

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.01	m3 CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS Cata de localización de servicios por medios manuales y mecánicos, incluso carga a camión y transporte a vertedero. En caso de que la cata sea superior a 1 m3 se considerará excavación y se abonará como tal.	2,00	87,00	174,00
01.02	m2 LEVANTADO DE SOLADO BALD. HIDRAÚLICA Levantado de solado de baldosa hidráulica, y mortero de agarre, hasta dejar descubierto el soporte, incluso p.P. De tapas y registros pertenecientes a cualquier servicio y posibles acopios de estos para su posterior colocación. Desescombrado, carga a camión y transporte a vertedero. Medida la superficie inicial.	673,60	11,55	7.780,08
01.03	m LEVANTADO BORDILLO Y P.P. ASFALTO PARA REALIZACIÓN RIGOLA Levantado de bordillo de granito u hormigón con p.P. De corte y demolición asfalto para posterior creación de rigola de 30 cm. De anchura, acopio de material reutilizable, carga y transporte a vertedero. Medida la longitud inicial.	216,70	15,00	3.250,50
01.04	m2 DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN EN MASA 15 CM. Demolición de solera de hormigón en masa de 15 cm. De espesor, con medios mecánicos incluso carga a camión y transporte a vertedero. Medido el volumen inicial.	146,28	17,33	2.535,03
01.07	u RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO, SEÑALES, PAPELERAS, ETC. Retirada de mobiliario urbano, señales, papeleras, arcones, hitos, etc. Por medios mecánicos o manuales e incluso transporte a dependencias municipales para su posterior reutilización.	10,00	15,65	156,50
01.10	u PARTIDA IMPREVISTOS Partida alzada a justificar en imprevistos producidos a la hora de realizar demoliciones y/o excavaciones.	1,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL 01.....				14.896,11

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	PAVIMENTACIÓN			
02.01	m2 SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA 30X30 Solado con baldosa hidráulica blanca, podotactil roja y continua de 30x30, que cumpla las siguientes características, resistencia a flexotracción clase t; Carga de rotura clase 7 y resistencia al desgaste clase d. Recibidas con mortero m-40 (1:6), Incluso replanteos, cortes, colocación de registros, indicaciones y tapas de cualquier servicio y revestido con baldosa u otro tratamiento de las embaldosables. Rejunteado y limpieza de pavimento. Medida la superficie ejecutada. Incluso p.P de baldosa direccional y podotactil. Incluso limpieza, enlechado y abrillantado y p.P de medios auxiliares. Totalmente terminado. Medida la superficie realmente ejecutada.	572,00	30,90	17.674,80
02.05.	m2 BALDOSA GRANICEM 40X40X5 Solado con baldosa granítica tipo "granicem" de pavitusa o similar de 40 x 40 x 4,5, y p.p de baldosa 40x40 podotáctil y direccional color rojo para paso de peatones, prefabricada con hormigón bicapa prensado, capa de huella compuesta por aridos graníticos, silíceos o basálticos naturales triturados y aglomerados con cemento, hidrofugada y no inferior a 1,5 cm. Acabado superficial abujardado, tratado con sellantes de tono, impermeabilizantes y repelentes de suciedad. Color gris perla; Resistencia a flexotracción clase u; Carga de rotura clase 11; Absorción cara vista 0,1 y resistencia al desgaste clase d. Recibidas con mortero m-40 (1:6), Incluso replanteos, cortes, colocación de registros, indicaciones y tapas de cualquier servicio y revestido con baldosa u otro tratamiento de las embaldosables. Rejunteado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada. Incluso pp de franja de marmol de color blanco de 10 cm de anchura y 3 cm de espesor, colocado entre baldosas y recibido con mortero m-40 (1:6), Incluso limpieza, enlechado y abrillantado. Medida la longitud ejecutada.	101,64	41,00	4.167,24
02.03	m BORDILLO GRANITO 15X25 Bordillo de granito aserrado, flameado y con arista vista biselada, de 15 cm. De anchura y 25 cm. De altura en piezas de 100 cm. De longitud aprox. Asentado con hormigón hm-20. P.P. De piezas curvas (curvillas esquina en proyecto), rebajadas, de medidas especiales y de vado, replanteo, excavación para alojar bordillo, rejunteo con mortero de cemento 1:1 Y limpieza. Medida la longitud ejecutada.	266,20	40,00	10.648,00
02.04	m RIGOLA HORMIGÓN "IN SITU" 30X20 Rigola de hormigón "in situ" de 30 cm. De anchura y 20 cm. De espesor medio, construida con hormigón hm-20, incluso lucido en fresco de la superficie, juntas de dilatación y limpieza, medida la longitud ejecutada. Según planos de detalle.	235,40	20,93	4.926,92

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.05	m2 SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15 CM. DE ESPESOR Solera de hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor elaborado en central, incluso mallazo electrosoldado 15x15x8 en zonas de vado, sobre firme estabilizado y consolidado, incluso vertido, vibrado, curado y parte proporcional de pendientes.	188,00	18,00	3.384,00
02.06	m3 RELLENO CON ZAHORRA RECICLADA Relleno con material reciclado tipo zahorra reciclada con marcado ce, incluso transporte, vertido, extendido en tongadas de 15cm., Regado y compactado con pisón mecánico ligero al proctor modificado 95% . Medido sobre plano de perfiles transversales.	1,00	20,23	20,23
02.08	m BORDILLO DE GRANITO DE 50 CM PARA PASO DE VEHÍCULOS Suministro y colocación de bordillo de granito de 50cm de anchura para paso de vehículos según proyecto, de longitud mínima 80cm, acabado aserrado y flameado en caras vistas, sobre solera de hormigón hm-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo, incluyendo la excavación necesaria y curvillas de los extremos. Medida la longitud ejecutada.	10,00	66,49	664,90
02.09	ud LEVANTADO DE ARQUETAS EXISTENTES Ud levantado de arquetas existentes a la cota definitiva, incluso refuerzo y reparación que incluye picado y saneo de la zona a reparar, encofrado, armado y hormigonado de la zona a reparar, refuerzo con armaduras, recibido de tapa de arqueta y suministro de tapa de arqueta nueva en caso necesario. Totalmente rematadas.	1,00	155,40	155,40
02.14	PA TRABAJOS IMPREVISTOS Partida alzada a justificar en imprevistos producidos a la hora de realizar pavimentaciones ordenados por la Dirección de Obra.	1,00	1.000,00	1.000,00

TOTAL 02..... 42.641,49

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	ALUMBRADO			
03.01	m CANALIZACIÓN INST. ELEC. T/110-6AT. Canalización para instalación eléctrica con cuatro tubos de polipropileno de doble capa de presión 6 atmosferas de 110 mm de diámetro, colocada a profundidad según proyecto, incluso excavación , p.P de juntas, derivaciones, piezas especiales, entronque, hormigonado y recibido en arquetas. Construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.	107,00	41,35	4.424,45
03.02	m CABLE DESNUDO DE TIERRA DE 35 MM2 DE SECCIÓN Cable desnudo de tierra, conductor de cobre, une 21.017,59 De 35 mm2 de sección instalado, incluso capa de arena donde va colocado.	107,00	8,89	951,23
03.03	UD ARQUETAS DERIVACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,50 x 0,50 x 0,50 Arquetas de derivación de hormigón hm-20 de dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,50 m. Sin fondo , según une-36118. La superficie inferior de los tubos de pvc estará a 10 cm. Sobre el fondo permeable de la arqueta. En el fondo de la arqueta y libre de cualquier pegote de hormigón, se dejará un lecho de grava gruesa de 15 cm. De profundidad para facilitar el drenaje.	6,00	153,00	918,00
03.04	UD REGISTRO DE FUNDICIÓN DUCTIL 45X45 Registro formado por cerco y tapa de fundición ductil c-250 embal-dosable, de 45x45 cm. Colocado con mortero de cemento en arqueta existente. Medida la unidad terminada.	6,00	72,52	435,12
TOTAL 03.....				6.728,80

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	SANEAMIENTO			
04.01	ud REJILLA DE FUNDICION 52X37 Rejilla peine de fundicion ductil c-250 de dimensiones 52 x 37 cm, incluso creacion de arqueta de hormigon hm-20 de las mismas dimensiones y 50 cm. De profundidad, colocacion recibido de tubo, medias cañas y limpieza.	1,00	156,44	156,44
04.02	m. T. ENTER PVC COMP. J. ELAS SN4 C. TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de pvc de pared compacta de color teja y rigidez 4kn/m2; Con un diámetro 200 mm. Y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. Por encima de la generatriz con arena de río, con p.P. De medios auxiliares e incluso la excavación y el tapado posterior de las zanjas con relleno compactado de detritus de cantera.	133,00	60,52	8.049,16
04.04	UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE Ud de conexión con red existente, incluidos todos los trabajos necesarios de injerto y adecuación de arqueta exsitente. se incluye la demolición, excavación, relleno, reposición de firme, raseo y recibido de injerto, tapado del antiguo injerto, encofrado, entibación para sostenimiento de terreno colocación de pates en arqueta existente y p.p. de medios axuliars necesarios	2,00	200,00	400,00
04.05	ud ARQUETAS SIFÓNICAS Construcción de arquetas sifónicas de doble pozo de dimensiones 42x42x100 cm. Cada uno con buzón adosado. Todo fabricado en hormigón h-25 con solera y paredes de 15 cm. De espesor. Incluso tapas de 50x50 cm. embaldosable y rejilla peine 52x37 cm. En fundición dúctil c-250, excavación y retirada de tierras necesarias a vertedero, realización de medias cañas, recibido de tubos y limpieza según detalles de proyecto.	1,00	605,94	605,94
04.06	ud SUMIDERO DE 50 X 50 Sumidero (imbornal) de 50x50 cm. Y 1.00 M de profundidad media con buzón adosado de fundición ductil c-250 de 52x37 cm. Formado por solera y muretes de hormigón hm-20 de 15 cm. De espesor con formación de pendientes, de medias cañas en aristas y p.P de juntas de estanqueidad, embocaduras y recibido de tuberías según documentación grafica, incluso tapa con marco cuadrado de fundición hormigonable y embaldosable c-250 de 49x49 cm. Y conexión a red general de saneamiento. Excavación y retirada a vertedero. Medida la unidad realizada.	6,00	349,59	2.097,54

TOTAL 04..... 11.309,08

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	SEÑALIZACIÓN			
03.01.	m PINTADO DE BANDA AMARILLA 0.15 M. Pintado de banda de 0.15 m. de ancho, con pintura amarilla doble componente y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480g/m2, incluso premarcaje y barrido previo. Medida la longitud realizada a cinta corrida.	253,00	2,00	506,00
03.02.	m PINTADO DE BANDA BLANCA 0.10 M Pintado de banda de 0.15 m. de ancho, con pintura blanca doble componente y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480g/m2, incluso premarcaje y barrido previo. Medida la longitud realizada a cinta corrida.	280,00	2,00	560,00
03.03.	M2 PINTADO DE PASO DE PEATONES Pintado de marca vial reflexiva en pasos cebras en blanco, con pintura doble componente y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480g/m2, incluso premarcaje y barrido previo. Incluso triangulos indicativos en pasos elevados. Medida la superficie realizada.	80,50	13,50	1.086,75
03.04.	ud PINTADO ICONO CEDA EL PASO/STOP/BUS/MOTOS/TAXI/PASO A NIVEL/NÚMERO VELOCIDAD Pintado icono "ceda el paso" o "stop", "bus", "motos" y "taxi", " paso a nivel", "minusválidos" con pintura dos componentes para señalización.	2,00	45,00	90,00
03.05.	u PINTADO DE FLECHAS SIMPLES Pintado de flechas con pintura dos componentes para señalización.	3,00	23,00	69,00
03.06.	ud PINTADO DE FLECHAS DOBLES Ud. De pintado de simbolo "flecha doble" con pintura de dos componentes y microesferas de vidrio.	2,00	34,01	68,02
TOTAL 05.....				2.379,77

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	GESTIÓN DE RESIDUOS			
07.01	TN RETIRADA RESTOS HORMIGÓN N. CONSTRUCCIÓN Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétreo (hormigón), en planta de tratamiento de rcd externa a la obra o centro de valorización, incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	2,00	10,00	20,00
07.02	TN RETIRADA RESTOS CERÁMICOS Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétreo (cerámicos), en planta de tratamiento de rcd externa a la obra o centro de valorización, incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	2,23	8,03	17,91
07.03	TN RETIRADA RESTOS DE MADERA N. CONSTRUCCIÓN Entrega de residuos de construcción y/o demolición de restos de madera, en planta de tratamiento de rcd externa a la obra o centro de valorización, incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	0,80	19,96	15,97
07.04	TN RETIRADA RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCIÓN Entrega de residuos de construcción y/o demolición de restos de plásticos, en planta de tratamiento de rcd externa a la obra o centro de valorización, incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	0,80	25,92	20,74
07.05	TN RETIRADA MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRAN HULLA <10 Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 10, en planta de tratamiento de rcd externa a la obra o centro de valorización incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	2,00	16,00	32,00
07.06	TN RETIRADA RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS Entrega de residuos de construcción y/o demolición de restos metálicos mezclados, en planta de tratamiento de rcd externa a la obra o centro de valorización, incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	0,62	11,07	6,86

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.07	TN RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS Entrega de tierras y pétreos de la excavación en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	90,00	8,00	720,00
07.08	TN RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOL. MAX 10% Entrega de residuos de construcción y/o demolición de otros residuos de construcción y demol. Max 10%, en planta de tratamiento de rcd externa a la obra o centro de valorización, incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	256,00	19,05	4.876,80
07.09	TN RETIRADA DE RESTOS DE PAPEL Y CARTÓN Entrega de residuos de construcción y/o demolición de restos de papel y cartón, en planta de tratamiento de rcd externa a la obra o centro de valorización, incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	0,50	13,79	6,90
07.10	TN RETIRADA DE BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Entrega de basuras generadas por los operarios, en planta de tratamiento de rcd externa a la obra o centro de valorización, incluso canon de vertido. Medidas las toneladas gestionadas.	0,50	66,67	33,34

TOTAL 07 **5.750,52**

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08	SEGURIDAD Y SALUD			
08.01	u ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm ² Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formado por manguera flexible de 4x6 mm ² de tensión nominal 750 v. Incorporado conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.	1,00	75,00	75,00
08.02	ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., Realizada con tubo de polietileno de 25 mm. De diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.P. De piezas especiales de polietileno y tapón rosca-do, incluso derechos y permisos para la conexión terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	1,00	80,00	80,00
08.03	ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., Formada por rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. De diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa h-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.P.	1,00	150,00	150,00
08.04	ms ALQUILER CASETA ASEO 8,20 m ² . Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,30x2,30 m. estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido.ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm. termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavado de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintrura antideslizante suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 v. con automático. con automático. con transporte	2,00	105,00	210,00

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.05	ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 8,20 m2. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,05x2,30 m. De 8,20 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. Reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado h idrófugo de 19 mm. Puerta de acero de 1 mm., De 0,80x2,00 m. Pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., Recercado con perfil de goma. Con transporte a 200 km. (Ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según r.D. 486/97.	2,00	105,00	210,00
08.06	ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO Percha para aseos o duchas en aseos de obra colocada.	2,00	1,05	2,10
08.07	ud PORTARROLLOS Portarrollos industrial , colocado, (amortizable en 3 usos).	1,00	10,00	10,00
08.08	ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS Espejo para vestuarios y aseos, colocado.	1,00	10,00	10,00
08.09	ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).	1,00	40,00	40,00
08.10	ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras. (Amortizable en 2 usos).	1,00	10,00	10,00
08.11	ud BOTIQUÍN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	1,00	65,00	65,00
08.12	u FORMACIÓN IMPARTIDA AL TRABAJADOR Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre temas de seguridad y salud en el trabajo por asesor técnico.	5,00	45,00	225,00
08.13	u RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO Reconocimiento específico obligatorio de los trabajadores	5,00	38,00	190,00
08.14	m VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2.5 M. Valla para obras formada por vallas autónomas normalizadas de 250x110 cm. (20 usos)	212,00	1,45	307,40

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.15	m VALLA OBRA REFLECTANTE 1.7 M. Valla para obras formada por vallas autónomas normalizadas de 170x110 cm. (20 usos)	10,00	1,50	15,00
08.16	ud EXTINTOR DE POLVO ABC 6kg Extintor manual de polvo polivalente de 6kg. De capacidad, incluso soporte, montaje y desmontaje. Medida la unidad terminada.	1,00	25,20	25,20
08.17	m2 ENTABLADO DE PINO PROTEC./HUECOS Entablado formado por tabla de pino y tabloncillos cruzados al ancho cada 60cm. En protecciones de huecos horizontales, incluida colocación y desmontaje, medida la superficie protegida.	50,00	13,12	656,00
08.18	ud BOYA LUMINOSA PERMANENTE Boya luminosa intermitente para balizamiento con pilas y célula fotoeléctrica. medida la ud. instalada.(5 usos)	5,00	38,00	190,00
08.19	ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO Señal normalizada de tráfico	4,00	33,60	134,40
08.20	ud CASCO SEGURIDAD Casco de seguridad homologado clase n.	5,00	2,10	10,50
08.21	ud GAFAS PROTECTORAS Gafas de seguridad anti-impactos, con certificado y tratamiento anti-vaho.	5,00	12,00	60,00
08.22	ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE Mascarilla respiratoria para polvo, homologada según o.G.S.H.T. Medida la ud. En obra.	5,00	1,05	5,25
08.23	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Cascos protectores auditivos, homologados según o.G.S.H.T. Medida la unidad en obra.	5,00	12,60	63,00
08.24	ud PAR DE GUANTES PROTECCIÓN CARG/DES Par de guantes de protección de carga y descarga de materiales abrasivos, fabricado con nitrilo vinilo, con refuerzos en dedos pulgares, homologado según o.G.S.H.T. Medida la ud. En obra.	5,00	2,00	10,00

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE KAREAGA GOIKOA 113-129

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.25	ud PAR DE BOTAS DE PROTECCIÓN AGUA/BA Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de deslizamiento, fabricado en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologado según o.G.S.H.T. Medida la ud. En obra.	5,00	15,00	75,00
08.26	ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD MECÁNICA Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricada en serraje afelpado, plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión, homologado según o.G.S.H.T. Medida la ud. En obra.	5,00	25,00	125,00
08.27	ud CHALECO CON BANDAS REFLECTANTES Chaleco con bandas reflectantes	5,00	12,00	60,00
TOTAL 08.....				3.013,85
TOTAL.....				86.719,62

CRISTINA
ALCALDE
DIAZ -
29035158G

Firmado
digitalmente por
CRISTINA ALCALDE
DIAZ - 29035158G
Fecha: 2026.06.04
17:51:17 +02'00'