Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA KONIFERAK

3. lotea. AF DIP 26-3-80
4. lotea. AF DIP 26-3-81

1. BASO USTIAKETAREN XEDE DIREN ZUHAITZEN SEINALEZTAPENA DESKRIBATZEA.

Moztu beharreko zuhaitzek aizkoraz bularraren parean egindako marka daukate.

Enkantearen xede den espezieko zuhaitz guztiak moztu beharko dira, merkataritzarako aprobetxamendurik ez daukatenak ere bai.

2. USTIAKETAREN EGIKARITZE EPEA.

Egikaritze epea esleitze datatik aurrera hasiko da zenbatzen.

3. USTIAKETA ATERATZEKO ORDUAK

Astelehenetik ostiralera eta goizeko 8:00etatik arratsaldeko 6:00etara, aldeko basozainari aldez aurretik abisua emanda.

4. EGURRA ATERATZEKO ERABILI BEHARREKO BIDEAK.

Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Baso Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

Mendian dauden pistak erabiliko dira. Ustiaketarako pista berriak irekitzea beharrezkoa bada, Baso Zerbitzuaren baimena beharko da. Horretarako, pisten arteko distantziak 60 metrotik gorakoa izan behar du. Kasu horretan, zerbitzu horretako langileek

PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS CONÍFERAS

Lote 3. AF DIP 26-3-80
Lote 4. AF DIP 26-3-81

1. DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE LOS PIES OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.

Los pies a apear están marcados con hacha a la altura del pecho.

Deberá apearse todo el arbolado de la especie objeto de la subasta, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO.

El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de adjudicación.

3. HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

Será de lunes a viernes y de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, previo aviso al Guarda Forestal de la zona.

4. VÍAS DE SACA A UTILIZAR.

Cuando las condiciones de climatología permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

Se utilizarán las pistas existentes en el monte. En caso de ser necesaria para el aprovechamiento la apertura de nuevas pistas, siempre con distancias entre pistas superiores a 60 m., será precisa la autorización por parte del Servicio de Montes, cuyo personal será el

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: DED8-T2RI-TS0M-3ARN
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

gainbegiratu eta markatuko dituzte ireki behar diren bideak.

Baliteke ustiaketa egiteko beharrezkoa izatea egurra ateratzeko bide berriak sortu behar izatea, bien arteko distantziak aprobetxamendua bitarteko mekanizatuekin egitea ahalbidetzeko. Hala bada, Baso Zerbitzuak baimena eman beharko du bideak irekitzeko, eta zerbitzu hori izango da bideen trazadura lurrean marrazteko arduraduna. Beharrezkoak diren pista berriak irekitzearen kostuak egur-zatiaren esleitzea daukan enpresak ordaindu beharko ditu, hautsi ezin den arrokan irekitzen diren pistak izan ezik.

Makinak ibaietatik igarotzea saihestuko da, eta, beharrezkoa den guztietan, fabrika-obren bidez egingo dira dauden bideak eta sarbideak. Halakorik ez badago, pasabideko elementu bat jarri beharko da, urak normaltasunez jariatzea ahalbidetuko duena, lur-mugimenduek aprobetxamendutik gertu dauden ibilguetara solido esekiak ez ekartzeko.

Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, esleitzedunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

Baso ustiaketa amaitutakoan, esleitzedunak pistetan eta egurra ateratzeko bideetan egin dituen kalteak konpondu beharko ditu. Kalteen arabera, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko behar diren agregakinak ekarri beharko ditu. Nolanahi ere, ustiaketa bukatu eta gero eta fidantza itzuli aurretik pistak gutxienez lanak hasi baino lehen zuten egoera berdinean utzi beharko dira.

5.- EGUR-PARKEAK.

Mendian daudenak. Ez da egurrik ez mozketaren hondakinik utziko areketan.

Pilatutako egurrak ez du ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko.

Esleipendunak parkeetan utzitako egur guztia aprobetxatzen eta ateratzen amaitu ondoren, eta

encargado de la supervisión y marcado de las vías a abrir.

Para la ejecución del aprovechamiento puede ser necesario proceder a la apertura de nuevas vías de saca al objeto de que la distancia entre las mismas permita la ejecución mecanizada del aprovechamiento. En dicho caso, la apertura deberá ser autorizada por parte del Servicio de Montes, que será el encargado de marcar el trazado de las mismas en el terreno. Los costes de apertura de nuevas pistas que resulten necesarias serán a cuenta de la empresa adjudicataria del lote de madera, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.

Se evitará el paso de maquinaria a través de los cauces, realizándose, siempre que sea preciso, a través de obras de fábrica de los viales y accesos existentes. En caso de no existir, deberá colocarse un elemento de vadeo que permita el normal fluir de las aguas evitando que los movimientos de tierra provoquen aporte de sólidos en suspensión a los cauces cercanos al aprovechamiento.

El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. En cualquier caso, una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

5.- PARQUES DE MADERA.

Los del propio monte. No se depositará madera, ni restos de corta en las cunetas.

La madera apilada no deberá impedir la libre circulación de vehículos.

Una vez la adjudicataria haya finalizado el aprovechamiento y saca de toda la madera

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: DED8-T2RI-TSOM-3ARN
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

azken ikuskapen-akta sinatu eta fidantza itzuli aurretik, zur-parketik lurrazal-hondarrak eta hondakinak kendu beharko ditu, bai eta lur-berdinketetan sor daitezkeen kalteak konpondu eta, hala badagokio, agregakinak ekarri ere, aprobetxamendua hasi aurreko egoerara itzul daitezen.

depositada en los parques y de forma previa a la firma del acta de reconocimiento final y devolución de la fianza, deberá proceder a la retirada de restos de corteza y residuos del parque de madera, así como a la reparación de los eventuales daños ocasionados en las explanaciones y en su caso, aporte de áridos, para su restitución al estado previo al comienzo del aprovechamiento.

6.- DIAMETROAK.

Gehienez 8 zentimetro puntan.

6.- DIÁMETROS.

Hasta 8 centímetros en punta.

7. USTIAKETA GAUZATZEA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK.

Esleipendunak, indarrean dagoen lan-legeriaren arabera, aprobetxamendua ezarritako epeen barruan gauzatzeko behar diren langileak kontratatuko ditu, lanak etenik gabe eginez, eta aprobetxamendua egikaritzean gertatzen diren langile-aldaketak zonako basozainari jakinaraziz.

7.EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE.

El adjudicatario, contratará, de acuerdo con la legislación laboral vigente, el personal necesario para ejecutar el aprovechamiento dentro de los plazos establecidos, realizando los trabajos de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la zona.

Zuhaitzen mozketa lurraren maila kontuan hartuta, 10 zentimetrotik behera egingo da (motzondoaren altuera < 10 cm).

La corta del arbolado se realizará a una altura inferior a 10 centímetros a partir de la superficie del suelo. (Altura del tocón < 10 cm).

Arrastatzea dauden bideetatik egingo da, eta bota gabeko beste mota bateko zuhaitzei kalterik egin gabe, arrastatzea egiteko traktoreak edo beste edozein ibilgailuk ezin izango du mendian zehar zirkulatu, Baso Zerbitzuko langileek berariaz baimendu ez badute, justifikatutako arrazoiren batengatik.

El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie, quedando prohibida la circulación del tractor arrastrador o cualquier otro vehículo monte a través, sin la autorización expresa del personal del Servicio de Montes por causa justificada.

Zuhaitzak botatzeko epea hamabost egunekoa izango da lur-neurketa datatik aurrera, eta egurra ezingo da mendi barruan pilatuta utzi, gaixotasunak eta izurriteak ugaritzea saihesteko, horrek masarengan eragiten duen arriskuarekin.

El plazo de desembosque será de 15 días a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, con el consiguiente riesgo sanitario sobre la masa.

Egurra lantzeko prozesagailua erabiltzen bada, pistaren ertzeko gune konkretu batzuetan pilatzen diren hondakinak, hain zuzen ere prozesagailuak lan egin duen lekuetan pilatzen direnak, kendu egingo dira edo mendira bultzatuko dira; pistak libre utziko dira, ebaketa- eta adar-hondakin barik.

En caso de utilizarse procesadora para la elaboración de la madera, los restos de la elaboración que se suelen acumular en puntos concretos a borde de pista, donde ha trabajado la procesadora, deberán ser retirados o empujados al monte, dejando las pistas libres de restos de corta y ramas.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: DED8-T2RI-TSOM-3ARN
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Langile-taldeek arduradun bat izango dute.

Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable.

Arreta berezia eduki beharko da KALTERIK EZ EGITEKO ustiaketatik kanpo geratzen diren eta zutik dauden zuhaitzetan. Modu berezian errespetatu beharko dira basoko zenbait bertoko baso espezie araubide espezifikoaren 11/97 Foru Arauak, urriaren 14koak, bere 1. artikuluan jasota dituen hostozabalak.

Se deberá tener especial cuidado en NO DAÑAR los árboles en pie que queden excluidos del aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies forestales autóctonas.

Seinalerik ez duten bota gabeko zuhaitzei kalteak eragitea edo zuritzea saihestu beharko da; horretarako, egurra arrastatzea eta ateratzea bereziki zaindu beharko da, eta, hala badagokio, baita egurra prozesatzea ere.

Cabe señalar especialmente la obligación de evitar el descortezado o cualquier tipo de daño sobre el arbolado no señalado y que permanecerá en pie, para lo cual se habrá de poner especial cuidado durante el arrastre y saca de la madera y, en su caso, durante el procesado de la madera.

Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrak eta urte-sasoien araberakoak), ur-bazterrean dagoen landaredia dagoen bezala mantendu behar da, ezin da ebaketaren hondakinik bertan pilatu eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko. Erreken alde bakoitzean, gutxienez 5 metroko tartean, debekatuta dago makineria pasatzea.

En las zonas ripícolas (cauces de agua permanentes y estaciónales) se deberá mantener la vegetación de ribera existente, no acumulando restos de corta y tomando medidas para evitar el enturbiamiento de las aguas. Queda prohibido el paso de maquinaria en una franja de cómo mínimo 5 metros a cada lado de los arroyos.

Baso ustiaketa bukatzean, sortutako hondakin guztiak bilduko dira (erregai-bidoiak edo bonbillak, zaborrak edo beste edozein hondakin mota), eta mendia garbi utzi beharko da, edo, gutxienez, lanak hasi aurretik zegoen egoera berdinean.

Al finalizar el aprovechamiento se recogerán todos los desperdicios generados (bidones o garrafas de combustible, basuras o cualquier otro tipo de desperdicio), debiendo dejar el monte limpio, o al menos, en las condiciones previas al inicio de los trabajos.

Orokorrean, ustiaketa mendiaren irteera urrunen dagoenetik hasiko da eta zona baxuenetik altuenera burutuko da.

De forma genérica, el aprovechamiento se hará comenzando por la zona más alejada a la salida del monte y desde la zona más baja a la más alta.

8.- ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

Lanak ETENIK GABE egingo dira. Aprobetxamendua egiten den bitartean langile-aldaketarik badago, aldeko basozainari jakinarazi beharko zaio.

8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

Lan arriskuen prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez, garatu zuen urtarrilaren 30eko 171/2004 ED-a betez,

Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: DED8-T2RI-TSOM-3ARN
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

lanak hasi baino lehen, arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren eginkizunen prebentzio-jardueraren plangintza aurkeztu behar dira.

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea betez, beharrezko neurri guztiak hartu beharko ditu langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko; horretarako, bere ardurapean dauden pertsona guztiei beharrezko elementu guztiak emango dizkie, hala nola: norbera eta taldea babesteko ekipamenduak, prestakuntza eta informazioa. Obran erabiltzen diren norbera babesteko ekipoek EE-ren marka eduki behar dute, egoera onean hornituko dira, eta egilearen erabilera-gomendioak eduki behar dituzte.

coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.

9.- OHARRAK.

Saizuriaren babes-eremua

3. lotea. AF DIP 26-3-80

Aprobetxamendu-lote horiek arriskuan dagoen fauna dagoen eremuan daude. Aplikatu beharreko araudiaren arabera, **martxoaren 1etik irailaren 1era bitartean ez da aprobetxamendu- edo birpopulatze-lanik egingo, ezta makineriaren zirkulaziorik ere.**

Aurreko egoerak aprobetxamendua egiteko epea baldintzatu edo eragozpen badu, epe hau esleitutako enpresak aldez aurretik hala eskatuta, luza daiteke.

9.- OBSERVACIONES.

Zona de Protección del Alimoche

Lote 3. AF DIP 26-3-80

Estos lotes de aprovechamiento se encuentran en zona con presencia de fauna amenazada. De acuerdo con la normativa de aplicación, entre el **1 de marzo y 1 de septiembre, no se realizarán labores de aprovechamiento o repoblación, ni circulación de maquinaria.**

En caso de repercutir o imposibilitar la anterior circunstancia el plazo de ejecución establecido para el aprovechamiento, éste podrá ser prorrogado previa solicitud de la empresa adjudicataria.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: DED8-T2RI-TS0M-3ARN
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sin./Fdo.: JOSE MARIA OMANAS SANTIAGO - 2026-07-20
BASOAK ZAINDU ETA ANOTOLATZEKO ATALEKO BURUA (III.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL (ZONA III)
Sin./Fdo.: AITOR OMAR ASPIAZU - 2026-07-20
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES
Sin./Fdo.: ROBERTO CANON GOROSTIZA - 2026-07-20
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA - EUKALIPTOA

1. LOTEA

AF-DIP 26-3-064
AF-DIP 26-3-065
AF-DIP 26-3-066
AF-DIP 26-3-067
AF-DIP 26-3-068
AF-DIP 26-3-069
AF-DIP 26-3-070
AF-DIP 26-3-071

2. LOTEA

AF-DIP 26-3-072
AF-DIP 26-3-073
AF-DIP 26-3-074
AF-DIP 26-3-075
AF-DIP 26-3-076
AF-DIP 26-3-077
AF-DIP 26-3-078
AF-DIP 26-3-079

1.- NOLA SEINALATU APROBETXAMENDUAREN XEDE DIREN ZUHAITZAK

Enkantean ateratzen den espezieko zuhaitz guztiak moztuko dira, bai eta merkatuan aprobetxatu ezin direnak ere.

2.- APROBETXAMENDUA EGITEKO EPEA

Aprobetxamendua egiteko epea esleipen-egunean hasiko da, eta mozketaren hondarrak pixkanaka kenduko dira, motzondoetan kimuak berriz sortzen hasi baino lehen.

3.- APROBETXAMENDUA BASOTIK ATERATZEKO ORDUTEGIA

Astelehenetik ostiralera bitartean, goizeko 8etatik arratsaldeko 6ak arte; aurretik, abisua eman behar zaio zonako basozainari.

4.- EGURRA ATERATZEKO ERABILI BEHARREKO BIDEAK. -

Mendian dauden guztiak. Ezin izango da besterik egin ataleko ingeniariaren baimenik gabe.
Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela

PLIEGO CONDICIONES TECNICAS EUCALIPTO

LOTE 1

AF-DIP 26-3-064
AF-DIP 26-3-065
AF-DIP 26-3-066
AF-DIP 26-3-067
AF-DIP 26-3-068
AF-DIP 26-3-069
AF-DIP 26-3-070
AF-DIP 26-3-071

LOTE 2

AF-DIP 26-3-072
AF-DIP 26-3-073
AF-DIP 26-3-074
AF-DIP 26-3-075
AF-DIP 26-3-076
AF-DIP 26-3-077
AF-DIP 26-3-078
AF-DIP 26-3-079

1.- DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE LOS PIES OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.

Deberá apearse todo el arbolado de la especie objeto de la subasta, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial.

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO.

El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de adjudicación y los restos de la corta deberán irse retirando de manera progresiva, antes de que se inicie el rebrote de los tocones.

3.- HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

En horario laboral de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, de lunes a viernes, con conocimiento de la Guarda Forestal de la Zona.

4.- VÍAS DE SACA A UTILIZAR. -

Todas las existentes en el monte, no permitiéndose la realización de ninguna otra sin autorización del Ingeniero de la Sección.
Cuando las condiciones de climatología permitan

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9KSX-0H2G-7MCX-S9BR
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Baso Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

Mendian dauden pistak erabiliko dira. Aprobetxamendua egiteko, beharrezkoa izan daiteke egurra ateratzeko beste bide batzuk irekitzea, aprobetxamendua makinaz egiteko behar besteko distantzia egon dadin. Kasu horretan, Baso Zerbitzuak baimena eman beharko du bidea irekitzeko, eta arduratuko da lurrean bidearen trazatua markatzeaz. Egurraren lotea adjudikatuta daukan enpresaren kontura izango dira beharrezkoak diren pista berriak irekitzearen ondoriozko kostuak, urratu ezin daitekeen arrokan ireki behar diren pisten kasuan izan ezik.

predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

Se utilizarán las pistas existentes en el monte. Para la ejecución del aprovechamiento puede ser necesario proceder a la apertura de nuevas vías de saca al objeto de que la distancia entre las mismas permita la ejecución mecanizada del aprovechamiento. En dicho caso, la apertura deberá ser autorizada por parte del Servicio de Montes, que será el encargado de marcar el trazado de las mismas en el terreno. Los costes de apertura de nuevas pistas que resulten necesarias serán a cuenta de la empresa adjudicataria del lote de madera, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.

Adjudikazioduna behartuta egongo da baso-aprobetxamenduak pista eta baso-bide nagusi nahiz sekundarioetan eragindako kalte guztiak konpontzera.

Honako konponketa-lan hauek egin beharko dira, gutxienez: zorua berriro profilatu, gurpil-arrastoak kendu, luzetarako eta zeharkako drainatzeak egokitu, eta aprobetxamendua egin aurretik basoan zehar ibiltzeko zeuden baldintzak lehengoratzeko behar den beste edozein jarduketa. Konponketa horiek aprobetxamendua amaitu eta gehienez ere hilabeteko (1) epean egin beharko dira.

Hala ere, epe hori aldatu ahal izango da Baso Zerbitzuak berariaz besterik ezartzen badu, izan jarduketak aurreratzeko, atzeratzeko nahiz berrantolatzeko, baldintza meteorologikoen, teknikoen edo mendiaren kudeaketaren arabera.

Adjudikaziodunak udal ordenantzetan edo udal mailako beste edozein agindutan ezarritako betebeharrak bete beharko ditu enborrak auzo-bideetatik garraiatuko baditu.

El adjudicatario estará obligado a reparar todos los desperfectos ocasionados como consecuencia del aprovechamiento forestal en las pistas y caminos forestales, tanto principales como secundarios.

Las operaciones de reparación deberán incluir, al menos, el reperfilado del firme, la eliminación de roderas, el acondicionamiento de drenajes longitudinales y transversales, y cualquier otra actuación necesaria para restituir las condiciones de transitabilidad previas al aprovechamiento. Dichas reparaciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de un (1) mes desde la finalización del aprovechamiento.

No obstante, este plazo podrá ser modificado si el Servicio de Montes establece expresamente una indicación distinta, ya sea para adelantar, retrasar o reorganizar las actuaciones en función de las condiciones meteorológicas, técnicas o de gestión del monte.

El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9KSX-0H2G-7MCX-S9BR
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

5- APROBETXAMENDUA EGITEA ETA EGURRA ATERATZEKO EPEAK.-

Lurraren azaletik 10 zentimetrora baino txikiagoa den altuera batean moztu beharko dira zuhaitzak.

Lehendik dauden bideak erabilita egingo da arrastea, zutik dauden bestelako zuhaitzak kaltetu gabe.

Indarrean dagoen lan-legeriaren arabera, esleipendunak aprobetxamendua ezarritako epeen barruan gauzatzeko behar diren langileak kontratatuko ditu, lanak etenik gabe eginez, eta aprobetxamendua gauzatzean sortzen diren langile-aldaketak zonako basozainari jakinaraziko dizkio.

Eukaliptoaren aprobetxamenduaren hondarrak kudeatzea:

Eukaliptoaren baso-aprobetxamendutik sortzen diren hondakinak lotearen esleipendunak kudeatu beharko ditu jarraian adierazten diren bi aukeretako baten arabera. Esleipendunak egingo du aukera, Baso Zerbitzuari jakinaraziko dio lehenengo, eta zerbitzuko langileek gainbegiratuta egingo ditu lanok.

Lehenengo aukera: fardoak egitea

1.1 Fardoak egitea eta menditik ateratzea:

Aprobetxamenduaren hondarrekin fardoak egin eta menditik atera ahal izango dira, ondoren basogintzako azpiprodukturu/biomasa gisa merkaturatzeko. Merkaturatze hori adjudikaziodunaren kontura eta arriskupean egingo da. Era berean, fardoak menditik atera ahal izango dira, bertan dauden egur-parke guztiak barnean harturik, eta aprobetxamenduaren eremuaren barruan ezingo da inolako hondakin-pilaketa iraunkorrik geratu. Horretarako, fardoak erabat erretiratzeko gehieneko epea bi (2) hilabetekoa izango da, aprobetxamendua benetan amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

5- EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE. -

La corta del arbolado se realizará a una altura inferior a 10 centímetros a partir de la superficie del suelo.

El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie.

El adjudicatario contratará de acuerdo con la legislación laboral vigente, el personal necesario para ejecutar el aprovechamiento dentro de los plazos establecidos, realizando los trabajos de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

Gestión de los restos de aprovechamiento de eucalipto:

Los restos procedentes del aprovechamiento forestal de eucalipto deberán ser gestionados por el adjudicatario del lote conforme a una de las dos opciones que se indican a continuación, a elección del éste y siempre bajo la supervisión y previa comunicación al personal del Servicio de Montes.

Opción 1: Enfardados

1.1 Enfardados y retirados del monte:

Los restos del aprovechamiento podrán ser enfardados y retirados del monte para su posterior comercialización como subproducto forestal/biomasa, siendo esta comercialización por cuenta y riesgo del adjudicatario. En dicho caso la totalidad de los parques de madera existentes, deberán dejarse sin que pueda quedar ningún acopio permanente de restos dentro del ámbito del aprovechamiento, Para ello, el plazo máximo para la retirada completa de los fardos será de dos (2) meses a contar desde la fecha de finalización efectiva del aprovechamiento.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9KSX-0H2G-7MCX-S9BR
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Hondarrak egur-parkean pilatuta gelditzen badira aldi batez, esleipendunak hilabete bateko (1) luzapen gehigarri bat eskatu ahal izango du, arrazoituta eta idatziz, eta Baso Zerbitzuaren berariazko baimenaren mende geratuko da luzapen hori.

1.2. Fardoak egitea eta menditik ez ateratzea:

Hondarrekin fardoak eginez gero, eta esleipendunaren interesagatik menditik aterako ez badira, hurrengo aukeran adierazten den moduan jardun beharko da: mendian utziko dira, motzondo-lerroen artean, haiek estali gabe eta kimu berriak ateratzea eragotzi gabe. Horrez gainera, pisten goiko ezpondatik nahikoa distantziara kokatuko dira, hondakinak denborarekin pistara eror ez daitezen.
Egurra ateratzeko pistetan edo egur-parkeetan ezin izango da fardorik utzi, ezarritako epean menditik aterako ez badira.

Bigarren aukera: hondarrak ilaratan jartzea

Beste aukera bat da aprobetxamenduaren hondarrak mendian bertan jatzea, errenkadetan, jarraian adierazten diren irizpideen arabera:

2.1 Errenkada edo hondarrak sestra-kurbetan:

Hondarren ilarak sestra-kurban edo maldarik handienean jarriko dira, motzondoak estaltzea saihestuz, ondoren berriz ernatu ahal daitezen. Nolabaiteko malda duten mendietan eta soilik pistetatik lan egin denetan, hondakinak errenkadatan jarriko dira sestra-kurbatan/horizontalenean, pistatik distantzia jakin batera, batez ere goiko ezpondan, hondakinak pistetara berriro eror ez daitezen; malda txikiagoko mendietan, basozainaren aldez aurreko baimenarekin mendi barruan makineriarekin lan egin denean ahal den maldarik handienean egurra prozesatzeko, hondakinak errenkadatan jasoko dira, maldarik handienean, ahalik eta motzondo-kopuru txikiena ukitzen/estaltzen saiatuz. Nolanahi ere, motzondo lerro bati eragingo zaio gehienez ere. Azken kasu horretan, hondakinak biltzeko eta

En caso de que los restos permanezcan acopiados temporalmente en el parque de madera, el adjudicatario podrá solicitar, de forma motivada y por escrito, una prórroga adicional de un (1) mes, cuya concesión quedará supeditada a la autorización expresa del Servicio de Montes.

1.2. Enfardados y no retirados del monte:

En caso de enfardar los restos y que por interés del adjudicatario no vayan a ser retiraos del monte, se deberá proceder de la misma manera que se indica en la opción siguiente, dejándolos en el monte, entre las filas de cepas y colocados de tal manera que no tapen e impidan el rebrote de éstas y ubicadas a distancia suficiente del talud superior de las pistas para prevenir que con el tiempo los restos puedan caer hacia la pista.
No podrán dejarse fardos en las pistas de saca o parques de madera, si no van a ser retirados del monte en el plazo establecido.

Opción 2. Disposición de restos en hileras

Alternativamente, los restos del aprovechamiento podrán disponerse en el propio monte, colocándose en hileras conforme a los criterios que se indican a continuación:

2.1 Hileras o restos en curvas de nivel:

Las hileras de restos se dispongan en curva de nivel o a máxima pendiente, evitando tapar las cepas para permitir el posterior rebrote. En montes con cierta pendiente y donde se ha trabajado únicamente desde pistas, los restos se colocarán en hileras por curva de nivel/horizontales, a cierta distancia de la pista, principalmente en el talud superior para evitar que los restos caigan de nuevo a las pistas; en montes de menor pendiente donde, con la autorización previa del guarda, se haya trabajado con la maquinaria dentro del monte, a máxima pendiente, para procesar la madrea, los restos se recogerán en hileras a máxima pendiente, tratando de afectar/tapar el menor número de cepas, afectando en todo caso a un máximo de una final de cepas. En este último caso, para la recogida y repilado de restos, la maquinaria deberá discurrir

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9KSX-0H2G-7MCX-S9BR
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

berriro pilatzeko, makinak prozesagailuak eta arrastatzaileak lan egin duten kale beretik igaro beharko dira, eta makinak ezin izango dira ibili mendiaren azalera osoan zehar. Gainera, kontu handiz ibili beharko dira motzondoei ahalik eta gutxien eragiteko.

2.2 Errenkadak edo hondarrak maldarik handienean:

Hondarren errenkadak malda handieneko lerroan jartzen direnean, ilara ez da pisten ertzera iritsiko, eta 5 metro baino gehiagoko distantzia utziko da hondarren ilararen amaieratik ezpondara. Ilaran hondarrik gabeko tarteak utziko dira, prebentzio-neurri gisa, sutea gertatuz gero itzaltzea errazteko eta menditik igarotzea errazteko.

Errenkaden zabalerak eta altuerak hondakinak biltzeko behar den gutxienekoa izan beharko dute, eta ahal dela ez da gehiegizko pilaketarik egingo, ernetzea zaildu edo sute-arriskua areagotu baitezakete.

Errenkaden kokapen zehatza eta trazadura Baso Zerbitzuko langileen ikuskaritzapean eta haien jarraibideei jarraituz egingo dira beti. Langile horiek aldaketak egiteko eskatu ahal izango dute, lurzoruan edo birsorkuntzan eragin nabarmenak antzematen badira.

Zuhaitzen mozketa egin eta jarraian bilduko dira hondakinak, mozketa amaitu eta HILABETEKO epean, gehienez ere. Epe horretan, hondakinak jaso behar dira eta fardoak menditik atera, dauden egur-parkeak barne, kontratista hondarren fardoak ateratzera badoa. Egur-parkeetan pilatuz gero, epe hori luzatu ahal izango da, eskaera justifikatua egin ondoren, HILABETE batez (GUZTIRA BI HILABETEZ). Aprobetxamendu-loteko hondakinak ateratzeari dagokionez, HILABETEKO epea luzaezina izango da.

por la misma calle por la que ha trabajado la procesadora y el arrastrador, no pudiendo circular la maquinaria por toda la superficie del monte, y de forma cuidadosa para afectar lo mínimo posible a las cepas.

2.2 Hileras o restos en máxima pendiente:

Cuando las hileras de restos se dispongan en línea de máxima pendiente, la hilera no llegará al borde de las pistas, dejando una distancia superior a 5 m desde el fin de la hilera de restos hasta el talud. Se dejarán discontinuidades o tramos libres de restos en la hilera, como medida de prevención y para facilitar la extinción en caso de incendio, así como para facilitar el tránsito a través del monte.

La anchura y altura de las hileras deberá ser la mínima necesaria para concentrar los restos, evitando acumulaciones excesivas que puedan dificultar la brotación o incrementar el riesgo de incendio.

La ubicación concreta y el trazado de las hileras se realizarán siempre bajo la supervisión y siguiendo las indicaciones del personal del Servicio de Montes, que podrá exigir modificaciones si se detectan afecciones significativas al terreno o a la regeneración.

La recogida de restos se hará de forma continuada a la corta y en un plazo nunca superior a UN MES tras la finalización de la corta. Dicho plazo contempla la recogida de restos y, caso de que el contratista vaya a extraer los fardos de restos, su extracción fuera del monte, incluyendo los parques de madera existentes. En caso de acopio en parques de madera, dicho plazo se podrá prorrogar previa solicitud justificada, por un plazo adicional de 1 MES (TOTAL DOS MESES). En cuanto a la retirada de los restos del propio lote de aprovechamiento, el plazo de 1 MES será improrrogable.

6.- ADJUDIKAZIODUNAREN BETEBEHARRAK.

6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9KSX-0H2G-7MCX-S9BR
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Lanak ETENIK GABE egingo dira, eta aprobetxamendua gauzatu bitartean egiten diren langile-aldaketen berri eman beharko zaio zonako basozainari.

Enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez, urtarrilaren 30eko 171/2004 Errege Dekretua betetzeko, zeinaren bidez garatzen baita Laneko Arriskuen Prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, lanen hasiera baino lehen aurkeztu beharko ditu arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren lanen prebentzio-jardueraren plangintza.

Laneko arriskuen prebentzioari buruzko Legea betez, langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko behar diren neurri guztiak hartu beharko ditu; horretarako, beharrezko elementuak emango dizkie bere mendeko guztiei, hala nola: norbera eta taldea babesteko ekipamenduak, trebakuntza eta informazioa; obran norbera babesteko erabiltzen diren ekipamenduek CE marka izan beharko dute, eta egoera onean eta fabrikatzailearen erabilera-gomendioekin batera emango dira.

9.- OHARRAK.

Saizuriaren babes-eremua

2. LOTEA

AF-DIP 26-3-072
AF-DIP 26-3-073
AF-DIP 26-3-074
AF-DIP 26-3-075
AF-DIP 26-3-076
AF-DIP 26-3-077
AF-DIP 26-3-078

Aprobetxamendu-lote horiek arriskuan dagoen fauna dagoen eremuan daude. Aplikatu beharreko araudiaren arabera, **martxoaren 1etik irailaren 1era bitartean ez da aprobetxamendu- edo**

Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.

9.- OBSERVACIONES.

Zona de Protección del Alimoche

LOTE 2

AF-DIP 26-3-072
AF-DIP 26-3-073
AF-DIP 26-3-074
AF-DIP 26-3-075
AF-DIP 26-3-076
AF-DIP 26-3-077
AF-DIP 26-3-078

Estos lotes de aprovechamiento se encuentran en zona con presencia de fauna amenazada. De acuerdo con la normativa de aplicación, entre el **1 de marzo y 1 de septiembre, no se realizarán**

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9KSX-0H2G-7MCX-S9BR
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

birpopulatze-lanik egingo, ezta makineriaren zirkulaziorik ere.
Aurreko egoerak aprobetxamendua egiteko epea baldintzatu edo eragozpen badu, epe hau esleitutako enpresak aldez aurretik hala eskatuta, luza daiteke.

labores de aprovechamiento o repoblación, ni circulación de maquinaria.

En caso de repercutir o imposibilitar la anterior circunstancia el plazo de ejecución establecido para el aprovechamiento, éste podrá ser prorrogado previa solicitud de la empresa adjudicataria.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9KSX-0H2G-7MCX-S9BR
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sin./Fdo.: JOSE MARIA OMANAS SANTIAGO - 2026-07-20
BASOAK ZAINDU ETA ANOTOLATZEKO ATALEKO BURUA (III.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL (ZONA III)
Sin./Fdo.: AITOR OMAR ASPIAZU - 2026-07-20
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES
Sin./Fdo.: ROBERTO CANON GOROSTIZA - 2026-07-20
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.