PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DE FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN

1. CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO

El objeto del contrato lo constituye la prestación de los servicios de Gestión y Mantenimiento, Preventivo y Correctivo, de los Sistemas de Extinción de Incendios de los edificios de Fomento de San Sebastián, incluyendo, entre otros, extintores manuales; BIEs; sistemas de extinción automática como son los rociadores; sistemas de extinción automática de campanas de cocina; sistemas de detección de gas de las cocinas; mecánica de los sistemas de cortinas de sectorización; y la señalización de los elementos de los sistemas de extinción y de las vías de evacuación, en función de la existencia de los mismos en las diferentes instalaciones.

Concretamente, los elementos incluidos en el presente servicio consistirán en:

- ✓ Extintores manuales
- ✓ Bies
- ✓ Sistemas de extinción automática con gases, rociadores y agua nebulizada, en función de la existencia de los mismos en las diferentes instalaciones;
- ✓ Extinción automática de campanas de cocina, incluyendo su sistema de detección;
- ✓ Detección de gas de las cocinas;
- ✓ Mecánica de los sistemas de cortinas de sectorización, correderas cortafuegos o sistemas análogos.
- ✓ Señalización de los elementos de los sistemas de extinción y de las vías de evacuación
- ✓ Mecánica de las puertas cortafuegos (barras antipánico, manillas, herrajes, muelles cierrapuertas, selector de cierre, etc.), y aquellas otras que no lo sean, pero que estén conectadas al sistema de detección de incendios.
- ✓ Sistema de monitorización grupo de bombas
- ✓ Sistema de monitorización red
- ✓ Futuras incorporaciones de equipos de extinción de incendios que haya en los centros gestionados por Fomento San Sebastián.

Los Sistemas de Extinción objeto de esta contratación son las que se encuentran en las siguientes ubicaciones:

- 1- Edificio Belartza.

Gurutzegi kalea 14-16-18, 20018 Donostia-San Sebastián.

- 2- Cemei

C/Portuetxe, 23, 20.009, San Sebastián

- 3- Democenter

PªUbarburu 12 20014 Donostia-San Sebastián.

- 4- Edificio Enertic.

PªUbarburu 39, 20014 Donostia-San Sebastián.

- 5- Edificio Pi@.

Juan Fermin Gilisagasti kalea 2-4, 20018 Donostia-San Sebastián.

- 6- Edificio Talent House.

Duque de Baena 42, 20009 Donostia-San Sebastián.

- 7- Edificio UBA Aterpetxea.

Uba bidea 43, 20014 Donostia-San Sebastián.

- 8- Edificio Villa Yeyette.

Pº Zubiaurre 84, 20015 Donostia-San Sebastián.

- 9- Zentek

Av. Pasajes San Pedro, 13-19, 20.016

- 10- Edificio Etxezuri

C/ San Roke 120, 20009 Donostia-San Sebastián.

- 11- Oficinas Plan Estratégico y Calle Camino

Calle Camino 2, 20004, San Sebastián

- 12- Punto Denda

Plaza de Gipuzkoa 7, 20004, San Sebastián

- 13- Larratxo

Paseo de Larratxo 55. 20017, San Sebastián

- Cualquier otro edificio, oficina o espacio en Donostia-San Sebastián en el que Fomento SS realice actividades o lo requiera.

En el caso de existir cualquier nueva instalación en un nuevo edificio, Fomento aportará a la empresa adjudicataria la documentación técnica necesaria, así como el inventario relacionado de los equipos sobre los que realizar el Mto objeto de esta contratación. El importe concreto a facturar en estos casos, se realizará de acuerdo a los importes unitarios ofertados por la empresa adjudicataria. Una vez concretados todos los puntos y con el visto bueno de Fomento, la empresa adjudicataria podrá realizar la Gestión y el Mantenimiento sobre las instalaciones de una nueva ubicación.

El alcance de las prestaciones, desarrollado en otros puntos de este documento, comprende la realización de todos los mantenimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de extinción, de manera que se asegure un alto grado de fiabilidad, seguridad y

robustez, conforme a las disposiciones que marque la Normativa de aplicación en todo momento.

Además, las labores a desarrollar por este servicio permitirán reducir fallos y averías susceptibles de provocar accidentes y/o situaciones de riesgo para las personas e instalaciones.

A su vez, con este servicio se evitarán, en la medida de lo posible, aquellos incidentes que, sin ser peligrosos, puedan interferir el normal desarrollo de las actividades que se desarrollan en los centros de las entidades contratantes.

Al comienzo de la prestación del objeto del contrato, la empresa adjudicataria mantendrá una **Reunión de Inicio de Prestación del Servicio**, en la que se cerrarán todos los términos para la prestación del servicio, entre los que se encuentran, plan de trabajo, **Plan General de Mantenimiento de los equipos de extinción**, planificación de las actuaciones preventivas, personas de contacto y otras que pudiera ser necesario concretar, contrastar y acordar por ambas partes

A este respecto, Fomento se reservará la posibilidad de modificar la planificación propuesta por la empresa contratista en fase de licitación, **Plan General de Mantenimiento de los equipos de extinción**, si considerase que no se adecua a las necesidades del espacio objeto del mantenimiento, en esta Reunión de Inicio de Prestación del Servicio, acordando con la empresa adjudicataria una nueva.

Dentro de los trabajos se incluyen, con cargo al contrato, los mantenimientos preventivo y correctivo, así como aquellos otros trabajos especiales que no se detallen en el presente documento y que sean necesarios para el cumplimiento de la Normativa vigente en la fecha de formalización del contrato.

Igualmente quedan incluidos los trabajos de información-formación de los usuarios de los centros, quedando a criterio del Fomento el número y forma de realizarse dichos cursos informativos o formativos.

La empresa adjudicataria, a solicitud del interlocutor/a o interlocutores designados por el Fomento deberá prestar asistencia en caso de realización de obras por terceros en los edificios e instalaciones objeto del presente Contrato. Dicha asistencia podrá consistir en labores previas, como asesoramiento técnico sobre los sistemas de seguridad, compatibilidades, posibles mejoras, etc., y también en control y supervisión de los equipos y elementos tras la ejecución de los trabajos, debiendo emitir en el plazo de 5 días informe sobre su correcto funcionamiento o anomalías detectadas.

Asimismo, asesorará al/a la interlocutor/a o interlocutores designados por Fomento, cuando lo solicite y sin coste económico alguno, en cuestiones relacionadas tanto con los elementos incluidos en este Contrato como sobre otras unidades nuevas que sean de interés incluir a lo largo de la vigencia del mismo.

Así pues, la empresa adjudicataria deberá prestar, sin coste alguno para la entidad contratante, asesoramiento y consultoría con respecto a las materias y cuestiones relativas a los servicios objeto del contrato, emitiendo informes sobre cualquier aspecto relacionado directa o indirectamente con su gestión o con cualquier problema que pueda afectar al buen funcionamiento de las instalaciones y, en concreto, sobre mejoras, modificaciones o nuevas instalaciones necesarias para la optimización de las instalaciones, mejorar su seguridad o adaptarlas a la normativa técnica vigente.

En especial, deberá mantener a la entidad contratante permanentemente informada sobre la normativa que afecta al mantenimiento de las instalaciones objeto del contrato.

La empresa adjudicataria supervisará, siempre que se le solicite, las nuevas instalaciones con personal Técnico de Fomento, para dar su valoración sobre la misma, indicando las correcciones necesarias.

En representación de la Propiedad, realizará las gestiones y documentos legales oportunos ante los Organismos Competentes que corresponda en el ámbito de aplicación.

Se encargará de realizar los trámites para dar de alta o baja instalaciones, modificaciones en las ya existentes, y notificación de corrección de incidencias ante el Organismo Territorial competente.

Así mismo, se requiere que, en el caso de ser solicitado, la empresa adjudicataria preste acompañamiento y asistencia en las inspecciones de Industria del Gobierno Vasco realizadas por OCAs en cualquiera de los edificios de Fomento de San Sebastián, en relación con los Sistemas de Extinción de Incendios de los edificios de Fomento de San Sebastián. Se abonará como correctivo por hora de técnico de asistencia prestada.

De este modo, estarán incluidos en el presente contrato y en los precios ofertados:

- La custodia de llaves de acceso para el desempeño del presente servicio
- El servicio de atención de averías, alarmas y emergencias
- Los partes de trabajo e incidencias
- El servicio de asesoría técnica.
- La gestión de la documentación técnica asociada al servicio.
- El libro de mantenimiento.
- Certificación de instalaciones
- Los servicios periódicos.
- Las herramientas y equipos para la realización del servicio.
- La limpieza y mantenimiento en bues estado de las instalaciones, así como la gestión de residuos generada en este servicio.
- Reprogramación de centrales incluidas en este contrato.
- Aquellas otras no enumeradas en esta relación, pero que hayan sido contempladas en la redacción del presente pliego de condiciones técnicas.

2. ARTICULACIÓN DEL SERVICIO

En la prestación del objeto del contrato, la empresa adjudicataria se preocupará de dejar los centros en el mismo estado en que los encontró, haciéndose cargo de la retirada de cualquier residuo consecuencia de sus trabajos.

La empresa adjudicataria garantizará el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad contratante para la gestión de residuos. Cumplirá la normativa vigente en relación a la gestión de residuos.

La empresa adjudicataria estará obligada a asumir dentro del precio resultante de la adjudicación el coste de los medios auxiliares y/o colectivos necesarios (incluidos andamios, escaleras, pértigas, plataformas elevadoras, etc.) para llevar a cabo las prestaciones objeto del pliego, que deberán ser homologados y cumplir con la normativa vigente, también, en materia de prevención de riesgos laborales.

La empresa adjudicataria dispondrá de la dotación suficiente y de calidad adecuada de repuestos (stock), para el cumplimiento de los tiempos ofertados, con la finalidad de evitar tiempos de no funcionamiento por ausencia de repuestos. Este material estará disponible todos los días del año que se preste el servicio. Ha de acogerse a la normativa actual vigente y disponer si lo requiere de las correspondientes revisiones y/o homologaciones establecidas por normativa.

El listado de materiales necesarios para la ejecución del contrato deberá de ser coincidente con los elementos que constituyen los Sistemas de Extinción objeto de esta contratación

En los presupuestos, de no encontrarse en el mercado piezas de repuesto, equipos u otros elementos que deban ser sustituidos, la empresa adjudicataria queda obligada a la sustitución de los mismos por otros de similares o superiores características al sustituido, que cumplan con la normativa vigente al respecto, o aquellas otras normativas legales que resulten de obligado cumplimiento, y sean autorizados por la entidad contratante.

Si la empresa adjudicataria no dispone en ese momento de los repuestos adecuados, podrá proceder, previa autorización por parte de Fomento, a la sustitución del equipo afectado por otro que cumpla, como mínimo, las funciones que realizaba el equipo retirado, hasta la instalación del mismo equipo una vez reparado u otro equipo idéntico que lo sustituya.

Respecto de los medios materiales, la empresa adjudicataria deberá disponer de una oficina radicada a menos de 50 km de Donostia donde esté ubicado el coordinador del servicio, los medios materiales necesarios para la ejecución del contrato, así como el stock de todos los repuestos necesarios para la correcta realización del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones técnicas del presente contrato.

En la prestación del objeto del contrato, se deberá garantizar la documentación que se expone más adelante.

De acuerdo a lo anteriormente descrito, los servicios a realizar por la empresa adjudicataria, además de todas aquellas actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento y mantenimiento de los sistemas e instalaciones objeto del contrato son los siguientes:

- **Mantenimiento Preventivo de los Sistemas de Extinción**
- **Mantenimiento Correctivo de los Sistemas de Extinción**

Mantenimiento Preventivo:

Este mantenimiento tiene como objetivo fundamental las actuaciones programadas de mantenimiento para la conservación de los Sistemas de Extinción de Incendios de los edificios de Fomento de San Sebastián, en las máximas condiciones de seguridad, fiabilidad y prestaciones, de acuerdo al RIPCI, RD 513/2017.

Las actividades a desarrollar son las correspondientes al mantenimiento programado que se realizará en los equipos de los sistemas de Extinción objeto de esta contratación, determinado por el Plan General de Mantenimiento de los Sistemas de Extinción ofertado por la empresa contratista.

No obstante, la prestación del servicio estará condicionada por la programación de los centros, pudiendo la entidad contratante modificar la planificación propuesta por la empresa contratista, en **Reunión de Inicio de Prestación del Servicio**, de acuerdo a lo anteriormente comentado.

La empresa adjudicataria entregará el calendario de revisiones de los sistemas de extinción de incendios objeto de esta contratación que se programen según el Plan General de Mantenimiento con un mes de antelación, para su aprobación por la empresa contratante, en el caso de que se trate de un servicio prorrogado.

Las visitas preventivas deberán ajustarse en la medida de lo posible a los horarios de los centros, debiendo de ser, de lunes a viernes en horario de oficina.

De manera meramente orientativa y dado que en todos los centros no hay personal, se indican los horarios de cada centro, que podrán ser modificados:

CENTRO	HORARIO
Belartza	Martes, de 8:30-13:30
Cemei	De lunes a viernes, de 8:30-13:30 y de 15:30-18:00
Democenter	Jueves, de 8:30-13:30
Enertic	De lunes a viernes, de 8:30-13:30 y de 15:30-18:00
Pia	De lunes a viernes, de 8:30-13:30 y de 15:30-18:00
Talent House	De Lunes a Jueves de 9:30-13:00 / 15:30-19:30

	Viernes, de 9:30-16:30
Uba	Continuo de lunes a viernes
Villa Yeyette	Lunes, miércoles y viernes, de 8:30-13:30
Zentek	De lunes a viernes, de 8:30-13:30 y de 15:30-18:00
Etxezuri	De lunes a viernes, de 9:00-14:00
Oficinas Plan Estratégico y Calle Camino	De lunes a viernes, de 9:00-14:00
Punto Denda	De lunes a viernes, de 9:00-14:00
Larratxo	De lunes a viernes, de 9:00-14:00

De acuerdo a esto, para cada uno de los edificios, los sistemas de extinción existentes a día de hoy son los siguientes, así como sus datos principales:

BIE				
Ubicación	**Tipo manguera**	**Dimensión**	**Última revisión**	**Próximo retimbrado**
EDIFICIO CEMEI -20018 DONOSTIA-Portuetxe, 23				
4ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
4ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
4ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
4ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
4ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
3ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
3ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
3ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
3ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
2ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
2ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
2ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
2ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
1ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
1ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
0ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
0ª PLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024

GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	22/06/2020	30/05/2024
4ª PLANTA	SEMIRIGIDA	20.00	22/06/2020	01/10/2024
ENERTIC -20014 DONOSTIA-Pº Ubarburu, 39				
PLANTA 6	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 6	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PL. 6 VENTILACION	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PL. 6 VENTILACION	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PL.6 VENTILACION	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 5	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 5	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 5	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 4	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 4	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 4	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PL.0 CAFETERIA	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PLANTA 0 Nº04	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PL.0 Nº04	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
ENTREPLANTA	SEMIRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
PL.0 ABEKUA	SEMIRRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
ENTREPLANTA E04	SEMIRRRIGIDA	20.00	11/06/2020	20/12/2022
POLO INNOVACION AUDIOVISUAL -20018 DONOSTIA-Pol. Zuatzu. Juan Fermin Gilisagasti,2-4				

PIA2. GARAJE-2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. GARAJE-2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2.GARAJE-2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. GARAJE-2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2. PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2 PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
POST PRODUCCION	SEMIRRIGIDA	20.00	30/12/2019	15/06/2025
POST PRODUCCION	SEMIRRIGIDA	20.00	30/12/2019	15/06/2025
PIA2.GARAJE-1	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PLANTA -1 MONTARCAS	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 PL BAJA	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PLANTA 0 CAF	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 GARAJE -2	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA4 GARAJE -1	SEMIRRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PL.1.OFIC.114	SEMIRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
PIA2.GARAJE-1	SEMIRIGIDA	20.00	15/06/2020	15/06/2025
TALENT HOUSE-20009 DONOSTIA-Pº Duque Baena, 42				
PLANTA 4	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 4	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025

PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA -1	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA -1	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
PLANTA -2	SEMIRRIGIDA	20.00	26/06/2020	26/06/2025
UBA-PARQUE AMETZAGAÑA -20014 DONOSTIA-Camino Uba, 43				
PLANTA 3 LAV.	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 3	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	10/06/2020	01/05/2021
PLANTA 0	SEMIRRIGIDA	20.00	30/06/2019	01/05/2021
EDIFICIO BELARTZA -20018 DONOSTIA-Gurutzegi, 14-18				
PLANTA 1ª	SEMIRRIGIDA	20.00	08/06/2020	21/04/2022
PLANTA 1ª	SEMIRRIGIDA	20.00	08/06/2020	21/04/2022
PLANTA 1ª	SEMIRRIGIDA	20.00	08/06/2020	21/04/2022
DEMOCENTER POLIGONO 27-20004 DONOSTIA-Paseo Ubarburu, 12				
PLANTA 2	SEMIRRIGIDA	20.00	08/06/2020	01/12/2023
PLANTA 1	SEMIRRIGIDA	20.00	08/06/2020	30/12/2024

MONITORIZACIÓN BOMBAS

Fecha Última revisión	Fecha Fabricación	Marca	Características
ENERTIC-20014 DONOSTIA-Pº Ubarburu, 39			
20/12/2017	-	KSB-ITUR	formada por electrobomba jockey
TALENT HOUSE-20009 DONOSTIA-Pº Duque Baena, 42			

28/11/2017	-	IDEAL	formada por electrobomba jockey

MONITORIZACIÓN BIEs

EDIFICIO CEMEI -20018 DONOSTIA-Portuetxe, 23

sin datos

POLO INNOVACION AUDIOVISUAL -20018 DONOSTIA-Pol. Zuatzu. Juan Fermin Gilisagasti,2-4

sin datos

DETECCION MONÓXIDO

Fecha Última revisión	Equipo	Nº Equipos
POLO INNOVACION AUDIOVISUAL -20018 DONOSTIA-Pol. Zuatzu. Juan Fermin Gilisagasti,2-4		
16/10/2020		
	CENTRAL DE CO DE 2 ZONAS ZCO225	1
	DETECTOR DE CO REF. SCO	9
	BASE DETECTOR CO (COFEM)	9

EXTINCION DE COCINA

Fecha Última revisión	Equipo	Nº Equipos
UBA-PARQUE AMETZAGAÑA -20014 DONOSTIA-Camino Uba, 43		
02/12/2016		
VILLA YEYETTE-20015 DONOSTIA-Paseo Zubiaurre, 84		
05/02/2021		
	CENTRAL EXTINCION REF. RP1R-SUPRA	1
	PULSADOR "DISPARO EXT." M3A-Y000SG-K013-65	1
	PULSADOR "PARO EXT." M3A-B000SG-K013-66	1
	SIRENA INTERIOR REF. HSR-INT24	1
	CILINDRONCL500AFFFE	1

EXTINTORES

Ubicación	Nº Placa	Última revisión	Fecha de fabricación	Próximo retimbrado	Descripción	Agente	Capac
EDIFICIO ETXEZURI -20009 DONOSTIA-San Roque, 120							
ZONA DESCANSO	9251	09/06/2020	01/04/2019	01/04/2024	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
PLANTA 0	83819	09/06/2020	01/04/2019	01/04/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG

PLANTA 0	83836	09/06/2020	01/04/2019	01/04/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PLANTA 0	83692	09/06/2020	01/04/2019	01/04/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PLANTA 1	83817	09/06/2020	01/04/2019	01/04/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PLANTA 1	83816	09/06/2020	01/04/2019	01/04/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PLANTA 2	83818	09/06/2020	01/04/2019	01/04/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
EDIFICIO CEMEI -20018 DONOSTIA-Portuetxe, 23							
TERRAZA 1	8354	22/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 4	240319	22/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 4	240321	22/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	85322	22/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 0	22730	22/06/2020	01/11/2019	01/11/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 0	240310	22/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.-1 GARAJE	4710592	22/06/2020	01/04/2016	01/04/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-1 GARAJE	116326	22/06/2020	01/11/2019	01/11/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-1 GARAJE	4707596	22/06/2020	01/03/2016	01/03/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL. -2 GARAJE	1487	22/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 3	240328	22/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL. -2 GARAJE	4710602	22/06/2020	01/04/2016	01/04/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG

PLANTA 2	240325	22/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	248285	22/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OFFICE	29553	22/06/2020	01/05/2018	01/05/2023	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
PL.4 CONSERJE	32061	22/06/2020	01/05/2018	01/05/2023	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
PL.4 LOCAL 10	360111	22/06/2020	01/10/2018	01/10/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
TERRAZA 1	91787	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
TERRAZA 2	80205	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
TERRAZA 2	19013	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 4	18486	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG	CO2	5 KG
PLANTA 4	18754	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG	CO2	5 KG
PLANTA 4	96684	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 4	18757	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 4	96681	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	96685	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	18109	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 3	98689	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	98655	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	18004	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 2	18466	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG	CO2	5 KG

PLANTA 2	98691	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	98373	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	18342	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 2	98686	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	18739	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 1	98670	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 0	9218	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 0	83810	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.-1 GARAJE	19001	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.-1 GARAJE	80249	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-1 GARAJE	80240	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-1 GARAJE	80214	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-1 GARAJE	80173	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-1 GARAJE	19021	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.-1 GARAJE	19038	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG	CO2	5 KG
PL.-1 GARAJE	80239	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-1 GARAJE	80242	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-2 GARAJE	91752	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG

PL.-2 GARAJE	91785	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-2 GARAJE	80206	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-2 GARAJE	80164	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-2 GARAJE	80216	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-2 GARAJE	80186	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-2 GARAJE	9346	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.-2 GARAJE	80170	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-2 GARAJE	18737	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.-2 GARAJE	80199	22/06/2020	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.4 OFIC.08	115697	22/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
ENERTIC -20014 DONOSTIA-Pº Ubarburu, 39							
PL. 6 HALL	344440	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF.602	344486	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 604	344460	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 603	344467	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 601	344457	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.6 S.ESTAR	344485	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.6 PASILLO	344475	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PL.6 PASILLO	23048	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.6 PASILLO	344466	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.6 VENTIL.	24863	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.6 VENTIL.	344438	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.6 VENTIL.	344480	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL. 6 VENTIL.	344426	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL. 6 VENTIL.	344422	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL. 6 VENTIL.	344476	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL. 6 VENTIL.	344435	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL. 6 VENTIL.	344429	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL. 6 VENTIL.	23531	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
OF. 509	344451	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 508	344462	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 507	344486	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 506	344430	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 505	344461	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.5 HALL	344425	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

OF. 504	344470	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 503	344428	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 502	335050	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 501	344469	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.5 HALL	344448	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.5 PASILLO	335030	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.5 PASILLO	344477	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.5 PASILLO	22996	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.5 PASILLO	344474	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 409	344471	15/12/2019	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 408	344414	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 407	344450	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 406	344401	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 405	344419	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.4 HALL	344478	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 404	344439	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 403	344424	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

OF. 402	344444	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 401	344437	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.4 HALL	344483	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.4 PASILLO	344479	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.4 PASILLO	344441	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.4 PASILLO	23555	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
OF. 410	335020	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.4 PASILLO	344445	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 309	344417	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 307	344484	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 306	344464	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 308	344488	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 305	344436	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.3 HALL	335004	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 304	344427	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 303	344418	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 302	344481	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

OF. 301	335029	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.3 HALL	344431	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.3 PASILLO	344402	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.3 PASILLO	344454	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.3 PASILLO	25039	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.3 AUDITORIO	344456	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.3 PASILLO	344459	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.3 PASILLO	23530	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
OF. 209	344468	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 208	344416	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 207	335026	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 206	344465	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 205	335032	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.2 HALL	344490	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 204	344411	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 203	344404	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 202	344403	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

OF. 201	344412	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.2 HALL	344472	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.2 PASILLO	344473	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.2 PASILLO	344406	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.2 PASILLO	23542	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.2 PASILLO	344449	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 109	344923	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 108	344405	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 106	344433	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 107	344434	15/12/2019	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 105	344463	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.1 HALL	344482	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 104	344455	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 103	344452	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 102	344407	15/12/2019	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
OF. 101	344432	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.1 PASILLO	344487	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PL.1 PASILLO	335056	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.1 PASIILO	344458	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.1 PASILLO	23049	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.1 PASILLO	344423	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.0CAFETERIA	344334	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.0 PASILLO	23532	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.0 PASILLO	344926	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.0 PASILLO	344395	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.0 PASILLO	23535	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.0 CONSERJE	3038	11/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.-1	25012	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
GARAJE -1	344905	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -1	344909	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -1	344902	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -1	344398	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE-1 S.M.	344388	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -1	22927	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
GARAJE -1	344399	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

GARAJE -1	344917	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -1	344929	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -1 CONT.	23545	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL. -2	23541	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG	CO2	5 KG
GARAJE -2	335028	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -2	344339	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -2	344913	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -2	344904	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
TRANSFORM.	23534	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
TRANSFORM.	23055	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
GARAJE -2	344910	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -2	344392	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -2 S.M.	344915	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -2	344919	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -2	344927	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE -2	344390	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
ENTREPLANTA	344389	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
ENTREPLANTA	23523	11/06/2020	01/12/2017	01/12/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.

ENTR. LOCAL 4	248193	11/06/2020	01/01/2016	01/01/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
ENTR. LOCAL 4	396417	11/06/2020	01/07/2018	01/07/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
ENTR. LOCAL 4	344914	11/06/2020	01/07/2018	01/07/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
POLO INNOVACION AUDIOVISUAL -20018 DONOSTIA-Pol. Zuatzu. Juan Fermin Gilisagasti,2-4							
PL.3 PASILLO	7130	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA2 PL.3PAS.	226410	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.3PAS.	835	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PIA2 PL.3PAS.	10755	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA2 PL.3PAS.	225906	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.3PAS.	10813	12/06/2020	01/09/2016	01/09/2021	EXTINTOR CO2 5 KG	CO2	5 KG
PIA2 PL.2PAS.	6928	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA2 PL.2PAS.	225911	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2PAS.	6346	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA2 PL.2PAS.	226782	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2PAS.	8220	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG	CO2	5 KG
PIA2 PL.1PAS.	6373	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA2 PL.1PAS.	8294	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA2 PL.1PAS.	225936	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.1PAS.	10818	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.

PIA2 PL.0PAS.	224913	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.3.309	226775	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 GEUTERMIA	226747	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 GEUTERMIA	8685	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG	CO2	5 KG
PIA2 PL.3.319	225933	30/12/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2.212	225930	30/12/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2.217	226427	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2.221	226785	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.3.312	225904	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.3.314	226449	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.3.315	225776	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.3.317	225921	30/12/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.3.318	225939	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.3.320	225931	30/12/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2.209	226797	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2.210	225940	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2.215	226788	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PIA2 PL.2.218	225905	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2.219	225947	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL.2.220	226442	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
pia2 pl.1.117	225910	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.118	225914	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.0CENTA	225927	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
Z.TECNICA.PL0	225938	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
S.PICHING	225902	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
POST.PROD.	225917	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
CAFETERIA	225935	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
CAFETERIA	225925	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.3.316	225908	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.3.322	225920	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.3.321	225916	30/12/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.213	225945	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.3.303	226746	30/12/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.3.304	226792	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PIA4.PL.3.308	226735	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL2CAF	225946	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.CAF	226713	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.205	226784	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.103	225937	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.101	226772	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.101	226764	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.104	226725	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.108	226733	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.107	225949	30/12/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.106	225918	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.105	226743	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.301	225924	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.3CAF	226707	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.3.306	225909	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.3.305	226770	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
TILIN-TALAN	226790	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

TILIN-TALAN	225791	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.0CAF	649	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
GIMNASIO	226787	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GIMNASIO	225928	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2PAS	6426	12/06/2020	01/09/2016	01/09/2021	EXTINTOR CO2 5 KG	CO2	5 KG
PIA4.PL.2.CAF	226730	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.0.CAF	226783	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.CAF	225926	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.3PAS.	6407	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.PL.3.PAS	225919	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.3PAS.	8669	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.GEOTERM.	8681	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.PL.2.PAS.	226795	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.CAF	8703	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.PL.1.PAS.	10795	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.PL.1.PAS	224534	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.1.PAS	6849	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.PL.-1GARAJE	220732	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PIA4.PL.-1GARAJE	226766	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL-1GARAJE	225943	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.-2GARAJE	226796	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.3.313	2709	12/06/2020	01/01/2011	01/03/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PIA2.PL.3.313	5634	12/06/2020	01/01/2011	01/03/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PIA2.PL.0.OF.	225929	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2 PL. 1 PAS.	225942	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE	265742	12/06/2020	01/05/2017	01/05/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4PL.3.302	255701	12/06/2020	01/05/2017	01/05/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
ALM.MªCRISTINA	225922	12/06/2020	01/01/2016	01/01/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA.PL.1 PAS	225942	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4 PL.0.CAF	18342	12/06/2020	01/02/2018	01/02/2023	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
TRANSFORMADOR	16206	12/06/2020	01/08/2018	01/08/2023	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.PL.3.302	265701	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	119279	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	119288	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	119309	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PIA2.GARAJE-1	119291	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	119287	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	119275	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	119311	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	119289	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	119306	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	21487	12/06/2020	01/10/2019	01/10/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.PL-1IBER	19228	12/06/2020	01/12/2019	01/12/2024	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.PL-1IBER	98383	12/06/2020	01/12/2019	01/12/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1GARAJE	285950	12/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.0CAF	18342	12/06/2020	01/01/2018	01/01/2023	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA2.GARAJE-2	183663	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-2	183702	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-2	183665	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-2	183743	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-2	183701	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-2	183664	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PIA2.GARAJE-2	183723	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-2	183692	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-2	183666	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-2	183693	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-2	183659	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.GARAJE-1	183660	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.3.PASILLO	183688	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.3.PAS.	183695	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.PAS.	183755	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.PAS.	183658	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.PAS.	183703	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.PAS.	183700	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.PAS.	183708	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.0.PAS	183719	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.0.PAS.	183668	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.0.PAS.	183706	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.113	183691	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PIA2.PL.1.109	183709	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.3.310	183710	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.3.311	183730	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.211	183729	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.215	183685	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.111	183657	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.112	183711	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.114	183694	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.116	183670	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.115	183671	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.118	183721	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.119	183697	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.120	183538	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.121	183728	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.0.OFI.	8686	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA2.PL.1.216	183718	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.CAF	183712	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PIA4.PL.3.PAS.	183705	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.3.PAS.	183742	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.PAS.	183539	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.2.CAF	183713	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.1.PAS.	183715	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.1.PAS.	183722	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.0.PAS.	183698	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.-1.PAS	8634	12/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PIA4.PL.-1.GAR.	183724	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.-1.GAR.	183717	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.-1.GAR.	183757	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.-2.GAR.	183707	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.-2.GAR.	183704	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.-2.GAR.	183720	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.-2.GAR.	183733	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA4.PL.-2.GAR.	183616	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.2.214	183731	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PIA2.PL.1.PAS.	183687	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PIA2.PL.1.110	183669	12/06/2020	-	-	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
TALENT HOUSE -20009 DONOSTIA-Pº Duque Baena, 42							
PL.4 S.CONTROL	151644	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.4 S.CONTROL	151648	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.4 S.CONTROL	151624	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.4 S.CONTROL.	151629	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 4	239152	23/07/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 4	151642	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 4	151650	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	151626	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	151621	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	151639	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	151619	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	151640	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	147797	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	151649	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PLANTA 2	147896	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	151633	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	151646	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	147882	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	151634	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	151635	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	151630	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	151636	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	151638	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	151628	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	151637	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.0 CONTROL	1774	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
PL.0 DESCANSO	151631	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 0	151623	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 0	151627	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 0	151617	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 0	151597	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PL.0 S.ESTAR	151643	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE	149100	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
GARAJE	149129	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
GARAJE	149102	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
GARAJE	1392	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
GARAJE	149051	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
GARAJE	149103	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
GARAJE	149058	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
GARAJE	149126	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
GARAJE	149108	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
PL.-2 C.ELEC.	313	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
PLANTA -2	151641	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA -2	1933	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
PLANTA -2	151651	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
CALDERAS	149134	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
CALDERAS	2072	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
CALDERAS	147117	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG

GARAJE ALM.	239146	23/07/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 4	151632	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
GARAJE	2031	23/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
UBA-PARQUE AMETZAGAÑA -20014 DONOSTIA-Camino Uba, 43							
S.INTERMPRET.	11250	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
S.INTERPRET.	240124	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
COMEDOR	240129	30/06/2019	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
COCINA	10641	30/06/2019	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
COMEDOR	240139	30/06/2019	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.0 ORDENA.	24013	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.0 RECEPCION	10637	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.0 RECEPC.	240123	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
CALDERAS	239106	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
CALDERAS	11210	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 1	240133	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	240134	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	240107	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	240117	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PLANTA 2	249259	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	248247	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.3ACUMUL.	10394	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PL.3LAVAND.	240132	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	10626	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 3	240115	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	240126	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	10345	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 2	10708	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 1	10697	10/06/2020	01/11/2016	01/11/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
COMEDOR	44100	30/06/2019	01/01/2019	01/01/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
POL.3 C.LAVAN.	67300	10/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
ZENTEK BIDEBIETA -20017 DONOSTIA-Avda. Pasajes San Pedro, 19							
PLANTA 0	923	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 0	147841	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 0	147901	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 0	955	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 1	147802	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	930	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.

PLANTA 1	147842	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	147822	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	885	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 2	147813	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	147837	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	18602	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 3	147757	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 4	18828	08/07/2020	01/07/2020	01/07/2025	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
EDONOSTIANET LARRATXO -20017 DONOSTIA-Larratxo, 55							
-	1086070	17/06/2020	01/11/2002	01/02/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
-	1086075	17/06/2020	01/11/2002	01/02/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
-	1086077	17/06/2020	01/11/2002	01/02/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
-	1086067	17/06/2020	01/11/2002	01/02/2021	EXTINTOR POLVO 6 KG	POLVO	6 KG
EDIFICIO BELARTZA -20018 DONOSTIA-Gurutzegi, 14-18							
PLANTA 1ª	25606	08/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
PLANTA 1ª	225912	08/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1ª	226800	08/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1ª	183520	08/06/2020	01/06/2020	01/06/2025	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1ª	225944	30/06/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PLANTA 1ª	226781	30/06/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1ª	24385	08/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
PLANTA 0	226736	08/06/2020	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 0	6514	30/06/2019	01/10/2016	01/10/2021	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
VILLA YEYETTE -20015 DONOSTIA-Paseo Zubiaurre, 84							
PLANTA 0	315892	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL. 0COCINA	315878	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL. 0COCINA	315883	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
COCINA BILT.	315881	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
COCINA BIL.	22945	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 1	315886	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	315899	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	24859	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 1	315887	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	315890	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	315894	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	315888	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	24996	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.

PLANTA 3	315889	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 3	315879	18/06/2020	01/11/2017	01/11/2022	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLAN ESTRATEGICO -20003 DONOSTIA-Camino, 2							
ENTRADA PL.0	12114	29/07/2020	01/11/2018	01/11/2023	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PLANTA 0	67325	29/07/2020	01/11/2018	01/11/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA -1	67285	22/11/2019	01/11/2018	01/11/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA -1	98376	22/11/2019	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA -1	1324	22/11/2019	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
ALM.PL.0	408	22/11/2019	01/06/2019	01/06/2024	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
-	67299	13/07/2020	01/01/2018	01/01/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
-	6593	13/07/2020	01/01/2018	01/01/2023	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
-	67322	13/07/2020	01/01/2018	01/01/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
-	20189	13/07/2020	01/01/2018	01/01/2023	EXTINTOR CO2 5 KG.	CO2	5 KG.
PUNTU DENDA -20004 DONOSTIA-Plaza Gipuzkoa, 7 bajo							
-	248190	17/06/2020	01/12/2016	01/12/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
-	248185	17/06/2020	01/12/2016	01/12/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
-	240118	17/06/2020	01/12/2016	01/12/2021	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
-	25286	17/06/2020	01/12/2016	01/12/2021	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
DEMOCENTER POLIGONO 27 -20004 DONOSTIA-Paseo Ubarburu, 12							
PLANTA 2	62053	08/06/2020	01/12/2013	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

PLANTA 2	62050	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 2	62027	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	62061	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	62049	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	62065	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA 1	16959	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR CO2 2 KG	CO2	2 KG
PL.0 ENT-.2	62048	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA -1	62026	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PLANTA -1	67304	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt
PL.0 ENTRADA	67302	08/06/2020	01/12/2018	01/12/2023	EXTINTOR HIDRICO 6 lt	HIDRICO	6 lt

GAS

Fecha Última revisión	Equipo	Nº Equipos
VILLA YEYETTE -20015 DONOSTIA-Paseo Zubiaurre, 84		
05/02/2021		
	CENTRAL DE GAS PARA 4 SONDAS REF. CA-4	1
	SENSOR DE GAS REF. S/3-2 C/N	3
	ELECTROVALVULA 12 V	1

ROCIADOR

Fecha Última revisión	Tipo Rociador	Nº Rociadores
TALENT HOUSE-20009 DONOSTIA-Pº Duque Baena, 42		
26/06/2020	Agua nebulizada baja presión, Viking	sin datos

CORTINA CORTAFUEGOS

Fecha Última revisión	Marca	Modelo	Nº Equipos
UBA-PARQUE AMETZAGAÑA -20014 DONOSTIA-Camino Uba, 43			
13/07/2018	Noratek	FIBERSHIELD EW 90	2

SEÑALIZACIÓN
TODA LA SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS E INSTALACIONES INCLUIDOS

PUERTAS RF	
Ubicación	**Nº puertas**
BELARTZA	3
CEMEI	35
DEMOCENTER POLIGONO 27	10
ENERTIC	54
POLO DE INNOVACIÓN AUDIOVISUAL	45
TALENT HOUSE (ROZANÉS)	23
UBA - PARQUE AMETZAGAÑA	14
VILLA YEYETTE	4
ZENTEK BIDEBIETA	8
ETXE TXURI	0
PLAN ESTRATEGICO, CAMINO	0
PUNTU DENDA	0
LARRATXO	2

Así pues, la empresa deberá de realizar el servicio de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos de acuerdo a la legislación vigente.

Antes de acudir a cada centro, de acuerdo a la planificación acordada, la empresa adjudicataria debe informar de su visita a la persona responsable del contrato por parte de Fomento San Sebastián, para asegurar que el mantenimiento no coincide con otros eventos del centro y asegurar el correcto desempeño de todas las actividades.

Durante la realización de dichos trabajos la empresa adjudicataria procurará causar la mínima perturbación a los usuarios y trabajadores del centro.

El personal de la entidad contratante podrá acompañarlos en las labores de mantenimiento de las instalaciones.

En concreto, las actuaciones que la empresa adjudicataria deberá de realizar, de acuerdo al equipo de extinción del que se trate, serán las siguientes:

- **Equipos Manuales de Extinción de incendios: extintores y BIEs**

La empresa mantenedora realizará anualmente como mínimo las operaciones de mantenimiento indicadas en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RD513/2017 o cualquier otra modificación que pudiera producirse durante la vigencia del contrato.

En las operaciones de mantenimiento anotará las revisiones realizadas en la etiqueta adherida al equipo. Asimismo, llevará un libro de mantenimiento donde, por Centro y por equipo, donde se registrará el control de las revisiones realizadas. Cada revisión deberá llevar el visto bueno del responsable del Centro revisado.

Anualmente se entregará copia de este libro en el Servicio técnico que cada entidad determine. Este libro hará también de inventario de aparatos instalados. El libro de mantenimiento se entregará en soporte informático que permita la exportación de los datos a excel, aceces, o a un formato de texto plano. Tanto el libro como las etiquetas adheridas a los equipos serán en euskera o bilingües (euskera-castellano). También contendrá los planos actualizados de la instalación, donde reflejará todos y cada uno de los equipos de extinción de las instalaciones objeto del contrato.

La empresa licitadora podrá proponer más operaciones de mantenimiento de las establecidas como mínimo en este Pliego. En este caso deberá especificarlas en su oferta.

Los extintores que sean retirados de su ubicación para realizar operaciones de retimbrado, recarga o mantenimiento deberán ser sustituidos durante su ausencia por otros de características idénticas.

En el mismo sentido, si alguno de los equipos instalados en los edificios o instalaciones de acuerdo a la relación de equipos de extinción definidos no estuviese legalmente revisados, retimbrados, etc, en la fecha de entrada en vigor de este contrato, la empresa adjudicataria se verá obligada a realizar, las operaciones necesarias para la correcta y legal función.

De la misma manera, el adjudicatario vendrá obligado a efectuar, las revisiones, recargas y retimbrados de aquellos equipamientos que lo requieran, en base a la normativa vigente, durante la duración del contrato.

La entidad podrá solicitar a la empresa adjudicataria la realización de pruebas de los extintores suministrados, correspondiendo a éste los gastos derivados por las mismas.

Se establece dada la normativa vigente, para los equipos de extinción manuales, extintores y BIEs, lo siguiente:

- Se hace una estimación anual de sustitución / retimbrado del 20% los elementos, excluyendo BIEs
- Todos los equipos deberán de ser revisados como mínimo una vez al año. En el caso de los extintores, cuando proceda el retimbrado o sustitución del elemento, esa revisión anual, será sustituida por el retimbrado o sustitución

- De acuerdo a normativa, todos los extintores manuales deberán de haber sido retimbrados como mínimo cada 5 años, podrá ser sustituidos en lugar de retimbrado si así lo estima la empresa adjudicataria.
- En el caso concreto de las BIEs, se realizará cada 5 años una prueba hidráulica de las mismas
- De acuerdo a normativa, no podrá haber ningún extintor manual con una antigüedad superior a 20 años
- Se estima para el caso de los extintores manuales, que la actuación de retimbrado y la de sustitución es de igual coste, por lo que, podrá sustituirse la de retimbrado por la de sustitución, pero nunca la de sustitución cada 20 años por la de retimbrado

- **Sistemas de detección de gas**

El sistema de detección de gas de las cocinas y los elementos asociados, en su caso, deben ser sometidos a las operaciones de mantenimiento y las pruebas periódicas indicadas en los diferentes Reglamentos y normas vigentes en la actualidad (Real Decreto 1027/2007 RITE y Real Decreto 919/2006) y ORDEN de 8 de octubre de 2007 de la Consejera de Industria del GV, y mas concretamente en las Normas UNE 60601:2013 y UNE 60670-6:2014.

De acuerdo a los mismos, la empresa mantenedora realizará como mínimo 2 revisiones anuales presenciales, con un intervalo de seis meses entre revisiones.

El Mantenimiento Preventivo, deberá consistir en una comprobación del buen funcionamiento del sistema de detección de gases con intención de cerciorarnos de que los equipos responden adecuadamente al uso previsto, detección de gas natural ubicados en zona alta y gas butano/propano ubicados en zona baja; con especial atención a los elementos asociados: batería, válvula de corte, interruptor de flujo, etc.

Entre los aspectos que debe contemplar dicha revisión, se incluye:

· Verificar que los equipos que se encuentran instalados dan cumplimiento a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico: RD 919 y RD 1027 RITE, Certificados de acuerdo a las Normas UNE-EN 60079-29-1 Ensayos y UNE-EN 60079-29-2 Guía de Utilización y mantenimiento para instalaciones colectivas, comerciales e industriales, y UNE-EN 50194-1 Ensayos y UNE-EN 50244 Guía de Utilización y Mantenimiento para instalaciones domésticas.

· Verificar que la Central de Gas se encuentra instalada en un lugar visible y accesible en todas las instalaciones en general para el usuario. No se considerará visible y accesible para el usuario, por ejemplo dentro de un armario sin visibilidad o similar.

· Verificar que en la Central de Gas se ha escrito en el espacio indicado para tal fin "Localización sensor remoto" la ubicación exacta del sensor remoto conectado.

Nota: es necesario indicar la ubicación de la válvula de gas.

· Verificar que los equipos se encuentran dentro de su vida útil, identificando aquellos equipos que hayan superado su vida útil y los que la hayan superado en 10 años o más.

· Verificar que los equipos instalados disponen de su Manual de Usuario.

Se establece dada la normativa vigente, para los equipos de detección de gas, lo siguiente que las revisiones de estos sistemas, deberán de realizarse semestralmente por empresa y personal autorizados y la revisión, será de acuerdo a lo marcado por la Norma.

- **Extinción de campanas de cocina.**

Para mantener este tipo de instalaciones es necesario acreditar que se dispone de una formación certificada y homologada, mediante título personalizado y según la Norma UNE EN 15004-1:2008.

El sistema completo deberá ser probado según lo requerido en el manual de mantenimiento del fabricante. Las pruebas deberán determinar que el sistema ha sido probado como se ha previsto. Se deberán realizar aquellas labores de mantenimiento indicadas en la Reglamentación vigente en cada momento.

Se llevará a cabo anualmente el mantenimiento de acuerdo con el manual de mantenimiento del fabricante.

Las pruebas de mantenimiento deberán de realizarse de acuerdo con las normas UL-300, NFPA 96, NFPA 17A y NFPA-10.

Se establece dada la normativa vigente, para los equipos de Extinción de campanas de cocina, lo siguiente:

- Todos los equipos deberán de ser revisados como mínimo una vez al año.
- De acuerdo a normativa, cada 10 años se deberá de realizar una prueba de retimbrado o cambio de carga de los cilindros automáticos

- **Cortinas Corta Fuegos**

La revisión deberá de realizarse de acuerdo a la normativa vigente y como mínimos se deberá de cumplir lo siguiente

- Revisión anual de acuerdo a normativa

- Prueba específica cada 25 años, de acuerdo a normativa

- **Señalética:**

Dentro de la prestación del objeto del contrato y como parte de la realización del servicio de Mantenimiento Preventivo, la empresa adjudicataria estará obligada al mantenimiento de la señalética asociada a los elementos de extinción de acuerdo a la normativa vigente.

En la realización de las tareas relacionadas con la señalética, la empresa estará obligada a la realización dentro del mantenimiento preventivo de cada equipo, de la revisión de la señalética existente, indicando cualquier incidencia relacionada con la misma en los partes.

- **Sistema de Monitorización grupo de bombas y sistema de Monitorización red BIEs (Pi@ y Cemei):**

Dentro de la prestación del objeto del contrato y como parte de la realización del servicio de Mantenimiento Preventivo, la empresa adjudicataria estará obligada al mantenimiento acorde a la normativa relacionada con estos equipos, así como el RD 513/2017.

- **Rociadores:**

Dentro de la prestación del objeto del contrato y como parte de la realización del servicio de Mantenimiento Preventivo, la empresa adjudicataria estará obligada al mantenimiento acorde a la normativa relacionada con estos equipos, así como el RD 513/2017.

- **Puertas cortafuegos:**

Dentro de la prestación del objeto del contrato y como parte de la realización del servicio de Mantenimiento Preventivo, la empresa adjudicataria estará obligada a la inspección visual de puertas cortafuegos de los edificios, de la mecánica de las puertas (barras antipánico, manillas, herrajes, muelles cierrapuertas, selector de cierre, etc.), y aquellas otras que no lo sean, pero que estén conectadas al sistema de detección de incendios. Quedan fuera los electroimanes y retenedores, verificando su correcto funcionamiento y dando parte ante la detección de cualquier anomalía.

En las tareas de Mantenimiento Preventivo, además, la empresa adjudicataria deberá de revisar las tareas de revisión trimestral internas realizadas por el personal responsable de las mismas definido por Fomento para tal fin. Dentro de esta revisión, la empresa adjudicataria del objeto del contrato de esta licitación, al comienzo de la prestación del objeto del contrato, deberá de formar e informar al personal identificado por Fomento para la ejecución de las tareas de revisión internas de los Sistemas de Extinción, además de proporcionar la documentación soporte para la realización de las mismas. A partir de aquí, anualmente la empresa adjudicataria en las revisiones anuales objeto de esta licitación, certificará la correcta ejecución de estas tareas o no, indicando el resultado en los informes que tras los Mantenimientos Preventivos han de realizar y entregar.

Tras cada visita preventiva, la empresa adjudicataria deberá enviar un parte de trabajo vía email al responsable del contrato por parte de Fomento de San Sebastián, en un plazo máximo de 1 semana, donde se especifique la siguiente información:

- Nº de identificación.
- Fecha y hora de la inspección.
- Relación de tareas realizadas.
- Detalles de las deficiencias observadas por la empresa adjudicataria en la prestación del servicio, si es que las ha habido.
- Cualquier dato de interés se podrá incluir en el apartado de observaciones.
- Identificación y firma del técnico de la empresa adjudicataria.

- Identificación y firma del conserje o personal de Fomento SS que haya atendido la visita.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria, mantener actualizados los listados de los elementos existentes en cada instalación en relación con los equipos de extinción y tras cada visita, en el caso de no estar actualizados, deberá de informar a Fomento, enviando la información actualizada de cada centro.

Así mismo, se deberá entregar el certificado de revisión correspondiente de cada instalación acorde a la normativa. El plazo de entrega de los certificados de revisión de cada uno de los elementos, se establece en 15 días tras la realización de las revisiones, al igual que el Plazo para la actualización del libro de mantenimiento.

No se podrá emitir ninguna factura, si no se han presentado previamente los certificados de Mantenimiento correspondientes.

Tras las tareas de Mto Preventivo, Fomento analizará los partes de trabajo, en concreto los detalles de deficiencias observadas por la empresa adjudicataria y si fuera el caso, cursará solicitudes de Mantenimientos Correctivos para la subsanación de los mismos, de acuerdo a lo que más adelante se describe. Por otro lado, y en el aso de que existieran anomalías en los equipos de extinción detectados en la realización de Mto Preventivo, ésta deberá de analizar en dicho momento, el coste mano de obra y materiales incluido, para actuar de una u otra forma, de acuerdo al procedimiento de Mantenimiento Correctivo.

Aquellas reparaciones que se debieran haber subsanado en el momento de la visita preventiva, irán a cargo de la empresa mantenedora.

Mantenimiento correctivo y de mejoras:

En los casos en los que se requiera, la empresa adjudicataria, dentro de la realización de las tareas objeto de este contrato, deberá realizar labores de Mto Correctivo necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Así mismo, se podrán solicitar tareas de mejora o adaptación de las instalaciones.

Este mantenimiento se refiere al Mantenimiento correctivo integral de los sistemas de extinción de incendios objeto de esta contratación, u otro que puedan incorporarse en un futuro.

Este mantenimiento tiene por objetivo fundamental el restablecimiento del servicio de forma inmediata, así como las actuaciones no contempladas dentro del Mantenimiento Preventivo.

Será necesario que la empresa adjudicataria ponga todos los medios adecuados para que los equipos queden en servicio en el menor tiempo posible y garantizar en todo momento la seguridad de las personas y las instalaciones.

En el supuesto de no encontrarse en el mercado piezas de repuesto, equipos u otros elementos que deban ser sustituidos, la empresa adjudicataria queda obligada a la sustitución de los mismos, para la entidad contratante, por otros de similares o superiores características al sustituido; preferentemente, de la misma marca que los sistemas existentes en dicha instalación o en su defecto, por aquellos que, siendo compatibles con los existentes en la instalación.

Si el Contratista no dispone en ese momento de los repuestos adecuados, podrá proceder, previa autorización de la entidad contratante, a la sustitución del equipo afectado por otro que cumpla, como mínimo, las funciones que realizaba el equipo retirado, hasta la instalación del mismo equipo una vez reparado u otro equipo idéntico que lo sustituya.

El Servicio de **Mantenimiento Correctivo** surgirá a raíz de anomalías que detecte la empresa adjudicataria en sus visitas de Mantenimiento Preventivo de acuerdo a lo anteriormente descrito, así como a través de avisos que realice el conserje del edificio o la persona responsable del mantenimiento de centros por parte de Fomento San Sebastián.

Todas estas comunicaciones, llegarán a la persona designada como interlocutora con Fomento para estos temas y se deberá poner en marcha el procedimiento de realización de la tarea solicitada.

En relación con los tiempos de respuesta, habrá que diferenciar entre **Solicitudes Urgentes** y **Solicitudes No Urgentes**.

En el caso de tratarse de una **Solicitud No Urgente**, que no comprometa la seguridad de nada ni nadie, ésta deberá de resolverse siempre en horario laboral y nunca fuera del mismo, en un plazo máximo de 48 horas y siempre dentro del horario laboral

En el caso de que se trate de una **Solicitud Urgente**, es decir, que haya habido un aviso de central receptora o que algún elemento de algún sistema de extinción haya sido puesto en funcionamiento, o que la incidencia ponga en riesgo la seguridad del edificio y/o usuarios, la empresa adjudicataria deberá de atender en un tiempo máximo de 3 h naturales en horario laboral o fuera de este, de acuerdo a la disponibilidad en cada caso. En estos casos y solo en estos, se pondrán todos los recursos para la solución del problema, sin proceder a la valoración anteriormente definida.

La empresa adjudicataria deberá de tener una disponibilidad de lunes a viernes en horario laboral de 8:00 a 19:00 para a resolución de cualquier tarea de **Mantenimiento Correctivo Urgente y No Urgente**; así como los sábados, domingos y festivos de 9:00 a 17:00 para tareas de **Mantenimiento Correctivo Urgentes.**

En el caso de ser a partir de una **Solicitud cursada por Fomento**, la empresa adjudicataria deberá personarse en la instalación afectada para evaluar el problema y valorar si la solución del mismo, tiene un coste superior o inferior a 150€, materiales y mano de obra IVA incluidos.

Antes de la realización de un Servicio de Mantenimiento Correctivo, en el caso de que no surja a partir de una visita de Mantenimiento Preventivo, la empresa adjudicataria deberá de tener una solicitud cursada por Fomento de San Sebastián, en la que se indique el edificio donde hay que realizar la actuación, así como una aproximación del problema y si se trata de una solicitud urgente o no.

Cuando se acuda a la instalación tras un aviso de incidencia, una Solicitud cursada por Fomento, se realizará el análisis de la situación y se determinarán las reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación. Para la subsanación de cualquier elemento dentro del apartado recogido como mantenimiento correctivo, se deberá de actuar de acuerdo a lo descrito a continuación, pero en todos los casos, la empresa adjudicataria deberá dejar el sistema de extinción en marcha definitivamente, o en su defecto, provisionalmente, dentro de la medida de lo posible

En el caso de ser inferior a 150€, materiales y mano de obra IVA incluidos, la empresa adjudicataria procederá a la resolución del problema. En este caso, la empresa adjudicataria deberá de realizar el trabajo en el menor tiempo posible y enviar el parte de trabajo, con toda la documentación relacionada a la persona responsable del Servicio por parte de Fomento a la finalización del mismo, cerrando así la solicitud de asistencia.

En el caso de ser superior a 150€, materiales y mano de obra IVA incluidos, materiales y mano de obra IVA incluidos, la empresa adjudicataria, antes de su realización, deberá enviar por email a la persona responsable del contrato por parte de Fomento San Sebastián la valoración económica del servicio de Mantenimiento Correctivo necesario, desglosando coste de material, por un lado, y mano de obra por otro. Este presupuesto deberá ser aprobado por Fomento San Sebastián antes de proceder a ninguna reparación

De la misma forma, en el caso de surgir el **Mantenimiento Correctivo a partir de una visita de Mantenimiento Preventivo**, en el momento de la visita de Mantenimiento Preventivo, la empresa adjudicataria deberá valorar si la solución de la incidencia, tiene un coste superior o inferior a 150€, materiales y mano de obra IVA incluidos, obrando del mismo modo que en el caso anterior.

Los presupuestos relacionados con el Mantenimiento Correctivos se enviarán a Fomento San Sebastián vía email tras la visita correspondiente. Se deberán desglosar en mano de obra y material, especificando número de horas de mano de obra estimadas y material requerido y siempre, los plazos previstos de ejecución, siempre teniendo en cuenta los requerimientos anteriormente indicados.

El material presupuestado para llevar a cabo el correctivo, deberá contener un descuento mínimo del 15% sobre su precio de venta en el caso de no encontrarse sus precios dentro de esta licitación, en cuyo caso, deberán de respetarse los precios ofertados. Para ello, en la valoración económica, deberá figurar el precio de suministro de material y al lado el descuento aplicado.

En todos los casos, tanto en los casos de Mantenimiento Preventivo como en los casos de Mantenimiento Correctivo, dentro de los servicios previstos y los importes calculados por la realización de los mismos, se encuentran todos los conceptos necesarios para su realización, salvo los expresamente excluidos en estos pliegos.

Así pues, se encuentran incluidas las Salidas desde taller para la realización de los trabajos objeto de esta contratación, los desplazamientos necesarios, el coste del vehículo necesario y el desplazamiento del mismo, herramienta o cualquier otro coste relacionado y se deberá de tener esto en cuenta en los Mantenimientos Correctivos, en los que solo se podrá facturar el tiempo concreto necesario para la realización del Mantenimiento Correctivo invertido en las Instalaciones de Fomento y no el que pudiera necesitarla empresa adjudicataria para llegar hasta las mismas, ni las salidas, ni los vehículos necesarios.

Para el caso de las **Mejoras**, Fomento se pondrá en contacto con la persona responsable del contrato para la solicitud de las mismas, indicándole las condiciones mínimas de la actuación a desarrollar. A partir de esta información y en un plazo inferior a 7 días laborables, la empresa adjudicataria deberá devolver a Fomento un Informe Técnico en el que se valore la actuación solicitada, indicando cualquier especificación técnica relacionada, así como los materiales y horas necesarias para su puesta en marcha y un plazo de ejecución. Fomento valorará y contrastará este informe y tras su visto bueno por escrito, la empresa adjudicataria deberá ejecutar de acuerdo al informe técnico presentado y acordado con Fomento, en precio y plazo.

Después de la realización de cualquier Mantenimiento Correctivo en cada instalación, la empresa adjudicataria deberá realizar y enviar un parte de trabajo vía email al responsable del contrato por parte de Fomento de San Sebastián, en un plazo máximo de 2 días, donde se especifiquen los trabajos realizados y el estado en el que ha quedado la instalación. Estos partes de trabajo deberán incluir cómo mínimo, la siguiente información:

- Nº de identificación.
- Fecha y hora de la inspección.
- Detalles de las deficiencias observadas por la empresa adjudicataria como resultado de las verificaciones realizadas. En caso de que la inspección dé como resultado la ausencia de anomalías de los elementos observados, se anotará en buen estado o funcionamiento correcto, según de lo que se trate.
- Detalle de los trabajos realizados o medidas tomadas.
- Tiempo empleado en la realización del trabajo y material utilizado.
- Cualquier otro dato de interés se podrá incluir en el apartado de observaciones.
- Identificación y firma del técnico de la empresa adjudicataria.
- Identificación y firma del conserje o personal de Fomento SS que haya atendido la visita.

<u>Documentación y Entregables</u>

En la prestación del objeto del contrato, además, deberá garantizar la siguiente documentación:

- CERTIFICADO Anual de estado correcto de los sistemas de extinción de incendios objeto del contrato.
- Actualización del inventario de las instalaciones objeto del contrato mediante la representación en los planos facilitados por el Fomento de todos y cada uno de los elementos que componen las instalaciones, con su ubicación en los planos.

Dicha documentación será propiedad de la entidad contratante y será entregada a la misma, anualmente, después de cada revisión efectuada, en formatos pdf, excel y autocad.

- En el caso de que un sistema de incendio y/o seguridad instalado sufra alguna variación posterior que modifique sustancialmente el originario, en todo o en parte, la empresa de mantenimiento vendrá obligada a confeccionar nuevos manuales de instalación, uso y mantenimiento, así como la correspondiente actualización de los planos de dicha instalación que se hubieran visto afectados por dicha variación.
- Informes técnicos semestrales: Contendrán las actuaciones efectuadas, tiempos empleados, registro de materiales empleados, ratios de efectividad.
- Informes técnicos específicos y de actuaciones de averías y correctivos: Contendrán los efectos, causas y soluciones.
- Registro de modificaciones, ampliaciones y reformas.
- Informes técnicos de los trabajos adicionales autorizados.
- **Libro de mantenimiento**

  Se abrirá al menos un libro de registro de mantenimiento por cada centro de las instalaciones objeto del contrato que permanecerá en el mismo, en el que figurará como mínimo la descripción de los elementos y componentes, expresando sus características técnicas, la marca, modelo, el tipo y cuantas circunstancias incidan sobre su normal funcionamiento y mantenimiento.

  Se completará la descripción con esquemas y planos, siempre que ello sea posible. Este libro estará tanto en formato papel como en formato electrónico.

En San Sebastián a 4 de junio de 2021



Euken Sesé Sarasti
Gerente de Fomento de San Sebastián, S.A.