B022-2021-00004

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO SUPERSIMPLIFICADO DEL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE UNA CARPA EN EL CENTRO CEIP Karrantza

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el suministro e instalación de una carpa en el patio de infantil del CEIP de Concha de Karrantza sito en Concha Nº 49 (Karrantza) con el fin de crear un espacio cubierto al aire libre, que constituya un espacio de juego y educativo seguro ante el COVID19.

2. FINALIDAD

Establecer las condiciones técnicas para la contratación del objeto del contrato.

3. UBICACION DE LA CARPA



4. NORMATIVA

Las carpas a instalar deberán cumplir con las siguientes normativas:

Extrusión de aluminio según norma UNE 7753

Galvanizado en caliente según norma UNE EN ISO 1461

Zincado tornillería según certificado ISO S-944/18

Prensado de cables según norma UNE EN 13414-1

5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

Las empresas ofertantes deberán presentar una descripción técnica asociada al siguiente suministro:

- Carpa de estructura curvada de 9 x 33 x 3 metros.

- Superficie cubierta total 297m2 de carpa.

- Anclada al suelo y con lona en el techo de PVC blanca.

ESTRUCTURA:

Características mínimas de los materiales que componen la estructura.

- Aluminio de alta resistencia 6082 T6

ANCLAJES Y UNIONES:

- Acero calidad ST-235
- Anclado de las placas al suelo mediante tacos de expansión, varilla con resina epoxi o piquetas
- Sustitución de las cruces de San Andrés por barras empotradas

CUBIERTA DE LONA:

Características mínimas de los materiales de la cubierta de lona:

- Cubierta de lona de membrana textil de poliéster recubierto de P.V.C., con Keder soldado por alta frecuencia a ambos lados para garantizar la estanqueidad con la estructura.

- PVC con tejido interior de poliéster 1.100 Dtex.

- Color blanco

- Peso 640 gr/m2

- Resistencia al fuego B-S3, d= (M2) M2

- Acabado de superficie brillante exterior

- La capa textil con Keder soldado por alta frecuencia a ambos lados para garantizar la estanqueidad con la estructura.

- Canal de agua canalón de aluminio perfilado con chapa de aluminio galvanizado y pre-lacado de 0.6 mm. de espesor y 380mm de desarrollo.

ANCLAJES EN SUELO

- Mediante tacos de expansión, varilla con resina epoxi o piquetas

PROTECCIÓN DE PILARES

- Con membrana textil de PVC con cierre de velcro y relleno en espuma de alta densidad

RESISTENCIA MECANICA:

Sobre todo deberá tener resistencia mecánica para sobrecarga de nieve y para resistencia al viento.

Debe cumplir con los valores mínimos establecidos por la normativa europea UNE-EN 13782 (estructuras temporales, carpas y sistemas de seguridad).

6. REQUISITOS ADICIONALES

El suministro e instalación de la carpa, además de cumplir con los requisitos establecidos anteriormente en este Pliego deberá cumplir con lo siguiente:

1. El precio del contrato incluye el transporte desde la fábrica hasta el lugar de montaje (incluidos todos los gastos que se pudieran derivar de dicho transporte).

7. HOMOLOGACION

Indicar detalle de calidad de la estructura y de sus componentes.

Se deberán incluir las Hojas técnicas y certificados de los fabricantes. Se describirán las características relevantes de los mismos. Se valorará la justificación de la elección de materiales, así como la composición estética del conjunto.

8. GARANTÍA Y PLAN DE ATENCIÓN

Se valorará el plazo de garantía ofertado, así como el tiempo de respuesta para atención durante el periodo de garantía para atender incidencias o ajustes que se puedan requerir en la instalación: revisión del material, etc.

9. PLAZO DE GARANTÍA

El contratista que resulte adjudicatario del presente contrato de suministro deberá ofrecer un mínimo de 2 años de garantía del suministro (firmado por fabricante).

DILIGENCIA.- LA EXTIENDO YO, LA Secretaria del Ayuntamiento, para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas administrativas ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 300, de fecha de 4 de junio de 2021.

Karrantza, a 4 de junio de 2021

LA SECRETARIA

2021.06.04
12:53:32 +02'00'