AYUNTAMIENTO DE LA N. VILLA
DE
PORTUGALETE

Pliego de Condiciones Técnicas

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CABINA DE ASEO AUTOLAVABLE PARA EL PARQUE DARIO REGOYOS

marzo 2021

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones técnicas que deben cumplirse en el contrato de suministro e instalación de una cabina de aseo autolavable, antivandálica, de utilización mixta y accesible según ley 20/2007.

Dicha cabina se instalará en el Parque Dario Regoyos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CABINA

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Deberá cumplir las características técnicas que a continuación se detallan:

- Cabina en módulo estructural de acero o de hormigón armado
- Equipamiento interior de acero inoxidable
- Puerta de acero inoxidable blindada
- Paredes laterales interiores en acero inoxidable
- Suelo interior de gresite antideslizante. Techo interior de gresite
- Revestimiento exterior en acero inoxidable cubierto con un vinilo adesivo impreso con motivos de la naturaleza

2.2 CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO

Deberá contar como mínimo con el equipamiento que a continuación se detalla :

- Inodoro con sistema de lavado, desinfectado y secado mediante agua a presión y aire caliente
- Sistema de lavado de suelo con selector de frecuencia de lavado
- Sistema de desagüe del lavado de suelo antiatasco
- Barras de minusválidos
- Dosificador de jabon
- Lavamanos y secamanos activado con fotocélula
- Espejo de acero inoxidable pulido
- Distribuidor de papel higiénico empotrado
- Papelera empotrada
- Sistema de alarma acustico
- Extractor de aire de ventilación
- Iluminación natural y artificial mediante luminarias led
- Sistema de cierre automático a falta de presión de agua
- Programador de cierre horario con aviso al usuario
- Mesa cambia pañales antivandálica
- Letreros exteriores incluyendo las normas de uso
- Radar de detección de usuario IP 65

- Display de comunicación con el PLC para configuración sencilla y rápida de los parámetros principales. Colocado en la puerta del armario eléctrico y de control.
- Radio de giro interior: 1,80 m
- Anchura mínima del cuarto de maquinaria: 0,75 m

3. ALCANCE DEL SUMINISTRO Y TRABAJOS.

Entrega de planos para construcción de la solera, del desagüe, del suministro agua y del suministro eléctrico.
Suministro completo de la cabina
Transporte e instalación sobre solera construida por otros.
Puesta en marcha.
Entrega de Certificados de calidad materiales.
Esquemas eléctricos.
Documentación de mantenimiento.
Certificado CE de la cabina

4. DOCUMENTACION OFERTA.

En la oferta se indicarán detalladas todas las características, equipamiento y prestaciones de la cabina.

5. UBICACION



Portugalete , marzo 2021

David Lambea
OBRAS Y MANTENIMIENTO

AYUNTAMIENTO de PORTUGALETE
OBRAS