AZKOITIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO EL OBJETO DE SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE INSTALACION DE CARPA EN EL PATIO DE AZKOITIKO IKASTOLA-*XABIER MUNIBE* HLHI

1.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra de instalación de carpa en el patio de Azkoitiko Ikastola-X*abier Munibe* HLHI, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego de Prescripciones Técnicas.

2.-FINALIDAD

Establecer las condiciones técnicas para la contratación del objeto del contrato, de tal forma que el Ayuntamiento de Azkoitia disponga de una carpa de lona desmontable para uso de los alumnos de AZKOITIKO IKASTOLA-*XABIER MUNIBE* HLHI.

La instalación de la carpa se realizará en el patio de juegos del edificio de AZKOITIKO IKASTOLA-*XABIER MUNIBE* HLHI mediante anclaje a solera con pernos.

La plaza cuenta actualmente con una pavimentación resuelta mediante solera de hormigón armado de 15 cm de espesor.

3.-CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DE OBJETO DE SUMINISTRO

El objeto de licitación deberá de reunir los siguientes características técnicas:

a) DIMENSIONES:

- Longitud total: 40,00m
- Anchura total: 20,00m
- Altura lateral: 3 m.
- Altura cumbrera > 4,50 m.
- Longitud de cada módulo: 5,00 m.
- Superficie teórica cubierta: 800,00 m²

b) ESTRUCTURA:

Características mínimas de los materiales que componen la estructura.

- Pórticos realizados en perfil de aluminio
- Correas fabricadas en el mismo perfil anterior.
- Piezas de unión de estos perfiles y placas de anclaje en acero cincado
- Cables de acero para el arriostramiento.

c) CUBIERTA DE LONA:

Características mínimas de los materiales de la cubierta de lona textil de techo y cortinas laterales:

- Lona de PVC de color blanco
- Resistencia a la tracción: 240 / 270 daN / 5cm
- Resistencia al fuego: tratamiento ignífugo norma M2 UNE. 23- 727
- Cortinas laterales de 5 m de ancho, todas ellas divididas al medio con sistema de fácil apertura y recogida.
- Se colocará lona en el lateral únicamente en los frontis y en zonas de colocación de tensores, como medida de protección.

d) CIMENTACIÓN Y ANCLAJES:

Esfuerzo de arranque y tipo de cimentación y anclajes requeridos para los diferentes tipos de instalación: Instalación itinerante y para instalación definitiva.

- Esfuerzo de arranque por pilar: 900 Kgs.

e) RESISTENCIA MECÁNICA:

Para sobrecarga de nieve y para resistencia al viento. Debe cumplir con los valores mínimos establecidos por la normativa europea UNE-EN 13782 (estructuras temporales, carpas y sistemas de seguridad).

- Sobrecarga de nieve: 20 kg/m2
- Resistencia al viento: 80 Km./ h

f) HOMOLOGACION:

La carpa deberá contar con homologación de cumplimiento de la siguiente normativa:

- Carpa: Certificado de seguridad según UNE-EN 13782
- Estructura: Marcado CE según UNE-EN 1090
- Lona: Resistencia al fuego clasificada M2 según UNE 23727

Condicionantes a tener en cuenta para realizar la oferta:

- El montaje de la carpa incluye montaje y desmontaje de la carpa en el momento del suministro.

- El transporte desde la fábrica hasta el punto de montaje, su posterior retirada desde el punto de montaje a la fábrica del suministrador y el arrendamiento.

- Los puntos de anclaje de la estructura coincidirá con las perforaciones existentes en la solera actualmente. Se eliminación de los restos de los pernos antiguos. No se podrán realizar nuevos perforaciones en la solera del patio.

- Al finalizar el suministro, se considera que el desmontaje de la carpa incluirá la retirada de los pernos de anclaje y relleno de las perforaciones de la solera

- Dado que el acceso al patio, y en consecuencia al punto de montaje es limitado para camiones, los medios auxiliares y maquinaria necesario para acceder al punto de instalación deberá de estar incluido en el precio de la oferta.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá aportar la siguiente documentación:

- Razón social y dirección completa del fabricante y de su representante autorizado.
- Certificado de correcto montaje de la carpa
- Persona de contacto para resolución de cualquier incidencia

4.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS AL SUMINISTRO

- Balizamiento, vallado o acotado de las zonas afectadas, en caso de ser necesario, e instalación de la señalética y las medidas de seguridad necesarias para la buena marcha del suministro e instalación según normativa vigente.
- Limpieza de la base, adecuación y preparación de las superficies para la fijación de los elementos que conforman la estructura vertical de la carpa (eliminación de los restos de los antiguos pernos, actualmente en el patio).
- Replanteo de los elementos, para el visto bueno de la propiedad.
- Suministro e instalación de carpa a dos aguas de medidas 20 x 40m, y 3 metros de altura lateral, incluso con parte proporcional de piecerío

necesario, soportes, elementos auxiliares, tensores, lonas... que se deba emplear para su correcta instalación.
- Eliminación de los residuos generados, según normativa vigente.
- Limpieza final del área y sus inmediaciones.

5.- NORMATIVA

Las estructuras deberán cumplir con los valores mínimos establecidos por la normativa europea UNE-EN 13782 Estructuras temporales, carpas y sistemas de seguridad y por la UNE 23727 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. La estructura deberá contar con marcado CE según la norma europea UNE-EN 1090 Ejecución de estructuras de acero y aluminio.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de 26.000€ (IVA incluido). Todos y cada uno de los conceptos que se han ido enumerando en el presente pliego se entienden incluidos en el presente Presupuesto Base de Licitación. En especial, cabe insistir en:

- Seguro de garantía de responsabilidad civil de cobertura de montaje, mantenimiento y desmontaje, según normativa vigente.
- Los gastos derivados del cumplimento de la normativa sobre seguridad y salud y de prevención de riesgos laborales en las obras de construcción, asumiendo todos los costes relativos a la Seguridad y Salud, medidas de protección colectivas e individuales incluidas.
- En personal necesario para llevar a cabo el objeto de la licitación.
- El certificado de correcto montaje

Azkoitia, a 13 de julio de 2021

Asier Aranbarri Larreategi
Arquitecto Técnico