SUMINISTRO DE DESVÍOS PARA LA OBRA DE RENOVACIÓN DE LA PLAYA DE VÍAS DE ARIZ MERCANCÍAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Mantenimiento Operativo e
Ingeniería de explotación

Dirección de Instalaciones y Mantenimiento

ÍNDICE

1 OBJETO DEL SUMINISTRO 1

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO 1

3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR 2

4 LUGAR DE ENTREGA 2

5 PLAZO 2

6 PRECIO 3

1 OBJETO DEL SUMINISTRO

El objeto del presente concurso es el suministro y puesta en acopio de obra de ocho desvíos tipo B1 necesarios para ejecutar la obra de la renovación de la playa de vías de Ariz.

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance total del suministro comprende el la construcción y entrega de los diferentes desvíos siguientes:

- **4** desvíos del tipo DSMH – B1 – UIC54 – 190 – 1:8 – CC – D – TC
- **4** desvíos del tipo DSMH – B1 – UIC54 – 190 – 1:8 – CC – I – TC

El suministro de los 8 desvíos incluirán además de la traviesa cajón, el bastidor para el motor, timonerías de mando y comprobación (barras de comprobación regulables), cerrojo de uña y resbaladeras dotadas de rodillos.

Las características técnicas mínimas que deberá de cumplir el material tipo desvío se anexan en el documento "Especificación técnica para el suministro de aparatos de vía tipo B1 sobre traviesa de hormigón"

3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR

Se presentará un dossier que incluye la siguiente documentación:

- Plano constructivo acotado de los aparatos de vía acompañado de los despieces en soporte papel y en soporte .dwg
- Documentación de los controles de calidad efectuados de cada uno de los aparatos de vía suministrados siendo dichos controles de calidad al menos los siguientes:
    - Geometría de los desvíos y sus elementos y cumplimiento de tolerancias de fabricación.
    - Características de los materiales y verificación de cumplimiento de propiedades físico químicas.

4 LUGAR DE ENTREGA

Los desvíos se entregarán en la estación de Ariz mercancías acordando previamente entre ETS y la empresa adjudicataria los detalles de entrega de los desvíos. Los portes desde la fábrica hasta el lugar de entrega serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

5 PLAZO

Se entiende por plazo el periodo comprendido entre el diseño del desvío y todos sus materiales y elementos, plazo de validación del diseño, plazo de construcción o aprovisionamiento de los elementos que lo componen, plazo de premontaje en fábrica y de envío al lugar de entrega.

El plazo dado para este suministro se cifra en cinco meses a partir de la firma del contrato de suministro de los materiales.

6 PRECIO

Se entiende por precio el que comprende el diseño de los desvíos, materiales y elementos, acopios de materiales, construcción de materiales, premontaje en fábrica, empaquetado y transporte hasta el acopio de obra designado por ETS.

El precio dado para este suministro se cifra en 580.000 €.

Abadiño, 12 de julio de 2021