ILLARATXOETA-ZARATEKO BIDEGURUTZERAINOKO BIDE KONPONKETA KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA CONTRATAR LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ILARRATXOETA – AL CRUCE DE ZARATE

I KAPITULUA- KONTRATUAREN XEDEA:

I CAPITULO- OBJETO DEL CONTRATO

Sektore publikoko kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 232 artikuluak horrela dio:

1. A los efectos de elaboracion de los proyectos se clasificaran las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:

   a- Obras de primer establecimiento, reforma, resaturacion, rehabilitación o gran reparación.

   b- Obras de reparacion simple

   c- Obras de conservacion y mantenimiento.

   d- Obras de demolicion.

   (…)

5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el antural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendran el caracter de conservacion., Las obras de manteniemineto tendran el mismo caracter que las de conservación.

Beraz, Ilaratxoeta-zarateko bidegurutzerainoko bide konponketa obrak kontratatzeko lizitazio honi dagozkion lanak kontserbazio- lanak izango dira.

1- KONTRATU XEDEA

1.- Baldintza tekniko hauen xedea Zizurkil udalerriko herri bidea den Illaratxoeta-Zarateko bidegurutzerainoko bide konponketa kontratatzeko lanak lehiaketa publiko bidez kontratatzeko oinarri izatea da.

Zizurkilgo mendi bide nagusiena da Zarateko bidea. Derrigorrez herri bide honetatik pasa

1- OBJETO DEL CONTRATO

1.-El objeto de las presentes Condiciones Técnicas es servir de base para la contratación mediante concurso público de las obras de reparación viaria hasta el cruce de Illaratxoeta-Zarate, en el término municipal de Zizurkil.

El camino de Zarate es el principal camino montañoso de Zizurkil. Hay que pasar

behar da herriko mendi sail gehienetara joan ahal izateko. Beraz, herriko lurjabe gehienek erabiltzen dute: baso lursailetara joateko edota mendiko larreetara joan ahal izateko.
Herriko mendiko larre nagusienaren sarbidea da. Ezkeltzu mendiko larreetara joateko bide hau erabili behar da: Ganaduaren ikuskaritzak, saneamendu kanpainak, hongarriketak…

obligatoriamente por este camino urbano para poder ir a la mayoría de los departamentos de montaña del pueblo. Por lo tanto, la mayoría de los terratenientes del pueblo lo utilizan: para ir a las parcelas forestales o para poder ir a los pastos de montaña.
Es el acceso al principal pasto del monte del pueblo. El acceso a los pastos del monte Ezkeltzu se realizará mediante inspecciones ganaderas, campañas de saneamiento, excavaciones.

2.- Kontratuaren xedeak lote bakarra du

2.- El objeto de este contrato viene configurado como un único lote.

3.- Ez da onartuko eskaintza alternatiboen proposamenik.

3.- No se admitirá la propuesta de ofertas alternativas.

2- LURRALDE ESPARRUA

2- AMBITO TERRITORIAL

Kontratu honek Zizurkilgo herrian kokatzen den Illaratxoeta-Zarateko bidegurutzerainoko bidea konpontzeko esparrua jasotzen du.

Udaletxetik 4.7 km ra kokatzen den bidea da. Guztira 3200 m2 ko azalera, 720 metroko luzera eta 4.4 metroko zabalera duena, bide hau Ezkeltzurako sarrera nagusia da.

Konpondu beharreko bidearen koordenadak hauek dira:

Hasiera:

- X573658.002
- Y4785617.561

Bukaera

- X573606.557
- Y4786142.997

II. Eranskinean atxikitzen ditugu bidearen planoak.

Ondorengo atalean deskribatzen da egin beharreko lanak.

Este contrato recoge el ámbito de reparación del vial hasta el cruce de Illaratxoeta-Zarate, situado en la localidad de Zizurkil.
Se trata de un vial situado a 4.7 km del Ayuntamiento, con una superficie total de 3200 m2, una longitud de 720 metros y una anchura de 4.4 metros, que constituye el acceso principal a Ezkeltzu.

Las coordenadas del camino a reparar son:

Inicio:
• X573658.002
• Y4785617.561
Final

• X573606.557
• Y4786142.997

Adjuntamos en anexo II los planos del camino.

En el siguiente apartado se describen los trabajos a realizar.

II KAPITULUA- OBRAREN EZAUGARRIAK

Bidea zagor artifizialez egina dago, eta bertan dauden zuloak konpondu, zagor artifizialez erregularizatu eta zolatu egin behar dira.

5 cm-ko lodiera duen aglomeratu asfaltikoko geruza batekin zolatuko da, S-12 ofitiko motako aglomeratuarekin.

Azaleko urak bidetik kanpo behar bezala husteko, % 2ko zeharkako malda izango da.

Guztira bidearen luzera 720 metrokoa izango da aipatutako koordenadetan hasi eta bukatzen dena asfaltatze lana. Bidearen zabalera 4,4 metrokoa izango da, guztira 3200 m2 ko azalera duen asfaltatze lana.

CAPITULO II- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El camino es de zahorra artificial que requiere la reparación de los baches existentes, regularización con zahorra artificial y posterior pavimentación.

Se pavimentará con una capa de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor con aglomerado tipo S-12 ofítico.

Para la correcta evacuación de las aguas superficiales fuera del camino se dotará de pendiente transversal del 2%.

En total seran 720 metrois de asfaltado, empezando en las coordenadas descritas anteriormente. La anchura del camino asfaltado de 4.4 metros. En total 3200 metros cuadrados de asfaltado.

.

3- DOKUMENTAZIOA

Obrak egin ahal izateko 9/2017 legeak, Sektore publikoko ontratuak arautzen dituenak, bere 231 eta 233. Artikuluetan xedaturiko obra proiketu bat idatzi da. Proiektuak hurrengo dukumentazioa jasotzen du:

MEMORIA TEKNIKOA
PLANOAK
AURREKONTUA
PLEGU TEKNIKOA
PLEGU ADMINISTRATIBOA

3- DOCUMENTACION

Para la ejecución de las obras se ha redactado un proyecto de obra previsto en los artículos 231 y 233 de la Ley 9/2017, reguladora de los contratos del sector público. El proyecto recoge la siguiente ducumentación::

MEMORIA TÉCNICA
PLANOS
PRESUPUESTO
PLIEGO TÉCNICO
PLEIGO ADMINISTRATIVO

4- LANEN SEGURTASUNA

Enpresa esleipendunak lanak exekutatzen diren bitartean segurtasuna ziurtatzeko neurri guztiak hartu beharko ditu. Horretarako dokumentazio hau aurkeztu beharko du:

- Arriskuen ebaluazioa
- Hartuko diren prebentzio eta babes neurriak.

4- SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá adoptar todas las medidas útiles para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos. Para ello deberá presentar la siguiente documentación:

- Evaluación de Riesgos

- Jarduera prebentiboaren planifikazioa.

1. ERANSKINEAN SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI buruzko azterlan oinarrizkoa atxikitura dago

- Medidas de prevención y de protección a adoptar.
- Planificación de la acción preventiva.

En el ANEJO Nº1 se adjunta el estudio basico de seguridad y salud.

5-HONDAKINEN SORRERA ETA KUDEAKETA

5-RESIDUOS GENERADOS Y SU GESTION

2. ERANSKINEAN HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERKETA atxikitzen da.

En el ANEJO Nº2 se adjunta el ESTUDIO de GESTION DE RESIDUOS.

III KAPITULUA- LAN PLANGINTZA ETA LANAK BURUTZEKO EPEA

CAPITULO III: PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE TRABAJO

6- LANAK GAUZATZEKO EPEA.

Plegu honetan aipatzen diren lanak gauzatzeko epea ondorengoa izango da: 3 asteetakoa, proiektuaren zuinketa baieztatzen denetik, edo bestela, kontratistari lanak hasteko baimenaren jakinarazpena egiten zaion egunetik aurrera.

Lanak dirauten bitartean autoen pasabidea ziurtatzearren, bidearen konponketa lanak bi erditan gauzatzea eskatzen du.

Bidearen zabalera eskasak pasabidea ezinezkoa egiten duenean, zati hauetako lanak dirauten bitartean moztu ahal izango da bidea, gehienezko 8 orduko iraupenarekin eta aurretik betiere eragindako herritarrak jakinaren gainean jarri eta gero. Autoen pasabidea lehenbailehen ahalbidetzea izango irizpide nagusia.

6-PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución de las obras a que se refiere el presente Pliego será de 3 semanas, desde la comprobación del replanteo o, en su defecto, de aquel en que se notifique al contratista la autorización de inicio de las obras.

El planteamiento de la obra requiere que se realicen los trabajos en dos mitades, de forma que se permita la circulación de vehículos durante la ejecución de las obras.

En el caso de que la anchura de la calzada no permita el citado paso, se contempla que la ejecución de estos tramos pueda afectar a la normal circulación de los vehículos durante un tiempo máximo de 8 horas y siempre previo aviso a los vecinos afectados, de forma que permanezca siempre el criterio de que se debe de restablecer este servicio con la mayor urgencia posible.

7- ATZERAPENAK LANEN EXEKUZIOAN

Lan baten exekuziorako epea igaro eta kontratistak oraindik exekutatu ez badu, eta horretarako arrazoi justifikaturik ez badago, zerbitzu teknikoak beste enpresa edo kontratista bati agindu ahal izango dio Lana. Lehiaketaren Esleipendunaren konturakoa izango da plegu honetan onartutako prezio unitarioen zertifikazioaren eta obra edo instalakuntza egitearen ondorio direnen artean gerta daitekeen desberdintasuna.

7- RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Transcurrido el plazo para la ejecución de un trabajo sin que el contratista lo haya ejecutado, y sin que medie causa justificada, el servicio técnico podrá ordenar el Trabajo a otra empresa o contratista, siendo de cuenta del adjudicatario del concurso la diferencia que pueda existir entre la certificación a los precios unitarios aprobados en este pliego y los que resultaren al hacer la obra o instalación.

8- ZERBITZUAREN JARRAIPENA

Udalak gaitasuna izango du zerbitzuarekin zuzenki zerikusia duten jarduerak ikuskatzeko, esleipendunak dituen betebeharrak betetzen direla frogatzeko.

8- SEGUIMIENTO DEL SERVICIO

El Ayuntamiento tendrá la facultad de inspeccionar las actividades directamente relacionadas con el servicio, para comprobar el cumplimiento de los deberes a los que está obligado el adjudicatario.

9- AURREKONTUA ETA LIZITAZIO MOTA

Kontratuaren aurrekontua eta lizitazio-mota 71.100 euro gehi 18.900 (% 21)BEZakoak, guztira 90.000 euro. Lizitatzaileek kopuru horretatik behera dagoen eskaintza egin dezakete, bestelako kopuru zehatz bat proposatuz.

Lizitatzaileek egiten dituzten proposamenetan, ondorio guztietarako, kontratuaren prezioak ez ezik, kontzeptu ezberdinak zergapetzen dituzten era guztietako zergen kuotak ere sartuta daudela ulertuko da beti. Hala ere, eskaintzek zehaztu egin beharko dute era banakatuan kontratu honi dagokion Balio Erantsiaren Gaineko Zergaren tipoa eta diru-kopurua, berau arautzen duen arautegiaren arabera

9- PRESUPUESTO-TIPO DE LICITACIÓN

El presupuesto del contrato y tipo de la licitación asciende a la cantidad de 71.100 euros, más 18.900 euros correspondientes al IVA (del 21%) total 90.000 euros, cantidad que los licitadores podrán mejorar a la baja en sus ofertas, consignando una cantidad concreta y determinada.

En las propuestas que formulen los licitadores se entenderán incluidos, a todos los efectos, no sólo los precios de la contrata, sino también las cuotas correspondientes a los tributos de toda índole que graven a los diversos conceptos. El Impuesto sobre el Valor Añadido, no obstante, deberá figurar de manera desglosada en las ofertas, indicando tipo e importe aplicable al contrato conforme a su normativa reguladora.

10- FINANTZIAKETA

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, behar beste diru jarri da 2021 ekitaldiko aurrekontuan, 10800.601.414.00.01.2021 (254) zenbakia duen partidan.

10- FINANCIACION

Para sufragar el precio del contrato se ha consignado la cantidad necesaria en el presupuesto del año 2021 en la partida 10800.601.414.00.01.2021 (254).

11- ESLEIPEN PROZEDURA

Lanen xedea eta aurrekontua ikusita, SPKL ren 159. Artikulan jasotako jardunbide ireki sinplifikatua proposatzen da.

11- PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Segun los objetivos de los trabajos y el presupuesto de la obra expuesta, se propone procedimiento abierto simplificado como recoge la LCSP en el articulo 159.

12- ORDAINTZEKO MODUA

Kontratuaren prezioa ordainduko da: Obren Zuzendariak lanen bukaeran egindako lanei buruzko ziurtagirien bidez, enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztu ondoren eta indarrean dauden xedapenetan ezarritako tramiteak bete ondoren.

Esleipendunak, Abenduaren 27ko 25/2013 legeak, faktura elektronikoa bultzatu eta sektore publikoan fakturen kontabilitate-erregistroa sortzekoak, ezarritakoaren arabera aurkeztu beharko ditu fakturak. Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiak erraztutako aplikazioa erabili beharko da.

12- FORMA DE PAGO

El precio del contrato se abonará mediante certificaciones al final de la obra, una vez emitidas los informes por el Director de Obra correspondientes a las obras ejecutadas; previa presentación por la empresa adjudicataria de la factura correspondiente y el cumplimiento de los trámites establecidos en las disposiciones vigentes.

El adjudicatario deberá presentar las facturas conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Y ello, a través de la aplicación que para ello facilite la Diputación Foral de Gipuzkoa.

I.ERANSKINA -OINARRIZKO MEMORIA- PLANOAK ETA ARGAZKIAK
ANEXO 1. MEMORIA BASICA-PLANOS Y FOTOGRAFRIAS