OTXANDIOKO UDALA

(BIZKAIA)

OBRAK PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU BIDEZ OTXANDIOKO MEKOLETA AUZOA HIRITARTZEKO LANAK KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA

1. KONTRATUAREN XEDEA

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: MEKOLETA AUZOA HIRITARTZEKO LANAK EGITEA, Saioa Zuazubiskar Ardanza arkitekto andreak egindako memoria baloratuaren arabera, euri-urak behar bezala bideratzea eta etxebizitzetan ura sartzea eta putzuak sortzea saihestea, izango dute helburu. Horretarako, galtzadaren topografia aldatuko da, eta urak euri-uren sarera bideratuko dira hustubide eta kanaleten bidez. Hala ere, lurpeko euri-uren sarearen beste zati bat egin beharko da.

Espaloiei eta Baztango harrizko ertzei dagokienez, egoera nahiko ona da. Horregatik, horiek hobetzea proposatzen da, espaloian dauden harrizko lauzen eta kutxatilen junturak konponduz. Gainera, hondatutako lauzen ordez antzeko batzuk jartzea proposatzen da. Hala ere, Mekoleta plazaren erdialdean dauden eta ura plazaren erdiko hustubideraino bideratzen duten gurutze formako errigolak kenduko dira.

Plataforma bakarra sortzea proposatzen da; zehazki, dauden espaloiak osatzen dituztenak eta perimetralak hormigoiz eginak eta Baztango harrizko lauzen eta erdiko galtzada asfaltozko zoruaren bidez bukatuak. Galtzadaren topografia aldatuko da, alde batetik, galtzadaren erdialdean egingo diren hustutegi eta kanaleta berrietan urak jasotzeko, eta, bestetik, urak hormigoi aurrefabrikatuzko hustutegi berrietara bideratzeko, eta bestetik urak prefabrikatutako hustutegi berrietara bideratzeko eta baita lehendik daudenetara ere, Baztango harria akabera eta hormigoizko oinarriz osatuak direnak.

Obrak hasi aurretik, galtzadako hiri-altzariak desmuntatu beharko dira, eta, hauek bukatu ondoren, leku berean jarri.

Aurreko lanak egin ondoren, euri-uren kanalizazio berria hondeatu beharko da, hodiak PVC leunekoak izango direlarika, SN-4Y seriekoak, eta 4kN7 eraztuneko zurruntasun nominala eta 315 mm-ko diametroa izango dute.

Kanalizazio horrek gutxienez % 2ko malda izango du, 10 cm-ko lodierako HM-20/B/l masako hormigoizko zolaren gainean jarrita, alboko eta goiko betelana hormigoi mota

C.I.F. P-48.08500 E

Plaza Nagusia, 1 • 48210 OTXANDIO
☎ 945 45 00 20 • Faxa 945 45 03 62 • E-maila:idazkaritza@otxandio.eus

berarekin, behar bezala bibratuta eta trinkotuta. Horren gainean, hormigoi armatuzko oinarria egin beharko da, 15 cm-ko lodierakoa.

Kanalizazioa lehendik dauden kutxatilekin osatuko da, eta kutxatila horiek galtzadaren topografia berrira egokitu beharko dira, bai eta hormigoizko kutxatila aurrefabrikatu erregistragarri berriekin ere, estalkiarekin eta D400 galdaketa-markoarekin.

Galtzadaren topografia ur-bilketa berrietara egokituko da. Horretarako, dagoen aglomeratua fresatzea eta asfaltozko aglomeratu berriaren bidez malda egokitzea planteatzen da. Euri-urak kanalizazio berrira bideratuko dira, 7/10x25x50 geruza biko hormigoizko errigola prefabrikatuen bidez, altzairu galbanizatuko polipropilenozko drainatze-kanaleta prefabrikatuen eta sareta artekatuaren bidez, eta 40x40cm-ko masa-hormigoizko hustubiderako kutxatila aurrefabrikatuen bidez.

Galtzadaren azken akaberak 6 cm-ko zoladura izango du, eta M.B.C. motako aglomeratu asfaltikoa izango du, AC-22-B/N 50/70 Gen 6 cm-ko lodiera ertaineko geruza eta M.B.C. AC-16 surf motakoa.

CPV kodea: **45233222-1 - Zolatze eta asfaltatze lanak.**

Obraren tamaina txikia dela eta lan gehienak asfaltatze lanak direla eta gainerakoak lan horien osagarri direla kontuan hartuta, ez da bidezkoa kontratua lotetan banatzea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 99.3 artikuluaren arabera.

2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen administrazio honek agiri honen xede den kontratua.

3. EGIKARITZEKO EPEA

Kontratu honen xede diren obrak egikaritzeko guztirako epea 12 astebetekoa izangon da, zuinketa akta sinatzen den egunetik kontatzen hasita.

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua ematea.

4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 81.664,23 euro, gehi BEZari dagozkion 17.149,49 euro. Aurrekontua hobetu dezakete lizitatzaileek.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua proiektu teknikoan ageri bezala dago banakatuta:

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia 81.664,23 euro da, BEZa aparte.

Kontratuaren prezioaren barruan egongo da unitateko prezioen zerrenda bat, behar bezala banakatua. Prezio horiek egongo dira indarrean kontratuaren egikaritzeak dirauen bitartean. Lizitatzaileak unitateko preziorik aurkezten ez badu, ulertuko da administrazioaren aurrekontukoak hartzen dituela oinarritzat, bere prezio-proposameneko beheratze-ehuneko bera kenduta.

5. FINANTZAKETA

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako finantzaketa, 151.601.02 Mekoletako plaza hiritartzea aurrekontu-aplikazioan.

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA

Egikaritutako obrak ordaintzeko, obren zuzendari fakultatiboak ziurtagiriak emango ditu aldian-aldian.

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan jasotzeko, honako hau adierazi behar da: Alkatetza da kontratazio-organoa.

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz.

8. BERMEAK

Prozedura honetan ez da eskatzen behin betiko bermerik jartzea, SPKLren 159.4.b) artikuluan prozedura ireki sinplifikaturako ezarritakoa aplikatuz; aldiz, behin-betiko bermea jarri beharko da (BEZik gabeko eskainitako aurrekontuaren %5), aipaturiko lege horren 107 eta honekin bat egiten duten artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatuaren bidez adjudikatuko da, SPKLren 159 artikuluan ezarritakoari jarraituz; lege horretan eta bera garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa izapidetzean.

C.I.F. P-48.08500 E

Plaza Nagusia, 1 • 48210 OTXANDIO

☎ 945 45 00 20 • Faxa 945 45 03 62 • E-maila:idazkaritza@otxandio.eus

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da.

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz egingo dira, honako prozesu honi jarraituz:

1) Hartzailearen esku jartzea.

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea.

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean argitaratzen kontratatzaile-profilean).

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea.

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko eta juridikoek, baldin eta ez badaude sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere, eta hala badagokio Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatuta badaude, oro har SPKLren 159.4 artikuluan prozedura ireki sinplifikaturako eskatzen den bezala.

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte (ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek.

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko behar den enpresa edo lanbide gaikuntza eduki behar dute.

Kaudimen teknikoa: azken bost urteetan hiritartze obra bi gutxienez egin izana.

Kaudimen ekonomikoa: azken bost urteetako batean 122.496,35 euro edo gehiago fakturatu izana, BEZa barne.

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko irizpideak eta haien haztapena (guztiak automatikoki zenbatestekoak dira):

90 puntu eskaintza ekonomikoa hobetzeari.

10 gauzatze epea gutxitzeari.

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek:

Eskaintza ekonomikoa: *P= (L-Ov) / (L-Ob) x 90 non*

"P" emango diren puntuak diren.

"L" Lizitazioaren zenbatekoa den.

"Ov" baloratu beharreko eskaintza den.

"Ob" aurkeztutakoen artean eskaintzarik bajuena den.

Gauzatze epea gutxitzea:

Ezarritako epemugatik murrizketa astebete bakoitzeko 2,5 puntu emango dira, gehienez ere 10 puntu izango direlarik.

Eskaintza nabarmenki baxuegia denez erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat hartuta.

14. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago.

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, hogei egun balioduneko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen.

C.I.F. P-48.08500 E

Plaza Nagusia, 1 • 48210 OTXANDIO

☎ 945 45 00 20 • Faxa 945 45 03 62 • E-maila:idazkaritza@otxandio.eus

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da udalaren kontratatzaile-profilean: www.otxandio.eus. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta dokumentazio osagarria.

Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino bost egun lehenago emango zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko muga-eguna baino zortzi egun lehenago egin badira eskariak.

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea.

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da lizitatzailearen eskaintza.

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta Kontratazio Mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko eta Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko datuak kontsultatzeko.

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik.

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe.

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA

Lizitatzaileek GUTUN-AZAL ELEKTRONIKO bakarra aurkeztu beharko dute, izenburuan «GAITASUNA, KAUDIMENA ETA ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK» dioena; lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta egon behar du, eta honako dokumentu hauek izango ditu:

a) Posta elektronikoko helbide gaitua.

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak.

b) Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena.

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. klausulan.

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan.

c) Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beh-arko dute adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean.

d) Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena.

e) Automatikoki zenbatestekoak diren irizpideei buruzko dokumentu hauek:

Proposamen ekonomikoa, eta gauzatze epearen gutxitzea II. eranskineko ereduaren araberakoa.

Banakako prezioen zerrenda, III Eranskinean jasota, excell formatuan.

C.I.F. P-48.08500 E

Plaza Nagusia, 1 • 48210 OTXANDIO
☎ 945 45 00 20 • Faxa 945 45 03 62 • E-maila:idazkaritza@otxandio.eus

Banakako prezioen aurkezte ezak, prozeduratik at gelditzea ekarriko du.

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak.

16. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA

Proposamenak aurkezteko epea igarota, kontratazio-mahaiak honako jardun hauek egingo ditu, saio bakar batean:

1.- Gutun-azal elektronikoa irekiko du, eta egiaztatuko du hartan jasotako dokumentazioa, kontratu hau lortzeko eskakizunak betetzeari dagokiona zein adjudikazio-irizpideei dagokiena.

Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun baliodunako epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera (zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu).

2.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez dituzten eskaintzak, halakorik badago.

3.- Eskaintzak balioetsiko ditu; haietako bakoitzak lortutako guztizko puntuazioa ezarriko du, eta puntuazio handienetik txikienera sailkatuko ditu.

4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena egingo du.

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren aurrean harik eta kontratua formalizatu arte.

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia dela uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, artikulu horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da izan 5 egun baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza justifikatzeko duen epea, dagokion komunikazioa igortzen zaionetik.

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez idatzi beharko baitira aktak.

5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora edo Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera joko du, eta

kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak egiaztatuko ditu: haren izaera eta gaitasuna.

17. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA

Gehienez bost egun naturaleko epean Kontu-hartzailetzak gastu-konpromisoa fiskalizatu ondoren, 159.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, kontratazio-organoak kontratuaren adjudikazioa ebatziko du.

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

Kontratistak adjudikazio-ebazpena onartzen duela sinatuz formalizatuko da kontratua, aldez aurretik aurkeztu beharreko dokumentazio eta bermeak aurkeztuta, eta horren bidez burutuko da kontratua.

Azkenik, kontratua adjudikatu izanaren jakinarazpenean ezarritako epean, zeina ez baita izango hilabete bat baino luzeagoa formalizatzen denetik, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du proiektuaren zuinketa egiaztatzeko eta dagokion akta sinatzeko; une horretatik aurrera hasiko da zenbatzen kontratua egikaritzeko epea.

C.I.F. P-48.08500 E

18. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA EGITEA

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen arabera.

III. KONTRATUA EGIKARITZEA

19. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA

Zuinketaren egiaztapenaren akta sinatzearekin hasiko da egikaritzen obra-kontratua, eta 15 egun baino lehen egin beharko da hori, kontratua formalizatzen denetik aurrera.

Plaza Nagusia, 1 • 48210 OTXANDIO
☎ 945 45 00 20 • Faxa 945 45 03 62 • E-maila:idazkaritza@otxandio.eus

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta kontratistak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan eragindako galera, matxura edo kalteengatik, salbu eta SPKLren 239. artikuluan aurreikusitako ezinbestezko kasuetan.

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak):

Bizkaiko eraikuntza lan hitzarmeneko baldintzak bete beharko dira edo horiek hobetu.

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako.

Nolanahi ere, obrak egitean, zorrozki beteko dira agiri honetan ezarritako klausulak eta agiri honi atxikitako zehaztapen teknikoak, bai eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritakoa ere. Bereziki, kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu.

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite baten ondorioz arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko.

20. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK

Kontratu honen xede diren obretan kontratatzen dituen langileei dagokienez, kontratista behartuta dago lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen arlokoan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko da ez-betetze horren erantzukizunetik.

21. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, obrak egikaritzen diren bitartean, kontratistak erantzukizuna izango du beraren ardurapeko langileen egintza, ez-egite edo zabarkerien ondorioz edo obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzearen ondorioz edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko zein pribaturi eragiten zaizkion kalte eta galera guztiena.

22. KONTRATUAREN ALDAKETAK

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez jasotako kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak.

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat.

SPKLren 242.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, proiektuan ez datozen obra-unitate berriak sartu behar badira kontratuko aldaketak direla-eta, administrazioak finkatuko ditu aldaketa horien prezioak, eta, kontratistak onartzen ez baditu, kontratazio-organoak aukera izango du obra-unitate horiek beste enpresaburu batekin kontratatzeko finkatutako prezioetan, edo obrak zuzenean egikaritzeko.

23. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere (xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta).

24. OBRAK HARTZEA ETA BERMEALDIA

Obrak amaitzen direnetik hilabetera, gehienez, obrak hartzearen egintza formal eta positiboa egingo da, eta egintza horren akta idatziko da.

C.I.F. P-48.08500 E

Plaza Nagusia, 1 • 48210 OTXANDIO

☎ 945 45 00 20 • Faxa 945 45 03 62 • E-maila:idazkaritza@otxandio.eus

Halaber, bi urteko epe bat ezarriko da, harrera formalaren egunetik aurrera, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa.

Hala ere, bermealdia amaitu eta gero, kontratistak kontratua bete ez duelako ezkutuko akatsen ondorioz obra hondatzen bada, kontratistak izango du kalte eta galeren erantzukizuna, hamabost urtez, obra hartzen denetik. Epe hori igarota ez bada inolako kalte edo galerarik agertu, guztiz azkenduko da kontratistaren erantzukizuna.

25. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION ZIGORRAK

A. Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), kontratuaren alde esentziala izanik, administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte).

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, zigor gehiago ezarrita.

B. Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea den zigorra ezartzea.

C. Prestazioa oker gauzatzea

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50.

D. Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50.

E. Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50.

C.I.F. P-48.08500 E

26. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK

Obra-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 245. artikuluetan daude ezarrita.

27. KONTRATUAREN LAGAPENA

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke kontratistak, baldin eta:

a) lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira kontratua hari adjudikatzeko,

b) merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak,

c) kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta

d) SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena.

28. AZPIKONTRATAZIOA

Plaza Nagusia, 1 • 48210 OTXANDIO
☎ 945 45 00 20 • Faxa 945 45 03 62 • E-maila:idazkaritza@otxandio.eus

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala hitzartu dezake hirugarrenekin. Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek.

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

29. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak.

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna.

30. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez.

32. JURISDIKZIO ESKUDUNA

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso.

Otxandion, 2021eko irailaren 17an.

ALKATEA

I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA

Izen-abizenak: .....

Helbidea: .....

Posta-kodea .....

NAN-zenbakia: .....

Telefonoa: .....

Helbide elektronikoa: .....

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako honen ordezkari:

Izen-abizenak: .....

Helbidea: .....

Posta-kodea .....

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): .....;

Telefonoa: .....

Jakin dut Otxandioko udalak prozedura abiarazi duela OTXANDIOKO MEKOLETA AUZOA HIRITARTZEKO LANAK kontratatzeko. Neure erantzukizunpean,

ADIERAZTEN DUT

I. Aipatutako sozietateak, haren administratzaileek eta legezko ordezkariek, eta halaber sinatzaileak, ez dute kontratatzeko debeku eta bateraezintasunik bat ere, Sektore

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan jasotakoetatik.

II. Sozietateak beterik ditu indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak.

III. Sozietatea alta emanda dago Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren dagokion epigrafean.

IV.- Sozietateak ez du administrazio kontratatzailearekiko zerga-zorrik epe exekutiboan, edo bermatuak ditu.

Sozietateak betetzen ditu kontratu hau lortzeko administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritako eskakizun guzti-guztiak, bereziki 12. klausulan ezarritakoak.

.....(e)n, 20.....(e)ko .....aren .....(e)(a)n

Sinadura

C.I.F. P-48.08500 E

Plaza Nagusia, 1 • 48210 OTXANDIO
☎ 945 45 00 20 • Faxa 945 45 03 62 • E-maila:idazkaritza@otxandio.eus

II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA

Izen-abizenak: .....

Helbidea: .....

Posta-kodea .....

NAN-zenbakia: .....

Telefonoa: .....

Helbide elektronikoa: .....

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako honen ordezkari:

Izen-abizenak: .....

Helbidea: .....

Posta-kodea .....

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): .....;

Telefonoa: .....

Jakin dut .....k prozedura abiarazi duela ..... kontratatzeko. Neure erantzukizunpean,

ADIERAZTEN DUT

1) Konpromisoa hartzen dut OTXANDIOKO MEKOLETA AUZOA HIRITARTZEKO LANAK egikaritzeko .....(e)ko epean eta honako prezio honetan: ..... euro, gehi %

.....(e)ko BEZari dagozkion ..... euro. Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, gastuak, edozein zerga esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, besteak beste.

Eta lanak ..... astebeteko epean bukatuta egongo direla, hau da aurreikusitako bukaera epea baino ..... astebete lehenago.

2) Ezagutzen ditut proiektua, proiektuaren edukia, administrazio-klausula partikularren agiria eta kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta ontzat hartzen ditut beren osotasunean.

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak.

.....(e)n, 20.....(e)ko .....aren .....(e)(a)n

Sinadura

Plaza Nagusia, 1 • 48210 OTXANDIO

☎ 945 45 00 20 • Faxa 945 45 03 62 • E-maila:idazkaritza@otxandio.eus

AURREKONTUA, MEKOLETAKO HIRITARTZEA III Eranskina

1 Demoliciones

Num.	Ud	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
1.1	ud	DESMONTADO DE PANEL INFORMATIVO, BUZONES Y BOCA DE RIEGO INCLUSO PICADO DE SU ANCLAJE, ACOPIO EN OBRA Y PROTEGIDO PARA SU POSTERIOR USO O COLOCACION EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD.	5,00		-
1.2	Ml	CORTE DE JUNTA EN PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	587,61		-
1.4	M3	FRESADO DE FIRME EXISTENTE, EN CAPA DE 5CM DE ESPESOR MEDIO, INCLUSO BARRIDO Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE	1.546,43		-
		Hasierako eremua Espaloia 1625			-
1.5	M2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 10CM DE ESPESOR MEDIO, CON MARTILLO NEUMÁTICO, SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE LA BASE SOPORTE. INCLUSO CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, MEDIANTE MÁQUINA CORTADORA DE PAVIMENTO, REPLANTEO, LIMPIEZA, ACOPIO, REITRADA CARGA MECÁNICA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DEL MISMO.	87,88		-
1.6	M2	DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.	64,72		-
		TOTAL: Presupuesto parcial nº1 Demoliciones:			-

2 Acondicionamiento de terreno

2.1	M3	EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS EN TODO TIPO DE TERRENOS CON PALA RETROEXCAVADORA, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A PUNTO DE CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE TEÓRICA POR LA PROFUNDIDAD REAL	38,50		-
		S1 0,7			
		SUE1 0,7			
		A1-S2 9,77			
		S2-A2 1,4			
		A3-SUE2 8,9			
		AE1-A4 15,16			
		S3-A4 4,84			
		A4-A5 10,7			
		S4-A5 2,8			
		A5-S5 4,8			
		S6.SUE4 18,8			
		78,57			
2.2	M3	EXTENDIDO DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, DEJANDO EL TERRENO PERFILADO EN BASIO, CON MEDIOS MECÁNICOS.	30,80		-
2.3	M3	RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA RECICLADA (CON CERTIFICADO DE IDONEIDAD DEL MATERIL) CON MEDIOS MECÁNICOS, Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS SUCESIVAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO. INCLUSO CARGA, TRANPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS	20,40		-
2.4	M3	RELLENO DE ZANJAS CON ARENA RECICLADA (CON CERTIFICADO DE IDONEIDAD DEL MATERIAL) 0/5 MM CON MEDIOS MECÁNICOS, Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS SUCESIVAS DE 25CM DE ESPESOR MÁXIMO. INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.	11,16		-
		TOTAL: Presupuesto parcial nº2 Acondicionamiento de terreno			-

3 Red de Pluviales

Num.	Ud	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
2.1	Ud	ARQUETA PREFABRICADA PARA SUMIDERO DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 40X40X50 CM., MEDIDAS INTERIORES, Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM. DE ESPESOR, CERCO Y REJILLA CONCAVA ARTICULADA ANTIRROBO, DE FUNDICIÓN CON APERTURA IGUAL O MENOR DE 1 CM. Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.	7,00		-

	Ud	ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE60X60X60 CM., MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICION D400 CON RÓTULA DE ARTICULACIÓN QUE GARANTIZA FACILIDAD DE APERTURA Y SEGURIDAD, E EXPLORACIÓN,CIERRE MEDIANTE SISTEMA ELASTIC1, BLOQUEO DE SEGURIDAD A 90º Y APERTURA MÁXIMA A 115º, INCLUYE JUNTA DE INSONORIZACIÓN. SUPERFICIE METÁLICA ANTIDESLIZANTE Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD.	5,00	-
2.2	Ml	COLECTOR ENTERRADO EN TERRENO NO AGRESIVO, CON REFUERZO BAJO CALZADA, FORMADO POR TUBO DE PVC LISO, SERIE SN-4, RIIDEZ ANULAR NOMINAL 4kN/m2, DE 315 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y SECCIÓN CINCRULAR, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2,00%, PARA CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE 10CM DE ESPESOR, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR CON EL MISMO TIPO DE HORMIGÓN, DEBIDAMENTE VIBRADO Y COMPACTADO. INCLUSO p/p DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS DE GOMA Y LUBRICANTE PARA MONTAJE, NO INCLUIDA LA EXCAVACIÓN Y EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. tOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).	78,57	-
	Ml	RIGOLA FORMADA POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN BICAPA, 7/10x25x50 CM, SOBRE BASE DE HORMIGON NO ESTRUCTURAL HNE-20/P20 DE 10CM DE ESPESOR, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO, CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE CBR>5.	77,83	-
	Ml	Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 150 mm de ancho y 205 mm de alto, con rejilla ranurada doble de acero galvanizado clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor. Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado	27,00	-
		TOTAL: Presupuesto parcial nº3 Red de Pluviales:		-

4 Instalaciones

3.1	Ud	ADAPTACIÓN DE ARQUETAS EXISTENTES CON HORMIGÓN EN MASA M-20/P/32/IIA HASTA ALCANZAR LA NUEVA COTA REQUERIDA. CON APROVECHAMIENTO DE LA TAPA EXISTENTE QUEDANDO ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO M5A POR EL INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA ICLUIDO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.	13,00	-
3.2	Ud	COLOCAR BUZONES, PANEL INFORMATIVO E HIDRANTE DESMONTADOS PREVIAMENTE. REALIZAR BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20/ FABRICADO EN CENTRAL QUE SIRVA DE BASE PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL. FIJAR EN ELLOS LOS DISTINTOS ELEMENTOS RETIRADOS AL INICIO DE LAS OBRA.	5,00	-
	Ml	CATA PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M., POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO	5,00	-
		TOTAL: Presupuesto parcial nº4 Instalaciones:		-

5 Firmes y Pavimentos

4.0	M2	BASE DE HORMIGÓN ARMADO DE 15CM DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20IIa FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO DESDE DMPER, Y MALLA ELECGROSOLDADA ME 20x20 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 COMO ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS, CON ACABADO MAESTREADO, PARA SU POSTERIOR USO COMO SOPORTE DE PAVIMENTO; APOYADA SOBRE CAPA BASE EXISTENTE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO). INCLUSO P/P DE PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN MEDIANTE REGLA VIBRANTE Y FORMACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; EMBOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXXTERIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNICOS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS BAJO SOLERA, Y CURADO DEL HORMIGÓN.	55,00	-
4.1	M2	PAVIMENTO DE 6 CM DE ESPESOR DE AGLOMERADO ASFÁLTICO TIPO M.B.C. AC-16.SURF 50/70 EN CAPA DE 6 CMS DE ESPESOR MEDIO, (SEMIDENSA S-12,) ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 25, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y RIEGO DE ADHERENCIA	1.625,00	-

4.2	M2	ACONDICIONAR PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE BAZTAN EXISTENTE: COGER JUNTAS CON MORTERO Y REPONER PIEZAS DETERIORADAS	178,29	-

TOTAL: Presupuesto parcial nº5 Firmes y Pavimentos: -

6 Mobiliario Urbano

5.1	Ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA DE CHAPA PERFORADA DE BENITO-	1,00	-
5.2	Ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO BENITO-URBAN UM304N NEOBARCINO O SIMILAR, DE LISTONES SEIS TABLONES DE DE SECCION 110X35 MM Y 1,80 M DE LARGO DE MADERA TROPICAL TRATADA CON LIGNUS, PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDROFUGO EN COLOR NATURAL, CON PIES DE FUNDICIÓN, CON PIES DE FUNDICIÓN CON TRATAMIENTO FERRUS CON IMPRIMACION EPOXI Y PINTURA POLIESTER COLOR GRIS MARTELE, ANCLADO MEDINTE TORNILLOS M10 A DADOS DE 60X30X20 CM, DE HORMIGÓN HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA TM 40 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO.	3,00	-

TOTAL: Presupuesto parcial nº6 Mobiliario Urbano: -

7 Gestión de Residuos

6.1	Gestión de tierras			
6.2	Gestión de residuos inertes			
6.2.1	Ud	CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR DE 7 M³ CON MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERTES PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, EN VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	1,00	-
6.2.2	Ud	TRANSPORTE DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERTES PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, CON CONTENEDOR DE 7 M³, A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	1,00	-
6.2.3	m3	CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES, MORTEROS Y PREFABRICADOS PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, EN VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	64,72	-
6.2.4	m3	TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES, MORTEROS Y PREFABRICADOS PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, SITUADO A 20 KM DE DISTANCIA.	64,72	-

TOTAL: Presupuesto parcial nº7 Gestión de Residuos: -

8 Control de calidad y ensayos

7.1	ud	CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS, RELAIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. A DETERMINAR POR LA D.O.	1,00	-

TOTAL: Presupuesto parcial nº8 Control de Calidad y Ensayos: -

9 Seguridad y Salud

9.1 Sistemas de protección colectiva

9.1.1	Ud	TAPA DE MADERA COLOCADA EN OBRA PARA CUBRIR EN SU TOTALIDAD EL HUECO HORIZONTAL DE LA BOCA DE ACCESO A UN POZO DE REGISTRO DE 60CM DE DIÁMETRO, DURANTE SU PROCESO DE CONSTRUCCIÓN HASTA QUE SE COLOQUE SU TAPA DEFINITIVA, FORMADA POR TABLONCILLOS DE MADERA DE 15x5,2cm, UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE CLAVAZÓN. AMORTIZABLE EN 4 USOS.	5	0
9.1.2	Ud	PASARELA DE ACERO, DE 1,50m DE LONGITUD PARA ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA DE 0,90m, ANCHURA ÚTIL DE 0,87m, BARANDILLAS LATERALES DE 1m DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 20 USOS, PARA PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL SOBRE ZANJAS ABIERTAS.	1	0
9.1.3	m2	PLATAFORMA DE CHAPA DE ACERO DE 10mm DE ESPESOR, AMORTIZABLE EN 10 USOS, PARA PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS ABIERTAS EN CALZADA.	10	0

9.1.4	m	VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR, DE 2m DE ALTURA, COMPUESTO POR PANELES OPACOS DE CHAPA PERFILADA NERVADA DE ACERO S320 GD GALVANZIZADO DE 0,6mm ESPESOR Y 30mm ALTURA DE CRESTA Y PERFILES HUECOS DE SECCIÓN CUADRADA DE ACERO S275JR, DE 60x60,1,5mm, DE 2,8m DE LONGITUD, ANCLADOS AL TERRENO MEDIANTE DADOS DE HORMIGÓN HM-20/P/20I, CADA 2,0m. AMORTIZABLES LOS PANELES EN 10 USOS Y LOS PERFILES EN 5 USOS.	100	0
9.2 Equipos de protección individual				
9.2.1	Ud	CASCO DE PROTECCIÓN, AMORTIZABLE EN 10 USOS	3	0
9.2.2	Ud	GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA INTEGRAL, RESISTENTES A IMPACTOS DE PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD Y MEDIA ENERGÍA, AMORTIZABLE EN 5 USOS.	3	0
9.2.3	Ud	PAR DE GUANTES CONTRA RIESTOS MECÁNICOS AMORTIZABLES EN 4 USOS	3	0
9.2.4	Ud	PAR DE GUANTES PARA SOLDADORES AMORTIZABLE EN 4 USOS	2	0
9.2.5	Ud	JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15dB, AMORTIZABLE EN 10 USOS	3	0
9.2.6	Ud	PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, CON CÓDIGO DE DESIGNACIÓN SB, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	3	0
9.2.7	Ud	PAR DE BOTAS ALTAS DE PROTECCIÓN, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, RESISTENTE A LA PENETRACIÓN Y ABSORCIÓN DE AGUA, CON CÓDIGO DE DESIGNACIÓN PB, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	3	0
9.2.8	Ud	CHAQUETA DE PROETECCIÓN, AMORTIZABLE EN 5 USOS.	3	0
9.2.9	Ud	PANTALÓN DE PROETECCIÓN, AMORTIZABLE EN 5 USOS	3	0
9.2.10	Ud	CHAQUETA DE PROETECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS A LA LLUVIA, AMORTIZABLE EN 5 USOS.	3	0
9.2.11	Ud	PANTALÓN DE PROETECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS A LA LLUVIA, AMORTIZABLE EN 5 USOS	3	0
9.2.12	Ud	CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD, DE MATERIAL COMBINADO, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.	3	0
9.2.13	Ud	CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD, DE MATERIAL COMBINADO, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.	3	0
9.2.14	Ud	MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS, FFP3, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, AMORTIZABLE EN 1 USO.	3	0
9.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar				
9.3.1		BOTIQUÍN DE URGENCIA EN CASETA DE OBRA	1	0
9.3.2		ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA PEQUEÑA MAQUINARIA Y LAS HERRAMIENTAS, DE 2,20x2,44x2,05m (5,40m2)	3	0
9.3.3		ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR EN OBRA, E 7,87x2,33x2,30m (1,60m2)	3	0
9.3.4		ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA, DE 4,20 x2,33 x 2,30m (9,80m2)	3	0
9.3.5		ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE 1,70x2,30M (1,60M2)	3	0
9.3.6	Ud	ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD AÉREA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA.	1,00	0
9.3.7	Ud	ACOMETIDA PROVISINAL DE SANEAMIENTO ENTERRADA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA	1,00	0
9.3.8	Ud	ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA ENTERRADA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA	1,00	0
9.4 Señalización provisional de obras				
9.4.1	m	CINTA PARA BALIZAMIENTO, DE MATERIAL PLÁSTICO, DE 8CM DE ANCHURA, IMPRESA POR AMBAS CARAS EN FRANJAS DE COLOR ROJO Y BLANCO	200,00	0
9.4.2	Ud	CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75CM DE ALTURA, DE 2 PIEZAS, CON CUERPO DE POLIETILENO Y BASE DE CAUCHO, CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300 MM DE ANCHURA RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS	10,00	0
9.4.3	m	VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10x2,50m, AMORTIZABLE EN 20 USOS, PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS.	20,00	0
9.4.4	Ud	SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE PELIGRO, TRIANGULAR, L=90cm, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO, ANCLADO AL TERRENO CON DADO DE HORMIGÓN. AMORTIZABLE LA SEÑAL EN 5 USOS Y EL POSTE EN 5 USOS.	1,00	0

9.4.5	Ud	PALETA MANUAL RREFLECTANTE DE PASO ALTERNATIVO, DE POLIPROPILENO, CON SEÑAL DE DETENCIÓN OBLIGATORIA POR UNA CARA Y DE PASO POR LA OTRA, CON MANGO DE ALUMINIO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.	1,00	0
9.4.6	Ud	CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 990x670mm, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADO CON BRIDAS.	1,00	0
9.4.7	Ud	SEÑAL DE ADVERTENCIA, DE PVC SERIGRAFIADO DE 297x210mm, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA TRIANGULAR SOBRE FONDO AMARILLO, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS.	1,00	0
9.4.8	Ud	SEÑAL DE PROHIBICI´´ON, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297x210mm, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA CIRCULAR SOBRE FONDO BLANCO, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS.	1,00	0
9.4.9	Ud	SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 2997x210mm, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA CIRCULAR SOBRE FONDO AZUL, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS.	1,00	0
9.4.10	Ud	SEÑAL DE EXTINCIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297x210mm, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA RECTANGULAR SOBRE FONDO ROJO, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS.	1,00	0
9.4.11	Ud	SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297x210mm, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA RECTANGULAR SOBRE FONDO VERDE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS.	1,00	0
9.4.12	m	MALLA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (200g/m2), COLOR NARANJA, DE 1,20m DE ALTURA, SUJETA MEDIANTE BRIDAS DE NYLON A SOPORTES DE BARRA CORRUGADA DE ACERO B 500 S DE 1,75m DE LONGITUD Y 20mm DE DIÁMETRO, HINCADOS EN EL TERRENO CADA 1,00m, UTILIZADA COMO SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS BORDES DE LA EXCAVACIÓN. AMORTIZABLE LA MALLA EN 1 USO, LOS SOPORTES EN 3 USOS Y LOS TAPONES PROTECTORES EN 3 USOS.	200,00	0
		TOTAL: Presupuesto parcial nº9 Seguridad y Salud:		-

Presupuesto de ejecución material

1	Demoliciones	-
2	Acondicionamiento de terrreno	-
3	Red de pluviales	-
4	Instalaciones	-
5	Firmes y Pavimentos	-
6	Mobiliario Urbano	-
7	Gestión de Residuos	-
8	Control de calidad y ensayos	-
9	Seguridad y Salud	-
	TOTAL	-

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reacondicionamiento Plaza Mekoleta		-
13% Gastos Generales		-
6% Beneficio industrial		-
	Presupuesto de ejecución por contrata	-
	21%IVA	-
	Presupuesto de ejecución por contrata con IVA	-