Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

www.vitoria-gasteiz.org

TRABAJOS DE INSTALACION DE CARPAS EXTERIORES EN 9 PATIOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

SERVICIO DE OBRAS

UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
UDAL ERAIKINETAKO MANTENTZE ZERBITZUA

OBRA ZERBITZUA

Arquitecto Técnico Municipal

José Miguel Rodríguez García

Vitoria-Gasteiz, septiembre 2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/10

7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I

MEMORIA

EDIFICIOS:	9 CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA 1. CEIP TOKI EDER EN AVENIDA DUQUE DE WELLINGTON 2. CEIP ABENDAÑO EN CALLE MEXICO 3. CEIP ZABALGANA EN AVENIDA NACIONES UNIDAS 4. CEIP ODON DE APRAIZ EN CALLE REYES DE NAVARRA 5. CEIP ANGEL GANIVET EN CALLE JACINTO BENAVENTE 6. CEIP BARRUTIA EN CALLE FRANCISCO LONGA 7. IPI SANSOMENDI EN CALLE MARTÍN SUSAETA 8. CEIP SAN IGNACIO EN CALLE ITURRITXU 9. CEIP UMANDI EN CALLE FRANCISCO JAVIER LANDABURU
INFORME:	INSTALACION DE CARPA EXTERIOR DE 10 X 20 M
PROMOTOR:	AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
PLAZO:	DESDE LA INSTALACION DE LAS CARPAS PREVISTA PARAEL 1 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE JUNIO
PRESUPUESTO:	93.750,80 € IVA INCLUIDO (ESTIMADO PARA 7 MESES DE ALQUILER)

OBJETO DE LA MEMORIA

Ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa.

Uritiasolo, 5-7
Oreitiasolo, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/10

7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes.

Las carpas tienen 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Estas serán fijadas al suelo mediante picas o tacos. La carpa estará legalizada por un técnico colegiado.

Se realizaran trabajos previos de desmontaje de elementos existentes, para la correcta ejecución de la carpa, mediante un perímetro de seguridad de 1m.

En el momento de la retirada de dicho elemento, se realizaran los trabajos de reparaciones necesarios al eliminar la estructura existente de la carpa.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Se licitará la contratación de una carpa exterior para el curso lectivo del presente año, para cada uno de los centros objeto de la memoria, con las siguientes condiciones:

- Montaje de la estructura con certificado de la correcta ejecución de dicha carpa.
- Desmontaje de la misma, por técnico capacitado para dichos trabajos.
- Legalización de la instalación por técnico colegiado.
- Se realizará un mantenimiento mensual de dichas carpas, firmado por técnico competente.
- El plazo de instalación de dichas carpas deberá ser de un máximo de 2 SEMANAS a partir del REPLANTEO DE LAS MISMAS.

Uritiasolo, 5-7
Oreitiasolo, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/10

7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I

MANTENIMIENTO DE LAS CARPAS DURANTE EL PERIODO DE CONTRATATACION

Se realizaran las siguientes comprobaciones durante los informe mensuales por el técnico competente para el correcto mantenimiento de dichos elementos.

- Revisar los nudos, uniones y elementos metálicos que existan en la estructura de dicha carpa.
- Comprobar posibles deterioros en el toldaje, así como su sustitución en caso de mal estado.
- La oferta incluirá la reparación de cualquier desperfecto que hubiese en la carpa, como consecuencia de cualquier inclemencia meteorológica.
- Vigilancia del estado de las carpas en caso de nevada de más de 5 cm.

Vitoria-Gasteiz, septiembre 2021

JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
UDAL ERAIKINETAKO MANTENTZE SAILA

Fdo.: José Miguel Rodríguez García

Uritiasolo, 5-7
Oreitiasolo, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/10

7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I

TRABAJOS DE INSTALACION DE CARPAS EXTERIORES EN 9 PATIOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
1		**CEIP TOKI EDER (AV DUQUE DE WELLINGTON)**					**PATIO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO**			
1,01	UD	MONTAJE DE CARPA EXTERIOR Transporte e instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Esta será fijada al suelo de aglomerado asfáltico mediante picas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
1,02	UD	MES DE ALQUILER DE CARPA EXTERIOR Mes de alquiler de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera.								
			7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	650,00 €	4.550,00 €
1,03	UD	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA CARPA Certificado de idoneidad de la carpa, firmado por técnico competente, cumpliendo la normativa existente para dichos elementos, así como su legalización, para su utilización.								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	660,00 €	660,00 €
1,04	UD	DESMONTAJE DE CARPA EXTERIOR Desmontaje y trasnporte de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Incluso retirada de todos los anclajes a suelo, y barrido de zonas afectadas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
1,05	UD	REPARACION DE AGUJEROS EN AGLOMERADO ASFALTICO Reparacion de huecos dejados por las picas de sujección de las patas de la carpa, mediante relleno con mortero de reparación hasta sellado del mismo.								
			10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	5,00 €	50,00 €
2		**CEIP ABENDAÑO (CALLE MEXICO)**					**PATIO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO**			
2,01	UD	MONTAJE DE CARPA EXTERIOR Transporte e instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Esta será fijada al suelo de aglomerado asfáltico mediante picas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
2,02	UD	MES DE ALQUILER DE CARPA EXTERIOR Mes de alquiler de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera.								
			7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	650,00 €	4.550,00 €
2,03	UD	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA CARPA Certificado de idoneidad de la carpa, firmado por técnico competente, cumpliendo la normativa existente para dichos elementos, así como su legalización, para su utilización.								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	660,00 €	660,00 €
2,04	UD	DESMONTAJE DE CARPA EXTERIOR								

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	5/10

7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Desmontaje y trasnporte de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Incluso retirada de todos los anclajes a suelo, y barrido de zonas afectadas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
2,05	UD	REPARACION DE AGUJEROS EN AGLOMERADO ASFALTICO								
		Reparacion de huecos dejados por las picas de sujección de las patas de la carpa, mediante relleno con mortero de reparación hasta sellado del mismo.								
			10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	5,00 €	50,00 €
3		**CEIP ZABALGANA (AV NACIONES UNIDAS)**					**PATIO DE HORMIGÓN PULIDO**			
3,01	UD	MONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Transporte e instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Esta será fijada al suelo de hormigón mediante anclaje mecánico tipo speed.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
3,02	UD	MES DE ALQUILER DE CARPA EXTERIOR								
		Mes de alquiler de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera.								
			7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	650,00 €	4.550,00 €
3,03	UD	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA CARPA								
		Certificado de idoneidad de la carpa, firmado por técnico competente, cumpliendo la normativa existente para dichos elementos, así como su legalización, para su utilización.								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	660,00 €	660,00 €
3,04	UD	DESMONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Desmontaje y trasnporte de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Incluso retirada de todos los anclajes a suelo, y barrido de zonas afectadas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
3,05	UD	REPARACION DE AGUJEROS EN HORMIGÓN								
		Reparacion de huecos dejados por las taladros de sujección de las patas de la carpa, mediante relleno con mortero de reparación hasta sellado del mismo.								
			10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	4,00 €	40,00 €
4		**CEIP ODON DE APRAIZ (CALLE REYES DE NAVARRA)**					**PATIO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO**			
4,01	UD	MONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Transporte e instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Esta será fijada al suelo de aglomerado asfáltico mediante picas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
4,02	UD	MES DE ALQUILER DE CARPA EXTERIOR								
		Mes de alquiler de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera.								
			7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	650,00 €	4.550,00 €
4,03	UD	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA CARPA								

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	6/10

7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Certificado de idoneidad de la carpa, firmado por técnico competente, cumpliendo la normativa existente para dichos elementos, así como su legalización, para su utilización.								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	660,00 €	660,00 €
4,04	UD	DESMONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Desmontaje y trasnporte de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Incluso retirada de todos los anclajes a suelo, y barrido de zonas afectadas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
4,05	UD	REPARACION DE AGUJEROS EN AGLOMERADO ASFALTICO								
		Reparacion de huecos dejados por las picas de sujección de las patas de la carpa, mediante relleno con mortero de reparación hasta sellado del mismo.								
			10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	5,00 €	50,00 €
5		**CEIP ANGEL GANIVET (CALLE JACINTO BENAVENTE)**						**PATIO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO**		
5,01	UD	MONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Transporte e instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Esta será fijada al suelo de aglomerado asfáltico mediante picas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
5,02	UD	MES DE ALQUILER DE CARPA EXTERIOR								
		Mes de alquiler de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera.								
			7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	650,00 €	4.550,00 €
5,03	UD	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA CARPA								
		Certificado de idoneidad de la carpa, firmado por técnico competente, cumpliendo la normativa existente para dichos elementos, así como su legalización, para su utilización.								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	660,00 €	660,00 €
5,04	UD	DESMONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Desmontaje y trasnporte de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Incluso retirada de todos los anclajes a suelo, y barrido de zonas afectadas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
5,05	UD	REPARACION DE AGUJEROS EN AGLOMERADO ASFALTICO								
		Reparacion de huecos dejados por las picas de sujección de las patas de la carpa, mediante relleno con mortero de reparación hasta sellado del mismo.								
			10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	5,00 €	50,00 €
6		**CEIP BARRUTIA (CALLE FRANCISCO LONGA)**						**PATIO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO**		
6,01	UD	MONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Transporte e instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Esta será fijada al suelo de aglomerado asfáltico mediante picas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
6,02	UD	MES DE ALQUILER DE CARPA EXTERIOR								

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	7/10

7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Mes de alquiler de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera.								
			7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	650,00 €	4.550,00 €
6,03	UD	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA CARPA								
		Certificado de idoneidad de la carpa, firmado por técnico competente, cumpliendo la normativa existente para dichos elementos, así como su legalización, para su utilización.								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	660,00 €	660,00 €
6,04	UD	DESMONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Desmontaje y trasnporte de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Incluso retirada de todos los anclajes a suelo, y barrido de zonas afectadas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
6,05	UD	REPARACION DE AGUJEROS EN AGLOMERADO ASFALTICO								
		Reparacion de huecos dejados por las picas de sujección de las patas de la carpa, mediante relleno con mortero de reparación hasta sellado del mismo.								
			10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	5,00 €	50,00 €
7		**IPI SANSOMENDI (CALLE MARTÍN SUSAETA)**					**PATIO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO**			
7,01	UD	MONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Transporte e instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Esta será fijada al suelo de aglomerado asfáltico mediante picas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
7,02	UD	MES DE ALQUILER DE CARPA EXTERIOR								
		Mes de alquiler de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera.								
			7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	650,00 €	4.550,00 €
7,03	UD	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA CARPA								
		Certificado de idoneidad de la carpa, firmado por técnico competente, cumpliendo la normativa existente para dichos elementos, así como su legalización, para su utilización.								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	660,00 €	660,00 €
7,04	UD	DESMONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Desmontaje y trasnporte de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Incluso retirada de todos los anclajes a suelo, y barrido de zonas afectadas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
7,05	UD	REPARACION DE AGUJEROS EN AGLOMERADO ASFALTICO								
		Reparacion de huecos dejados por las picas de sujección de las patas de la carpa, mediante relleno con mortero de reparación hasta sellado del mismo.								
			10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	5,00 €	50,00 €
8		**CEIP SAN IGNACIO (CALLE ITURRITXU)**					**PATIO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO**			
8,01	UD	MONTAJE DE CARPA EXTERIOR								

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	8/10

7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Transporte e instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Esta será fijada al suelo de aglomerado asfáltico mediante picas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
8,02	UD	MES DE ALQUILER DE CARPA EXTERIOR								
		Mes de alquiler de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera.								
			7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	650,00 €	4.550,00 €
8,03	UD	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA CARPA								
		Certificado de idoneidad de la carpa, firmado por técnico competente, cumpliendo la normativa existente para dichos elementos, así como su legalización, para su utilización.								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	660,00 €	660,00 €
8,04	UD	DESMONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Desmontaje y trasnporte de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Incluso retirada de todos los anclajes a suelo, y barrido de zonas afectadas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
8,05	UD	REPARACION DE AGUJEROS EN AGLOMERADO ASFALTICO								
		Reparacion de huecos dejados por las picas de sujección de las patas de la carpa, mediante relleno con mortero de reparación hasta sellado del mismo.								
			10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	5,00 €	50,00 €
9		**CEIP UMANDI (CALLE FRANCISCO JAVIER LANDABURU)**					**PATIO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO**			
9,01	UD	MONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Transporte e instalación de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Esta será fijada al suelo de aglomerado asfáltico mediante picas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
9,02	UD	MES DE ALQUILER DE CARPA EXTERIOR								
		Mes de alquiler de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera.								
			7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	650,00 €	4.550,00 €
9,03	UD	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LA CARPA								
		Certificado de idoneidad de la carpa, firmado por técnico competente, cumpliendo la normativa existente para dichos elementos, así como su legalización, para su utilización.								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	660,00 €	660,00 €
9,04	UD	DESMONTAJE DE CARPA EXTERIOR								
		Desmontaje y trasnporte de una carpa a dos aguas de 10m de boca x 20 de fondo, con estructura en aluminio anodinado y toldaje en PVC ignifugo blanco en techos y paredes. Las carpa tiene 3m de altura en los pilares, y 5m en cumbrera. Incluso retirada de todos los anclajes a suelo, y barrido de zonas afectadas.P.p de medios auxiliares. Totalmente terminado								
			1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
9,05	UD	REPARACION DE AGUJEROS EN AGLOMERADO ASFALTICO								

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	9/10


7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Reparacion de huecos dejados por las picas de sujección de las patas de la carpa, mediante relleno con mortero de reparación hasta sellado del mismo.								
			10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	5,00 €	50,00 €

TOTAL	**77.480,00 €**
21% IVA	**16.270,80 €**
IMPORTE TOTAL	**93.750,80 €**

NOTA:
Se entregará, la obra en perfecto estado de limpieza para su uso inmediato. Se protegerán los paños afectados por la intervención. En los precios de la memoria se incluye el traslado a vertedero del escombro generado y pago de las tasas correspondientes.
La liquidación se realizará conforme a las mediciones que resulten de cada partida.
Se respetarán los horarios previamente marcados y acordados con la dirección del Centro.
Se cumplirá en todo caso con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud laboral

En Vitoria-Gasteiz, 21 de septiembre de 2021



Fdo.: José Miguel Rodríguez García
EL JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y TRANSFORMACION DIGITAL

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA (Jefatura De Servicio De Obras De Mantenimiento De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/09/2021 12:59:26
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	10/10

7HR4J6WVTUSDCVWBBZKQ3WMD7I