



Gabonetako argien eta apaingarrien hornidura, alokairu-erregimenean, eta horien instalazio, muntatze, mantenimendu eta desmuntatze lanak egitea.

Suministro, en régimen de alquiler, del alumbrado y ornamentación navideña, así como su instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje.

Kontratu mota
Tipo de contrato

Zerbitzuak / Servicios

Prozedura
Procedimiento

Irekia Erraztua
Abierto
Simplificado

Esp. Kodea
Código Exp.

2021AKM80002

Lizitazio elektronikoa
Licitación electrónica

☒ Bai / Sí ☐ Ez / No

Tramitazioa
Tramitación

☒ Ohikoa / Ordinaria ☐ Premiazkoa / Urgente

1.- KONTRATUAREN EDUKIA.

1.1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Plegu hau oinarri hartuta egingo den kontratuak gabonetako argien eta apaingarrien hornidura, alokairu-erregimenean, eta horien instalazioa, muntatze, mantenimendu eta desmuntatze zerbitzua egitea du helburu.

Urtero, osagarrien heren bat aldatu beharko da, eta horretarako kontuan izan beharko dira azkenengo berritasunak eta Udalaren irizpideak.

1.2.- KONTRATUAREN IRAUPENA.

Kontratuaren iraupena urte batekoa izango da, beste baterako luzatzeko aukerarekin (2021-2022ko eta 2022-2023ko Gabonak).

2.- LANEN DESKRIBAPENA.

2.1.- GABONETAKO ARGIEI ETA APAINGARRIEN HORNIDURA, ALOKAIRU-ERREGIMENEAN, ETA HORIEN INSTALAZIOA, MUNTATZE, MANTENIMENDU ETA DESMUNTATZE ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA.

a) Argiztatu beharreko gunek publikoak agiri honen I. Eranskinean jasotzen direnak izango dira.

Motiboen instalazioa indarrean dauden legeek xedatzen dituzten jarraibide teknikoak arabera egingo da, indarrean dagoen segurtasun eta lan-osasuneko araudia betez.

1.- CONTENIDO DEL CONTRATO.

1.1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto el suministro en régimen de alquiler del alumbrado y ornamentación navideña, así como su instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje.

Todos los años se cambiarán los modelos al menos en 1/3 del total incluyendo las últimas novedades y considerando los criterios indicados por el Ayuntamiento.

1.2.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato será de un año, prorrogable a otro (periodos navideños 2021-2022 y 2022-2023).

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER, CON INSTALACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO Y ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA.

a) Los espacios públicos a iluminar serán los que se detallan en el Anexo I del presente Pliego.

La instalación de los motivos se realizará de acuerdo con las directrices técnicas establecidas por la normativa vigente, con adecuación a la normativa de seguridad y salud laboral vigente.



b) Elementu bakoitza eginda dagoen materialak energia-eraginkortasuna eta elektrizitatearen kontsumoa murriztea lortu behar du, horren kutsakorra ez den sistema baten alde eginez. Horregatik argiztapenak LED teknologia edo aipaturiko baldintza horiek betetzen dituzten honen baliokidea eduki beharko du (mikrobombilla, hari argiduna, lanpara, etab.).

c) Alokairu-sistemaren bidez kontratatuko diren materialak garraiatu, aztertu eta konpondu edo aldatzeaz enpresa esleipenduna arduratuko da.

d) Gabon-sasoi bakoitzean, hornidura eta lanaren egutegia honako hau izango da: abenduaren lehenengo ostegunetik urtarrilaren 6ra, biak barne, eduki beharko dira argiak piztuta. Kontratu honen xede diren argi eta apaingarri guztiak pizte eguna baino lehen jarrita egon beharko dira, instalazioak behar bezala funtzionatzen duen ikusteko proba bat egingo baita.

Argiak urtarrilaren 6an itzaliko dira eta instalatutako argi, apaingarri eta ekipoak urtarrilaren 31rako desmuntatuta egon behar dira. Egun horretarako jasota egon beharko dira Gabonetako apaingarri guztiak, eta orduan bukatuko da zerbitzua.

2.2.- GABONETAKO ARGIEI, APAINGARRIEI ETA INSTALATUTAKO EKIPOEN MANTENTZE-LANEN DESKRIAPENA.

a) Mantentze-lan Prebentiboa.

Behin elementu apaingarri guztiak muntatuta daudela, ezarritako argiztatze-denboraldian, enpresa esleipendunak ikuskapenak egingo ditu egunero, eta jarritako apaingarri eta instalazioekin erlazionatutako elementu eta mekanismo guztiak aztertu eta nola dauden ikusteko, gaizki dauden piezak egokitu, konpondu edo aldatuz.

b) Los materiales con los que deberán estar realizados cada uno de los elementos deberán permitir la eficiencia energética y reducción del consumo eléctrico apostando por un sistema menos contaminante, por lo que la iluminación será con tecnología LED o equivalentes que cumplan con dichas características (microbombilla, hilo luminoso, lámpara, etc.).

c) El transporte, revisión y reposición de los materiales a contratar en el servicio de alquiler serán de cargo de la empresa adjudicataria.

d) En cada periodo navideño, el periodo de iluminación comprenderá desde el primer jueves de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, debiendo estar colocados todos los elementos decorativos y ornamentales objeto del presente contrato antes de la fecha de encendido, al objeto de realizar una prueba para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

El apagado se realizará el día 6 de enero y el desmontaje del alumbrado, ornamentación y equipos instalados se realizará para antes del día 31 de enero, fecha esta última en la que deberán haber sido recogidos todos los motivos ornamentales, finalizando el servicio.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO Y ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA, ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.

a) Mantenimiento Preventivo.

Una vez realizado el montaje de todos los elementos decorativos y ornamentales, y durante el periodo de iluminación establecido, la empresa adjudicataria efectuará inspecciones diarias que se realizarán con el fin de anticiparse a las averías o irregularidades en el funcionamiento, realizando revisiones-chequeos de la totalidad de los elementos y mecanismos relacionados con las instalaciones y los motivos; ajustando, reparando o sustituyendo aquellas piezas que puedan producir un mal funcionamiento del



Gauetz begiratu egin beharko da jarritako gabonetako argi, apaingarri eta ekipoak behar bezala dabiltzan, eta zeintzuk ez dabiltzan apuntatu. Akats horiek, asko jota, 24 ordu baino lehenago konpondu beharko dira.

Mantentze-lan prebentiboan egindako lanaren parte bat egin eta Andoaingo Udaleko zerbitzu teknikoei emango zaie.

b) Mantentze-lan Zuzentzailea.

Mantentze-lan zuzentzailean, gabonetako argi, apaingarri eta instalatutako ekipoetan gertatzen diren matxurak konpontzeko jasotzen diren abisuei kasu egin eta, asko jota, hurrengo 24 ordutan konponduta egon beharko dira.

Enpresa esleipendunak zaintza-zerbitzu iraunkorra ezarri beharko du argiak piztu baino ordubete lehenagotik argiak itzali eta gutxienez ordubetean. Zaintza-zerbitzua honela egongo da osatuta: ibilgailu arin bat, 10-12 metroko altueran lan egiteko moduko eskailera hidraulikoa duena; behar adina langile, baliabide tekniko eta ordezeko piezak, zerbitzuan gertatutako matxura arruntak berehala konpontzeko, edo behar diren neurriak hartzeko, bide publikoaren erabiltzaileek inolako arriskurik izan ez dezaten edo instalazioak honda ez daitezen. Ibilgailu horrek behar diren komunikazio elementuak izango ditu, instalazioetan edozein arazo gertatuz gero haren berri berehala emateko; behar diren ekipoak ere izango ditu, obrak, erabiltzen diren ibilgailua edo ibilgailuak eta langileak seinalatzeko eta balizatzeke.

Arriskua eragin dezaketen matxura guztiak, bai pertsonen eta animalien segurtasunean bai instalazioari berari eragiten diotelako, presazko matxuratzat hartuko dira eta berehala konponduko dira, beti matxura topatu eta 8 ordu igaro baino lehen.

servicio.

Durante el funcionamiento nocturno se comprobará todo el alumbrado navideño, ornamentación y equipos instalados tomando nota de los que se encuentran fuera de servicio. Estas deficiencias deberán ser resueltas en el plazo máximo de 24 horas.

De las actuaciones realizadas en el mantenimiento preventivo se levantará un parte de trabajo que será entregado a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Andoain.

b) Mantenimiento Correctivo.

El mantenimiento correctivo consistirá en la atención de avisos para corregir, en el plazo máximo de 24 horas, las averías que se produzcan en el alumbrado navideño, ornamentación y equipos instalados.

La empresa adjudicataria deberá establecer un servicio de guardia permanente desde una hora antes del encendido hasta una hora después del apagado como mínimo, formado por un vehículo ligero provisto de escalera hidráulica para una altura de trabajo de 10-12 metros, dotado del personal, medios técnicos y repuestos que lo capaciten para resolver inmediatamente cualquier avería normal del servicio, o tomar las medidas necesarias para evitar el posible peligro de las persona usuarias de la vía pública o deterioro de la instalación. Este vehículo estará dotado de los elementos precisos de comunicación al objeto de garantizar la transmisión inmediata de cualquier anomalía que se produzca en las instalaciones; disponiendo, asimismo, de los correspondientes equipos de señalización y balizamiento tanto de las obras, como de los vehículos que se utilicen, y del personal.

Todas las averías que impliquen peligrosidad, bien por afectar a la seguridad de las personas, animales o a la vida de la instalación, deberán ser consideradas como averías urgentes y reparadas inmediatamente, siempre dentro de las 8 horas siguientes a su localización.



Enpresa esleipendunak helbide elektronikoa eta harremanetarako telefonoa izango ditu, Udal zerbitzu teknikoek edozein gertakariren berri emateko.

Mantentze-lan zuzentzailearen barruan egindako lanaren parte bat egingo da, eta Andoaingo Udaleko zerbitzu teknikoei emango zaie.

2.3.- ZERBITZUAREN PRESTAZIOAREN KONTROLA.

Udal-langile teknikoek behar diren ikuskapenak egingo dituzte, zerbitzua ondo funtzionatzen ari ote den egiaztatzeko, lanak aurkezteko orduan agiri honetako zehaztasunak bete egiten diren ikusiz denbora guztian. Horretarako ikuskapen-lana egingo du egoki iruditzen zaion antolakuntzarekin eta, dena dela, esleipendunari adieraziko dio zein diren enpresarekin zuzenean harremana eduki behar duten pertsonak.

Zerbitzua behar bezala dabilela egiaztatzearen ikuskapen lana egingo dute udal-teknikariak hornitutako materiala eskuratzeko modua izango dute eta bere funtzioak behar bezala garatzeko behar dituzten datu guztiak emango zaizkie.

Udaleko teknikariak adieraziko diote enpresa esleipendunari argiztapen-elementuen konexiorako, normalean zein puntutatik egiten den energia elektrikoaren hornidura.

Esleipendunak gabonetako argiak jartzerakoan kaltetuak izan daitezkeen ondasunen jabeek jakinarazpena bidali beharko die. Motiboak fatxadetan jartzeko erabiltzen diren elementuak babestuak egon beharko dira, motiboak jartzen diren lekuak kaltetuak izan ez daitezen.

Enpresa esleipendunak Hartune Puntu guztiak legeztatu beharko ditu, dagokion Buletinen bidez.

La empresa adjudicataria dispondrá de una dirección de correo electrónico y de un teléfono de contacto para el traslado de cualquier incidencia por parte de los servicios técnicos municipales.

De las actuaciones realizadas en el mantenimiento correctivo se levantará un parte de trabajo que será entregado a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Andoain.

2.3.- CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El personal técnico municipal realizará las correspondientes inspecciones para comprobar el buen funcionamiento del servicio; vigilando y controlando en todo momento la forma de presentación de los trabajos en relación con las especificaciones del presente Pliego. Para ello, mantendrá una labor de inspección con la organización que estime oportuna, si bien dará cuenta a la empresa adjudicataria de las personas que han de tener relación directa con la empresa.

El personal técnico municipal que vaya a desempeñar el servicio de inspección, al objeto de comprobar el buen funcionamiento del servicio, tendrá acceso al material suministrado y le serán facilitados cuantos datos precise para el normal desarrollo de sus funciones.

El personal técnico municipal informará a la empresa adjudicataria los puntos desde donde habitualmente se suministra la energía eléctrica para la conexión de los elementos de iluminación.

Será obligación del adjudicatario la previa notificación al vecindario cuyos bienes puedan verse afectados por la instalación de los motivos navideños. Los elementos de fijación o apoyo de los motivos en fachadas, deberán estar protegidos al objeto de no dañar o deteriorar los lugares en los que se fijan o apoyan.

La empresa adjudicataria está obligada a la legalización de todos los puntos de conexión, mediante los pertinentes boletines.



Elektrizitatearen Enpresa Hornitzaileak erabakitzen badu argiztapenerako elektrizitatea hartzeko ohiko puntuak aldatzea, enpresa hornitzaileak adierazitako puntuetan egin beharko du hartunea enpresa esleipendunak, horretarako beharrezko diren bitarteko tekniko guztiak emanez.

Behe tentsioko erregelamendu teknikoan xedatutakoa eta Industriako Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzak ezarritako arau teknikoak bete beharko ditu enpresa esleipendunak.

Argien eta apaingarrien piztea baino lehen enpresa esleipendunak zerbitzura atxikitako langile guztien lan egoerari buruzko laburpena aurkeztu beharko du Andoaingo Udalean:

Dagozkion TC1 eta TC2 agiriak.

Gabonetako apaingarriak muntatzen ibili diren langileen zerrenda, ondoren mantentze-lanetan ibiliko diren langileena ere bai, gertatzen diren bajen, istripuen, ordezkapenen eta abarren berri emanez.

Txosten bat gabonetako apaingarriak muntatzeko orduan ikusi diren akats guztien berri emanez.

Dokumentazio hori ez aurkeztea arau-hauste larritzat joko da dagozkion ondorioetarako.

2.4.- GUTXIENKO EZAUGARRI TEKNIKOAK.

Irudiek aluminiozko egitura izango dute eta bertara atxikiko zaizkio honako baldintza hauek beteko dituzten multzo argidunak:

- Konposizio mekanikoa: EN 755-2 araua.
- Profil, tolerantzia eta neurri desberdinetarako: UNE-EN 755-9-2009 araua.
- Multzo argidunak gutxienez IP-54 bete beharko

En caso de que la empresa suministradora eléctrica decida el cambio de los puntos de conexionado desde donde se alimenta la iluminación habitualmente, la empresa adjudicataria estará obligada a conectar en los lugares que determine la empresa suministradora, aportando todos los medios técnicos necesarios para tal fin.

La empresa adjudicataria debe cumplir lo estipulado en el “Reglamento Técnico de Baja Tensión” y en las directrices técnicas establecidas por la Delegación Territorial de Industria de Gipuzkoa.

Antes del encendido del alumbrado y ornamentación navideña, la empresa adjudicataria deberá presentar en el Ayuntamiento de Andoaín un resumen de la situación laboral de todo el personal adscrito al servicio:

TC1 y TC2 correspondientes

Relación del personal que ha trabajado en el montaje de los motivos navideños, así como el personal asignado a los posteriores trabajos de mantenimiento, indicando las posibles incidencias en cuanto a bajas, accidentes, sustituciones, etc.

Informe que recoja todas las deficiencias observadas durante el proceso de montaje de los motivos navideños.

La falta de entrega de la documentación antes descrita, será considerada falta grave a los efectos oportunos.

2.4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS.

Las figuras deberán estar fabricadas con armazón de aluminio al que se adosarán los conjuntos luminosos, cuyos perfiles cumplirán las siguientes especificaciones:

- Composición mecánica, norma EN 755-2.
- Para los diferentes perfiles, tolerancias y dimensiones, la norma UNE-EN 755-9-2009.
- El conjunto luminoso deberá cumplir con un



du, kanpoan erabiltzeko instalazioetako egokia dena.

2.5.- ARGITERIAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK.

Muntaketarekin hasi baino lehen, kontratistak apaingarrien kokaleku guztiak ikuskatuko ditu eta ainguralekuetan antzematen dituen akats guztien berri emango die udaleko zerbitzu teknikoei, abiapuntuko hipotesizat hartuta egitura horien berezko pisua eta haizeak, euriak eta beste faktore klimatiko batzuek edo aurreikusi litezkeen bestelako baldintzek sor litzaketen gainkargak, egituren edo instalazio elektrikoen segurtasunaren arloan indarrean dauden arauak betetzen direla bermatuta.

Udaleko zerbitzu teknikoei ez bazaie akatsik batere jakinarazten, ulertuko da instalatu beharreko elementu desberdinen finkagailuak ikuskatu eta segurutzat jotzen direla.

Erabili behar den muntaketa mota, ezaugarriak eta finkapen eta ainguratze moduak zehaztu behar dira.

Bizilagunen baimenak.

Enpresa esleipendunak kontuan izango du zabor bilketa zerbitzua egiten duten kamioien, larrialdietako ibilgailuen, etab. joan-etorria ez galarazteko moduan jarri behar dituela apaingarriak.

2.6.- ARGIAK PIZTU ETA ITZALTZEKO ORDUTEGIA.

Enpresa esleipenduna arduratuko da gabonetako argien instalazioak piztu eta itzaltzeaz eta ordutegia betetzen dela kontrolatzeaz; aurretik ezarrita dagoen ordutegiari eragiten dion edozein akats berehala antzeman eta konpondu beharko du, eta akatsa gertatu eta hurrengo 24 ordutan Udal langile teknikoei jakinaraziko die.

Argiak jarraian aipatzen den ordutegian piztu eta itzaliko dira:

mínimo de IP-54 apto para instalaciones de uso exterior.

2.5.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL ALUMBRADO.

Antes de dar comienzo al montaje se llevará a cabo un reconocimiento por la parte contratista de la ubicación de cada adorno y se notificará a los servicios técnicos municipales cualquier anomalía respecto a los anclajes existentes, teniendo como hipótesis de partida el peso propio y las posibles sobrecargas generadas por el viento, lluvia y otros agentes climáticos o condicionantes que pudiera prever, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad estructural y eléctrica.

Si no se notificara a los Servicios Técnicos Municipales ninguna anomalía se entenderá que las fijaciones de los distintos elementos a instalar se consideran seguras y han sido comprobadas.

Se especificará el tipo de montaje a emplear, las características, formas de fijación y anclaje.

Permisos a vecinos/as.

La empresa adjudicataria al colocar los elementos de ornamentación tendrá en cuenta la altura mínima necesaria para no entorpecer el paso de camiones del servicio de recogida de basura, urgencias, etc.

2.6.- HORARIOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.

La empresa adjudicataria será responsable del encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado navideño y controlará el cumplimiento del horario, detectando y subsanando de inmediato cualquier anomalía que incida sobre el ajuste horario preestablecido y dando cuenta de la misma, dentro de las 24 horas siguientes, a los servicios técnicos municipales.

El encendido y apagado se realizará conforme al siguiente horario:



Abenduaren lehenengo ostegunetik urtarrilak 6ra arte, biak barne.

- Kuadro bakarra duten gabonetako apaingarriak: 18:00etatik 00:00etara.
06:00etatik 8:30ra
- Argiteri publikora konektatu behar diren gabonetako apaingarriak: Argiteri publikoaren ordutegia.

Andoaingo Udalak aipaturiko ordutegiak aldatzea erabaki dezake, eta hala eginez gero, enpresa esleipendunak ezingo du dirurik eskatu.

2.7.- ARGIZTATU BEHERREKO ESPAZIOAK.

Argiztatu beharreko gunek eta kaleak, aurreko urteetan gabonetan jarritako motiboa orientazio moduan adierazita, Agiri honen I. Eranskinean jasotzen dira.

2.8.- PROPOSAMENEN AURKEZPENA.

BAT kartazalean Baldintza Administrazio Berezien agiriaren 18. klausulan eskatutako dokumentazioa eta jarraian aipatzen dena aurkeztu beharko da:

- a) Argiztatze eta gabonetako apaingarriak ikustea ahalbidertzen duen plano eta fotomontajea.
- b) I. Eranskinean jasotako lekuetan jarriko diren elementuak eta horien modeloak, konposaketa, koloreak, materialak eta ainguratze sistemak. Esan beharko da, baita ere, zeintzuk izango diren eremu bakoitzean apaindu behar diren altzariak: zuhaitzak, farolak, arkuen bidez, etab.
- c) Lan egutegia, non, kronograma baten bidez, jarriko diren materialen instalazio, muntatze eta desmuntatze plana azalduko da.
- d) Zerbitzuaren mantentze-plana, mantentze arduradunak nortzuk izango diren azalduz, hori guztia, Baldintza Teknikoen agiri honetan

Del primer jueves de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive:

- Ornamentación navideña con cuadro individual:
De 18:00 h. a 00:00 horas
De 06:00 h a 08:30 horas
- Ornamentación navideña, con conexión a alumbrado público: Horario del Alumbrado Público

El Ayuntamiento de Andoain podrá acordar la modificación de los mencionados horarios, sin que la empresa adjudicataria pueda presentar reclamación económica alguna.

2.7.- ESPACIOS A ILUMINAR.

Las zonas y calles a iluminar, con indicación a modo orientativo del motivo navideño instalado en años anteriores, se definen en el anexo I del presente pliego.

2.8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

En el Sobre UNO se deberá presentar, además de la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la siguiente:

- a) Plano y fotomontaje que permita visualizar las propuestas de alumbrado y ornamentación navideña.
- b) Los modelos, su composición, colores, materiales, sistemas de sujeción o anclaje y elementos a colocar en cada uno de los espacios señalados en el anexo I, indicando expresamente los objetos del mobiliario urbano a ornamentar en cada uno de los espacios mencionados: árboles, farolas, mediante arcos, etc.
- c) Plan de trabajo calendarizado que contendrá: el plan de instalación, de montaje y de desmontaje de los materiales, detallado mediante cronograma.
- d) Plan de mantenimiento del servicio, indicando personas responsables de dicho mantenimiento, metodología y desarrollo, de conformidad a lo



Andoaingo Udala

ZERBITZUAK

Baldintza Teknikoen Plegua

Pliego de Condiciones Técnicas

xedatutakoaren arabera. Plan horretan jaso beharko da:

- Zaintza telefono zenbakia eta helbide elektronikoa, sortu daitezkeen intzidentziak jaso eta konpontzeko.
- Zerbitzua ikuskatzeko tarteak, gehienez 48 orduko tarteetan egingo direnak.

Andoainen, 2021eko irailaren 21ean.

previsto en el presente Pliego de Condiciones Técnicas. Dicho plan deberá especificar:

- Un número de teléfono de guardia y una dirección de correo electrónico para atender las incidencias y resolverlas.
- Las frecuencias de vigilancia del servicio, que habrán de realizarse como máximo cada 48 horas.

En Andoain, a 21 de septiembre de 2021.



Andoaingo Udala

ZERBITZUAK

Baldintza Teknikoen Plegua

Pliego de Condiciones Técnicas

I Eranskina
Argizatatzeko lekuak

Anexo I
Espacios a iluminar

KOKAPENA	ARGI MOTA	KOPURUA	DESKRIBAPENA
Pio Baroja	Arkoa	4	
Nafarroa plaza	Berezia	1	Haur jolas parkearen estaldura apaindu eta argiztatu
Goikoplaza	Zuhaitzak	26	Prunusak
Agustin Leitza	Arkoa	4	
Kale Nagusia (Udaletxea-Bastero)	Arkoa	3	
Kale Nagusia (Bastero-Santa Krutz)	Arkoa	9	
Juan Bautista Erro	Arkoa	3	
Kaleberria	Arkoa	5	
Zumea kalea	Arkoa	3	
Zumea plaza	Zuhaitzak	4	Konstantinoplako akaziak
Aita Larramendi	Zuhaitzak	2	Daiko taberna eta Bihurri haurtzaindegiaeren ondoko izeiak
	Zuhaitzak	17	Txitibar zeharkaletik hasita Karrikaruntz joanez eskubialdean dauden artzeak
Aiztondo	Arkoa	4	
Martin Ugalde kalea	Zuhaitzak	12	Udareondoak ("al tresbolillo")
Etxeberrieta plaza	Zuhaitzak	8	Gereziondoak, bat bai bat ez
Alejandro Kalonge	Zuhaitzak	3	Barruko plazako artzeak

ESK07ff8445b-38a7-44a9-a61b-ecba6a2aecbf



Andoaingo Udala

ZERBITZUAK

Baldintza Teknikoen Plegua

Pliego de Condiciones Técnicas

Goiburu	Zuhaitzak	4	Frontoi pareko plataneroak
Sorabilla	Zuhaitzak	2	Eliza ondoko izeia eta jolas parkeko errepide ondoko urkia
Galardi	Zuhaitzak	3	Extremadura eta Galardi arteko izeia eta haurtzaindegi atzeko 2 urki
Bazkardo plaza	Zuhaitzak	1	Haritza
Iturzaeta kalea	Arkoa	4	
Rikardo Arregi	Arkoa	4	
	Zuhaitzak	1	20. zenbakiaren pareko magnolia
Olagain	Zuhaitzak	1	Izeia
Kaletxiki	Arkoa	3	
Arteta kalea	Arkoa	2	
Elizondo plaza	Zuhaitzak	4	Lau sagarrondo
	Zuhaitzak	1	Palmondoa
La Salle etorbidea	Zuhaitzak	2	La Salle ikstatetxe ondoko izeia eta pareko lora-tegiko gurbizta eta mingranondo
Plazaola	Zuhaitzak	1	Alkartasuna azpiko izeia
Karrika	Arkoa	2	
Extremadura Kalea	Zuhaitzak	2	Udaltzaingoaren eraikinaren ondoko eta Alkartasunako plazaren ondoko izeiak
	Arkoa	1	5. zenbakiaren parean
Arrate plaza	Zuhaitzak	4	
Txistoki pasealekua	Zuhaitzak	1	Gurutze gorriko izeiak

ESKU7ff8445b-38a7-44a9-a61b-ecba6a2aecbf



Andoaingo Udala

ZERBITZUAK

Baldintza Teknikoen Plegua

Pliego de Condiciones Técnicas

	Arkoa	1	
Ondarreta	Faroletan	8	
Manuel Lekuona	Zuhaitzak	4	Haur jolas parkean tuliperoak
Doktor Huizi	Zuhaitzak	4	Haur jolas parke berriko zuhaitzak
	Zuhaitzak	2	1. eta 9. zenbakien pareko izeiak
Bekoplaza	Zuhaitzak	1	Bekoplazaren apainketa
Mimendi	Zuhaitzak	4	Igogailua dagoen espaloiko udareondoak
BIRIBILGUNEAK (Lurreko elementuen bidez)			
Arantzibia	Lurrean jarritako elementuak	1	
Kaleberria/Juan Bautista Erro	Lurrean jarritako elementuak	1	
Txitibar plaza	Lurrean jarritako elementuak	1	
Juanita Alkain	Zuhaitzak	6	Naranjoak
Arrate frontoia	Fatxadan	1	ZORIONAK bat

Eginbidea: Nik, idazkariak, egiten dudana aditzera emateko Baldintza Administratibo Berezien agiri hau Tokiko Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak eskuordeturik, 2021eko urriaren 1ean egindako bilkuran hartutako erabaki bidez.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la Corporación, para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por delegación de Alcaldía, de fecha 1 de octubre de 2021.

Idazkaria / El Secretario



Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU7ff8445b-38a7-44a9-a61b-ecba6a2aecbf**

Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronikoan:
<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910>

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: <https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910>