2020IKIE0001

ESKORIATZAKO UDALERRIAN BIDEETAKO SASTRAKAK KENTZEKO, AREKAK GARBITZEKO ETA ELURRA KENTZEKO ZERBITZUA KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN ORRIA.

1. BALDINTZA. - Kontratuaren helburua.

Baldintza agiri honetan oinarrituta egingo den kontratuak helburu izango du baldintza agiri tekniko honen I. eranskin bezala atxikitako zerrendan ageri diren Eskoriatzako bideetako sastrakak kentzea eta arekak garbitzea espedientean jasotako eta kontratu izaera izango duen dokumentazio teknikoaren arabera.
Lanak horrela banakatzen dira:

1. 28.632,00 metro linealean bideetako sastrakak kentzea baldintza agiri honetako 5. baldintzan ezarritako eta I. eranskinean jasotako irizpideen arabera.
2. 16.321,00 metro linealean bideetako sastrakak kentzea eta arekak garbitzea eta bertako belarrak batzea baldintza agiri honetako 5. baldintzan ezarritako eta I. eranskinean jasotako irizpideen arabera.

Elizateetako eta baserrietako bideetatik elurra kendu eta gatza zabaltzeko lanak ere egingo dira neguan beharren arabera.

2. BALDINTZA.- Kontratua egikaritzeko baliabide pertsonalak eta materialak.

Esleipenduna derrigortuta dago zerbitzua edo prestazioa egoki eta kontratuan zehaztutako epeetan emateko beharrezko ekipoa eta baliabide lagungarriak bere kontura ekartzeko eta mantentzeko. Beraz, prestazioak egoki emateko beharrezko materiala izan beharko du uneoro esleipendunak. Esleipendunak bere kargura ekarri beharko ditu zerbitzuak emateko beharrezko diren produktuak. Produktuok indarrean dagoen arautegia bete beharko dute, kasuan kasu.
Esleipendunak behar bezala aseguratuta izan beharko ditu bere menpeko langile guztiak, eta erantzukizun zibileko aseguruak egin beharko ditu egin beharreko lanetan hirugarrenei eragin dakizkiekeen kalte-galerak estaltzeko.

3. BALDINTZA. - Egindako lana.

Lana I. eranskinean adierazitako bideetan eta areketan egin beharko da. Lana amaitutzat jo ahal izateko, elizate bakoitzeko auzo-alkateak bere eremuan egindako lanei oniritzia emateko idazki bat sinatu eta Eskoriatzako Udaleko Obrak eta Zerbitzuak departamentuan aurkeztu beharko du.

Elurra kentzeko, Eskoriatzako Udalak jarriko ditu elurra kentzeko pala eta hortzak, udal biltegian jaso beharko direnak kanpaina bakoitzaren hasieran eta Udalak esandako biltegian laga kanpaina amaitutakoan. Esleipendunak bi traktore izan beharko ditu dagozkion gidariekin, eta gutxienez, laguntza ibilgailu bat (4x4 ibilgailua atoiarekin edo antzerakoa) traktoreei gatza eramateko eta beste laguntza lan batzuk egiteko.

Esleipendunak bere telefono zenbakia eman beharko die elizate guztietako alkateei. Eguneko 24 ordutan prest egon beharko da zerbitzua emateko.

Kodea/Código	A20/0321	**Udala/Ayto.**	ESKORIATZA
CUDO	000.0034.AAAAB2EQ.7.EoBP		
URL	https://munigex.net/r/0/34/AAAAB2EQ7.EoBP		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko goiko Webgunean sar zaitez edo QR irudia irakurri ezazu/Para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR			

eskoriatzako udala

4. BALDINTZA.- Lanak egiteko datak.

Sastrakak kentzeko lanak urte bakoitzeko uztailaren 15etik 31ra bitartean egingo dira.
Elurra kentzeko lanak horren beharra dagoenean egingo dira.

5. BALDINTZA. - Egin beharreko lanak.

Sastrakak kendu beharreko bidearen sekzioaren arabera, honako kasuak izan daitezke:
Lurra alde bietatik erauzita duen bidea, alde bakarretik erauzita duena eta lubetan egindako bidea.

- Lurra alde bietatik erauzita duen bidea: bide hauetan hiru aldiz pasako da makina.
- Lurra alde bakarretik erauzita duen bidea: bide hauetan hiru aldiz pasako da makina goiko aldetik, eta behin, behekotik.
- Lubetan egindako bidea: bide hauetan bi aldiz pasako da makina alde bakoitzetik.

Edozein arrazoirengatik traktorearen besoa ondo iristen ez den lekuetan (farolen bueltan, seinaletan, eserlekuetan eta abar), tresna egokiarekin kenduko dira sastrakak.
Arekak garbi gelditu behar dira, sastrakak kentzerakoan sortutako inolako hondarrik gabe eta aurrez egon zitezkeenak ere kenduta, arekek jasoko duten ura inolako trabarik gabe igaroko dela bermatuz.
Arekak garbitzetik bildutako hondakinak inguruan utziko dira, modu egokian, asko nabarmendu gabe.
Lanak egin behar direnean indarrean dagoen araudiak adierazitako seinaleak jarri beharko dira bideetan.

Elurra kentzeari dagokionez, elurra kendu eta ondoren gatza zabalduko da, elur-planaren arabera.

6. BALDINTZA. - Kontratuaren iraupena.

Kontratu honek 2 urteko indarraldia izango du.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: LIMPIEZA, DESBROCE Y RETIRADA DE NIEVE DE CAMINOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESKORIATZA.

Cláusula 1ª. - Objeto del contrato.
En contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto el servicio de desbroce de caminos y limpieza de cunetas del municipio de Eskoriatza recogidos en la lista que se adjunta como Anexo 1 al presente pliego, de conformidad con la documentación técnico que figura en el expediente que tendrá carácter contractual.
Los trabajos se desglosan en:

1. 28.632, 00 ml de desbroce de camino segun los criterios establecidos en la cláusula 5 del presente pliego y recogidos en el anexo I.
2. 16.321,00 ml de desbroce de camino y limpieza y retirada de hierbas en cunetas, segun los criterios establecidos en la cláusula 5 del presente pliego y recogidos en el anexo I.

También se realizarán las labores de retirada de nieve y esparcimiento de sal en los caminos que dan acceso a las anteiglesias y a los caserios según las necesidades durante los meses invernales.

Cláusula 2ª.- Medios personales y materiales para la ejecución del contrato.

El adjudicatario queda obligado a aportar y mantener a su costa, para la realización del servicio o prestaciones, el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución en los plazos convenidos en el contrato. Por consiguiente, en todo momento el adjudicatario deberá disponer del material necesario para la correcta prestación de los servicios. El adjudicatario debe aportar a su cargo todos los productos necesarios para la prestación de los servicios, los cuales deben cumplir con la normativa vigente en cada caso.
El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal a su cargo, debiendo realizar los seguros de responsabilidad civil que cubran posibles daños a terceros en la realización de los trabajos contemplados.

Cláusula 3ª. - Trabajo realizado.
El trabajo se va a realizar en los caminos y cunetas indicados en el Anexo I. Para poder dar el trabajo por finalizado cada auzoalkate de anteiglesia ha de firmar un escrito y entregarlo en el departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Eskoriatza dando el visto bueno de los trabajos de su área.

Para la retirada de nieve, el Ayuntamiento de Eskoriatza proporcionará la pala y cuchillas quitanieves, que los recogerá en el almacén del Ayuntamiento al principio de cada campaña y los dejará en el almacén que se le indique al final de campaña. El adjudicatario dispondrá de dos tractores con sus respectivos tractoristas, así como al menos un vehículo de apoyo (todo terreno con remolque o similar), que suministrará la sal a los tractores y realizará otros trabajos de apoyo.
El adjudicatario facilitará a todos los alcaldes de las anteiglesias su número de teléfono. El servicio se prestará con una disponibilidad de 24 horas/día.

Cláusula 4º Fechas de ejecución.
El trabajo de desbroce se realizará en el periodo transcurrido entre los días 15 y 31 de julio de cada año.
El trabajo de retirada de nieve se realizará cuando se presente la necesidad.

Cláusula 5º. - Trabajos a ejecutar.

Segun la sección del camino objeto de desbroce se pueden dar los siguientes casos:
Camino en desmonte, camino a media ladera y camino en terraplén.

- Camino en desmonte: en estos caminos se realizarán tres pasadas.
- Camino a media ladera: en estos caminos se realizarán tres pasadas por el lado superior y una por el inferior.
- Caminos en terraplén: en estos caminos se realizarán dos pasadas por cada lado.

En aquellos lugares en los que por alguna razón el brazo del tractor no llega a realizar el trabajo adecuadamente (alrededor de farolas, señales, bancos, etc) la labor de desbroce se realizará con la herramienta más adecuada para ello.
Las cunetas deberán quedar limpias tanto de los restos originados por el desbroce como de todos aquellos que pueda haber con anterioridad garantizando la recogida de las aguas que deban de fluir por las mismas.
Los residuos generados en la limpieza de cunetas, se depositarán en las inmediaciones del lugar, de forma discreta.
Durante la realización de los trabajos deberán señalizarse los caminos de acuerdo con la normativa vigente.

Para la retirada de nieve se realizará la retirada y posterior reparto de la sal, según el plan de nieves.

Cláusula 6º. - Duración del contrato.

El plazo de vigencia del presente contrato será de 2 años.