LEGAZPIKO UDALA

# OBRAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATO DE OBRAS

## BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, LEGAZPIKO BIKUÑA KIROLDEGIKO LARRIALDI IRTEERA ETA GRADAK EGOKITZEKO LANAK ESLEITZEKO

### 1. KONTRATUAREN HELBURUA

Agiri honen helburua da ondorengo lanak kontratatzeko oinarri izango diren baldintza teknikoak azaltzea:

**Legazpiko Bikuña kiroldegiko gradak egokitzeko eta larrialdi irteera berria egiteko.**

Proiektu hori Legazpiko Udalak egingo du.

Proiektu hori idaztean ingurumena eta lan-osasuna zaintzen duten eraikuntzako materialak eta produktuak hartuko dira kontuan; halaber, obraren fase guztietan (diseinatuko denetik, gauzatu eta berritu arte) ingurumenean eta lan-osasunean ahalik eta gutxien eragiten saiatuko da.

Udalerriko hiriguneko eremu batean egingo den lan zehatza da eta egingo diren lanak udal zerbitzu teknikoek idatzi dituzten agiri teknikoen arabera egingo dira.

Kontratu honi ondorengo CPV kodea dagokio:

45220000-5 Ingenieritza eta eraikuntza lanak

### 2. LANEN AZALPENA.

Kontratatuko diren obren artean ondorengo jarduketak daude (proiektuak erantsi dira):
Hauxe de proiektuaren helburua:

## PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA ADJUDICAR LOS TRABAJOS DE MODIFICACIÓN DE GRADAS Y SALIDA DE EMERGENCIA DE BIKUÑA KIROLDEGIA.

### 1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este pliego es el describir las condiciones técnicas que servirán de base para la contratación del presente trabajo:

**Modificación de gradas y salida de emergencia de Bikuña Kiroldegia en Legazpi.**

Este proyecto se realiza por el Ayuntamiento de Legazpi.

Este proyecto se redacta teniendo en cuenta materiales de construcción y productos respetuosos para el medio ambiente y la salud laboral así como soluciones para una minimización de los impactos durante todas las fases de la obra (desde su diseño hasta su ejecución y finalmente su renovación).

Es una actuación puntual en una zona del polideportivo, situado en el núcleo urbano del municipio, conforme a los documentos Técnicos redactados por los Servicios Técnicos Municipales.

Corresponde a este contrato el siguiente CPV:

45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción

### 2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Dentro de las obras a contratar se encuentran las siguientes actuaciones (se adjuntan proyectos):



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021 13:48:28
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LEGAZPIKO UDALA

Futbol-zelaiko aldagelen instalazioak eta eremuak hobetzea eta berriztatzea. Modu berean, komunen irisgarritasuna irizpide modernoetara egokituko da.

Hauexek izango dira egingo diren lanak:

Eraispen-lanak: kantxa eta spinning gela bereizten dituen trenkadaren zati bat eraisten da. Fatxadako arotzeriaren elementu bat kentzen da, gero larrialdietako irteera izango dena.

igeltserotza: trenkada txikiak eraikiko dira korridorearen zabalera berriaren oinarrirako.

Elektrizitatea: larrialdi argiteria berria jarriko da.

Igeltsu plakak: Igeltsu plakezko trenkadekin itxiko da larrialdietako irteeraren banaleku berria eta kantxako itxitura goiko aldean.

Errementaritza: Pasarela bat eraikiko da larrialdietako irteerak toki seguru ireki batera ibilbidea izateko

Pintura: igeltsuzko plakekin egineko trenkada berriak eta korridoreko horma margotuko dira.

**3. GAUZATZEKO EPEA.**

Obra hauek behean desglosatu diren epeen zenbaketa totala baino luzeagoa ez den epean egingo dira. Epe hori zuinketa egiaztatzeko akta edo hori ordeztuko duen dokumentua sinatuko denetik hasiko da kontatzen.

2 hilabete.

Epe hori zenbatzerakoan abuztua hilabete balioduna izango da. Kontuan hartu beharko da irailean denboraldi berria hasiko dela. Egin beharreko lanak irailerako bukatzen ez badira, behin-behineko aldagelak erabili ahal izango dira eta epeak ahalik eta gehien murriztea bilatuko da, lehenbailehen normaltasunera itzultzeko.

El objeto del Proyecto es:

La adecuación de las salidas de emergencia del graderío de la cancha.

La obra a realizar consistirá en lo siguiente.

Demoliciones: se derriba una parte del tabique que separa la cancha de la sala de spinning y se retira un elemento de la carpintería de fachada para conformar el paso de la nueva salida de emergencia.

Albañilería: se construyen los tabiquillos para apoyar el sobreancho del pasillo.

Electricidad: se instalan nuevas luces de emergencia en la nueva salida.

Cartón-yeso: Se cierra con tabiquería de cartón-yeso el nuevo distribuidor de la salida de emergencia y el paramento de la cancha en su parte superior.

Herrería: Se construye una pasarela para que la nueva salida de emergencia tenga paso peatonal a espacio exterior seguro.

Pintura: se pintan los nuevos paramentos de cartón-yeso y la pared del pasillo.

**3. PLAZO DE EJECUCIÓN.**

La duración de estas obras no podrá ser superior al computo total de lo abajo desglosado desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo o documento que le sustituya.

2 meses.

A efectos del cómputo de este plazo agosto se considera como mes hábil. Habrá que tener en cuenta el comienzo de la temporada deportiva a partir de septiembre. En caso de que no esté la obra terminada se podrán usar vestuarios provisionales, buscando acortar los plazos lo más posible para volver cuanto antes a la normalidad.



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Obra garatzen ari denean kontratua etetea erabakitzen bada, dagokion akta jasoko da eta obrak eteteko eta berriz hasteko hartu beharreko erabakiak hartuko dira.

Lizitatzailea berak proposatutako epe zehatza betetzean atzeratzen bada, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 193 eta 195 artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da.

Aipatu epea igarotzen bada, esleipendunak berandutzeagatiko erantzukizunei aurre egin beharko die, nahiz eta Administrazioak aurretik ez ohartarazi.

**4. BERME-EPEA.**

Enpresa kontratista izango da jarritako materialen eta egindako lanen kalitatearen erantzule. Horretarako, epe horietako bakoitzean eskatutako xehetasunak bete beharko ditu urtebeteko (1) epean, obra bakoitza onartuko den edo ordezko agiriaren egunetik kontatzen hasita.

Berme honek ez du baztertuko egitura elementuak eraikitzeagatik dagokion hamar urterako erantzukizuna.

**5.- LIZITAZIOAREN ZENBATEKOA.**

Kontratatuko diren lanen gehieneko zenbatekoak, BEZaren % 21 barne, honakoak dira:

63.566,06 €.

**6. PROIEKTUAREN ZUINKETA ETA LURRAREN ERABILGARRITASUNA.**

Proiektuen edukia ikusita, zuinkatzea ez da derrigorrezkoa izango, eraikinean egingo delako lan; nahikoa izango da errealitate geometrikoa egiaztatzea.

Eraikinen jabegoei eta erabilgarritasunari dagokienez, udal titulartasuneko jabari eta

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la suspensión del contrato, se levantará el acta correspondiente y se adoptarán los respectivos acuerdos de suspensión y reinicio de las obras.

En caso de demora en la ejecución respecto del plazo concreto propuesto por el licitador, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 193 y 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración.

**4. PLAZO DE GARANTÍA.**

La empresa contratista será responsable de la calidad de los materiales colocados y de los trabajos ejecutados debiendo cumplir en cada uno de ellos con las especificaciones relativas exigidas con un plazo de un (1) año a partir de la fecha de recepción de cada obra o documento que le sustituya.

Esta garantía no eximirá del periodo de responsabilidad decenal correspondiente a la construcción de elementos estructurales.

**5.- IMPORTE DE LICITACIÓN.**

El importe máximo de los trabajos a contratar incluido el 21% de I.V.A., asciende a la cantidad de:

63.566,06 €.

**6. REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.**

Visto el contenido del proyecto que nos ocupa, no se precisará replanteo puesto que se actuará sobre el edificio; comprobar la realidad geométrica será suficiente.

Respecto de las propiedades y disponibilidad de los edificios se indica que son de uso y dominio



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

erabilera publikoko eraikinak dira eta une honetan erabat erabilgarri daude.

**7. ZUINKETA-AKTA.**

Kontratua formalizatuko den egunetik kontatzen hasita hogei (20) eguneko epean gehienez, zuinketa egiaztatu beharko da eta dagokion akta idatziko da.

**8. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA.**

Segurtasun eta osasun gaietan indarrean dagoen legeriaren arabera, eta urriaren 24ko 1627/97 Errege Dekretua (eraikuntza lanetan bete beharreko gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituena) oinarri hartuta, lizitatzaileak eskaintza aurkezterakoan kontuan hartu behar du segurtasun eta osasunari dagokion aurrekontuari ez zaiola beherapenik aplikatuko, nahiz eta proiektuaren aurrekontu orokorrean beste kapitulu bat bezala sartuta egon.

Horren haritik, behin betiko esleipena jakinaraziko den egunetik kontatzen hasita hamabost (15) egun naturleko epean, enpresa esleipendunak Laneko Segurtasun eta Osasun Plana aurkeztu beharko du Legazpiko Udaleko Herritarrentzako Arreta Bulegoko erregistroan. Aipatu plana proiektuan jasotako Segurtasun eta Osasun Azterketaren arabera osatuko da eta bertan egindako aurreikuspenak aztertu, garatu eta gauzatuko ditu esleipendunak, egingo diren eraikitze-lanetara egokituz betearazteko sistema propio baten arabera betiere.

Segurtasun eta Osasun Plana bost (5) egun naturaleko epean informatuko da; epe horretan plana onartu den esango da edo onartzeko egin behar diren zuzenketak jakinaraziko dira. Dena den, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Plana onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da, kontratua sinatuko den egunetik kontatzen hasita.

público de titularidad municipal y existe en este momento la total disponibilidad de los mismos.

**7. ACTA DE REPLANTEO.**

En el plazo de 20 días hábiles como máximo, contados a partir de la fecha de formalización del contrato, deberá realizarse la comprobación del replanteo y el acta relativa al mismo.

**8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

A la hora de presentar las ofertas, la empresa contratista deberá tener presente que según la legislación vigente en materia de seguridad y salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, al presupuesto correspondiente a la seguridad y salud, aun siendo incorporado al presupuesto general del proyecto como un capítulo más del mismo, no se le aplicará ninguna baja.

En este sentido, en el plazo de quince (15) días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva, la empresa contratista adjudicataria presentará en el registro de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Legazpi el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en base al Estudio de Seguridad y Salud contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el Estudio, adecuándolo a las obras de construcción a ejecutar y siempre en función de su propio sistema de ejecución.

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser informado en el plazo de cinco (5) días naturales sobre su aprobación o correcciones a realizar para su aprobación. En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato.



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Kontratistak aurreko lerraldian adierazitako epeak bete ez dituelako, obrak hasteko baimena jaso eta obrak hasi ezin badira, ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu.

Esleipenduna behartuta dago obrak, kontratuan hitzartutako epean, ongi egin ahal izateko behar dituen makina eta bitarteko lagungarriak jartzera.

Esleipenduna behartuta dago obrak, kontratuan hitzartutako epean, ongi egin ahal izateko behar dituen makina eta bitarteko lagungarriak jartzera. Jarriko diren makinek eta bitarteko lagungarriek indarrean dagoen legeria bete beharko dute eta dagokien dokumentazioa aurkeztuko beharko da. Modu berean, obran erabiliko diren ibilgailuek indarrean izan beharko dute dokumentazio administratiboa (matrikulak, aseguruak,….).

Era berean, behar diren neurri guztiak hartuko ditu langileen, oinezkoen eta jabetza mugakideen segurtasuna zaintzeko.

Edozein obra-unitate ongi egin eta bukatzeko beharrezkoak diren lanak, bitarteko lagungarriak eta materialak, bai eta laneko segurtasun eta osasuneko unitate edo elementuak ere, obraren prezioan sartuta daudela ulertuko da, nahiz eta prezioen deskonposizio edo deskribapenean horiek guztiak espezifikatu gabe egon. Beraz, horien kostua ez da kontuan hartuko Segurtasun eta Osasuneko Planaren aurrekontua egiterakoan.

Bestalde, aurrekontu orokorrean ez da sartu gabeko aparteko partidarik onartuko, ez obrako materialaren sarbidea egokitzeko, ez garraiorako ezta zamalanak egiteko ere, uste delako prezio horiek sartuta daudela obra-unitateetako prezio unitarioetan.

Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en los párrafos anteriores, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

La empresa contratista queda obligada a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos convenidos en el contrato.

El adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos convenidos en el contrato. La maquinaria y los medios auxiliares aportados deberán cumplir la normativa vigente y se deberá presentar la correspondiente documentación. Asimismo, todos los vehículos asignados a la obra deberán tener toda la documentación administrativa en vigor (matrículas, seguros, etc).

Asimismo deberá adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de los operarios, viandantes y propiedades colindantes.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales así como las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. Por lo tanto, el costo de los mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud.

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la habilitación de accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, que no esté incluido en el presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran englobados en los precios unitarios de las unidades de obra.



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Era berean, kontratatutako enpresak bere kontura jarriko ditu honakoak adierazteko beharrezko seinaleak: obrako sarbidea; lana egingo den gunetako trafikoaren edo oinezkoen joan-etorria; lanak egingo diren tokian bertan, toki horren mugetan nahiz inguruetan arriskutsuak izan daitezkeen guneak. Horrez gain, egingo den obra kontuan izanda, pertsona eta ondasunentzat beharrezko diren segurtasun-neurri guztiak ere hartu beharko ditu.

**9. LAN ARRISKUAK PREBENITZEA**

Obrak hasi baino 15 egun lehenago, enpresa esleipendunak Legazpiko udaletxeari igorriko dio 1. Eranskina: "Legazpiko Udalari bidali beharreko Lan arriskuei aurre hartzeko dokumentazioa". Agiri hori gai den teknikariak sinatuta egongo da eta bertan jasotako agiriak izango ditu.

**10. OBRAK EGITEKO BALDINTZAK**

**10.1. Neurketak eta prezioa berrikustea.**

Obrak behar bezala egin daitezen aldaketak onartuko dira, baldin eta proiektuko neurketetan aurreikusitakoa eta benetan egin den unitate-kopurua bat ez badatoz. Kasu horretan, egingo diren aldaketek ez dute kontratuko prezioaren % 10 baino gastu handiagoa ekarriko eta horrela denean ez da beharrezkoa izango aurrekontua aldatzea.

**10.2. Prezio kontrajarriak.**

Prezio kontrajarriak sortuko dira, bakar-bakarrik, Jabetzak erabakitzen badu, Obra Zuzendariaren bitartez, unitateak gehitzea edo aurreikusitako unitateren batean kalitate-aldaketak sartzea, edo ezusteko egoeraren bati erantzun behar bazaio.

Kontratista aldaketak egitera behartuta dago.

Akordiorik ez dagoenean, lanak egiten hasi aurretik, prezioa modu kontraesankorrean erabakiko da Obra Zuzendariaren eta enpresa

Asimismo, la empresa contratista deberá instalar por su cuenta las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico o tránsito peatonal en las zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de intervención como en sus lindes e inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de seguridad para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra.

**9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

15 días antes del inicio de las obras, la empresa contratista adjudicataria de las obras, deberá remitir al Ayuntamiento de Legazpi el Anexo 1 "Documentación de Prevención de Riesgos Laborales a remitir al Ayuntamiento de Legazpi", firmado por técnico o técnica competente y con la documentación recogida en el mismo.

**10. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

**10.1. Mediciones y revisiones de precio.**

Para la correcta ejecución de las obras se admitirán aquellas modificaciones que se produzcan por variación del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un gasto superior al 10% del precio del contrato, sin que para ello sean necesarias las correspondientes aprobaciones de la modificación del presupuesto.

**10.2. Precios contradictorios.**

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Director de Obra decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

La empresa contratista estará obligada a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

kontratistaren artean. Oraindik ere desadostasunak jarraitzen badu, lehenik eta behin proiektuko prezioen taulan kontzepturik antzekoena hartuko da, eta bigarren aukera modura, herrian gehien erabiltzen den prezio-bankura joko da. Erreferentziako prezioen oinarrian partida egokia egonez gero, obraren prezio-beheraldi orokorra prezioen oinarriaren partidatan aplikatuko da. Agiri honi eransten zaio aipatu prezioen oinarria. Egon daitezkeen prezio kontraesankorrak kontratuaren datako prezio unitarioen araberakoak izango dira beti.

**10.3. Administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez egindako obrak.**

Honakoa izango da "Administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez egindako obra": Jabetza eta Eraikitzaile bat ados jartzen direnean, azken horrek Jabetzaren kontura eta haren ordezkari gisa beharrezko diren eta adosten diren gestioak eta lanak egitea. Administrazio eskuordetuaren bidez egindako obren barruan ordaintzen dira justifikatzeko dauden multzoko partidak.

Beraz, honako hauek dira "Administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez egindako obren" ezaugarri bereziak:

Jabetzari dagokionez, berak ordainduko ditu --zuzenean edo Eraikitzailearen bitartez-- adostutako lanak egiteak atxikita dituen gastu guztiak, eta ahalmena izango du, baita ere, ondorengo ekintzak --zuzenean edo, bestela, zuzendariaren bitartez--agintzeko: lanen ordena eta martxa, lanean erabiliko diren materialen eta aparatuen aukeraketa eta, azken finean, adostutako lanak arautzeko beharrezko iruditzen zaizkion elementu guztiak aukeratzea.

Eraikitzaileari dagokionez, berriz, bere eginkizuna izango da lanen kudeaketa praktikoa egitea, horretarako, eraikuntzan dituen ezagutzak eta beharrezko diren bitarteko osagarriak erabiliz eta, azken finean, bere zereginarekin bat etorrita, lanak egiteko beharrezko den guztia emanez; horren truke, eraikitzaileak egindako eta

contradictoriamente entre el Director de las Obras y la empresa contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. De existir partida apropiada en la base de precios de referencia, la baja general de la obra será de aplicación a las partidas de la base de precios. Se adjunta al presente pliego la referida base de precios. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

**10.3. Obras por administración delegada o indirecta.**

Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario/a y una empresa constructora para que éste/a, por cuenta de aquél/la y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. Dentro de obras de administración delegada, se abonan las partidas alzadas a justificar.

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:

Por parte de la Propiedad, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose la parte propietaria la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.

Por parte de la empresa constructora, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido,



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ordaindutako gastu osoaren gainean portzentaje bat (aurretik zehaztutakoa) emango dio Jabetzak. Justifikatzeko dauden multzoko partidak, administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez egindako obra moduan ordaintzen dira.

Administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez burutuko diren lanen likidazioa egiteko, obran indarrean dauden “Izaera ekonomikoko baldintza partikularretan” horretarako berariaz jartzen diren arauak jarraituko dira; arau horiek egon ezean, eraikitzaileak administrazio-kontuak aurkeztuko dizkio Jabetzari, kontzeptu guztiak baloratuta, eta, horrekin batera, ondorengo dokumentuak, jarraian adierazitako hurrenkeran. Dokumentu horiek guztiek Aparejadorearen edo Arkitekto Teknikoaren oniritzia izango dute:

a) Lanak egiteko erositako materialen faktura originalak, eta material horiek obran utzi edo erabili direla behar bezala ziurtatzen duen dokumentua.

b) Ordaindutako jornalen nominak, indarrean dagoen legerian ezarritakora egokituko direnak. Horietan, lanbide bakoitzeko langileek obran sartu dituzten lanorduen kopurua eta langile horien kategoriak zehaztuko dira. Nomina horiekin batera, nominan adierazten den denboran zenbat arduradun, langileburu, taldeko zuzendari, lanbide bakoitzeko ofizial eta laguntzaile, peoi espezializatu eta solte, zerrenda-egile, guarda, etab. egon diren lanean adieraziko da.

c) Obrara materialak eramateko edo handik hondakinak kentzeko erabilitako garraioaren faktura originalak.

d) Obra egiteko ordaindu behar izaten diren lizentzia, zerga edo gainerako kargen ordainagiriak, baldin eta Eraikitzaileak ordaindu edo kudeatu baditu, jabetzari baitagokio horiek guztiak ordaintzea.

Eraikitzaileak parte hartu badu obrari berari se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario/a un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por la empresa constructora. Las partidas alzadas a justificar se abonan como obras por administración delegada o indirecta.

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará la empresa constructora al Propietario/a, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador/a o Arquitecto/a Técnico/a:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios/as de cada oficio y su categoría, acompañando. A dichas nóminas una relación numérica de los/las encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario/a.



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

atxikitako gastu guztien kudeaketan edo ordainketan eta hitzarmen berezirik ez badago, obraren berezko gastuen gehiketari ehuneko 19a aplikatuko zaio (100eko 19); portzentaje horretan sartuta egongo dira istripuak prebenitzeko bitarteko osagarriak eta segurtasunekoak, egindako administrazio-lanagatik Eraikitzaileari sortzen zaizkion Gastu Orokorrak eta bere Etekin Industriala. % 19 hori gauzatze materialaren aurrekontuari erantsiko zaio atal bereizi batean.

**10.4. Lanean jardungo duten teknikariak**

Agiriaren xede den obrari esleitutako teknikarien artean Obra-burua egongo da, obraren enpresa eraikitzailearen solasaldi eta ordezkaritza teknikoa bere gain hartuko duena. Bere titulazioan eta esperientzian oinarritua, obraren ezaugarrien eta konplexutasunaren araberako gaitasun egokia izango du.

Obra-burua, bestalde, kontratistaren ordezkaria izango da Udalak izendatuko duen kudeatzailearen aurrean eta Obra-zuzendaritzaren aurrean; beraz, alderdien arteko komunikazio formala.

Langile hori etengabe egongo da obran eta une oro Obra Zuzendaritzaren eta Udalak izendatuko duen gerentziaren esanetara egongo da.

Obra-buruaz gain, arduradunak osatuko du taldea.

**10.5. Azpikontratatutako enpresak eta hornitzaileak.**

Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 215. artikuluan xedatzen denaren arabera, eta hor exijitutako betebeharrak betetzen badira, esleipendunak hirugarrengoekin hitzartu ahal izango du kontratuaren zati batzuen burutzapena.

Esleipendunak egingo dituen azpikontratuen

En la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido la empresa constructora se le suman, a falta de convenio especial, un 19 por ciento (19 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. Ese 19% se añada al presupuesto de ejecución material en apartado independiente.

**10.4. Personal técnico asignado a la obra**

El personal técnico asignado a la obra objeto del pliego, deberá contar con un/a Jefe de Obra que asumirá la interlocución y representación técnica de la empresa constructora de la obra y que por su titulación y experiencia tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.

El/La Jefe de Obra será el representante del contratista frente a la gerencia designada por el Ayuntamiento, y la Dirección de Obra, en consecuencia cauce de comunicación formal entre las partes.

Su presencia deberá ser continuada, debiendo estar en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y de la gerencia designada por el Ayuntamiento.

Además de el/la Jefe de Obra, completará el equipo de trabajo el encargado/a.

**10.5. Las empresas subcontratistas y suministradoras.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la LCSP 2017 (Ley 9/2017), y sometido al cumplimiento de los requisitos exigidos, el/la adjudicatario/a podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato.



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

zerrenda aurkeztuko du, eta bertan adieraziko du azpikontratatzaile bakoitzak kontratuaren zein zati egingo duen.

Gainera, obra egitean kontuan izan beharko da, Zuzendaritza Fakultatiboari egoki iruditzen zaionean, esleipendunak materialen edo azpikontratatzaileen hirukote bat proposatu beharko duela, eta horietako bat Zuzendaritza Fakultatiboak proposatu ahal izango du.

Enpresa azpikontratatzaileak aldatu nahi badira, aurretik Udalaren berariazko baimena lortu behar da.

**10.6. Obra hasi aurretik.**

**Proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren baimenak.**

Enpresa esleipendunak beharrezko kudeaketak egingo ditu, proiektua burutzeko beharrezko diren baimenak lortzeko, bai enpresa hornitzaileen aurrean bai Administrazio eskudunen aurrean, nahiz eta eskaera formalak Udalak bete.

**Obrako itxiturak eta seinaleak.**

Obrak gauzatuko diren bitartean, hesi babesle bat jarri beharko da, oinezkoak, ibilgailuak eta eraikinak babestuko dituena. Hesi horrek hautsetik babesteko sarea izango du. Hori dela eta, krokis bat aurkeztuko da, eta bertan marraztuko da okupatuko den zoru publikoaren eremua. Udal Zerbitzu Teknikoek oniritzia eman beharko diete hesiaren kokapenari, dimentsioari eta ezaugarriei, bai eta oinezkoentzako pasabideak bideratu eta desbideratzeko irtenbideei ere, horiek beharrezkoak izanez gero. Obragatik jarritako behin-behineko babes eta seinale elementuak bat etorriko dira, irisgarritasun baldintzei buruz, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuak II. Eranskineko 4.3 artikuluan xedatutakoarekin. Edozelan ere, oinezkoentzako behin-behineko pasabideek gutxienez oztoporik gabeko 1,50 m-ko zabalera izango dute. Espaloiaren zabalera estuagoa bada, pasabideak ere neurri hori bera izango du.
Obrak hasi aurretik, enpresa kontratistak elebidun

El/La adjudicatario/a deberá presentar la relación de los subcontratos a celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por cada subcontratista.

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar la obra, que el/la adjudicatario/a deberá proponer, cuando la Dirección Facultativa estime pertinente, una terna de materiales o subcontratistas de los que uno de ellos podrá ser propuesto por la Dirección Facultativa.

La alteración de dichas empresas subcontratistas deberá contar con la autorización expresa del Ayuntamiento.

**10.6. Previo al inicio de la obra.**

**Autorizaciones precisas para la ejecución del proyecto.**

La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones precisas, tanto ante empresas suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtención de las autorizaciones que sean precisas para la ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

**Cierres y señalización de obra.**

Deberá colocarse una valla protectora durante el transcurso de la obra que protegerá a los viandantes, vehículos y edificios. Esta valla deberá tener protección anti-polvo. A estos efectos deberá aportarse un croquis en el que se grafiará el ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, dimensión y características de la valla, así como la solución de pasos peatonales y desvíos, en caso de ser necesarios, deberá obtener el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La protección y señalización de elementos provisionales motivados por la obra se ajustarán a lo establecido en el art. 4.3. del ANEJO II del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad. En todo caso, el itinerario peatonal provisional garantizará un paso mínimo libre de obstáculos de 1,50 metros. En el caso de que la acera tenga un ancho inferior, el paso será igual a esta.



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

idatzitako ohar bat jarriko du esparruko eraikinen sarbidean. Ohar horretan obrak noiz hasiko diren eta lanek zein eragin izan ditzaketen azalduko da.

Esleipenduna behartuta dago ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa segurtasun nahikoarekin mantentzera. Hori lortzeko arauzko hainbat neurri hartuko ditu. Horrela une oro bermatuko da oinezkoen, auto-gidarien eta obrako langileen segurtasuna, seinale bertikal eta/edo horizontalekin, informazioko kartelekin eta errotulu adierazleekin. Galtzada eta espaloiak ere garbi egon daitezen zainduko da bide segurtasuneko arrazoiengatik.

Jarriko diren trafiko seinaleak arauzkoak izango dira, eta horien kokapena bat etorriko da bai hiri ezaugarriekin, bai obrako eremuak eragindako bide zatiarekiko duen kokapenarekin.

Obra garatzetik jarriko diren behin-behineko seinaleak enpresa esleipendunaren kontura joango dira.

Baldin eta obren ondorioz azpiegitura sareak, kutxetak, kutxeten tapak, estolda-zuloak, hiri-altzariak, argiak, lorategiak, zoladurak, edo urbanizazioko beste osagai batzuk berriz jarri edo aldatu behar badira, horiek obran jarri aurretik, Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu beharko da.

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio jabegoari, non bere obligazioak nola beteko dituen jasoko den.

Euskaraz eta gaztelaniaz idatziko da obrako segurtasun neurriak adierazi eta ezartzeko kontratistak jarri beharreko seinaleen testua.

**Hondakinak kudeatzea eta materialak pilatzea**

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio jabetzari eta, bertan, obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinen inguruko bere obligazioak nola beteko dituen adieraziko du. Plan hori obrako kontratu agirietan sartuko

Antes del inicio de las obras, la empresa contratista deberá colocar un aviso en bilingüe en la entrada de los inmuebles del ámbito, señalando el plazo de comienzo de las obras y la posible repercusión que pudieran tener las obras sobre los mismos.

La empresa adjudicataria tiene la obligación de mantener la circulación rodada y peatonal en condiciones suficientes de seguridad, lo que exigirá la adopción de medidas reglamentarias de señalización vertical y/o horizontal, carteles informativos y rótulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los peatones, de los automovilistas y del propio personal de la obra. Asimismo se cuidará la limpieza de las calzadas y aceras por motivos de seguridad vial.

Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las características urbanas, así como a la localización de la zona de obras en relación con el tramo viario afectado.

La señalización provisional derivada del desarrollo de la obra correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización, con atención a las puestas en obra de los mismos, se deberá obtener la conformidad de las Servicios Técnicos municipales para su modificación.

El contratista estará obligado a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones.

Asimismo, el texto de las señales que debe instalar el contratista para indicar y establecer las medidas de protección de la obra, tanto en euskara como en castellano.

**Gestión de residuos y acopios de materiales**

La empresa contratista deberá presentar un plan a la Propiedad donde explicará cómo cumplirá con sus obligaciones con respecto a los residuos de la demolición y construcción generados en la



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

da, Zuzendaritza Fakultatiboak ontzat eman eta jabetzak onartu ondoren.

Hondakinen eta materialen pilaketa Udalak adierazitako lekuetan egingo da. Ostiralero, festa bezperetan edo Udalak espresuki hala eskatutakoan, hondakinen pilaketa eremua garbi utzi beharko da. Obran bertan, soilik berehala erabiliko diren materialak pilatu ahalko dira.

Obrak hasi aurretik, obren ondorioz hirigunean trafikoan sor daitezkeen aldaketen aurreikuspenak eta sarbide-guneak adieraziko dira.

Zamalanetarako gune bat egokituko da. Berariaz debekatzen da hondakinak baimendu gabeko zabortegian uztea.

**Obrarako zerbitzuak kudeatzea**

Ez da beharrezkoa harguneak tramitatzea eta kontsumoak, arrazoizkoak badira behintzat, Udalaren kontura joango dira. Lanetan berriztatuko den eraikinean dauden ur-hornidurak erabiliko dira eta bertatik hartuko da argindarra.

Kontuan hartuko da Gipuzkoako Ur Partzuergoko Batzar Orokorrak onartu zuen Uraren Zerbitzu Integrala arautzen duen egungo Ordenantza.

- Azpiegiturak.

Enpresa esleipenduna dagokion enpresarekin (Iberdrola, Telefonica, Euskaltel, Naturgas,…) jarri beharko da harremanetan, azpiegitura bakoitzerako aukera egokiena zein den jakiteko eta ordaindu beharreko tasak ordaintzeko.

Enpresa hornitzaile bakoitzaren Zerbitzu Araudiak hartu beharko dira kontuan.

Obren ondorioz arazoren bat sortzen bada eta enpresa horietako edozeinek horregatik zigorra jartzen badu, enpresa esleipenduna izango da horren kargu egingo dena; halaber, bera arduratuko da zigorra saihesteko egin behar diren txostenak egiteaz.

obra. Dicho plan se integrará en el contrato de obra, después de haber recibido el visto bueno de la Dirección Facultativa y la propiedad.

El depósito de residuos y el acopio de materiales se deberán realizar en los lugares establecidos por el Ayuntamiento. Cada viernes, vísperas de fiesta o cuando expresamente así lo solicite el Ayuntamiento, habrá que dejar limpia la zona de depósito de residuos. Solo se autorizará el acopio en obra de los materiales de uso inmediato.

Se deberá indicar previamente al inicio de las obras los puntos de acceso y la previsión de los tráficos generados en el casco urbano con motivo de la obra.

Se adecuará una zona de carga y descarga. Se prohíbe expresamente depositar los escombros en vertederos no autorizados.

**Gestión de servicios para la obra**

No será necesaria la tramitación de acometidas y los consumos, dentro de lo razonable, correrán a cargo del Ayuntamiento. Las obras utilizarán los suministros de agua y electricidad existentes en el edificio a reformar.

Se deberá tener en cuenta la actual Ordenanza Reguladora del Servicio Integral del Agua aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

- Infraestructuras.

Deberá ponerse en contacto con la empresa correspondiente (Iberdrola, Telefónica, Euskaltel, Naturgas, etc..) a nombre de la empresa constructora adjudicataria para que indiquen cual es la opción para cada una de las infraestructuras y pagar las tasas correspondientes en su caso.

Se deberá tener en cuenta los actuales Reglamentos de Servicio de cada una de las empresas suministradoras.

En caso de que produzca algún problema procedente de la obra por el que se genere sanción de cualquiera de estas empresas, será la empresa constructora adjudicataria la que se



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

**10.7. Obraren garapena.**

Obra fase bakarrean egingo da.

Oinezkoen pasabideetan edo trafikoa igarotzen den bide-tarteetan aurretiazko jarduerak egin behar badira (laginak edo horrelakoak), deformaziorik gabeko elementu egokiekin estaliko dira eta behar bezala seinaleztatuko dira. Irizpide berdinak erabiliko dira herritarrei zabalduko zaizkien guneetan, justifikatutako arrazoiengatik kutxatilak behin betiko estalita geratzen badira.

Ekitaldiak daudenean edo egun berezietan, Udalak garbitasuna eta segurtasuna areagotzea eska dezake.

Obrak ezingo dira zazpi (7) egun natural baino gehiago eten.

Zamalanek ez dute bide-trafikoaren joan-etorria oztopatuko; hortaz, horrelakorik aurreikusten bada, 48 ordu lehenago Udalari jakinarazi beharko zaio kale horietan zirkulazioa une batez eten egin behar baldin bada. Edozelan ere, behin-behineko pasabidea onartu ahal izango da baina Udalari dagokion eskaera egin eta gero.

Hondakinak hodi batetik edukiontzi batera botatzen badira, instalazio horrek ez du oinezkoen zirkulazioa oztopatuko eta olana edo antzekoren bat jarri beharko da edukiontzitik kanpora hautsa edo hondakinak isur ez daitezen.

Edukiontzia ez da zuzenean azken zoladuraren gainean jarriko; zoladura hondatuko ez duten takoak edo bitarteko materialak jarri beharko dira.

Baldin eta obren ondorioz azpiegitura sareak, kutxatilak, kutxatilen tapak, estolda-zuloak, hiri-altzariak, argiak, lorategiak, zoladurak, edo urbanizazioko beste osagai batzuk berriz jarri edo aldatu behar badira, horiek obran jarri aurretik, Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu beharko da.

haga cargo de la misma, incluso de los informes pertinentes para evitar la misma.

**10.7. Desarrollo de la obra.**

La obra se ejecutará en una única fase.

En los tramos en los que exista paso peatonal o rodado y se realicen actuaciones previas como catas etc., se deberán tapar con elementos adecuados, sin que presenten deformidades y señalizarlos adecuadamente. Se adoptarán los mismos criterios en las zonas que se abran al público, en las que las arquetas queden sin la cobertura definitiva, por razones justificadas.

El Ayuntamiento podrá exigir por motivos de eventos, días señalados etc., extremar la limpieza y seguridad.

La interrupción máxima de las obras no podrá ser superior a siete (7) días naturales.

Las maniobras de carga y descarga no deberán entorpecer el desarrollo del tráfico viario debiendo avisarse con 48 horas de antelación al Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la necesidad de cerrar momentáneamente la circulación de las calles. En cualquier caso la concesión de un vado temporal podrá otorgarse tras efectuar la consiguiente solicitud al Ayuntamiento.

En caso de que los escombros sean vertidos al contenedor mediante canaletas o conductos, ésta instalación no afectará al paso de los peatones por su zona de circulación, y se deberá instalar un toldo o similar para evitar la emisión de polvo o escombro al exterior del contenedor.

El contenedor no se colocará apoyado directamente sobre el pavimento final, debiéndose colocar con tacos u otro material intermedio que no produzca desperfectos en el pavimento final.

En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización, con



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LEGAZPIKO UDALA

**Lan-programa**

Enpresa esleipendunak eguneratu egin beharko du Lan-programa kontratuaren baldintzak aldatuko diren bakoitzean; horrela, Administraziotik jasoko dituen jarraibideen arabera kontratatzaileak eguneratu egin beharko du Lan-programa.

Obra zuzendariak, halaber eta beharrezkotzat joko duenean, azalpenak eskatu ahal izango ditu obraren zati desberdinei buruz, obra gauzatzeko plan zehaztuari buruz edo plano eta kalkulu osagarriak egiteari buruz; azalpen horiek obrak egin aurretik eskatu ahalko ditu onartu ahal izateko, zuzendariaren onarpenik gabe ezin baitira gauzatu.

Obra zuzendariak ziurtagiriak ez bideratzea erabaki dezake, harik eta kontratatzaileak lan-programa behar bezala aurkeztuko duen arte; kasu horretan, ziurtagiri horiek ordaintzean emandako atzerapenengatik ez da berandutze interesak jasotzeko eskubiderik sortuko.

**Obra bisitatzea**

Udalak izendatutako gerentziari beharrezkoa iruditzen zaion guztietan egingo dira obrako bisitak, eta gutxienez astean behin. Bisita horietara derrigorrez joango dira Obra zuzendaritzako teknikariak eta Obra-burua, eta aldian-aldian Udalak izendatutako gerentziako kideren bat.

**Obra garbitzea**

Obraren gunea eta ingurua ordenan eta txukun mantenduko da; horretarako egunero garbituko da, eta bereziki, asteburuetan eta jaiegunak edo obra-etenak baino lehen.

**Obrako materiala eta unitateen probak eta azterketak**

Kasu bakoitzean obrako material eta unitateen bidezko probak eta azterketak egitea agindu dezake Zuzendaritzak eta hori egiteak sortuko dituen gastuak kontratatzailearen kontura joango

antelación a la puesta en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.

**Programa de trabajo**

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por la empresa contratista adjudicataria cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administración.

La dirección de obra podrá, asimismo, cuando lo crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las distintas partes de la obra, plan detallado de ejecución o realización de planos y cálculos suplementarios, antes de la ejecución de las mismas y para su aprobación, sin cuyo requisito no podrán llevarse a cabo.

La dirección de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones.

**Visitas de obra**

Las visitas de obra se realizarán siempre que la gerencia designada por el Ayuntamiento lo considere necesario, y al menos una vez a la semana. A las mismas acudirán obligatoriamente la Dirección de Obra y el/la Jefe/a de Obra y periódicamente algún miembro de la gerencia designada por el Ayuntamiento.

**Limpieza de obra**

Se deberá mantener toda la zona de obra y aledaños con orden y limpieza diaria, con especial atención a los fines de semana y previo a periodos festivos o de inactividad.

**Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra**

La Dirección de obra puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

dira, gehienez obraren lizitazio-aurrekontuaren 100eko 2ari dagokion zenbatekoraino.
Zuzendaritza berak finkatuko ditu probak eta azterketak egiteko laginen eta probeten kopurua, forma eta dimentsioak eta izan behar dituzten ezaugarriak horrelakorik modu orokorrean ezarrita ez dagoenean eta baldintza tekniko zehatzen agirian datu horiek jasotzen ez direnean.

**10.8. Obrak amaitu ondoren.**

Obrak amaitu ondoren, enpresa esleipendunak soberako material guztiak erretiratu beharko ditu, baita eraikuntzako elementu lagungarriak ere, hau da, itxitura-hesiak, aldamioak eta gainerako elementuak. Berriz jarri, garbitu edo konpondu egin beharko du zoladura, zuhaiztia, hoditeria eta obraren ondorioz hondatu diren hirigintzako elementu guztiak.

Obrak amaitu ondoren eta obrak onartzeko akta sinatu aurretik, enpresa esleipendunak obraren amaieraren gaineko dokumentazioa aurkeztuko du udaletxean, Zuzendaritza fakultatiboaren jarraibideen arabera. Honakoak dira aurkeztu beharreko agiriak:

− Egindako proben emaitzak, indarrean dagoen Proiektu- edota Erregelamendu-protokoloarekin bat etorriz egindakoak.

− Hornitzaileen zerrenda eta telefonoak.

Aurreko dokumentazioaren lehen kopia bat, onartu gabekoa, Zuzendaritza Fakultatiboari emango zaio.

Zuzendaritza Fakultatiboak dokumentazio hori onartu ondoren, agiri guztien 2 kopia entregatuko dira, behar bezala koadernatuta, bai eta dokumentazio hori guztia formatu digitalean jasoko duen CD bat ere.

Obraren ondorioz altxatutako puntu geodesiko guztiak jarri beharko dira berriro; kasu honetan ez daude mugitu beharko den erpinik.

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 2 por 100 del presupuesto de licitación de la obra.

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

**10.8. Finalizadas las obras.**

La empresa constructora adjudicataria deberá retirar todos los materiales sobrantes, así como los elementos auxiliares de la construcción, estos es, vallas de cierre, andamios y demás elementos al finalizar la obra. Deberá reponer, limpiar o reparar el pavimento, arbolado, conducciones y cuantos elementos urbanísticos hubiesen resultado afectados por la obra.

Una vez finalizadas las obras y antes de la firma del acta de recepción de las obras la empresa contratista adjudicataria deberá entregar al Ayuntamiento la siguiente documentación final de obra según instrucciones de la Dirección Facultativa comprendiendo:

− Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de Proyecto y/o Reglamento vigente.

− Relación de suministradores y teléfonos.

De la documentación anterior se entregará una primera copia sin aprobar a la Dirección Facultativa.

Una vez aprobada esta documentación por la Dirección Facultativa se entregarán 2 copias de toda la documentación debidamente encuadernada y un CD con toda la documentación en formato digital.

Deberán colocarse de nuevo todos los puntos



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

geodésicos alzados como consecuencia de la obra, en este no hay vértices que se muevan.

Legazpin, 2021ko urriaren 08an.



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LEGAZPIKO UDALA

# I. ERANSKINA / *ANEXO I*

## BIKUÑA KIROLDEGIKO GRADAK ETA LARRIALDI IRTEERAKO LANAK

## OBRAS PARA MODIFICACIÓN DE GRADAS Y SALIDA DE EMERGENCIA DE BIKUÑA KIROLDEGIA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | *ERAISPEN LANAK / DEMOLICIONES* | 1.337,50 € |
| 2 | *IGELTSEROTZA/ALBAÑILERÍA* | 17.743,76 € |
| 3 | *KARTOI-IGELTZUZKO TRENKADAK / TABIQUERIA DE CARTÓN-YESO* | 1.415,00 € |
| 4 | *ELEKTRIZITATEA/ ELECTRICIDAD* | 1.040,00 € |
| 5 | *AROTZERIA / CARPINTERÍA* | 1.483,50 € |
| 6 | *BURDINGINTZA / HERRERIA* | 16.440,82 € |
| 7 | *MARGO LANAK / PINTURA* | 2.709,50 € |
| 8 | *SEGURTASUNA ETA OSASUNA / SEGURIDAD Y SALUD* | 828,21 € |
| 9 | *HONDAKINEN KUDEAKETA / GESTION DE RESIDUOS* | 1.147,87 € |

Gauzatze materialaren aurrekontua — 44.146,16 €
Presupuesto de ejecución material

Empresa-aurrekontua. Lizitazioaren oinarria BEZ gabe — **52.533,93 €**
*Presupuesto de contrata, base de licitación sin I.V.A*

BEZa % 21 / *21% IVA* — *11.032,13* €

Lizitazioaren aurrekontu-oinarria — **63.566,06 €**
*Presupuesto base de licitación*



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LEGAZPIKO UDALA

# II. ERANSKINA

## OBRA HASI AURRETIK ENTREGATU BEHARREKO AGIRIAK

Lan Arriskuak prebenitzeko Legearen 4. artikuluan, eraikuntzako obretako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege-dekretuaren 11. artikuluan eta eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen 32/2006 Legean ezarritakoa betez, ***Bikuñako futbol zelaiko aldagelak berritzeko lanak*** lanei dagozkien arrisku eta neurri prebentiboen gaineko informazioa emateko xedearekin eta enpresa esleipendunarekin azpikontratatutako lanei dagokienez. Obra honetarako, goian aipatu obretan bete beharreko gutxieneko arauak ematen dira.

Kontratuko baldintzen arabera, lanak hasi aurretik, Prebentzioari dagozkion ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko duzue:

ENPRESARENAK:

► Gizarte segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea.
► Erantzukizun Zibileko asegurua, dagokion erreziboarekin.
► Lan arriskua prebenitzeko antolaketa modalitatea.
► Langileen zerrenda, izenak eta bi deitura eta NAN eta horiek agertuko diren TC-2 ereduen kopia, fakturarekin batera.
► Enpresaren arriskuen ebaluazioa.
► Lan Agintarien aurrean egingo den obra irekitzeko zentroa.

LANGILEENAK:

► Lan arriskuen prebentzioan prestatuta daudela egiaztatuko duen agiria; langileak obra horretan egingo dituzten lanen arriskuen berri dutela eta prestakuntza jaso dutela dioen erregistroa.
► Makineria erabiltzeko baimena.
► Obrako langile guztien osasun-azterketen gaitasuna.
► Norbera babesteko ekipamenduak eman direla dioen agiria.
► Obran prebentzioaz arduratuko den pertsonaren izena. (BITARTEKARI edo ARDURADUNA PREBENTIBOA)

MAKINERIA:

► Obran erabiliko den makineriaren zerrenda.
► EB ikurra edo makineriaren onespen-adierazpena.
► Obran erabiliko den makineriaren erantzukizun-asegurua.

AUTONOMOAK:

► Gizarte segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea eta zerga-obligazioak beteta izatea.
► Erantzukizun Zibileko asegurua, dagokion erreziboarekin.
► Lan arriskuen prebentzioan prestatuta daudela egiaztatuko duen agiria; langileak obra horretan egingo dituzten lanen arriskuen berri dutela eta prestakuntza jaso dutela dioen erregistroa.
► Osasun-azterketen gaitasuna.
► Hileko autonomoen ordainketen erreziboa.

Azpikontratatutako lanak egiteko beste enpresa batzuk edo langile autonomoak kontratatzeko asmoa izanez gero, horren berri aldez aurretik eman beharko da; horrezaz gain, azpikontratatutako enpresek dokumentazio bera aurkeztu beharko dute lanak hasi aurretik.

Kontratatutako enpresako langileren batek obra hauetan istripua izanez gero,hiru eguneko epean eman beharko da horren berri.



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LEGAZPIKO UDALA

# ANEXO II

## DOCUMENTOS A ENTREGAR ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 11 del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y la Ley 32/2006 Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, con el fin de informarles sobre los riesgos y medidas preventivas correspondientes a la obra de ***Renovación de los vestuarios del campo de fútbol de Bikuña*** y en referente a los trabajos subcontratados con la empresa adjudicataria. Para esta obra, se hace entrega de unas normas mínimas que se deben cumplir en las obras citadas anteriormente.

De acuerdo con las condiciones del contrato, deberán de entregar, antes del inicio de los trabajos, la documentación correspondiente a Prevención:

**REFERENTE A LA EMPRESA:**

► Estar al corriente en los pagos a la seguridad social y hacienda.
► Seguro de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo.
► Modalidad de la organización de prevención de riesgos laborales.
► Relación de trabajadores, nombre dos apellidos y DNI, y copia de los modelos TC-2 donde figuren, junto con la factura.
► Evaluación de riesgos de la empresa.
► Centro de Apertura de la obra a realizar ante la Autoridad Laboral.

**REFERENTES A LOS OPERARIOS:**

► Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra.
► Autorización para el uso de maquinaria.
► Aptitud de los reconocimientos médicos de todos los operarios en obra.
► Entrega de registros de entrega de EPI,s.
► Nombre de la persona encargada de la prevención en la obra. (RECURSO PREVENTIVO o ENCARGADO)

**REFERENTE A LA MAQUINARIA:**

► Listado de maquinaria que se va a utilizar en obra.
► Marcado CE o declaración de conformidad de dicha maquinaria.
► Seguro de responsabilidad de la maquinaria utilizada en obra.

**REFERENTE A AUTÓNOMOS:**

► Estar al corriente en los pagos a la seguridad social y hacienda y estar al corriente de sus obligaciones fiscales.
► Seguro de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo.
► Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra.
► Aptitud de los reconocimientos médicos.
► Recibo de los pagos de autónomos mensuales.

Ante la intención de contratar por su parte a otras empresas o trabajadores autónomos con el fin de realizar los trabajos subcontratados deberán informar previamente, así mismo las empresas subcontratas deberán de hacer llegar la misma documentación antes del inicio de los trabajos.

En caso de que algún trabajador de la empresa contratada se accidentara en estas obras se deberá comunicar por escrito en el plazo de tres días.



CSV: 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E50004384700P8K5J7N2U4S5W0Q5F7I6T7L5H8 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa - 28/10/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 28/10/2021 13:48:28

EXPEDIENTE :: 2021IRS200003
Esp.Data: 27/10/2021
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL