BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA, PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ, 2021-2022AN GABONETAKO ARGI APAINGARRIAK ALOKA TZEKO KONTRA TAZIOA ETA ARGI HORIEK INSTALATU, EZARRI, MANTENDU ETA DESMUNTATZEKO ZERBITZUEN KONTRATAZIOA ARAUTUKO DUENA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HEN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN POR PROCDIMIENTO ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO, DEL SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, ASÍ COMO EN LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MONTAJE, MANTENIMINETO Y DESMONTAJE DE LAUMBRADO Y ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA 2021-2022.

1. KONTRATUAREN XEDEA.

Kontratu honen xedea Ordiziako herrian 2021-2022an gabonetako argi apaingarriak alokatzeko kontratazioa eta argi horiek instalatu, ezarri, mantendu eta desmuntatzeko zerbitzuen kontratazioa egitea da.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de este contrato es la contratación del suministro, en régimen de alquiler, así como los servicios de instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de los elementos de ornamentación y luminarias navideñas de la campaña 2021-2022 del Municipio de Ordizia.

2. AURREKONTUA.

Kontratuaren gehienezko aurrekontua 28.925,62 eurokoa + 6.074,38 euroko %2leko BEZa da (35.000,00 € BEZa barne), eta interesatuek kopuru hori hobetu ahal izango dute beherantz haien eskaintzetan, kopuru zehatz bat adieraziz.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo anual del contrato asciende a la cantidad de 28.925,62 euros + 6.074,38 euroko 5.250 de IVA al tipo 21% (35.000,00 € IVA incluido), cantidad que los interesados podrán mejorar a la baja en sus ofertas, consignando una cantidad concreta y determinada.

3. GUTXIENEKO EZAUGARRI TEKNIKOAK.

Plegu honen xede diren instalazioek, eragiten dieten Erregelamendu eta Arau guztietan xedatutakoa bete beharko dute; eta bereziki pertsonei edo gauzei eragiten dietenak, bai instalazioarekin lotuta badaude, baita erlazionatuta egon daitezkeen hirugarrenei ere.

Arkuak, portadak, girnaldak eta beste motivo guztiak , LED motako argiak edo mikro-argiak edo kontsumo baxuko argi motakoak izango dira. Ez da onartuko eraginkorra ez den Beste motatako argiztapena.

Osagai guztien materialek energia eraginkortasunaren baitan eta gutxieneko argi kontsumo bideratuak egon beharko dute.

Argiztapen-elementuek izan beharko dute, batetik, CE markaketa, eta bestetik, kanpoko argiztapenaren baldintzak bete ahal izateko behar den IPa.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS.

Las instalaciones objeto del presente pliego cumplirán con todos los Reglamentos y Normativas que les afectan y de modo especial a las que atañen a la seguridad de las personas o cosas tanto a los vinculados con la propia instalación como a las ajenas a las mismas que pudieran verse afectadas.

Los diferentes arcos, portadas, guirnaldas y demás motivos a instalar estarán formados por lámparas tipo LED o por micro-lámparas o lámparas de bajo consumo. No se admitirán otro tipo de iluminación que no sea eficiente.

Los materiales con los que deberán estar realizados cada uno de los elementos deberán permitir la eficiencia energética y un consumo mínimo.

Los elementos luminosos deberán de cumplir el marcado CE y la IP necesaria para poder cumplir los requisitos de alumbrado en exteriores.

Eskaintzen diren apaindurak, Gabonetako jaiekin identifikatzen diren gaiak izango dira.

Proposatutako apaingarren aukera egon beharko da, plegu honetan eta bere planoan jasotako kale eta espazioetan jartzeko.

Ikusgarritasuna eta barietate kromatikoa izan beharko dute.

Proposatutako eremuetara egokituko dira, neurriak (zabalera eta altuera) proportzionalak izango dira jarrikom liratekeen kaleen zabalerarekin.

Ezaugarri hauek betetzen ezbadira, **BAZTERTZEKO** arrazioa izango da.

Los motivos ornamentales que se oferten serán de temática que se identifiquen con las fiestas de Navidad.

Tendrá que haber variedad de motivos propuestos, para su instalación en las calles y espacios recogidos en este pliego y su plano.

Deberán tener vistosidad y variedad cromática.

Serán adecuados a los espacios propuestos guardando proporcionalidad en sus dimensiones (ancho y alto) con respecto a la anchura de las calles donde se instalarían.

El no cumplimiento de estas características será motivo de **EXCLUSIÓN**.

4. ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA ETA KONTRATAZIOA.

4.1. HORNIDURA ALOKAIRU ARAUBIDEAN.

Kontratu honen xedea gabonetako argi eta apaingarrien hornidura alokairu araubidean kontratatzea da, Ordiziako eremu publikoetako kale, plaza, biribil, zuhaitz, farola eta edozein hiri altzari apaindu eta girotzeko.

Muntaketarekin hasi aurretik, kontratistak apaingarrien kokaleku guztiak ikuskatuko ditu eta ainguralekuetan antzematen dituen akats guztien berri emango die udaleko zerbitzu teknikoei, abiapuntuko hipotesitzat hartuta egitura horien berezko pisua eta haizeak, euriak eta beste faktore klimatiko batzuek edo aurreikus litezkeen bestelako baldintzek sor litzaketen gainkargak, egituren edo instalazioelektrikoen segurtasunaren arloan indarrean dauden arauak betetzen dituela bermatuta

Udaleko zerbitzu teknikoei ez bazaie akatsik batere jakinarazten, ulertuko da instalatu beharreko elementu desberdinen finkagailuak ikuskatu eta segurutzat jotzen direla.

Erabili behar den muntaketa-mota,ezaugarriak, eta finkapen- eta ainguratzemoduak zehaztu behar dira.

4. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y SERVICIO.

4.1. SUMINSITRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER.

El objeto del contrato consiste en el suministro, en régimen de alquiler, de luminarias y adornos navideños para decorar y ambientar las calles, plazas, rotondas, árboles, farolas y cualquier elemento de mobiliario urbano de los espacios públicos del Municipio de Ordizia.

Antes comenzar con el montaje, se llevará a cabo un reconocimiento por el contratista de la ubicación de cada adorno y se notificará a los servicios técnicos municipales cualquier anomalía respecto a los anclajes existentes, teniendo como hipótesis de partida el peso propio y las posibles sobrecargas generadas por el viento, lluvia y otros agentes climáticos o condicionantes que pudiera prever, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad estructural y eléctrica.

Si no se notificara a los Servicios Técnicos Municipales ninguna anomalía se entenderá que las fijaciones de los distintos elementos a instalar se consideran seguras y han sido comprobadas.

Se especificará el tipo de montaje a emplear, las características, formas de fijación y anclaje.

Eguberriak bukatuta, instalatutako elementu guztiak kendu behar dira, batik bat, elikadura-lineak, koadroak, harguneak eta hariak, erabilitako tokiak lehen zeuden bezala utzi behar direlarik, alegia, elementuak instalatuta egondako kale edo plazak itsustu gabe.

Finalizadas las fiestas se deberá eliminar todo elemento de la instalación, especialmente líneas de alimentación, cuadros, acometidas y alambres, dejando los lugares en las condiciones iniciales de manera que no se desmerezca la estética de la calle o plaza donde fueron instalados.

Enpresa esleipendunak ekarri beharko du argiteria osoa muntatzeko behar den materiala.

La empresa adjudicataria aportará cuanto material sea necesario para el montaje de todo el alumbrado.

Loturak eta deribazioak farolaren barruan eginez gero, farolaren atetila metalezko brida batekin itxi behar da. Lotura eta deribazio horiek eta aurretiazko lan guztiak udal teknikariekin birplanteatu behar dira.

En los casos en que los empalmes y derivaciones se efectúen en el interior de la farola se cerrará la portezuela de la misma mediante brida metálica. Todos estos enganches y los trabajos previos se replantearán con los técnicos municipales.

Instalazioa Industria Ordezkaritzak baimendutako instalatzaile batek egin behar du, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa betez. Bete behar da, halaber, Eusko Jaurlaritzak aldi baterako instalazio elektrikoetarako duen araudia.

La instalación se realizará por instalador autorizado por la Delegación de Industria, debiendo cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se cumplirá asimismo la normativa del Gobierno Vasco para instalaciones eléctricas temporales.

Instalazio osoak bete beharko du indarrean dauden Behe Tentsiorako Araudi Elektroteknikoan eta haren jarraibide osagarrietan xedatutakoa.

Toda la instalación deberá cumplir lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias vigentes.

Alokairu zerbitzuan kontratatu beharreko materialen garraioa, azterketa eta ordezkapena enpresa esleipendunaren kontura joango dira, eta Udalaren esku egongo da (bide publikoan ezarrita egongo da) oso berandu jota 2021ko abenduaren 15erako.

El transporte, revisión y reposición de los materiales a contratar en el servicio de alquiler, serán a cargo de la empresa adjudicataria, y estarán a disposición municipal, es decir, instalados en la vía pública a más tardar el día 15 de diciembre de 2021.

4.2. INSTALAZIO ZERBITZUA: MUNTATZEA ETA DESMUNTATZEA.

Zerbitzuaren xedea gabonetako argiak, osagaiak eta apaingarriak egoki ezarri eta desmuntatzea da; hartarako Gipuzkoako Industria Lurralde Ordezkaritzak, Ordiziako Udalak, Iberdrolak eta horien instalazioa arautzen duen edozein entitate edota erakunde publiko nahiz pribatuk eskatzen dituen baldintza teknikoak eta arauak bete beharko dira, eta indarrean dagoen Jan segurtasun eta osasunari buruzko araudia bete beharko da.

4.2. SERVICIO DE INSTALACIÓN: MONTAJE Y DESMONTAJE.

Es objeto de este servicio la correcta instalación y desmontaje de los elementos de alumbrado, y ornamentación y decoración navideña, conforme a las prescripciones técnicas y normativas que a tal efecto sean exigidas por la Delegación Territorial de Industria de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Ordizia, Iberdrola, así como cualquier entidad y/o institución pública o privada que regule su instalación, y con adecuación a la normativa de seguridad y salud laboral vigente.

Era berean, enpresa esleipendunaren kontura joango dira enpresa hornitzailearekin egin beharreko izapide guztiak, gabonetako argien hornidura elektrikoaren kontratazioa egiteko.

Así mismo, correrá por cuenta de la empresa adjudicataria la realización de cuantos trámites sean necesarios con la empresa suministradora con objeto de la contratación del suministro eléctrico del alumbrado navideño.

4.3. MANTENTZE ZERBITZUA.

a. Prebentzioko mantenimendua.

Enpresa esleipendunak gabonetako argi eta apaingarrien ardura izango du, eta arreta berezia eskainiko dio instalatutako argiak konpondu eta ordezkatzeari, hala kontratu honen xede den epean behar bezala funtzionatzeko.

Zerbitzu horiek garatuko dira enpresa esleipendunak aurkeztutako mantenimendu planaren arabera, eta bermatu beharko da zaintza-maiztasuna gutxienez 48 ordukoa izango dela.

b. Konponketetarako mantentze lanak.

Konponketetarako mantentze lana izango da abisuak jasotzea, eta gehienez 24 orduko epean gabonetako argietan, apaingarrietan eta ekipamenduetan gertatzen diren matxurak konpontzea.

Enpresa esleipendunak zaintza zerbitzu iraunkorra jarriko du, piztu baino ordu bete lehenagotik hasita itzali eta ordu bete ondoren arte gutxienez, eta hartan langileria, baliabide teknikoak eta ordezko piezak jarriko ditu, berehala zerbitzuko matxurak konpontzeko edo beharrezko neurriak hartzeko bide publikoko erabiltzaileengan arriskua ez sortzeko edo instalazioan kalterik ez sortzeko.

Arriskutsuak diren matxura guztiak, pertsonen, animalien edo instalazioaren segurtasunari eragin diezaioketenak, presazko matxuratzat hartuko dira eta berehala konponduko dira, betiere antzeman ondoren 6 orduko epean.

4.3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

a. Mantenimiento Preventivo

La empresa adjudicataria se encargará del alumbrado y ornamentación navideña, prestando especial atención a la reparación y reposición de las luminarias instaladas, y en cualquier caso, garantizando su perfecto funcionamiento durante el periodo objeto del contrato.

Dichos servicios se desarrollarán de conformidad al plan de mantenimiento presentado por la empresa adjudicataria, que deberá garantizar una frecuencia de vigilancia de, al menos, 48 horas.

b. Mantenimiento Correctivo.

El mantenimiento correctivo consistirá en la atención de avisos para corregir, en el plazo máximo de 24 horas, las averías que se produzcan en alumbrado navideño, ornamentación y equipos instalados.

La empresa adjudicataria deberá establecer servicio de guardia permanente, desde 1 hora antes del encendido hasta 1 hora después del apagado como mínimo, dotado del personal, medios técnicos y repuestos que lo capaciten para resolver inmediatamente cualquier avería normal del servicio, o tomar las medidas necesarias para evitar el posible peligro de los usuarios de la vía pública o deterioro de la instalación.

Todas las averías que impliquen peligrosidad, bien por afectar a la seguridad de las personas, animales, o a la vida de la instalación, deberán ser consideradas como averías urgentes y reparadas inmediatamente, siempre dentro de las 6 horas a su localización.

Enpresa esleipendunak baliabide elektroniko bat eta harremanetarako telefono bat izango ditu udal zerbitzu teknikoek gorabeheren berri eman diezaioten.

Lan parte bat egingo da egiten diren konponketei buruz, eta parte hori Ordiziako Udaleko Zerbitzu Teknikoei emango zaie.

La empresa adjudicataria dispondrá de una dirección de correo electrónico y de un teléfono de contacto para el traslado de cualquier incidencia por parte de los servicios técnicos municipales.

De las actuaciones realizadas en el mantenimiento correctivo se levantará un parte de trabajo que será entregado a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ordizia.

5. HORNIDURAREN ETA ZERBITZU PRESTAZIOAREN BALDINTZAK.

Zerbitzua baldintza hauek betez emango da:

a) Argiak pizteko epea 2021ko abenduaren 17tik 2022ko urtarrilaren 6a bitarte izango da, biak barne, eta lizitazio honen xede diren argiteriako osagai eta apaingarri guztiek abenduaren 14rako egon beharko dute; enpresa esleipendunak proba gisa piztu egingo du sistema abenduaren 15an, egiaztatzeko instalazioak egoki dabiltzala (proba hori udal langile teknikaria bertan dagoela egingo du).

b) 2022ko urtarrilaren 7an itzaliko da guztia, eta argiak, apaingarriak eta ekipamendua urtarrilaren 15erako kenduko dira, data horretan amaituko baitira lanak.

c) Enpresa esleipendunak, arkuak edota argi osagaiak instalatzen dituen ardatzei dagokienez, osagaiak jartzerakoan arreta jarriko du gutxienez 5 metroko tartea izateko osagai baxuenetik I urreraino, kontuan izanda gabonetako egun horietan egingo diren ekitaldiek (Erregeen Kabalgata, Olentzero eta beste edozein ekintza) ez dezatela oztoporik izan.

d) Enpresa esleipendunak 5. Puntuan ageri den eremu bakoitzerako, dagokion gabon apaingarrien proposamena aurkeztu beharko

5. CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El servicio se prestará con arreglo al siguiente condicionado:

a) El periodo de iluminación comprenderá del 17 de diciembre del 2021, al 6 de enero del 2022, ambos inclusive, debiendo estar colocados todos los elementos de alumbrado y ornamentación objeto de esta licitación, para el día 14 de diciembre, estando obligada la empresa a realizar una prueba de encendido el día 15 de diciembre, al objeto de comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones, ello en presencia del personal técnico municipal.

b) El apagado se realizará el día 7 de enero del 2022 y el desmontaje del alumbrado, ornamentación y equipos instalados se ejecutará para el 15 de enero, fecha ésta en la que habrá terminado el trabajo.

c) La empresa adjudicataria, para los ejes en los que instale arcos y/o motivos luminosos, deberá colgar los motivos, de manera tal que desde el suelo hasta el punto colgante más bajo del motivo haya una altura mínima de 5 mts., a la vista de que los actos y eventos a celebrar en este periodo navideño (Cabalgata de Reyes, Olentzero y cualquier otro) no puedan verse entorpecidos por el alumbrado y ornamentación navideña.

d) La empresa adjudicataria deberá aportar para cada espacio señalado en el punto 5 propuesta de ornamentación navideña,

du, ezarri beharreko osagaiak, osaera, eremu bakoitzeko kontsumoa, ainguratze sistemak eta apaingarrien euste sistema zehaztuko ditu, eta eremu bakoitzerako fotomuntaketa bat emango du.

detallando los elementos a instalar, su composición, los consumos por espacio, sistemas de anclajes y sujeción de los elementos ornamentales y aportar un fotomontaje de cada espacio.

e) Enpresa esleipendunak ezarrita dauden epeak beteko ditu, eta argi eta apaingarriak instalatzeko beharrezkoak diren baimen guztiak izapidetuko ditu, baita hirian gabonetako argiak jartzeko edozein erakunde edo administraziok eska litzakeen xedapen eta arauak ere.

e) La empresa adjudicataria cumplirá los plazos establecidos y se encargará de la tramitación de todos los permisos correspondientes y necesarios para la instalación de las luminarias y adornos, así como de observar cuantas disposiciones y normativas sean exigibles para cualquier entidad y/o administración competente para la instalación de luces de navidad en la ciudad.

6. APAINDU ETA ARGITU BEHARREKO EREMU PUBLIKOAK

Ondoko zerrendan ageri da zein kale eta plaza argituko diren Ordizian:

6. ESPACIOS PÚBLICOS A ORNAMENTAR E ILUMINAR.

Las calles y plazas de Ordizia a iluminar, son las que se recogen en la siguiente relación:

- Kalea Nagusia
-Santa Maria Kalea
- Legazpi Kalea
- Plaza Nagusia
- Etxezarreta Kalea
- Euskal-Herria Kalea
- Urdaneta Kalea
- Ordizia kalea
- Mari Baratza Kalea
- Sanperio Kalea
-Iturtxo Bidea
- Egutera Bidea
- Arramendi Kalea
- San Bartolome Kalea
- Araba Kalea
- Arana Kalea
- Gudarien Etorbidea
- Joseba Rezola
- Bizkaia Pasealekua
- Zuberoa Kalea

- Otegi-Enea Parkea
- Txindoki Kalea
- Zumalakarregi Ibilbidea
- Altamira Kalea
- Lazkaomendi Kalea
- Okorro Kalea
- Oianguren Kalea
- Gipuzkoa Kalea
- San Inazio Kalea
- Nafarroa Etorbidea
- Filipinas Kalea

Eremu eta eraikin bereziak:

Edificios y espacio singulares:

- Udaletxea
- Barrena Jauregia
- Arboleda (Gudarien Etorbidea)
- Rotonda San Juan
- Jose Miguel Barandiaran Plaza
- Isleta Zaldibidea (frente al DIA).
-

7. PROPOSAMENEN AURKEZPENA

Ondorengo dokumentazioa aurkeztuko da:

7.1. OPOSAMEN TEKNIKOAREN DOKUMENTAZIOA

- Plano bat eta fotomuntaketa bat, non ikusi ahal izango diren eguberrietako argiteria eta apaingarrien proposamenak.
- Zuhaitzetako argien eta apaingarrien proposamena.
- Planoan adierazitako gune bakoitzean jarri beharreko modelo, kolore eta elementuak, berariaz adierazirik gune horietako bakoitzean hiri-altzarietatik zein objektu apaindu behar diren: zuhaitzak, kaleargiak, kaleak, e.a.

7. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Se presentará la siguiente documentación:

7.1. DOCUMENTACIÓN PROPUESTATÉCNICA

- Plano y fotomontaje que permita visualizar las propuestas de alumbrado y ornamentación Navideña.
- Propuesta de iluminación y ornamentación de arbolado.
- Los modelos, colores, materiales y elementos a colocar en cada uno de los espacios señalados en el plano, indicando expresamente los objetos del mobiliario urbano a ornamentar en cada uno de dichos espacios: árboles, farolas, calles, etc.

- LED argiak edo mikro-argiak edo kontsumo baxuko argiak dituzten elementuen eta koloreen proposamena.

- Plan bat, non adieraziko diren argiztatzeko eta apaintzeko elementuak, eta luminariak, berariaz zehazturik aleko eta guneko kontsumoak eta proposatutako LED argiak edo mikro-argiak edo kontsumo baxuko argiak, apaindu beharreko elementu bakoitzeko.

- Apaintzeko argiteriaren elementuen ezaugarri teknikoak: potentzia (W) eta material-mota, berariaz adierazirik apaintzeko elementuak nola ainguratu eta finkatuko diren.

- Laneko plan bat, aurreikusitako datak adierazita, honako alderdi hauek jasota: instalazio, materialen muntatze eta desmuntatzea egiteko plana, non zehaztuko diren instalazioaren kronograma eta kaleizendegia, planaren sekuentzia eta ordutegia, ibilgailuak, pertsonala, eta eguneko orduak,kontratua gauzatzeko behar diren baimenak eta ainguratze- eta finkatze-sistemak. Jasoko ditu, baita ere, alokatuko diren elementu eta materialen zerrenda eta beren ezaugarri teknikoak: potentzia (W) eta material-motak.Aipatutako muntaketak eta desmuntaketak, pertsonengan eta ibilgailuengan eragozpen gutxien sortzen dituzten moduan egingo dira.

- Zerbitzuaren mantentze-lanen plana,adierazirik zein diren mantentze-lan horien arduradunak, lanen metodologia eta garapena, Baldintza Teknikoen Pleguan aurreikusitakoaren arabera. Plan horrek datu hauek jasoko ditu:

    - Guardiako telefono-zenbaki bat eta posta elektronikoko helbide bat, gorabeherak jaso eta konpontzeko.

    - Zerbitzuaren zaintze-lanen maiztasunak, gehienez ere 48 ordutan behin egin beharko direlarik.

- Muntaketa- eta desmuntaketa-zerbitzuaren ondorioz sortzen diren gorabehera eta jarduketei buruzko txostenaren eredu bat, bai eta haiek konpontzeko prozedurak ere.

- Propuesta de elementos y colores que utilicen lámparas tipo LED o micro-lámparas o lámparas de bajo consumo.

- Plan de elementos de alumbrado, ornamentación y luminarias con detalle especifico de consumos por unidad y espacio, y número de lámparas tipo LED o microlámparas o lámparas de bajo consumo propuestos, por elemento a ornamentar.

- Características técnicas de los elementos de alumbrado ornamental: potencia en vatios y tipo materiales, con indicación expresa de los sistemas de anclaje y sujeción de los elementos ornamentales.

- Plan de trabajo calendarizado que contendrá: el plan de instalación, de montaje y de desmontaje de los materiales, detallando el cronograma y el callejero de instalación, su secuencia y horario, vehículos, personal, y horas/día, permisos pertinentes para el cumplimiento del contrato y los sistemas de anclaje y sujeción. Asimismo, incluirá la relación de elementos y materiales a alquilar y las características técnicas: potencia en vatios y tipo de materiales. Dichos, montajes y desmontajes se realizarán de forma que la afección tanto al tráfico de personas como de vehículos, sea la mínima posible.

- Plan de mantenimiento del servicio, indicando personas responsables de dicho mantenimiento, metodología y desarrollo de conformidad a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Dicho plan especificará en todo caso:

    - Un número de teléfono de guardia y una dirección de correo electrónico para atender las incidencias y resolverlas.

    - Las frecuencias de vigilancia del servicio, que habrán de realizarse como máximo cada 48 horas.

- Un modelo de informe de las incidencias y actuaciones que surjan como consecuencia del servicio de montaje y desmontaje, así

- Hobekuntzak:

  Lizitatzaileak hobekuntzak eskain litzakete eta Udalak berariaz onartu beharko ditu. Hobekuntza horiek bakar-bakarrik izango dira identifikatzeko apaindu edo/eta argiztatu beharreko beste gune publiko berri batzuk.

  Eskainitako hobekuntzak benetako igoera ekarri beharko dute kontratuaren prestazioetan, eta hobekuntza gisa, argitu beharreko espazioen kopurua handitzea baino ez da onartuko, plegu honetan eskatzen den eta planoan agertzen den gutxienekoaren gainean.
  Eskainitako hobekuntzak ekonomikoki kuantifikatu beharko dira, banaka, merkatuko balio normalekin.

7.2. PROPOSAMEN EKONOMIKOA

1. Eskaintza ekonomikoa.

2. Eskainitako apaingarrien banakako prezioen taula: Aipatutako ataletan adierazi den apaingarri bakoitzeko banakako prezioa emango da (farola apaingarria, arku apaingarria, eszenografia ...); eta prezio guztien batuketa eskainitako apaingarrien prezioen batuketa izango da.

7.3. EPEA

Hala badagokio, bide publikoan 2021eko abenduaren 15a baino lehen instalatzeko epea murrizketa asteetan dieraziko da.

8. BALORAZIO IRIZPIDEAK

Gehienez 100 punturen gainean egingo da balorazioa, eta honeta banatuko dira:

PROPOSAMEN EKONOMIKOA (60 puntu)

Eskaintza merkeenari 60 puntu emango zaizkio. Banakako preziaok aurkezten ez badiura, aurkeztutako eskaintza BAZTERTUA izango da.

como los procedimientos de subsanación y resolución.

- Mejoras:

  Los licitadores podrán ofertar mejoras, conforme a las sugerencias realizadas por el Ayuntamiento en plano y versarán única y exclusivamente sobre la identificación de nuevos espacios públicos a ornamentar y/o iluminar.

  Las mejoras ofrecidas deberán suponer un aumento real en las prestaciones del contrato, admitiéndose como mejora tan solo el incremento del número de espacios a iluminar, sobre el mínimo exigido en el presente pliego y que constan en el plano.
  Las mejoras ofrecidas deberán venir cuantificadas económicamente, de manera individual, con valores normales de mercado.

7.2. DOCUMENTACIÓN PROPUESTATÉCNICA

1. Oferta económica.

2. Tabla de precios unitarios de los motivos ofertados: Se establecerán tantos precios unitarios como motivos ofertados dentro de los apartados citados (motivo farola, arco, escenografía, etc), de tal forma que el precio global resulte el sumatorio del número de motivos ofertados a su precio unitario igualmente ofertado.

7.3. PLAZO

Se indicará en su caso la reducción de plazo en semanas para ser instalados en la vía pública antes del día 15 de diciembre de 2021.

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Se valorará sobre un máximo de 100 puntos, desglosado de la siguiente manera:

PROPUESTA ECONOMICA (60 puntos)

Se concederán 60 puntos para la oferta más económica. En caso de que no se presenten los precios descompuestos la oferta presentada será EXCLUIDA.

Formula honen arabera puntuatuko da:

Se puntuará según la siguiente fórmula:

$$P = 60 - N$$

$$N = \frac{oferta\ analizada - oferta\ más\ económica}{media\ de\ las\ ofertas} \times 100$$

HOBEKUNTZAK (20 puntu)

- 1.000 eurorainoko hobekuntzak: 5 Puntu
- 1.000 eurotik gorako eta 2.000 eurora tarteko hobekuntzak: 10 Puntu
- 2.000 eurotik gorako eta 3.000 eurora tarteko hobekuntzak: 15 Puntu
- 3.000 eurotik gorako hobekuntzak: 20 Puntu

MEJORAS (20 puntos)

- Las mejoras hasta 1.000 euros: 5 Puntos
- Las mejoras superiores a 1.000 euros y hasta 2.000 euros: 10 Puntos
- Las mejoras superiores a 2.000 euros y hasta 3.000 euros: 15 Puntos
- Para mejoras superiores a 3.000 euros: 20 Puntos

EPE MURRIZKETA (20 puntu)

Aste 1 lehenago:
Bide publikoan jarrita, beranduenez 2021eko abenduaren 8an. 10 Puntu

2 aste lehenago:
Bide publikoan jarrita, beranduenez 2021eko abenduaren 1an. 20 Puntu

REDUCCIÓN DE PLAZO (20 puntos)

1 semana antes:
Instalados en la vía pública a más tardar el día 8 de diciembre de 2021 10 Puntos

2 semanas antes:
Instalados en la vía pública a más tardar el día 1 de diciembre de 2021 20 Puntos