URDUÑAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

AURREKONTUAREN LABURPENA - RESUMEN DEL PRESUPUESTO

KAPITULUA CAPITULO	LABURPENA - RESUMEN	EURO	%
KO06	GAVIONES.....	19.863,16	100,00

GAUZATZE MATERIALA GUZTIRA - TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL **19.863,16**

13,00	% Gastu Orokorrak - Gastos generales	2.582,21
6,00	% Industri Onura - Beneficio industrial	1.191,79

G.U. eta I.O. BATURA - SUMA DE G.G. y B.I. 3.774,00

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 23.637,16

21,00% B.E.Z. - I.V.A..... 4.963,80

AURREKONTU OROKORRA GUZTIRA - TOTAL PRESUPUESTO GENERAL **28.600,96**

El presupuesto general asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Orduña, a OCTUBRE 2021.

El promotor, La Dirección Facultativa, La Contrata,

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO KO06 GAVIONES			
KO06.01	**m2 MURO**			
	Muro de gaviones compuesto por caja de 2x0,5x0,5 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos de PVC para drenaje.			
		85,50	130,90	11.191,95
KO06.02	**m2 PABELLONES**			
	Muro de gaviones compuesto por caja de 0,8x0,8x0,2 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra VOLCÁNICA de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos de PVC para drenaje.			
		46,08	130,90	6.031,87
KO06.03	**u GAVION SUELTO**			
	Muro de gaviones compuesto por caja de 1x0,5x0,5 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos de PVC para drenaje.			
		26,00	98,89	2.571,14
KO04.04	**m2 GEOTEXTIL GAVIONES**			
	Geotextil de poliéster realizado con fibra corta no tejida, con gran poder de antipunzonamiento, con masa superficial de 120 gr/m2 y 1.70 mm de espesor, resistencia a la tracción L/T de 1.2 Kn/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 % , permeabilidad al agua 0.056m/s, resistencia al punzonamiento 200 N, penetración al cono 45 mm, suministrada en rollos de una longitud aproximada de 100 m y 2 m de ancho.			
		62,00	1,10	68,20
	TOTAL CAPÍTULO KO06 GAVIONES.....			**19.863,16**
	TOTAL.....			**19.863,16**