4.2 BN-02 Y PLAZA

4.2.1 BN-02

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	56	203,200	M2	DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO Y SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.	12,95	2.631,44
2	54	270,000	ML	CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO DE BALDOSA, HORMIGÓN O MEZCLA BITUMINOSA CON SIERRA, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO.	1,23	332,10
3	52	10,000	UD	PUESTA A COTA DE TAPAS DE ARQUETA EN REDES EXISTENTES, INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, APORTE DE MATERIAL, CARGA CON TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE MATERIAL SOBRANTE.	195,21	1.952,10
4	53	4,000	UD	ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA-SUMIDERO EXISTENTE, INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, NUEVO SUMIDERO, CONEXIÓN A LA RED GENERAL, ACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO ACTUAL, TUBOS, APORTE DE MATERIAL, CARGA CON TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE MATERIAL SOBRANTE.	280,00	1.120,00
5	55	49,000	M2	DEMOLICIÓN DE AGLOMERADO EN CALZADA, CON PREMARCA DE ZANJA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.	8,22	402,78
6	58	220,000	ML	ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE PINTURA, MEDIANTE FRESADORA MANUAL, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.	2,50	550,00
7	57	180,000	ML	RETIRADA Y DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO CON CANON.	8,30	1.494,00
8	63	130,000	M2	EXCAVACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE BIDEGORRI O ACERAS EN ZONAS VERDES, CON MINIEXCA-	12,50	1.625,00

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				VADORAS Y AYUDAS MANUALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM. , INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO CON CANON.		
9	64	175,000	M2	EXCAVACIÓN PARA REPERFILADO DE TALUDES Y POSTERIOR EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL. INCLUSO: SIEMBRA CON RASTRILLADO, RETIRADA DE PIEDRAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE CON CANON.	18,30	3.202,50
10	19	26,250	M3	BASE GRANULAR ZA-20, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN AL 100% DEL P.M.	30,37	797,21
11	60	22,500	M3	HORMIGÓN HM-20, INCLUSO VERTIDO Y VIBRADO.	90,25	2.030,63
12	20	504,000	M2	RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH (ANTIGUO ECR-1) CON UNA DOTACIÓN DE 1KG/M2.	0,56	282,24
13	21	68,250	Tn	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22BIN60/70S CON ÁRIDO CALIZO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.	69,73	4.759,07
14	22	75,050	TN	MEZCLA TIPO AC16SURF60/70S CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.	79,25	5.947,71
15	23	14,700	TN	FORMACIÓN DE PASOS DE PEATONES ELEVADOS CON MEZCLA TIPO AC16SURF60/70S CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.	112,99	1.660,95
16	24	75,900	TN	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COLOR ROJO COLOREADO CON BAYFERROX O SIMILAR EN BIDEGORRI, TIPO AC8SURFBM3CS (ANTIGUO V-A), INCLUSO BETÚN MODIFICADO TIPO BM3C Y FILLER.	185,00	14.041,50
17	69	100,000	Ml	CUNETA PREFABRICADA DE 30 CM. DE ANCHO, INCLUSO: EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:3. TOTALMENTE TERMINADO.	26,86	2.686,00

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
18	12	23,100	M3	HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, EJECUCIÓN DE JUNTAS Y P.P. DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y ARMADURAS.	342,94	7.921,91
19	62	30,000	Ml	BARANDILLA FORMADA POR MONTANTES CON DOBLE PLETINA DE 10 MM, CUATRO TUBOS DIAMETRO 12 MM. Y PASAMANOS CON DIÁMETRO 100 MM, TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316-L. INCLUSO: TRATAMIENTO Y PINTURA, P.P. DE PLACAS DE ANCLAJE EMBEBIDAS EN LA OBRA DE FÁBRICA .TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN DETALLE DE PLANOS.	120,00	3.600,00
20	70	6,000	UD	SUMIDERO EN RIGOLA DE ANCHO HASTA 40 CM., CONSTRUIDO CON HORMIGÓN HM-20, PAREDES DE 20 CM. DE ESPESOR Y DIMENSIONES INTERIORES HASTA 50X50 CM. INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA S/PLANOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADO.	252,41	1.514,46
21	15	150,000	Ml	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO GRANÍTICO, RECTO DE 15 X 20 CM. SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO APERTURA DE ZANJA Y JUNTAS. TOTALMENTE TERMINADO.	30,39	4.558,50
22	39	12,000	UD	SÍMBOLO DE BICI SOBRE PAVIMENTO DE 80X49 CM. CON PINTURA REFLECTANTE DE DOS COMPONENTES EN FRÍO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE TRES (3) MM, INCLUSO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVIO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	36,86	442,32
23	38	12,000	UD	SÍMBOLO DE FLECHA SIMPLE O DE	35,64	427,68

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				GIRO EN CARRIL BICI DE 100X20 CM. CON PINTURA REFLECTANTE DE DOS COMPONENTES EN FRÍO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE TRES (3) MM, INCLUSO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO. TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVIO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.		
24	36	2,000	UD	SEÑAL CIRCULAR DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA REFLECTANTE DE DOS COMPONENTES EN FRÍO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE TRES (3) MM, INCLUSO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO. TOTALMENTE TERMINADO, P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	41,97	83,94
25	32	83,500	M2	PINTURA REFLECTANTE DE DOS COMPONENTES EN FRIO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE TRES (3) MM., EN LÍNEAS, CEBRADO DE ISLETAS, PASOS DE PEATONES, FLECHAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADO.	15,24	1.272,54
26	30	610,000	Ml	MARCA REFLECTANTE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, AN. 10-15 CM EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LONGITUDINAL, CONTÍNUA S/PLANOS, INCLUSO PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	1,11	677,10
27	31	230,000	Ml	MARCA REFLECTANTE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, AN. 10-15 CM EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LONGITUDINAL, DISCONTÍNUA S/PLANOS, INCLUSO PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADA, P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRA-	0,83	190,90

OBRA: DERIO CICLABLE 2023

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				BAJO.		
28	46	201,000	M2	PINTADO DE SUPERFICIE CON MARCA AMARILLA EN ZIG ZAG, RESERVADO PARA CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS.	12,20	2.452,20
29	59	60,000	M2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALZADOS RECTOS VISTOS, CON MADERA CEPILLADA Y MACHIHEMBRADA EN MUROS DE HORMIGÓN.	24,08	1.444,80
30	61	12,000	M3	HORMIGÓN HA-25, INCLUSO VERTIDO Y VIBRADO.	100,25	1.203,00
31	17	960,000	Kg	ACERO CORRUGADO B-500 S, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE SEPARADORES DE PLÁSTICO.	1,37	1.315,20
32	13	80,000	M2	BALDOSA HIDRÁULICA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUSO MORTERO DE AGARRE Y COLOCACIÓN.	25,29	2.023,20
33	67	2,000	UD	SUMIDERO DE CALZADA DE HORMIGÓN, TIPO HM-20, CON PAREDES DE 20 CM. DE ESPESOR Y DIMENSIONES INTERIORES HASTA 1X1 M. INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA S/PLANOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADO.	446,97	893,94
34	66	30,000	Ml	CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES CONTRUIDA CON TUBO DE PVC CON DIÁMETRO EXTERIOR 200 MM. Y RIGIDEZ DE SN > Ó = 4KN/M2 SEGÚN NORMA UNE EN 1456, CON JUNTA FLEXIBLE Y ESTANCA, INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, APERTURA Y RELLENO DE ZANJA, REFUERZO DE HORMIGÓN HM-20, CONEXIÓN A ARQUETA EXISTENTE Y CUALQUIER MEDIO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	108,95	3.268,50
35	47	8,000	UD	RETIRADA DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES Y COLOCACION EN NUEVA UBICACION. INCLUSO: DEMOLICIONES, CIMENTACIÓN, REPOSICIONES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O	146,00	1.168,00

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.		
36	48	6,000	UD	RETIRADA Y COLOCACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN DE FAROLA EXISTENTE. INCLUSO: DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, RELLENOS, CIMENTACIÓN, CANALIZACIÓN ELÉCTRICO, CABLEADO, TOMA DE TIERRA, REPOSICIONES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ENTREGA A GESTOS AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.	630,00	3.780,00
37	49	4,000	UD	RETIRADA DE BANCO EXISTENTE Y COLOCACION EN NUEVA UBICACION O TRANSPORTE A ALMACEN MUNICIPAL. INCLUSO: DEMOLICIONES, CIMENTACIÓN, REPOSICIONES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ENTREGA A GESTOS AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.	115,00	460,00
38	50	2,000	UD	RETIRADA DE PAPELERA O BUZON EXISTENTES Y COLOCACION EN NUEVA UBICACION O TRANSPORTE A ALMACEN MUNICIPAL. INCLUSO: DEMOLICIONES, CIMENTACIÓN, REPOSICIONES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ENTREGA A GESTOS AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.	85,00	170,00
39	51	1,000	UD	RETIRADA Y COLOCACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN DE MARQUESINA EN PARADA DE AUTOBUS. INCLUSO: DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, RELLENOS, CIMENTACIÓN, REPOSICIONES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.	1.210,00	1.210,00
40	65	6,000	UD	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PORA: REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES E IMPREVISTOS.	1.000,00	6.000,00
					Total	**91.593,42**

4.2.2 PLAZA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	56	107,000	M2	DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO Y SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.	12,95	1.385,65
2	18	576,000	M2	FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE, HASTA 6 CMS. DE ESPESOR, INCLUYENDO EL PRECORTE Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO.	4,23	2.436,48
3	54	20,000	ML	CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO DE BALDOSA, HORMIGÓN O MEZCLA BITUMINOSA CON SIERRA, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO.	1,23	24,60
4	52	10,000	UD	PUESTA A COTA DE TAPAS DE ARQUETA EN REDES EXISTENTES, INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, APORTE DE MATERIAL, CARGA CON TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE MATERIAL SOBRANTE.	195,21	1.952,10
5	53	2,000	UD	ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA-SUMIDERO EXISTENTE, INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, NUEVO SUMIDERO, CONEXIÓN A LA RED GENERAL, ACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO ACTUAL, TUBOS, APORTE DE MATERIAL, CARGA CON TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE MATERIAL SOBRANTE.	280,00	560,00
6	55	130,000	M2	DEMOLICIÓN DE AGLOMERADO EN CALZADA, CON PREMARCA DE ZANJA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.	8,22	1.068,60
7	57	105,000	ML	RETIRADA Y DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO CON CANON.	8,30	871,50
8	63	167,500	M2	EXCAVACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE BIDEGORRI O ACERAS EN ZONAS VERDES, CON MINIEXCA-	12,50	2.093,75

OBRA: DERIO CICLABLE 2023

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				VADORAS Y AYUDAS MANUALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM. , INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO CON CANON.		
9	19	30,750	M3	BASE GRANULAR ZA-20, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN AL 100% DEL P.M.	30,37	933,88
10	60	30,125	M3	HORMIGÓN HM-20, INCLUSO VERTIDO Y VIBRADO.	90,25	2.718,78
11	15	95,000	Ml	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO GRANÍTICO, RECTO DE 15 X 20 CM. SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO APERTURA DE ZANJA Y JUNTAS. TOTALMENTE TERMINADO.	30,39	2.887,05
12	13	167,500	M2	BALDOSA HIDRÁULICA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUSO MORTERO DE AGARRE Y COLOCACIÓN.	25,29	4.236,08
13	20	576,000	M2	RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH (ANTIGUO ECR-1) CON UNA DOTACIÓN DE 1KG/M2.	0,56	322,56
14	22	91,144	TN	MEZCLA TIPO AC16SURF60/70S CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.	79,25	7.223,16
15	30	110,000	Ml	MARCA REFLECTANTE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, AN. 10-15 CM EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LONGITUDINAL, CONTÍNUA S/PLANOS, INCLUSO PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	1,11	122,10
16	59	25,000	M2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALZADOS RECTOS VISTOS, CON MADERA CEPILLADA Y MACHIHEMBRADA EN MUROS DE HORMIGÓN.	24,08	602,00
17	61	8,000	M3	HORMIGÓN HA-25, INCLUSO VERTIDO Y VIBRADO.	100,25	802,00
18	17	640,000	Kg	ACERO CORRUGADO B-500 S, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE SEPARADORES DE PLÁSTICO.	1,37	876,80

OBRA: DERIO CICLABLE 2023

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
19	67	4,000	UD	SUMIDERO DE CALZADA DE HORMIGÓN, TIPO HM-20, CON PAREDES DE 20 CM. DE ESPESOR Y DIMENSIONES INTERIORES HASTA 1X1 M. INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA S/PLANOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADO.	446,97	1.787,88
20	66	30,000	Ml	CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES CONTRUIDA CON TUBO DE PVC CON DIÁMETRO EXTERIOR 200 MM. Y RIGIDEZ DE SN > Ó = 4KN/M2 SEGÚN NORMA UNE EN 1456, CON JUNTA FLEXIBLE Y ESTANCA, INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, APERTURA Y RELLENO DE ZANJA, REFUERZO DE HORMIGÓN HM-20, CONEXIÓN A ARQUETA EXISTENTE Y CUALQUIER MEDIO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	108,95	3.268,50
21	47	2,000	UD	RETIRADA DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES Y COLOCACION EN NUEVA UBICACION. INCLUSO: DEMOLICIONES, CIMENTACIÓN, REPOSICIONES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.	146,00	292,00
22	65	3,000	UD	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PORA: REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES E IMPREVISTOS.	1.000,00	3.000,00
					Total	**39.465,47**

4.3 BN.03 Y REORDENACIÓN APARCAMIENTOS

4.3.1 BN-03

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	56	150,000	M2	DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO Y SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.	12,95	1.942,50
2	54	60,000	ML	CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO DE BALDOSA, HORMIGÓN O MEZCLA BITUMINOSA CON SIERRA, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO.	1,23	73,80
3	52	4,000	UD	PUESTA A COTA DE TAPAS DE ARQUETA EN REDES EXISTENTES, INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, APORTE DE MATERIAL, CARGA CON TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE MATERIAL SOBRANTE.	195,21	780,84
4	53	6,000	UD	ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA-SUMIDERO EXISTENTE, INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, NUEVO SUMIDERO, CONEXIÓN A LA RED GENERAL, ACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO ACTUAL, TUBOS, APORTE DE MATERIAL, CARGA CON TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE MATERIAL SOBRANTE.	280,00	1.680,00
5	55	40,000	M2	DEMOLICIÓN DE AGLOMERADO EN CALZADA, CON PREMARCA DE ZANJA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.	8,22	328,80
6	58	45,000	ML	ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE PINTURA, MEDIANTE FRESADORA MANUAL, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.	2,50	112,50
7	57	270,000	ML	RETIRADA Y DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO CON CANON.	8,30	2.241,00
8	63	265,000	M2	EXCAVACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE BIDEGORRI O ACERAS EN ZONAS VERDES, CON MINIEXCA-	12,50	3.312,50

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				VADORAS Y AYUDAS MANUALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM. , INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO CON CANON.		
9	64	100,000	M2	EXCAVACIÓN PARA REPERFILADO DE TALUDES Y POSTERIOR EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL. INCLUSO: SIEMBRA CON RASTRILLADO, RETIRADA DE PIEDRAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE CON CANON.	18,30	1.830,00
10	19	39,750	M3	BASE GRANULAR ZA-20, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN AL 100% DEL P.M.	30,37	1.207,21
11	60	39,750	M3	HORMIGÓN HM-20, INCLUSO VERTIDO Y VIBRADO.	90,25	3.587,44
12	20	870,000	M2	RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH (ANTIGUO ECR-1) CON UNA DOTACIÓN DE 1KG/M2.	0,56	487,20
13	22	70,950	TN	MEZCLA TIPO AC16SURF60/70S CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.	79,25	5.622,79
14	23	16,800	TN	FORMACIÓN DE PASOS DE PEATONES ELEVADOS CON MEZCLA TIPO AC16SURF60/70S CON ÁRIDO OFÍTICO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.	112,99	1.898,23
15	24	39,600	TN	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COLOR ROJO COLOREADO CON BAYFERROX O SIMILAR EN BIDEGORRI, TIPO AC8SURFBM3CS (ANTIGUO V-A), INCLUSO BETÚN MODIFICADO TIPO BM3C Y FILLER.	185,00	7.326,00
16	26	420,000	M2	REVESTIMIENTO CONTINUO DE ALTAS PRESTACIONES, FINO, FLEXIBLE, RESISTENTE AL DESGASTE Y AL COMPORTAMIENTO MECANICO POR LA ACCION DE TRÁFICO PESADO SOBRE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, COLOR ROJO O AZUL, OBTENIDO POR LA APLICACIÓN SUCESIVA DE DOS CAPAS DE RESINA DE POLIURETANO-METIL METACRILATO (PUMA) O SIMILAR, DE ENDURECIMIENTO RAPIDO, CON DOTACIÓN MINIMA	22,58	9.483,60

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				ENTRE 2,5 Y 3 KG/M2. COEFICIENTE DE DESLIZAMIENTO SRT: DE 0,65 A 0,75. CON AGREGADOS SELECCIONADOS EN FUNCION DEL: COLOR, LA DUREZA Y EL FLUJO PESADO DE VEHICULOS DE: BAUXITA, CUARZOS O PORFIDOS CAPACES DE RESISTIR EL TRAFICO. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE CON HIDROFRESADO Y ASPIRADO INDUSTRIAL. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA. INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVIO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. SE REALIZARÁ UNA MUESTRA DE DIMENSIONES NECESARIAS PARA COMPROBAR LAS CONDICONES DE ADHERENCIA AL PAVIMENTO EXISTENTE, LA CAPACIDAD ANTIDESLIZANTE DE LA CAPA TERMINADA Y ELECCIÓN DEL COLOR POR LA PROPIEDAD.		
17	25	42,000	M2	REVESTIMIENTO RUGOSO DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, COLOR VERDE O ROJO, OBTENIDO POR LA APLICACIÓN SUCESIVA DE LA APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PINTURA ACRÍLICO-POLIURETANO CON RESINA EN BASE ACUOSA Y CARGA MINERAL ANTIDESLIZANTE: PRIMERA CAPA DE ADHERENCIA Y REGULARIZACIÓN Y SEGUNDA CAPA DE SELLADO. EN LAS INTERSECCIONES CON VIALES RODADOS SE APLICARÁ UNA TERCERA CAPA DE IGUAL CARACTERÍSTICAS. LA DOTACIÓN DE CADA CAPA SERÁ DE 1,00 KG/M²; EXTENDIDAS A BROCHA, RODILLO O AIR - LESS EN CAPAS UNIFORMES CON UN ESPESOR TOTAL APROXIMADO DE 1'5- 2 MM. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE CON HIDROFRESDO Y ASPIRADO INDUSTRIAL. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA. INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVIO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. SE REALIZARÁ UNA MUESTRA DE DIMENSIONES NECESARIAS PARA COMPROBAR LAS CONDICONES DE ADHERENCIA AL PAVIMENTO	12,05	506,10

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				EXISTENTE Y LA CAPACIDAD ANTIDESLIZANTE DE LA CAPA TERMINADA.		
18	68	105,000	Ml	CUNETA EN "V" DE HORMIGÓN HM-20 CON 15 CM. DE ESPESOR Y ANCHURA HASTA UN METRO EJECUTADA IN-SITU, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, HORMIGÓN, VERTIDO Y NIVELADO. TOTALMENTE TERMINADA.	28,55	2.997,75
19	69	50,000	Ml	CUNETA PREFABRICADA DE 30 CM. DE ANCHO, INCLUSO: EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:3. TOTALMENTE TERMINADO.	26,86	1.343,00
20	70	2,000	UD	SUMIDERO EN RIGOLA DE ANCHO HASTA 40 CM., CONSTRUIDO CON HORMIGÓN HM-20, PAREDES DE 20 CM. DE ESPESOR Y DIMENSIONES INTERIORES HASTA 50X50 CM. INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA S/PLANOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADO.	252,41	504,82
21	15	200,000	Ml	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO GRANÍTICO, RECTO DE 15 X 20 CM. SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO APERTURA DE ZANJA Y JUNTAS. TOTALMENTE TERMINADO.	30,39	6.078,00
22	39	16,000	UD	SÍMBOLO DE BICI SOBRE PAVIMENTO DE 80X49 CM. CON PINTURA REFLECTANTE DE DOS COMPONENTES EN FRÍO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE TRES (3) MM, INCLUSO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVIO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	36,86	589,76

OBRA: DERIO CICLABLE 2023

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
23	38	16,000	UD	SÍMBOLO DE FLECHA SIMPLE O DE GIRO EN CARRIL BICI DE 100X20 CM. CON PINTURA REFLECTANTE DE DOS COMPONENTES EN FRÍO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE TRES (3) MM, INCLUSO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO. TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVIO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	35,64	570,24
24	36	2,000	UD	SEÑAL CIRCULAR DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA REFLECTANTE DE DOS COMPONENTES EN FRÍO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE TRES (3) MM, INCLUSO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO. TOTALMENTE TERMINADO, P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	41,97	83,94
25	32	192,000	M2	PINTURA REFLECTANTE DE DOS COMPONENTES EN FRIO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE TRES (3) MM., EN LÍNEAS, CEBRADO DE ISLETAS, PASOS DE PEATONES, FLECHAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADO.	15,24	2.926,08
26	30	860,000	Ml	MARCA REFLECTANTE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, AN. 10-15 CM EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LONGITUDINAL, CONTÍNUA S/PLANOS, INCLUSO PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	1,11	954,60
27	31	250,000	Ml	MARCA REFLECTANTE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, AN. 10-15 CM EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LONGITUDINAL, DISCONTÍNUA S/PLANOS, INCLUSO PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADA, P.P. DE SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁ-	0,83	207,50

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				FICO PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.		
28	46	18,000	M2	PINTADO DE SUPERFICIE CON MARCA AMARILLA EN ZIG ZAG, RESERVADO PARA CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS.	12,20	219,60
29	59	30,000	M2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALZADOS RECTOS VISTOS, CON MADERA CEPILLADA Y MACHIHEMBRADA EN MUROS DE HORMIGÓN.	24,08	722,40
30	61	12,000	M3	HORMIGÓN HA-25, INCLUSO VERTIDO Y VIBRADO.	100,25	1.203,00
31	17	960,000	Kg	ACERO CORRUGADO B-500 S, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE SEPARADORES DE PLÁSTICO.	1,37	1.315,20
32	13	360,000	M2	BALDOSA HIDRÁULICA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUSO MORTERO DE AGARRE Y COLOCACIÓN.	25,29	9.104,40
33	14	21,000	M2	LEVANTE Y REPOSICIÓN DE ADOQUIN EXISTENTE PARA ADAPTARLO A LA NUEVA RASANTE DE LA ACERA. INCLUSO: HORMIGÓN, MORTERO, APORTE DE ADOQUINES Y CUALQUIER MEDI NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	43,00	903,00
34	67	5,000	UD	SUMIDERO DE CALZADA DE HORMIGÓN, TIPO HM-20, CON PAREDES DE 20 CM. DE ESPESOR Y DIMENSIONES INTERIORES HASTA 1X1 M. INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA S/PLANOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADO.	446,97	2.234,85
35	66	20,000	Ml	CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES CONTRUIDA CON TUBO DE PVC CON DIÁMETRO EXTERIOR 200 MM. Y RIGIDEZ DE SN > Ó = 4KN/M2 SEGÚN NORMA UNE EN 1456, CON JUNTA FLEXIBLE Y ESTANCA, INCLUSO: DEMOLICIONES, REPOSICIONES, APERTURA Y RELLENO DE ZANJA, REFUERZO DE HORMIGÓN HM-20, CONEXIÓN A	108,95	2.179,00

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
				ARQUETA EXISTENTE Y CUALQUIER MEDIO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
36	47	3,000	UD	RETIRADA DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES Y COLOCACION EN NUEVA UBICACION. INCLUSO: DEMOLICIONES, CIMENTACIÓN, REPOSICIONES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.	146,00	438,00
37	50	2,000	UD	RETIRADA DE PAPELERA O BUZON EXISTENTES Y COLOCACION EN NUEVA UBICACION O TRANSPORTE A ALMACEN MUNICIPAL. INCLUSO: DEMOLICIONES, CIMENTACIÓN, REPOSICIONES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ENTREGA A GESTOS AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.	85,00	170,00
38	65	6,000	UD	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PORA: REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES E IMPREVISTOS.	1.000,00	6.000,00
					Total	**83.165,65**

4.4 GESTION DE RESIDUOS

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	0	0,600	UD	PARTIDA A JUSTIFICAR EN BASE A LAS MEDICIONES Y PRECIOS CONTENIDOS EN EL ANEJO DE GESTION DE RESIDUOS.	7.946,19	4.767,71
				Total		**4.767,71**

4.5 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	71	0,500	UD	PARTIDA A JUSTIFICAR EN BASE A LAS MEDICIONES Y PRECIOS CONTENIDOS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.	8.802,50	4.401,25
				Total		**4.401,25**

OBRA: DERIO CICLABLE 2023

RESUMEN DE CAPITULOS FASE 1

4	**BIDEGORRIS DE NUEVA CONSTRUCCION**	
4.2.1	BN-02	91.593,42 €
4.2.2	BN.02 PLAZA	39.465,47 €
4.3.1	BN-03	83.165,65 €
4.4	GESTION DE RESIDUOS	4.767,71 €
4.5	SEGURIDAD Y SALUD	4.401,25 €
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	223.393,50 €
	Gastos Generales (13%)	29.041,16 €
	Beneficio Industrial (6%)	13.403,61 €
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**265.838,27 €**
	IVA 21%	55.826,04 €
	TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO	**321.664,30 €**

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de:

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA CENTIMOS

Bilbao, 03 de Noviembre de 2021