PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE:

SUMINISTRO DE TRAVIESAS PARA LA OBRA DE RENOVACIÓN DE LA PLAYA DE VÍAS DE ARIZ

Mantenimiento Operativo
e ingeniería de explotación

Dirección de Instalaciones
y Mantenimiento

ÍNDICE

1 OBJETO DEL SUMINISTRO 3

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO 3

3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR 3

4 LUGAR DE ENTREGA 4

5 PLAZO 4

6 PRECIO 4

1 OBJETO DEL SUMINISTRO

El objeto de la presente licitación es el suministro y puesta en acopio de obra de traviesas monobloque MM-09 // MM-02 con sus sobreanchos y sujeciones premontadas, para ejecutar la obra de la renovación de la playa de vías de Ariz.

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance total del suministro comprende el suministro de diferentes tipos de traviesas:

Suministro de **3.092 Uds** de traviesa monobloque MM-09 // MM-02 con sus sobreanchos, placas acodadas en su caso y sujeciones premontadas.

Los elementos de fijación de cada traviesa aparecen en el apartado 8 de las Especificaciones Técnicas para el suministro de Traviesas Monobloque de Hormigón MM (V.E.) de ancho métrico y carril 54 E1" de Mayo de 2.013.

Los sobreanchos necesarios se incluyen en la tabla siguiente:

	(+0)	(+2,5)	(+5)	(+7,5)	(+10)	(+12,5)	(+15)	(+17,5)	(+20)	Total
Totales por anchos (UD)	**2001**	**55**	**803**	**15**	**134**	**15**	**41**	**28**	**0**	**3.092**

3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR

El suministro deberá de ir acompañado de la correspondiente Documentación Técnica referente a controles de calidad efectuados durante el proceso constructivo de las traviesas suministradas:

- Geometría de las traviesas y cumplimiento de tolerancias de fabricación
- Características de los materiales y verificación de cumplimiento de propiedades físico químicas.

4 LUGAR DE ENTREGA

Las traviesas se entregarán en la estación de Ariz mercancías acordando previamente entre ETS y la empresa adjudicataria los detalles de entrega de los materiales. Los portes desde la fábrica hasta el lugar de entrega serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

5 PLAZO

El plazo dado para este suministro, incluyendo fabricación y entrega, se cifra en dos meses a partir de la firma del acta de inicio de los trabajos de suministro de los materiales.

6 PRECIO

El precio dado para este suministro se cifra en 242.722 €.