1.- ZONAS KOMPAN

KODEA		Kopurua	Deskribapena	Unitatea	Gehienezko banakako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)	Eskainitako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)
CÓDIGO		Unidades	Descripción	Unidad	Precio unitario máximo	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)	Precio ofertado	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)
1			**CP Urreta (Número de Ref.2)**							
			Estructuras/Tornillería							
1	001	1,0	Regularización de estructuras, de anclajes y tornillería/tapones a normativas actuales, incluye mano de obra, medios auxiliares y materiales.	ud	210,00	210,00	254,10		0,00	0,00
			Pintura							
1	002	2,0	Pintado de juego mediano, incluso lijado y masillado de desperfectos, incluye mano de obra, material y medios auxiliares necesarios para su ejección	ud	260,00	520,00	629,20		0,00	0,00
			Pavimentos							
1	003	2,0	Suministro e instalación de pavimento continuo para el relleno de agujeros puntuales en zonas de desgaste (círculos de color en colores básicos), material de calidades especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, totalmente instalado y probado. La capa inferior amortiguante del pavimento estará formada por un caucho de origen reciclado SBR y la capa superior consistirá en granulados de EPDM vulcanizado en colores básicos, fabricado originalmente o reciclado, incluyendo la resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	150,00	300,00	363,00		0,00	0,00
			Elementos nuevos							
1	004	1,0	Suministro e instalación de plataforma de tablas de madera para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN FLOOR A P100400-43 con BOLTPACK o equivalente.	ud	887,80	887,80	1.074,24		0,00	0,00
1	005	1,0	Suministro e instalación de plataforma de tablas de madera para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN FLOOR C P100400-44 con BOLTPACK o equivalente.	ud	558,00	558,00	675,18		0,00	0,00
1	006	1,0	Suministro e instalación de plataforma de tablas de madera para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN 022x559x655 GULV IM L+M T201001-0001 con BOLTPACK o equivalente.	ud	354,00	354,00	428,34		0,00	0,00
1	007	1,0	Suministro e instalación de plataforma de tablas de madera completa para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN FLOOR 22x822x870 mm T309028-0001 con BOLTPACK, o equivalente.	ud	450,00	450,00	544,50		0,00	0,00
1	008	1,0	Suministro e instalación de plataforma semicircular completa para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN PODIUM STEP F209504-05S con BOLTPACK, o equivalente.	ud	483,20	483,20	584,67		0,00	0,00
1	009	2,0	Suministro e instalación de plataformas madera para tren de juegos (locomotora + vagón) modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN FLOOR BOARD 022x1070x1290 IM B527-09 con BOLTPACK, o equivalente.	ud	540,00	1.080,00	1.306,80		0,00	0,00
1	010	2,0	Suministro e instalación de asiento de columpio plano (con cadenas de acero inoxidable) para pórtico de columpio modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN Flat Swing Seat, 2,5m c/w 6mm stainless steel chains SW990011-00, o equivalente.	ud	246,00	492,00	595,32		0,00	0,00

Irune Rojo Lopez (1. guztira 1)
Arkitekto / Arquitecta
Sinaduraren data: 02/12/2021
HASH: d9bbd05a8a454cd5d40b40478425 20e0

Baliozkotze Kod.: 7TGS494QJGMK32Q232F37HJ74 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 9

KODEA		Kopurua	Deskribapena	Unitatea	Gehienezko banakako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)	Eskainitako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)
CÓDIGO		**Unidades**	**Descripción**	**Unidad**	**Precio unitario máximo**	**Total (sin IVA)**	**Total (con 21% IVA)**	**Precio ofertado**	**Total (sin IVA)**	**Total (con 21% IVA)**
2			**Urreta Parkea, zona KOMPAN (Número de Ref.: 8)**							
			Estructuras/Tornillería							
2	001	1,0	Regularización de estructuras, de anclajes y tornillería/tapones a normativas actuales, incluye mano de obra, medios auxiliares y materiales.	ud	210,00	210,00	254,10		0,00	0,00
			Pintura							
2	002	1,0	Pintado de juego grande, incluso lijado y masillado de desperfectos, incluye mano de obra, material y medios auxiliares necesarios para su ejección.	ud	390,00	390,00	471,90		0,00	0,00
			Pavimentos							
2	003	100,0	Suministro e instalación de capa base de pavimento amortiguador de impactos, calidades detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, totalmente instalada y probada. Capa inferior amortiguante de pavimento que se compone de una mezcla de polímeros de origen 100% reciclado (SBR), <1,2m de altura de caída, espesor 30mm y resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	29,00	2.900,00	3.509,00		0,00	0,00
2	004	100,0	Suministro e instalación de capa superior de pavimento amortiguador de impactos, calidades detalladas en el Pliego de Prescripciopnes Técnicas, en colores básicos, totalmente instalada y probada. Capa superior de pavimento amortiguador de impactos que consiste en granulados de EPDM teñido en colores básicos, fabricado originalmente o reciclado, espesor 10mm y resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	40,30	4.030,00	4.876,30		0,00	0,00
			Elementos nuevos							
2	005	1,0	Suministro e instalación de plataforma de tablas de madera para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN FLOOR A P100400-43 con BOLTPACK, o equivalente.	ud	820,00	820,00	992,20		0,00	0,00
2	006	1,0	Suministro e instalación de plataforma de tablas de madera para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN FLOOR C P100400-44 con BOLTPACK, o equivalente.	ud	540,00	540,00	653,40		0,00	0,00
2	007	1,0	Suministro e instalación de plataforma de tablas de madera para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN 022x559x655 GULV IM L+M T201001-0001 con BOLTPACK,o equivalente.	ud	370,00	370,00	447,70		0,00	0,00
2	008	1,0	Suministro e instalación de plataforma de tablas de madera completa para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN FLOOR 22x822x870 mm T309028-0001 con BOLTPACK, o equivalente.	ud	450,00	450,00	544,50		0,00	0,00
2	009	1,0	Suministro e instalación de plataforma semicircular completa para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN PODIUM STEP F209504-05S con BOLTPACK, o equivalente.	ud	450,00	450,00	544,50		0,00	0,00
2	010	1,0	Suministro e instalación de poste de madera combinado de escalera de acceso a tobogán (sin herrajes) para conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN POST 963 MM T309033-0201 con BOLTPACK, o equivalente.	ud	260,00	260,00	314,60		0,00	0,00
2	011	1,0	Suministro e instalación de casita de juegos completa modelo KOMPAN Casa Surface BASIC750-3018P o equivalente,totalmente instalada y probada.	ud	3391,50	3.391,50	4.103,72		0,00	0,00
2	012	2,0	Suministro e instalación de reposapies según normativa para balancín de muelle modelo KOMPAN, completamente instalado y probado. Modelo KOMPAN FOOTREST NATURAL (A10109-18) y DO-NUT TOP NATURAL (A10085-18) con BOLTPACK, o equivalente.	ud	12,00	24,00	29,04		0,00	0,00
2	012	1,0	Suministro e instalaciónn de asiento de balancín de muelle modelo KOMPAN, totalmente instalado y aprobado. Modelo KOMPAN SEAT FOR M101 (A10106-14) con BOLTPACK para SEAT M101 (A10106-14F), o equivalente	ud	195,00	195,00	235,95		0,00	0,00

Baliozkotze Kod.: 7TGS494QJGMK32Q232F37HJ74 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 2. orrialdea, guztira 9

KODEA		Kopurua	Deskribapena	Unitatea	Gehienezko banakako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)	Eskainitako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)
CÓDIGO		**Unidades**	**Descripción**	**Unidad**	**Precio unitario máximo**	**Total (sin IVA)**	**Total (con 21% IVA)**	**Precio ofertado**	**Total (sin IVA)**	**Total (con 21% IVA)**
3			**Urreta Kalea (Número de Ref.: 19)**							
			Elementos nuevos							
3	001	1,0	Suministro e instalación de red de canasta modelo KOMPAN BASKET NET o equivalente, totalmente instalada y probada.	ud	90,00	90,00	108,90		0,00	0,00
4			**Bizkai Kalea (Número de Ref.: 13)**							
			Elementos nuevos							
4	001	1,0	Suministro e instalación de cuenco rojo de spinner bowl modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN BOWL en rojo (A400538-129) con HEXAGONAL PLUG de 6mm (A801055-06) y HS SCR M10X25 A2 LOCT DIN7991 (200201710025), o equivalente.	ud	272,00	272,00	329,12		0,00	0,00
4	002	2,0	Suministro e instalación de reposapies según normativa para balancín de muelle modelo KOMPAN, completamente instalado y probado. Modelo KOMPAN FOOTREST NATURAL (A10109-18) y DO-NUT TOP NATURAL (A10085-18) con BOLTPACK, o equivalente.	ud	12,00	24,00	29,04		0,00	0,00
4	003	1,0	Suministro e instalaciónn de asiento de balancín de muelle modelo KOMPAN, totalmente instalado y aprobado. Modelo KOMPAN SEAT FOR M101 (A10106-14) con BOLTPACK para SEAT M101 (A10106-14F), o equivalente	ud	195,00	195,00	235,95		0,00	0,00
4	004	1,0	Suministro e instalación de tobogán en espiral completo con tornillería incluida (sin herrajes, con tornillería)para conjunto de juegos modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN SLIDE SECTIONS & BPK LEFT TURN 45 DEGREES (F868502-01), incluye SHORT SAFETY BAR (F854800-01) y START MODULE & BOLTPACK (F869000-01BP).	ud	4231,80	4.231,80	5.120,48		0,00	0,00
4	005	1,0	Suministro e instalación de red de trepa con ovnis para conjunto de juegos modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN red de trepa NET FOR BIRDS NEST H:02 (F866204-01) y BPK BIRD'S NEST NET H:01/02/03 (F866201-02P), o equivalente.	ud	2906,00	2.906,00	3.516,26		0,00	0,00
5			**Sixta Barrenetxea (Número de Ref.: 14)**							
			Pavimentos							
5	001	85,0	Suministro e instalación de capa superior de pavimento amortiguador de impactos, calidades detalladas en el Pliego de Prescripciopnes Técnicas, en colores básicos, totalmente instalada y probada. Capa superior de pavimento amortiguador de impactos que consiste en granulados de EPDM teñido en colores básicos, fabricado originalmente o reciclado, espesor 10mm y resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	40,30	3.425,50	4.144,86		0,00	0,00
			Elementos nuevos							
5	002	1,0	Suministro e instalación de escalón de tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN STEP NO.3, BLUE B32715-07, o equivalente.	ud	160,00	160,00	193,60		0,00	0,00
5	003	1,0	Suministro e instalación de escalón de tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN STEP NO.2, BLUE B32707-07, o equivalente.	ud	220,00	220,00	266,20		0,00	0,00
5	004	1,0	Suministro e instalación de escalón de tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN STEP NO.1, BLUE B32706-07, o equivalente.	ud	180,00	180,00	217,80		0,00	0,00

Baliozkotze Kod.: 7TGS494QJGMK32Q232F37HJ74 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 3. orrialdea, guztira 9

KODEA		Kopurua	Deskribapena	Unitatea	Gehienezko banakako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)	Eskainitako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)
CÓDIGO		**Unidades**	**Descripción**	**Unidad**	**Precio unitario máximo**	**Total (sin IVA)**	**Total (con 21% IVA)**	**Precio ofertado**	**Total (sin IVA)**	**Total (con 21% IVA)**
6			**Aperribai Auzoa (Número de Ref.: 17)**							
			Pavimentos							
6	001	1,5	Suministro e instalación de pavimento continuo para el relleno de agujeros puntuales en zonas de desgaste (círculos de color en colores básicos), material de calidades especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, totalmente instalado y probado. La capa inferior amortiguante del pavimento estará formada por un caucho de origen reciclado SBR y la capa superior consistirá en granulados de EPDM vulcanizado en colores básicos, fabricado originalmente o reciclado, incluyendo la resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	150,00	225,00	272,25		0,00	0,00
			Elementos nuevos							
6	002	2,0	Suministro e instalación de reposapies según normativa para balancín de muelle modelo KOMPAN, completamente instalado y probado. Modelo KOMPAN FOOTREST NATURAL (A10109-18) y DO-NUT TOP NATURAL (A10085-18), o equivalente.	ud	12,00	24,00	29,04		0,00	0,00
6	003	1,0	Suministro e instalación de asiento de balancín de muelle modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN SEAT FOR M101 (A10106-14) con BOLTPACK para SEAT M101 (A10106-14F), o equivalente.	ud	195,00	195,00	235,95		0,00	0,00
6	004	1,0	Suministro e instalación de red de trepa con forma de tela de araña circular de conjunto de juegos modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN CIRCLE NET WITH BOLTPACK F215204-01, o equivalente.	ud	1710,00	1.710,00	2.069,10		0,00	0,00
6	005	1,0	Suministro e instalación de palanca de cambio de camión de juegos modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN GEARSHIFT M53301 con BOLTPACK, o equivalente.	ud	112,00	112,00	135,52		0,00	0,00

Baliozkotze Kod.: 7TGS494QJGMK32Q232F37HJ74 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 4. orrialdea, guztira 9

KODEA		Kopurua	Deskribapena	Unitatea	Gehienezko banakako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)	Eskainitako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)
CÓDIGO		**Unidades**	**Descripción**	**Unidad**	**Precio unitario máximo**	**Total (sin IVA)**	**Total (con 21% IVA)**	**Precio ofertado**	**Total (sin IVA)**	**Total (con 21% IVA)**
7			**Usansolo 2 (Número de Ref.: 22)**							
			Estructuras/Tornillería							
7	001	1,0	Regularización de estructuras, de anclajes y tornillería/tapones a normativas actuales, incluye mano de obra, medios auxiliares y materiales.	ud	210,00	210,00	254,10		0,00	0,00
			Pavimentos							
7	002	1,0	Suministro e instalación de pavimento continuo para el relleno de agujeros puntuales en zonas de desgaste (círculos de color en colores básicos), material de calidades especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, totalmente instalado y probado. La capa inferior amortiguante del pavimento estará formada por un caucho de origen reciclado SBR y la capa superior consistirá en granulados de EPDM vulcanizado en colores básicos, fabricado originalmente o reciclado, incluyendo la resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	150,00	150,00	181,50		0,00	0,00
			Elementos nuevos							
7	003	2,0	Suministro e instalación de plataforma de tablas de madera completa de acceso a escalera de conjunto de juegos casita con tobogán modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN FLOOR T309028-0001 22x822x870 mm, o equivalente.	ud	450,00	900,00	1.089,00		0,00	0,00
7	004	2,0	Suministro e instalación de agarradero semicircular de balancín de muelle modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN HANDHOLD NATURAL (A100-23) con BOLTPACK FOR HANDHOLD (A100-23F), o equivalente.	ud	58,00	116,00	140,36		0,00	0,00
7	005	8,0	Suministro e instalación de reposapies según normativa para balancín de muelle modelo KOMPAN, completamente instalado y probado. Modelo KOMPAN FOOTREST NATURAL (A10109-18) y DO-NUT TOP NATURAL (A10085-18) con BOLTPACK, o equivalente.	ud	12,00	96,00	116,16		0,00	0,00
7	006	4,0	Suministro e instalaciónn de asiento de balancín de muelle modelo KOMPAN, totalmente instalado y aprobado. Modelo KOMPAN SEAT FOR M101 (A10106-14) con BOLTPACK para SEAT M101 (A10106-14F), o equivalente	ud	195,00	780,00	943,80		0,00	0,00
7	007	1,0	Suministro e instalación de cuenco rojo de spinner bowl modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN BOWL en rojo (A400538-129) con HEXAGONAL PLUG de 6mm (A801055-06) y HS SCR M10X25 A2 LOCT DIN7991 (200201710025), o equivalente.	ud	272,00	272,00	329,12		0,00	0,00
7	008	1,0	Suministro e instalación de red de trepa con forma de tela de araña circular de conjunto de juegos modelo KOMPAN, totalmente instalada y probada. Modelo KOMPAN CIRCLE NET WITH BOLTPACK F215204-01, o equivalente.	ud	1710,00	1.710,00	2.069,10		0,00	0,00
8			**Gorosibai 2 (Número de Ref.: 25)**							
			Elementos nuevos							
8	001	1,0	Suministro e instalación de tejado para combinado Basic622 modelo KOMPAN, totalmente instalado y probado. Modelo KOMPAN ROOF COATED (B610011-09), DO-NUT BASE TROPICAL NATURAL (A10086-18-Q25) y DO-NUT TOP NATURAL (A10085-18-Q25), o equivalente.	ud	680,00	680,00	822,80		0,00	0,00

Baliozkotze Kod.: 7TGS494QJGMK32Q232F37HJ74 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 5. orrialdea, guztira 9

2.- ZONAS LAPPSET

KODEA	Kopurua	Deskribapena	Unitatea	Gehienezko banakako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)	Eskainitako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)
CÓDIGO	Unidades	Descripción	Unidad	Precio unitario máximo	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)	Precio ofertado	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)
9		**Lehendakari Aguirre - Plaza Roja (Número de Ref.1)**							
		Estructuras/Tornillería							
9	001	1,0	Regularización de estructuras, de anclajes y tornillería/tapones a normativas actuales, incluye mano de obra, medios auxiliares y materiales.	ud	210,00	210,00	254,10		0,00	0,00
		Pintura							
9	002	2,0	Pintado de juego grande, incluso lijado y masillado de desperfectos, incluye mano de obra, material y medios auxiliares necesarios para su ejección.	ud	390,00	780,00	943,80		0,00	0,00
		Pavimentos							
9	003	2,0	Suministro e instalación de pavimento continuo para el relleno de agujeros puntuales en zonas de desgaste (círculos de color en colores básicos), material de calidades especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, totalmente instalado y probado. La capa inferior amortiguante del pavimento estará formada por un caucho de origen reciclado SBR y la capa superior consistirá en granulados de EPDM vulcanizado en colores básicos, fabricado originalmente o reciclado, incluyendo la resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	150,00	300,00	363,00		0,00	0,00
		Elementos nuevos							
9	004	1,0	Suministro e instalación de elemento de cuerdas de trepa tipo escalera, modelo 706873 de LAPPSET o equivalente, totalmente instalado y probado.	ud	395,00	395,00	477,95		0,00	0,00
9	005	1,0	Suministro e instalación de elemento de cuerda de trepa para rampa de madera semicurva, modelo 701293sp de LAPPSET o equivalente, totalmente instalado y probado.	ud	265,00	265,00	320,65		0,00	0,00
9	006	1,0	Suministro e instalación de plataforma de asiento bajo peldaño, modelo 701666 de LAPPSET o equivalente, totalmente instalado y probado.	ud	245,00	245,00	296,45		0,00	0,00
10		**Urreta Parkea, zona LAPPSET (Número de Ref.: 8)**							
		Pintura							
10	001	1,0	Pintado de juego mediano, incluso lijado y masillado de desperfectos, incluye mano de obra, material y medios auxiliares necesarios para su ejección.	ud	260,00	260,00	314,60		0,00	0,00
		Elementos nuevos							
10	002	1,0	Suministro e instalación de cuerdas de trepa, elemento intermedio entre estructuras de juego con tornillería modelo 104130M 7027708sp LAPPSET o equivalente, totalmente instalada y probada.	ud	1368,00	1.368,00	1.655,28		0,00	0,00

Baliozkotze Kod.: 7TGS494QJGMK32Q232F37HJ74 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 6. orrialdea, guztira 9

KODEA		Kopurua	Deskribapena	Unitatea	Gehienezko banakako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)	Eskainitako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)
CÓDIGO		Unidades	Descripción	Unidad	Precio unitario máximo	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)	Precio ofertado	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)
11			**Zabalea 1 (Número de Ref.: 11)**							
			Elementos nuevos							
11	001	2,0	Suministro e instalación de suelo triangular de torre de escaleras con tornillería modelo 8714sp LAPPSET o equivalente, totalmente instalado y probado.	ud	348,00	696,00	842,16		0,00	0,00
11	002	1,0	Suministro e instalación de barandilla forest para torre de escaleras con tornillería modelo 706746 de LAPPSET o equivalente, totalmente instalado y probado.	ud	380,00	380,00	459,80		0,00	0,00
12			**Txistulanda Auzoa 4 (Número de Ref.: 33)**							
			Pintura							
12	001	1,0	Pintado de juego mediano, incluso lijado y masillado de desperfectos, incluye mano de obra, material y medios auxiliares necesarios para su ejecución.	ud	260,00	260,00	314,60		0,00	0,00
			Pavimentos							
12	002	90,0	Suministro e instalación de capa base de pavimento amortiguador de impactos, calidades detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, totalmente instalada y probada. Capa inferior amortiguante de pavimento que se compone de una mezcla de polímeros de origen 100% reciclado (SBR), <1,2m de altura de caída, espesor 30mm y resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	29,00	2.610,00	3.158,10		0,00	0,00
12	003	90,0	Suministro e instalación de capa superior de pavimento amortiguador de impactos, calidades detalladas en el Pliego de Prescripciopnes Técnicas, en colores básicos, totalmente instalada y probada. Capa superior de pavimento amortiguador de impactos que consiste en granulados de EPDM teñido en colores básicos, fabricado originalmente o reciclado, espesor 10mm y resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	40,30	3.627,00	4.388,67		0,00	0,00
13			**Bengoetxe (Número de Ref.: 34)**							
			Elementos nuevos							
13	001	2,0	Suministro e instalación de asiento de columpio plano de goma (con cadenas de acero inoxidable) modelo ES1648 de LAPPSET o equivalente, totalmente instalado y probado.	ud	120,00	240,00	290,40		0,00	0,00
13	002	2,0	Suministro e instalación de asiento de columpio tipo cesta (con cadenas de acero inoxidable) modelo ES1341 de LAPPSET o equivalente, totalmente instalado y probado.	ud	370,00	740,00	895,40		0,00	0,00

Baliozkotze Kod.: 7TGS494QJGMK32Q232F37HJ74 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 7. orrialdea, guztira 9

3.- OTRAS

KODEA		Kopurua	Deskribapena	Unitatea	Gehienezko banakako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)	Eskainitako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)
CÓDIGO		Unidades	Descripción	Unidad	Precio unitario máximo	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)	Precio ofertado	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)
14			**Usansolo Berria (Número de Ref.: 27)**							
			Pavimentos							
14	001	90,0	Retirada de losetas de caucho	m2	14,00	1.260,00	1.524,60		0,00	0,00
14	002	90,0	Suministro e instalación de capa base de pavimento amortiguador de impactos, calidades detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, totalmente instalada y probada. Capa inferior amortiguante de pavimento que se compone de una mezcla de polímeros de origen 100% reciclado (SBR), <1,2m de altura de caída, espesor 30mm y resina ligante incolora y flexible de poliuretano.	m2	29,00	2.610,00	3.158,10		0,00	0,00
14	003	90,0	Capa superior de pavimento amortiguador de impactos, calidades detalladas en el Pliego de Prescripciopnes Técnicas, en colores básicos, incluye mano de obra y resina ligante incolora y flexible de poliuretano. Capa superior de pavimento amortiguador de impactos que consiste en granulados de EPDM teñido en colores básicos, fabricado originalmente o reciclado, espesor 10mm.	m2	40,30	3.627,00	4.388,67		0,00	0,00
			Elementos nuevos							
14	004	1,0	Suministro e instalación de conjunto de juegos para niño de 3 a 6 años compuesto por juego de equilibrio de 4 zancos, un balancín de un muelle con dos asientos y un elemento modular compuesto por una casita baja con tejado a dos aguas (la casita incluye un-panel con una ventana y un juego de fichas con formas diferentes) unida por diferentes barras de equilibrio (con cuerda de trepa integrada y una red horizontal que proporciona accesibilidad e integración al conjunto) unidas a una pequeña torre con tobogán de acero inoxidable (la torre con tobogán tiene dos accesos, uno a través de un tronco con peldaños tallados con una cuerda de trepa y otro acceso a través de una escalera vertical). Todos los elementos están fabricados en madera de robinia, altura máxima de caida 1m. Todos los elementos completamente instalados y probados.	ud	17.896,15	17.896,15	21.654,34		0,00	0,00

Baliozkotze Kod.: 7TGS494QJGMK32Q232F37HJ74 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 8. orrialdea, guztira 9

KAPITULUEN LABURPENA / RESUMEN DE CAPÍTULOS :

Kapitulua Capítulo	Guztira Gehieneko Prezioa (BEZ gabe) Total Precio Máximo (sin 21% IVA)	Guztira Gehieneko Prezioa (BEZ barne) Total Precio Máximo (con 21% IVA)	Guztira Eskainitako Prezioa (BEZ gabe) Total Precio Ofertado (sin 21% IVA)	Guztira Eskainitako Prezioa (BEZ barne) Total Precio Ofertado (con 21% IVA)
Estructuras/Tornillería	840,00	1.016,40	0,00	0,00
Pintura	2.210,00	2.674,10	0,00	0,00
Pavimentos	23.804,50	28.803,45	0,00	0,00
Elementos de Juego	47.904,45	57.964,38	0,00	0,00
Gestion de Residuos	1.766,26	2.137,17	0,00	0,00
Control de calidad, incluye la certificación final de los suelos de pavimento continuo en los que se actua en toda la superficie de juego.	3.100,00	3.751,00	0,00	0,00
Seguridad y salud	373,79	452,29	0,00	0,00
Kapituluak guztira/Suma total capitulos:	79.999,00	96.798,79	0,00	0,00

**** Todos los precios incluyen la tornillería necesaria para el montaje de cada elemento, los certificados de calidad de materiales y cumplimiento de normativa, los gastos generales, gastos de estructura, beneficio industrial, gastos de transporte etc.***

Baliozkotze Kod.: 7TGS494QJGMK32Q232F37HJ74 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 9. orrialdea, guztira 9