BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ZUMAIAKO SAGARBIDE ESKOLAN ITXITURA METALIKOA HORNITU ETA MUNTATZEKO KONTRATUA	CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CIERRE METÁLICO EN LA ESCUELA SAGARBIDE DE ZUMAIA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO
Xedea: ZUMAIAKO SAGARBIDE ESKOLAN ITXITURA METALIKO BERRIA HORNITU ETA MUNTATZEA.	Objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO CIERRE METÁLICO EN LA ESCUELA SAGARBIDE DE ZUMAIA.
Prozedura ireki eta erraztu-azkarra Izapidetzea: ohikoa	Procedimiento abierto simplificado sumario Tramitación: ordinaria

Foruen plaza 1 • Tel.: 943 865025 • Faxa: 943 862456 • 20750 ZUMAIA
www.zumaia.eus •e-mail: udala@zumaia.eus

Zumaiako Udala

2021IKIE0021-A21/9023

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

I. Kontratuaren edukia

1.1. Kontratuaren xedea

1.2 Kontratuaren iraupena

1.3.Gauzatu beharreko lanen azalpena.

2. Gauzatzeko baldintzak.

2.1. Baldintza orokorrak.

2.2. Berariazko baldintzak.

3. Gauzatzeko epea.

4. Prezioa.

5. Bermea.

6. Balorazio irizpideak.

a). Automatikoki baloratu beharreko irizpideak

a.1.-). Eskaintza ekonomikoa

a.2.-). Bermealdia luzatzeko proposamena

AURKIBIDEA
ÍNDICE

I.- Contenido del contrato

1.1. Objeto del contrato

1.2. Duración del contrato

1.3. Descripción de los trabajos a realizar.

2.- Condiciones de ejecución.

2.1. Condiciones generales.

2.2. Condiciones específicas.

3. Plazo de ejecución.

4. Precio.

5. Garantía.

6. Criterios de valoración.

a). Criterios de valoración automáticos

a.1.-) Propuesta económica

a.2.-) Propuesta de ampliación del periodo de garantía

Foruen plaza 1 • Tel.: 943 865025 • Faxa: 943 862456 • 20750 ZUMAIA
www.zumaia.eus •e-mail: udala@zumaia.eus

1.- KONTRATUAREN EDUKIA

1.1. Kontratuaren xedea

Plegu hau oinarri hartuta egingo den kontratuak, Zumaiako Sagarbide eskolako itxitura metaliko berria hornitzea eta muntatzea du xede.

Sagarbide eskolako patioaren itxitura egoera txarrean dago. Itxiturak hormigoizko blokeak ditu beheko aldean, eta sare elektrosoldatua goiko aldean. Hesia sare elektrosoldatua dela kontuan hartuta, oxidazioak bere lana egin du eta oso egoera txarrean dago. Soldadura guztiak desegiten dira, eta, beraz, aldatu egin behar da.

1.2. Gauzatu beharreko lanen azalpena.

Kontratua burutzerakoan Baldintza Administratibo Berezien agirian, Baldintza Teknikoen agiri honetan eta memoria baloratuan ezarritakoa eta udal teknikoek emandako irizpideak izango dira kontuan.

Kontratuaren gaiaren kodea, CPV-2008 nomenklaturaren arabera:

45262670-8 Metal-lanak.

Gauzatu behar diren lanak baldintza teknikoen ERANSKIN gisa doan "**ZUMAIAKO SAGARBIDE ESKOLAN ITXITURA METALIKO BERRIA HORNITU ETA MUNTATZEKO LANAK**" dokumentuan definitzen dira.

Izenburua: ZUMAIAKO SAGARBIDE ESKOLAN ITXITURA METALIKO BERRIA HORNITU ETA MUNTATZEKO LANEN MEMORIA BALORATUA

EGILEA: ZUMAIAKO UDALA

2. GAUZATZEKO BALDINTZAK.

2.1. Baldintza orokorrak.

1.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1.1. Objeto del contrato

El contrato que en base al presente pliego se realice, tendrá por objeto el suministro e instalación del nuevo cierre metálico en la escuela Sagarbide de Zumaia.

El cierre del patio de la escuela Sagarbide se encuentra en mal estado. El cerramiento cuenta con bloques de hormigón en la parte inferior y malla electrosoldada en la parte superior. Teniendo en cuenta que la valla es una malla electrosoldada, la oxidación ha realizado su trabajo y se encuentra en muy mal estado. Todas las soldaduras se deshacen, por lo que es necesario cambiarlo.

1.2. Descripción de los trabajos a realizar.

El contrato se ejecutará de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en este Pliego de Prescripciones Técnicas, la memoria valorada y con sujeción a las directrices de los/las técnicos/as municipales.

Codificación de la nomenclatura CPV-2008 correspondiente al objeto del contrato:

45262670-8 Trabajos de metalistería.

Los trabajos a realizar quedan recogidos en el siguiente documento que acompaña como ANEXO al pliego de prescripciones técnicas: "**MEMORIA VALORADA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO CIERRE METÁLICO EN LA ESCUELA SAGARBIDE DE ZUMAIA"**

Título: MEMORIA VALORADA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO CIERRE METÁLICO EN LA ESCUELA SAGARBIDE DE ZUMAIA

Redactor: Ayuntamiento de Zumaia

2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

Condiciones generales.

1. Gauzatu beharreko lan horietarako behar bezalako prestakuntza duten langileek egingo dituzte. Arreta handiz gauzatuko dira, eraikuntzako jardunbide egokien arabera eta Zumaiako Udaleko Zerbitzu Teknikoaren jarraibideak betez.

1.- Los trabajos a realizar serán llevados a cabo por personal debidamente cualificado para ello, se ejecutarán esmeradamente con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo las instrucciones del Servicio técnico del Ayuntamiento de Zumaia.

2. Adjudikaziodunak solaskide eta muntaketarako arduradun egokiak izendatuko ditu. Solaskidea enpresaren ordezkaria izango da, eta langileen arduraduna, eta lanen koordinazioa eta kudeaketa zuzena eramateko gaitua izan beharko du. Antzerako hornidura eta muntaietan esperientzia zabala duen hobesten pertsonal teknikoa hobesten da.

2.- La parte adjudicataria designará una persona interlocutora válida que ostentará la representación de la empresa, así como una persona responsable (jefe/a de montaje) que estará al frente de las personas operarias y que deberá estar cualificada para llevar la gestión directa y la coordinación de los trabajos. Se recomienda personal técnico de amplia experiencia en este tipo de suministro y montaje.

3. Kontratatuko langile guztiek identifikatuta joan beharko dute.

3.- Todo el personal contratado deberá ir identificado.

4. Enpresa adjudikazioduna arduraduna izango da aplikagarri izango den Estatuko, autonomia erkidegoko eta tokiko araudia betetzeko.

4.- La empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de la normativa estatal, autonómica y local que le sea de aplicación.

2.2. Berariazko baldintzak.

2.2. Condiciones específicas.

1. Egin beharreko lanak **ZUMAIAKO SAGARBIDE ESKOLAN ITXITURA METALIKO BERRIA HORNITU ETA MUNTATZEKO LANEN MEMORIA BALORATUAN** jasota daude eta informatzeko dira, beraz, neurri guztiak in situ egiaztatuko dira. Plegu honetan, hitzez hitzeko zehaztapenak gailenduko zaizkie grafikoei eta planoei, hala balegokio, kota gailentzen zaio eskalako neurriari.

1.- Los trabajos a realzar quedan recogidos en la **MEMORIA VALORADA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO CIERRE METÁLICO EN LA ESCUELA SAGARBIDE DE ZUMAIA** y tiene carácter informativo, por lo que todas las cotas se comprobarán in situ. En este pliego las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, en su caso, la cota prevalece sobre la medida a escala.

2. Itxitura hornitu eta muntatzerakoan ezin izango da soldadura erabili, eta muntaia guztia torloju bidez egingo da. Moduluak euren artean lotzeko torloju herdoilgaitzak erabiliko dira, eta blokezko itxiturara lotzeko tako zabalgarriak. Erabiliko diren torlojuek beroan galvanizatuak izan beharko dute eta memoria baloratuan adierazten dena beteko dute.
Erabiltzen diren material guztiek, dokumentu honetan berariaz aipatuta egon zein ez, jardunbide egokian eskatzen diren kalitate-baldintzak beteko dituzte. Erabili beharreko materialak jarduketa bakoitzaren hasieran aurkeztuko dira, eta Udaleko Zerbitzu Teknikoek

2.- En el aprovisionamiento y montaje del cierre no se podrá utilizar soldadura y todo el montaje se realizará atornillado. Los tornillos a utilizar deberán ser galvanizados en caliente, según indicado en la memoria valorada..
Cuantos materiales se empleen, estén o no citados expresamente en el presente documento, reunirán las condiciones de calidad exigidas en la buena práctica. Los materiales a utilizar serán presentados al inicio de cada actuación, debiendo dar los Servicios Técnicos Municipales su consentimiento.
El acopio de materiales en el colegio no supone la admisión definitiva mientras no se autorice

oniritzia eman beharko dute.
Ikastetxean materialak pilatzeak ez dakar behin betiko onarpena, harik eta Udal Zerbitzu Teknikoak onartu arte; hori dela eta, baztertu diren materialak berehala kenduko dira, eta lanaren hasieran kontratistak instalatu beharreko itxituraren lagin bat aurkeztu beharko du, eta proba gisa muntatuko da Udaleko Zerbitzu Teknikoak onar dezan. Probak egingo dira galvanizatuaren lodierak eta lakatuak kontratuaren zehaztapenak betetzen dituztela egiaztatzeko, baita moduluen torlojutzea egiaztatzeko ere. Hori guztia adjudikaziodunaren kontura izango da.
Aurreikusitako azterketa horiek guztiek ez dakarte materialak jasotzea. Beraz, kontratistaren erantzukizuna, betebehar hori betetzean, ez da etengo, erabili diren lanak jasotzen ez diren bitartean.
Behar bezala hesitutako guneak izan beharko dira materiala pilatzeko gune gisa balio dutenak, eta ezingo da materialik pilatu ikastetxean baimendu gabeko eremuetan, ezta futbol-zelaiko eremuan ere.

por los Servicios Técnicos Municipales, por ello, los materiales rechazados serán inmediatamente retirados y al inicio de los trabajo el contratista deberá presentar una muestra del cerramiento a instalar, y se montará a modo de prueba
para su aprobación por parte del Ayuntamiento. Se realizarán pruebas y ensayos para acreditar que el espesor del galvanizado y el lacado cumplen con las especificaciones del contrato, así y como el atornillado de los distintos módulos. Todo esto, correrá a cargo del adjudicatario.
Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales Por tanto, la responsabilidad del contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean recibidos los trabajos en los que se hayan empleado.
Se deberá disponer de zonas debidamente valladas que sirvan de zona de acopio, y no se permitirá el acopio de materiales en zonas no autorizadas dentro de la zona del colegio y el campo de futbol.

3. Adjudikaziodunak aurkeztu beharko du lan-programa bat, zeinak jasoko duen lanen programazioa fasetan, faseen epe partzialen zehaztapenekin eta amaiera-datarekin, exekuzio-epe osoarekin bateragarria izango dena. Lanen egikaritze epea 6 astekoa da (inbertsioa hau dirulaguntza bati lotuta dago, eta dirulaguntzaren oinarriak betetze aldera hornidura eta muntatze lanak 2022ko otsailaren 28rako Zumaiako Udalaren esku egon behar dira. Hori horrela, lanak hasteko data 2022ko urtarrilaren 17a baino lehenago izango dela kalkulatzen da) .

3.- El adjudicatario someterá a la aprobación de los Servicios Técnicos Municipales un programa de trabajo, con su plan de etapas, con especificaciones de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas fases, compatible con el plazo total de ejecución, que es de 6 semanas (Esta inversión está sujeta a una subvención y para cumplir las bases de la subvención los trabajos de suministro y montaje deberán estar recepcionadas para el 28 de febrero de 2022. Así, se estima que la fecha de inicio de los trabajos será anterior al 17 de enero de 2022).

Kontratistak ikastetxeko patioan lanak egiteko behar duen espazioa aldi baterako okupatzeko eskaera egin beharko du muntaia hasi aurretik, eta baimena jaso arte ezin izango du espazio hori erabili. Ezin izango da futbol-zelaiaren eremuan jardun.

El contratista deberá contar previamente con la autorización preceptiva para ocupar temporalmente las superficies de la zona del patio del colegio que necesite, a su juicio, para el montaje. No se podrá actuar dentro de la zona del campo de futbol.

4. Lanek dirauten bitartean indarrean dagoen araudiaren arabera seinaleztatu beharko da gunea, eta adjudikaziodunaren erantzukizuna izango da seinaleak instalatzea, kontserbatzea eta kentzea, beharrezkoa denean.
Kontratistaren kontura izango dira lan horiek.

4.- Durante los trabajos deberá señalizarse la zona de acuerdo con la normativa vigente y bajo la responsabilidad del adjudicatario.
Tanto la instalación como la conservación de la señalización y su retirada, cuando fuera menester, correrá a cargo del contratista

adjudicatario durante el plazo de ejecución de los trabajos.

5. Kontratista izango da txukuntasunaren, guneen garbitasunaren eta osasun-baldintzak betearaztearen erantzulea.
Horren harira, Udal Zerbitzu Teknikoek adierazitako neurriak bete beharko ditu.

5.- El contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las zonas de actuación afectadas por sus actuaciones.
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por los Servicios Técnicos Municipales

6. Adjudikaziodunak honako betebeharrak izango ditu:
A) Eskulana, espezializatua eta homologatua izatea.
B) Lanak egiteko behar diren produktuak eta materialak hornitzea eta muntatzea.
C) Beharrezko bitarteko lagungarriak erabiltzea.
D) Erantzukizun zibileko eta istripuetako aseguruak izatea, Plegu tekniko hauetan eta memoria baloratuan adierazten diren lanak gauzatzean pertsonei edo gauzei eragindako kalteak estaltzeko beharrezkoak direnak.

6.- El adjudicatario aportará, a su cargo:
a) La mano de obra, que será especializada y homologada.
b) Los productos y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.
c) Los medios auxiliares necesarios.
d) Los seguros de responsabilidad civil y accidentes necesarios para cubrir cualquier posible daño o perjuicio a personas o cosas, incluidos terceros, en la ejecución de los trabajos definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y la memoria valorada adjunta.

7. Egin beharreko lanak exekutatzeko materialak eta lan metodologiek dagokien lege eta teknika-araudiak beteko dituzte, baita indarrean dauden ohiko araudi osagarriak ere. Nolanahi ere, lan-proposamenak Udal Zerbitzu Teknikoek emandako xedapenak beteko dituzte, eta erabili beharreko materialak aldez aurretik onartu beharko dira.

7.- Las condiciones de los materiales y métodos a emplear en los trabajos citados se atendrán a lo dispuesto en la normativa legal y técnica de aplicación, así como a las disposiciones oficiales complementarias de uso habitual. En todo caso, deberán adecuarse las proposiciones de trabajo a las disposiciones dictadas por los Servicios Técnicos Municipales así como someter a su aprobación previa los materiales a emplear.

Kontratistaren kontura izango da langileak lanak egiteko behar duten tresneriaz eta babes-bitarteko eta jantziez hornitzea, betiere, Laneko Segurtasunari eta Osasunari buruzko araudiaren arabera.

Será de cuenta del contratista equipar a sus operarios con el correspondiente utillaje para realizar sus trabajos, así como los medios de protección y vestuario correspondientes, según la normativa de Seguridad y Salud Laboral.

Kontratistaren erantzukizuna izango dira, halaber, lanak exekutatzean gerta daitezkeen istripuak. Adjudikaziodunak bere gain hartuko ditu arrazoi horrengatiko kalte galerak.

También serán de la exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes que pudieran producirse en la ejecución de las labores contratadas. El adjudicatario correrá a cargo de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios por este motivo.

Adjudikaziodunak Zumaiako Udalari jakinarazi beharko dio lan-fase bakoitza nola gauzatuko den gutxienez berrogeita zortzi (48) ordu lehenago, beharren arabera hezkuntza-

La ejecución de cada una de las fases de trabajo que deban realizarse deberá comunicarse por el adjudicatario al Ayuntamiento de Zumaia con antelación

zentroarekin eta kirol-patronatuarekin koordinatu ahal izateko. Kontratistak behar horien eskakizunak bete beharko ditu eta ez du izango inolako konpentsazio edo kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik horren harira.

suficiente mínima de cuarenta y ocho (48) horas, a fin de poderlas coordinar con las necesidades con el centro educativo y el consorcio de deportes. El contratista deberá ajustarse a las exigencias de estas necesidades sin ningún derecho de compensación o indemnización por esta causa.

3. Materialen baldintza teknikoei, kontrolari eta materialen erabilerari dagozkien zehaztapenak, neurketa-irizpideak, eta abar, plegu tekniko honetan eta memoria baloratuan daude jasota.

3. Las especificaciones relativas a las condiciones técnicas, control y utilización de los materiales, criterios de medición, etc., se recogen en este pliego técnico y en la memoria valorada.

4. Ondoren, kontuan hartu beharreko hizkuntza irizpideak zehazten dira.

4.- A continuación se definen los criterios sobre el idioma de comunicación que se deben cumplir.

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, ele bietan egingo dira euskarari lehentasuna emanez, betiere administrazioarekin aldez aurretik adostuta.

Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter general se harán mediante un pictograma, acompañado de un mensaje explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se harán en euskera cuando se trate de mensajes conocidos y comprensibles. Si los dos casos anteriores no son posibles, se harán de forma bilingüe, dando prioridad al euskera, previa conformidad de la administración.

Enpresak administrazioarekin dituen ahozko zein idatzizko harremanak (kontratu, faktura...) administrazioaren lan hizkuntzaren araberakoak izango dira, hau da, euskaraz; kanpo geratzen dira txosten eta memoria teknikoak. Ahozko harremanak ere euskaraz izango dira, ahal den neurrian.

Las relaciones tanto escritas habituales (contratos, facturas, etc.) de la empresa con la administración se ajustarán a la lengua de trabajo de ésta última, es decir, en euskera; quedan al margen los informes y memorias técnicas. Las relaciones verbales serán asimismo en euskera, siempre que sea posible.

5. Hizkeraren erabilera baldintzak:

5.- Criterios sobre el uso del lenguaje:

Egindako komunikazioak hizkuntzaren erabilera ez sexista egingo du, 4/2005 Legeak, otsailaren 18koak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak adierazten duen bezala.

Toda comunicación que realice hará un uso no sexista del lenguaje, conforme a lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres.

6. Kontratistaren ardura izango da eta bere kontura joango da, lanak egiteko baimenak eta lizentziak lortzea. Eskumena duten erakundeek ezarritako baldintzak eta aginduak betetzea bere gain joango da. Baimen edo lizentzia horiek lortzeak tasak, fidantzak edo beste gastu batzuk sortuko balituzke, horien ordainketa ere kontratistaren gain joango da.

6.- Será de cuenta y responsabilidad de la parte contratista la obtención de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisas para la correcta ejecución de las obras, debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos competentes. Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos,

licencias o autorizaciones, su abono o depósito será también a cargo de la contratista.

3. GAUZATZEKO EPEA

Kontratazio honen xede diren hornidura eta muntatze lanak gauzatzeko epea, guztira, 6 astekoa izango da. Inbertsioa hau dirulaguntza bati lotuta dago, eta dirulaguntzaren oinarriak betetze aldera hornidura eta muntatze lanak 2022ko otsailaren 28rako Zumaiako Udalaren esku egon behar dira. Hori horrela, hornidura eta muntatzea kontratua hasteko data 2022ko urtarrilaren 17a baino lehenago izango dela kalkulatzen da.

3. PLAZO EJECUCIÓN

El plazo total de ejecución del suministro y montaje objeto de la presente contratación será de 6 semanas. Esta inversión está sujeta a una subvención y para cumplir las bases de la subvención los trabajos de suministro y montaje deberán estar recepcionados por el Ayuntamiento de Zumaia para el 28 de febrero de 2022. Así, se estima que la fecha de inicio los trabajos será anterior al 17 de enero de 2022.

4. PREZIOA

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua berrogeita hamazazpi mila ehun eta laurogeita hamabi euro eta berrogeita hamabi zentimokoa da (57.192,52 €), BEZik gabe, eta hamabi mila eta hamar euro eta berrogeita hiru zentimokoa (12.010,43 €) BEZari dagozkionak, hau da, guztira, hirurogeita bederatzi mila berrehun eta bi euro eta laurogeita hamabost zentimo (69.202,95 €) BEZa barne.

4. PRECIO

El presupuesto base de licitación es de cincuenta y siete mil ciento noventa y dos euros con cincuenta y dos céntimos (57.192,52€), sin IVA, y doce mil diez euros con cuarenta y tres céntimos (12.010,43€) correspondientes al IVA, lo que supone en total sesenta y nueve mil doscientos dos euros con noventa y cinco céntimos (69.202,95€) IVA incluido.

5. BERMEA.

Bermearen epea gutxienez **URTE BATEKOA** izango da, edo adjudikaziodunak adierazitakoa 6.a.2.-) adjudikazio irizpidearen arabera. Bermea kontatzen hasiko Zumaiako Udalak kontratuaren xede den itxituraren hornidura eta muntaketaren faktura onartzen duen egunetik. Bermea eraginkorra izango da kontratua osatzen duten material, akabera eta muntaia guztietarako Zumaiako Udalak hornidura eta muntaiaren harrera akta sinatzen duen egunetik aurrera (hornidura eta horren muntaia jasotzeko gehieneko epea 2022ko otsailaren 28a da).

5. GARANTÍA

La duración del plazo de garantía será como mínimo de **1 AÑO**, o el ofertado por la parte adjudicataria según se establece en el criterio de adjudicación definido en el apartado 6.a.2.-), a partir de la fecha de aceptación por parte del Ayuntamiento de Zumaia de la factura correspondiente al suministro y montaje del cerramiento objeto del contrato. El plazo de garantía será efectivo para todos los materiales, acabados y montajes a partir de la fecha del acta recepción del suministro y montaje (plazo máximo para la recepción del suministro y montaje es el 28 de febrero del 2022).

6. **BALORAZIO IRIZPIDEAK**

Proposamenak balioesteko eta eskaintzarik onena zein den zehazteko, hainbat adjudikazio-irizpide hartuko dira kontuan,

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación

kalitate-prezio erlazio onenean oinarrituta. Prozedura oso erraztuan formulak aplikatuz kuantifika daitezkeen adjudikazio-irizpideak baino ez dira erabiliko.

en base a la mejor relación calidad-precio. En el procedimiento simplificado sumario solo se utilizarán criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas

A. Modu automatikoan kuantifika daitezkeen irizpideak (A artxibo elektronikoan sartzekoak): …. 100 PUNTU

A. Criterios cuantificables de forma automática (a incluir en el archivo electrónico A)… 100 PUNTOS

A.1).- Eskaintza ekonomikoa……80 puntu.

A.1).- Proposición económica….80 puntos

III. ERANSKINEAN zehaztutakoaren arabera aurkeztuko da.

Ezarritako lizitazio prezioa berdintzen duen eskaintzak 0 puntu jasoko ditu. Prezioa gehien jaisten duen eskaintzak 52 puntu jasoko ditu. Gainerako eskaintzak, formula honen arabera puntuatuko dira:

$$P = \frac{EO^* Pmax}{BE}$$

Non:

- P: balioesten den eskaintzak lortutako puntuazioa da.
- EO: aurkeztutako eskaintza onena (baxuena).
- BE: balioetsiko den eskaintza.
- PMAX: lor daitekeen puntuazio maximoa.

Se presentará de conformidad al ANEXO III.

Una oferta igual al precio de licitación establecido recibirá 0 puntos. La oferta que reduzca en mayor medida el precio recibirá 80 puntos. El resto de ofertas, se puntuarán mediante las siguiente fórmula:

$$P = \frac{MO^* Pmax}{OV}$$

Donde,

- P es la puntuación obtenida por la oferta que se valora.
- MO es la mejor oferta presentada (la más baja).
- OV es la oferta a valorar.
- PMAX es la puntuación máxima posible.

Aparteko kontu-sail modura, administrazioari egokituko zaion Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zenbatekoa adierazi beharko dute lizitatzaileek.

Oharra: BEZa ez da kontuan hartuko balioespenean.

Las licitadoras deberán indicar obligatoriamente, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración.

Nota: el IVA no se tiene en cuenta en la valoración.

A.2).- Berme-aldia luzatzeko proposamena……20 puntu

Pleguan zehaztutako bermearen epearen zabaltzea balioztatuko da, proportzionaltasun irizpideari jarraituz, baremo honen arabera:

A.2).- Propuesta de ampliación del periodo de garantía……20 puntos

Se valorará la ampliación del plazo de garantía sobre el fijado en el pliego, siguiendo un criterio de proporcionalidad, según el siguiente baremo:

- 12 hilabeteko zabaltzea	4 puntu	- Ampliación de 12 meses	4 puntos
- 18 hilabeteko zabaltzea	8 puntu	- Ampliación de 18 meses	8 puntos
- 24 hilabeteko zabaltzea	12 puntu	- Ampliación de 24 meses	12 puntos
- 30 hilabeteko zabaltzea	16 puntu	- Ampliación de 30 meses	16 puntos
- 36 hilabeteko zabaltzea	20 puntu	- Ampliación de 36 meses	20 puntos

EGINBIDEA: Zumaiako Udaleko Alkateak, baldintza teknikoen agiri hau onartu du 2021eko abenduaren 21eko 1291/2021 Alkate Dekretu bidez.	**DILIGENCIA:** El presente Pliego de prescripciones técnicas ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía 1291/2021 de fecha 21 de diciembre de 2021.

IDAZKARIA/EL SECRETARIO

GORKA URGOITI AGUIRRE
21/12/2021