

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ERAISKETAK	2.457,64	3,97
2	LUR MUGIMENDUAK	2.041,47	3,30
3	EGITURAK	1.612,26	2,60
4	SANEAMENDU SAREA	3.670,01	5,93
5	ARGITERIA PUBLIKOA	11.534,25	18,63
6	PABIMENTAZIOA	25.115,10	40,58
7	EKIPAMENDUA	4.062,68	6,56
8	SEINALEZTAPENA	5.550,26	8,97
9	HONDAKINEN KUDEAKETA	5.852,88	9,46

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		61.896,55
13,00% Gastos generales.....	8.046,55	
6,00% Beneficio industrial.....	3.713,79	
SUMA DE G.G. y B.I.		11.760,34
CONTROL DE CALIDAD.....	2.002,60	
SEGURIDAD Y SALUD.....	2.269,39	
SUMA		4.271,99
21,00% I.V.A.....		16.365,06
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		94.293,94
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		94.293,94

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

, a N.

El promotor

La dirección facultativa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ERAISKETAK									
01.01	m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA								
	Demolición y levantado a máquina, de bordillo y rígola de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.								
	Badén	1	7,31			7,31			
	Colector	1	1,00			1,00			
							8,31	3,01	25,01
01.02	m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE								
	Colector	1		2,00	1,00	2,00			
							2,00	3,10	6,20
01.03	m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm A MÁQUI								
	Demolición y levantado de aceras de hormigón impreso de 15 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.								
	Badén	1	8,40	2,00		16,80			
	Colector	1	5,50	1,00		5,50			
	Alumbrado	1	1,60	1,00		1,60			
							23,90	8,51	203,39
01.04	m3 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO SIN TRANSPORTE								
	Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón armado de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.								
	Solera peatonal	1	16,64		0,15	2,50			
							2,50	33,43	83,58
01.05	m3 LEVANTADO FIRME BASE GRANULAR A MÁQUINA SIN TRANSPORTE								
	Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.								
	Parcela 1	1	665,00		0,20	133,00			
	Parcela 2	1	200,00		0,20	40,00			
							173,00	11,54	1.996,42
01.06	m RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m								
	Retirada de barandilla urbana de protección de peatones, con una altura máxima de 120 cm, atornillada o empotrada en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho; no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje.								
	Ozentzio	1	1,40			1,40			
							1,40	7,11	9,95
01.07	u DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=7 m								
	Desmontaje de farola con báculo monoposte de 7 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su acopio y posterior montaje en nueva ubicación, así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1.								
	Farola a desplazar	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	133,09	133,09
	TOTAL CAPÍTULO 01 ERAISKETAK.....								2.457,64

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 LUR MUGIMENDUAK									
02.01	m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS								
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir transporte a vertedero.									
	Parcela 1	1	665,00		0,50	332,50			
	Parcela 2	1	200,00		0,50	100,00			
							432,50	3,40	1.470,50
02.02	m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE								
Excavación en zanja en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.									
	Colector	1	7,30	1,00	1,00	7,30			
	Arquetas saneamiento	4	1,00	1,00	0,60	2,40			
	Arquetas alumbrado	2	0,60	0,60	0,20	0,14			
	Zapata luminaria	2	0,80	0,80	0,60	0,77			
	Zapata gálibo	2	1,00	1,00	0,70	1,40			
							12,01	1,59	19,10
02.03	m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE								
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.									
	Parcela 1	1	665,00		0,20	133,00			
	Parcela 2	1	200,00		0,20	40,00			
							173,00	3,19	551,87
TOTAL CAPÍTULO 02 LUR MUGIMENDUAK.....									2.041,47

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 EGITURAK									
03.01	m3 ALZADO MUROS HORMIGÓN HA-25								
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.									
	Pretil	1	5,00	0,20	0,50	0,50			
							0,50	218,86	109,43
03.02	kg ALZADO MUROS ACERO CORRUGADO B 500 S								
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.									
	Pretil	1	20,00			20,00			
							20,00	1,39	27,80
03.03	m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15 cm #150x150x6 mm								
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.									
	Rampa	1	26,60	2,10		55,86			
	Solera peatonal	1	1,00	1,00		1,00			
	Badén	1	7,20	2,00		14,40			
	Colector	1	5,50	1,00		5,50			
	Alumbrado	1	1,60	1,00		1,60			
							78,36	18,28	1.432,42
03.04	m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 10 cm								
Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.									
	Pretil	1	5,00	0,25		1,25			
							1,25	14,04	17,55
03.05	m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO HORMIGÓN								
Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado < 25 mm, en trasdós de muro de hormigón armado, de espesor 1 m, compactado al 100% del proctor normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.									
	Pretil	1	5,00	0,40	0,50	1,00			
							1,00	25,06	25,06
TOTAL CAPÍTULO 03 EGITURAK.....									1.612,26

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SANEAMENDU SAREA									
04.01	u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm								
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.									
Acometida colector		1				1,00			
							1,00	193,79	193,79
04.02	u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm								
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.									
Arranque		2				2,00			
							2,00	97,27	194,54
04.03	u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm								
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.									
Acometida red		1				1,00			
							1,00	164,01	164,01
04.04	m CAZ MACHIEBRADO PREFABRICADO HM R-20 cm								
Caz de drenaje de diámetro 200 mm para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón HM-25, de 310x440x1000 mm de medidas exteriores y 260 kg/m, sin pendiente incorporada, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Incluso recibido a saneamiento. Caz y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.									
Drenaje		1	70,00			70,00			
							70,00	40,57	2.839,90
04.05	m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 315								
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.									
Colector		1	7,30			7,30			
							7,30	38,05	277,77
TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMENDU SAREA.....									3.670,01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ARGITERIA PUBLIKOA									
05.01	m CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x35 mm2 Cu								
	Conductor eléctrico de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, tendido en zanja junto a canalizaciones para red de toma de tierra, totalmente instalado.								
	Red tierra	1	35,00			35,00			
							35,00	4,36	152,60
05.02	m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN								
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.								
	Conducción	1	35,00			35,00			
	Conexión empotradas	11	1,00			11,00			
							46,00	27,69	1.273,74
05.03	m3 HORMIGÓN HM-20 PROTECCIÓN ALUMBRADO								
	Hormigón HM-20 en protección de conducción de alumbrado público, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.								
	Conducción	1	35,00	0,50	0,30	5,25			
							5,25	88,70	465,68
05.04	u BÁCULO TRONCOCÓNICO h=7 m								
	Báculo trococónico de 7 m de altura y brazo de 1,5 m, con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento de luminaria y 5° de inclinación, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/Ila. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.								
	Farola nueva	1				1,00			
	Farola desplazada	0,4				0,40			
	Arqueta existente	0,8				0,80			
							2,20	888,56	1.954,83
05.05	u LUMINARIA CITYSOUL BPP 531T25 LED185-4S/740 A SRG KBV								
	Luminaria CITYSOUL BPP 531T25 LED185-4S/740 A SRG KBV, incluso driver XITANIUM Programable con regulación autónoma, grado de protección IP66, cuerpo de fundición de aluminio, incluso protección 10KV, de Philips. Instalado, incluyendo replanteo, fusibles, elementos de anclaje y conexionado.								
	Luminarias nuevas	2				2,00			
							2,00	825,18	1.650,36
05.06	u BÁCULO TRONCOCÓNICO h=10 m b=2 m								
	Báculo trococónico de 10 m de altura y brazo de 2 m, con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento de luminaria y 5° de inclinación, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/Ila. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.								
	Báculo proyectores	2				2,00			
							2,00	1.203,49	2.406,98

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.07	u PROYECTOR LED 16000 lm								
	Proyector LED tipo BVP130 Coreline Tempo Large de Philips o similar, con módulo LED integrado, flujo de 16.000 lm y sin deslumbramiento, con carcasa y cubierta posterior de aluminio inyectado a alta presión resistente a la corrosión acabado en aluminio gris, para iluminación de grandes áreas, aplicaciones deportivas y fachadas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable y conexionado.								
	Proyectores nuevos	4				4,00			
							4,00	667,55	2.670,20
05.08	u APLIQUE EXTERIOR CIRCULAR EMPOTRAR								
	Punto de luz decorativo formado por: Empotrable modelo ARC 9W o equivalente 3.000°K 404 lúmenes IP66 IK10, referencia 05-E090-DC-CL, de Leds C4. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.								
	Rampa peatonal	11				11,00			
							11,00	87,26	959,86
TOTAL CAPÍTULO 05 ARGITERIA PUBLIKOA.....									11.534,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 PABIMENTAZIOA									
06.01	m2 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 cm IP=0								
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 20 cm de espesor en subbase y con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.									
	Badén	1	16,80			16,80			
	Aparcamiento	1	791,00			791,00			
	Reposición calzada	1	2,00			2,00			
							809,80	4,04	3.271,59
06.02	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO								
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángulos de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.									
	Badén	1	16,80	0,20		3,36			
	Aparcamiento	1	791,00	0,20		158,20			
	Rampa peatonal	1	56,00	0,20		11,20			
	Borde Torrea	1	12,00	0,15		1,80			
	Reposición calzada	1	2,00	0,20		0,40			
	Reposición acera	1	7,10	0,20		1,42			
							176,38	23,97	4.227,83
06.03	m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI								
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.									
	Aparcamiento	1	791,00			791,00			
	Reposición calzada	1	2,00			2,00			
							793,00	0,56	444,08
06.04	m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1								
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.									
	Aparcamiento	1	791,00			791,00			
	Reposición calzada	1	2,00			2,00			
							793,00	0,29	229,97
06.05	m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <30								
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángulos <30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.									
	Aparcamiento	1	791,00			791,00			
	Reposición calzada	1	2,00			2,00			
							793,00	8,23	6.526,39
06.06	m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <30								
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángulos <30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.									
	Aparcamiento	1	791,00			791,00			
	Reposición calzada	1	2,00			2,00			
							793,00	9,01	7.144,93

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.07	m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=10 cm								
	Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con malla- zo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado im- preso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se- gún Reglamento (UE) 305/2011.								
	Badén	1	16,80			16,80			
	Reposición acera	1	7,10			7,10			
							23,90	42,92	1.025,79
06.08	m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm								
	Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases supe- rior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste- rior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Rampa peatonal	1	42,70			42,70			
							42,70	22,92	978,68
06.09	m BORDILLO C/RÍGOLA MONOCAPA GRIS 12x24x35x50 cm								
	Bordillo con rígola de hormigón monocapa, de color gris, de dimensiones 12x24x35x50cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpie- za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Badén	1	7,31			7,31			
	Reposición colector	1	1,00			1,00			
							8,31	29,79	247,55
06.10	m2 MOSAICO GRAVILLA CALIZA COLOR								
	Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes colores, sobre una malla de polipropileno tejido de 180 g/m2 especial antihierbas, separadas por bandas de plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm de ancho para empotrar en el te- rreno dejando visible una sección tubular rectilínea de 2 cm de diámetro aproxima- damente, i/preparación del terreno, suministro de los áridos, colocación de la malla, re- planteo y formación de las parcelas del mosaico con la banda separadora, extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y riego final de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.								
	Borde Torrea	1	12,00			12,00			
							12,00	68,14	817,68
06.11	m3 SUMINISTRO Y EXTENSIÓN MECÁNICA TIERRA VEGETAL FÉRTIL								
	Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecá- nicos, suministrada a granel y perfilada a mano.								
	Zona verde	1	16,00	0,20		3,20			
							3,20	32,04	102,53
06.12	m2 HIDROSIEMBRA CLIMA OCEÁNICO SUBHÚMEDO <5000 m2								
	Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla de Agropyrum cristatum al 20%, Festuca rubra al 20%, Lolium rigidum al 35%, Festuca arundinacea al 10%, Trifolium repens al 7% y Medicago lupulina al 8%, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5000 m2 que permita la aplicación por hidrosebradora sobre camión, abonado, siembra y cu- brición, empleando los materiales indicados.								
	Zona verde	1	16,00			16,00			
							16,00	6,13	98,08
TOTAL CAPÍTULO 06 PABIMENTAZI OA.....									25.115,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 EKIPAMENDUA									
07.01	ud GALIBO ENTRADA PARKING								
Galibo de estructura metálica a la entrada al parking limitando la altura de los vehículos.									
		1					1,00		
							1,00	2.500,00	2.500,00
07.02	m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERTICAL 20x20x1,5 mm h=90 cm								
Barandilla para rampa de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 60x40x1,5 mm y barrotes verticales de 20x20x1,5 mm con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.									
Barandilla rampa		1	4,30				4,30		
							4,30	107,44	461,99
07.03	UD TOPE DE PARKING LOSA DE BORDE								
Unidad de tope de parking en bateria-oblicuo compuesta por dos piezas de losa de borde fotocatalítica ecoGranic 70x25 de pvt o similar, fabricada en hormigón de alta resistencia con áridos graníticos, silíceos o basálticos y utilizando hasta un 30% de material de reciclaje. La composición de su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire.de 15x25 cm. Colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor que se realizara una vez fresado la capa de asfalto, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza, incluso adecuacion para acceso a garajes.									
		11					11,00		
							11,00	89,15	980,65
07.04	m3 HORMIGÓN HM-20 BOLARDO IN SITU PROTECCIÓN PEATONES								
Hormigón HM-20 en bolardos para protección de rampa peatonal, de medidas exteriores 30x30x30 cm, con carcasa de luminaria empotrada y canalización de la misma, incluso encofrado, desencofrado, vibrado, regleado y curado, terminado.									
Rampa peatonal		11	0,30	0,30	0,30		0,30		
							0,30	133,48	40,04
07.05	ud PROTECTOR METALICO PARA FAROLAS								
Suministro y colocación de protector metálico para farolas fabricado en acero galvanizado, fabricado en tubo de acero de diametro 6 mm. Incluso base de hormigón y empotrado en suelo.									
		1					1,00		
							1,00	80,00	80,00
TOTAL CAPÍTULO 07 EKIPAMENDUA.....									4.062,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 SEINALEZTAPENA									
08.01	M2 Pintado cebreados	De pintado de pasos de peatones, ciclistas y otros cebreados según planos de detalle, realizado con pintura termoplástica reflectante de dos componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones. Medida la superficie realmente pintada.							
	Aparkalekuko oinezkoen ibilbideak	1		190,00		190,00			
							190,00	22,29	4.235,10
08.02	MI Marca vial refl. 10 cm.	De pintado de línea continua o discontinua en señalización horizontal de viales, de 10 cm de anchura con pintura alcídica, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones. Medida la longitud realmente pintada.							
	Aparkalekuak	1	360,00			360,00			
	Oinezkoen ibilbieak	1	170,00			170,00			
							530,00	1,29	683,70
08.03	Ud Inscript. sobre pavimento	De inscripción sobre pavimento, incluso premarcado.							
	Ezinduen aparkalekua	1				1,00			
							1,00	52,38	52,38
08.04	Ud De flecha sobre pavimento	De pintado de flecha de tráfico normalizada de 3 m de longitud en señalización horizontal, realizado con pintura termoplástica reflectante de dos componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones.							
	Aparkalekua	6				6,00			
							6,00	43,69	262,14
08.05	u SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm	Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.							
		2				2,00			
							2,00	106,81	213,62
08.06	u SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm	Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.							
		1				1,00			
							1,00	103,32	103,32
TOTAL CAPÍTULO 08 SEINALEZTAPENA.....									5.550,26

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 HONDAKINEN KUDEAKETA									
09.01	PRESUPUESTO EGRCD								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	5.852,88	5.852,88
	TOTAL CAPÍTULO 09 HONDAKINEN KUDEAKETA.....								5.852,88
	TOTAL.....								61.896,55

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C00 ERAISKETAK					
U01AB060	m	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA			
		Demolición y levantado a máquina, de bordillo y rígola de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.			
O01OA020	0,005 h	Capataz	28,59	0,14	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	24,41	0,37	
M05EN030	0,040 h	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	2,04	
M06MR230	0,040 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41	0,46	
TOTAL PARTIDA					3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS					
U01AF030	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE			
O01OA020	0,010 h	Capataz	28,59	0,29	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	24,41	0,37	
M05EN030	0,015 h	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	0,77	
M06MR230	0,015 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41	0,17	
M05RN020	0,005 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	0,13	
M07CB030	0,035 h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	1,37	
TOTAL PARTIDA					3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
U01AA060	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm A MÁQUI			
		Demolición y levantado de aceras de hormigón impreso de 15 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.			
O01OA070	0,090 h	Peón ordinario	24,41	2,20	
M05EN030	0,090 h	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	4,60	
M06MR230	0,150 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41	1,71	
TOTAL PARTIDA					8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
U01AF020	m3	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO SIN TRANSPORTE			
		Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón armado de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.			
O01OA020	0,075 h	Capataz	28,59	2,14	
O01OA040	0,225 h	Oficial segunda	26,38	5,94	
O01OA070	0,225 h	Peón ordinario	24,41	5,49	
M12O010	0,225 h	Equipo ox icorte	2,69	0,61	
M05EN030	0,225 h	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	11,49	
M06MR230	0,225 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41	2,57	
M05RN020	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	1,29	
M07CB030	0,100 h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	3,90	
TOTAL PARTIDA					33,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01AF060	m3		LEVANTADO FIRME BASE GRANULAR A MÁQUINA SIN TRANSPORTE			
			Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.			
O01OA020	0,100	h	Capataz	28,59	2,86	
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	24,41	7,32	
M05DC020	0,010	h	Dozer cadenas D-7 200 cv	73,53	0,74	
M05PN030	0,008	h	Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3	39,21	0,31	
M07CB030	0,008	h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	0,31	
TOTAL PARTIDA						11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AUM070	m		RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m			
			Retirada de barandilla urbana de protección de peatones, con una altura máxima de 120 cm, atornillada o empotrada en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho; no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje.			
O01OA050	0,135	h	Ayudante	25,66	3,46	
O01OA070	0,135	h	Peón ordinario	24,41	3,30	
M06MR010	0,080	h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	4,21	0,34	
M12R010	0,010	h	Radial Disco 230 mm 1900 W	0,95	0,01	
TOTAL PARTIDA						7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U01AUA050	u		DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=7 m			
			Desmontaje de farola con báculo monoposte de 7 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su acopio y posterior montaje en nueva ubicación, así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1.			
O01OB200	0,480	h	Oficial 1ª electricista	27,20	13,06	
O01OA050	1,410	h	Ayudante	25,66	36,18	
O01OA060	1,400	h	Peón especializado	24,74	34,64	
M06MI020	0,800	h	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg	2,68	2,14	
M02GP010	1,930	h	Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t	24,39	47,07	
TOTAL PARTIDA						133,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C01 LUR MUGIMENDUAK

E02CM030	m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS			
		Ex cavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir transporte a vertedero.			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U01EEZ030	m3	EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE			
		Ex cavación en zanja en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	28,59	0,57	
M05EN030	0,020 h	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,02	
		TOTAL PARTIDA			1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02SA060	m3	RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE			
		Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	24,41	0,24	
M08NM020	0,010 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,73	
M05PN020	0,015 h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	50,10	0,75	
M08RN050	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t	56,93	1,14	
M08CA110	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,33	
		TOTAL PARTIDA			3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C02 EGITURAK					
U05LAH015	m3	ALZADO MUROS HORMIGÓN HA-25			
		Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.			
O01OA020	0,050 h	Capataz	28,59	1,43	
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	27,20	5,44	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	24,41	4,88	
M11HV040	0,200 h	Aguja neumática s/compresor D=80 mm	1,61	0,32	
M06CM030	0,200 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	1,18	
M01HA010	0,050 h	Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m	153,20	7,66	
P01HA240	1,020 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	67,02	68,36	
M07W110	30,600 m3	km transporte hormigón	0,32	9,79	
U05LAE010	2,000 m2	ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS HORMIGÓN ARMADO	26,05	52,10	
U05LAE020	2,000 m2	ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS HORMIGÓN ARMADO	33,85	67,70	
TOTAL PARTIDA					218,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
U05LAA020	kg	ALZADO MUROS ACERO CORRUGADO B 500 S			
		Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón armado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	28,59	0,06	
O01OB030	0,007 h	Oficial 1ª ferralla	27,20	0,19	
O01OB040	0,007 h	Ayudante ferralla	25,66	0,18	
M02GE010	0,001 h	Grúa telescópica autopropulsada 20 t	57,82	0,06	
P03ACC090	1,040 kg	Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado	0,86	0,89	
P03AAA020	0,006 kg	Alambre atar 1,3 mm	0,88	0,01	
TOTAL PARTIDA					1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
E04SAS020	m2	SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15 cm #150x150x6 mm			
		Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
E04SEH080	0,150 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR EN SOLERA HA-25/P/20/I VERTIDO MANUAL	103,15	15,47	
E04AM060	1,000 m2	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	2,81	2,81	
TOTAL PARTIDA					18,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
U05CH010	m2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 10 cm			
		Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.			
O01OA020	0,050 h	Capataz	28,59	1,43	
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	27,20	2,72	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	24,41	2,44	
P01HM060	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	6,49	
M07W110	3,000 m3	km transporte hormigón	0,32	0,96	
TOTAL PARTIDA					14,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U05LAR010	m3	RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO HORMIGÓN Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado < 25 mm, en trasdós de muro de hormigón armado, de espesor 1 m, compactado al 100% del proctor normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.			
O01OA020	0,050 h	Capataz	28,59	1,43	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	24,41	2,44	
P01AD200	2,000 t	Árido rodado clasificado < 25 mm	7,38	14,76	
M07W010	40,000 t	km transporte áridos	0,13	5,20	
M08RL020	0,045 h	Rodillo manual lanza tandem 800 kg	6,00	0,27	
M08RN020	0,018 h	Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm	33,53	0,60	
M05RN010	0,018 h	Retrocargadora neumáticos 50 cv	20,19	0,36	
TOTAL PARTIDA					25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C03 SANEAMENDU SAREA						
U07AHR110	u		ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,250	h	Ex cavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	9,96	
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	27,20	16,32	
O01OA060	1,200	h	Peón especializado	24,74	29,69	
P01HM090	0,081	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	5,26	
P02EAH043	1,000	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 75x75x105 cm	107,60	107,60	
P02EAT040	1,000	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm	24,96	24,96	
TOTAL PARTIDA						193,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
E03AHR060	u		ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,640	h	Oficial primera	27,20	17,41	
O01OA060	1,280	h	Peón especializado	24,74	31,67	
M05RN020	0,120	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	3,10	
P01HM090	0,025	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	1,62	
P02EAH025	1,000	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x50 cm	27,08	27,08	
P02EAT090	1,000	u	Tapa/marco cuadrada HM 40x40 cm	16,39	16,39	
TOTAL PARTIDA						97,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
E03AHR090	u		ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,680	h	Oficial primera	27,20	18,50	
O01OA060	1,350	h	Peón especializado	24,74	33,40	
M05RN020	0,160	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	4,14	
P01HM090	0,040	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	2,60	
P02EAH040	1,000	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm	52,49	52,49	
P02EAT110	1,000	u	Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm	52,88	52,88	
TOTAL PARTIDA						164,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS						
SS01	m		CAZ MACHIEMBRADO PREFABRICADO HM R-20 cm			
			Caz de drenaje de diámetro 200 mm para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón HM-25, de 310x440x1000 mm de medidas exteriores y 260 kg/m, sin pendiente incorporada, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Incluso recibido a saneamiento. Caz y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	27,20	8,16	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	25,66	7,70	
P01AA020	0,040	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,68	
000	1,000	m	Caz machiembado prefabricado HM R-20	24,03	24,03	
TOTAL PARTIDA						40,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07OEP040	m	TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 315 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m ² ; con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	27,20	6,80	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	24,74	6,19	
P01AA020	0,329 m ³	Arena de río 0/6 mm	17,09	5,62	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,93	0,07	
P02TVO040	1,000 m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=315 mm	19,37	19,37	
TOTAL PARTIDA					38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C04 ARGITERIA PUBLIKOA						
U17IE090	m		CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x35 mm² Cu			
			Conductor eléctrico de cobre desnudo de 1x35 mm ² de sección, tendido en zanja junto a canalizaciones para red de toma de tierra, totalmente instalado.			
O01OB200	0,050	h	Oficial 1ª electricista	27,20	1,36	
P27EI130	1,000	m	Conductor cobre desnudo 1x35 mm ²	3,00	3,00	
TOTAL PARTIDA						4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
U09BCP080	m		LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN			
			Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm ² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01OB200	0,150	h	Oficial 1ª electricista	27,20	4,08	
O01OB210	0,150	h	Oficial 2ª electricista	26,38	3,96	
P15AF030	1,000	m	Tubo rígido PVC D 110 mm	6,18	6,18	
P15AD010	4,000	m	Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm ² Cu	3,03	12,12	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA						27,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U05CH030	m3		HORMIGÓN HM-20 PROTECCIÓN ALUMBRADO			
			Hormigón HM-20 en protección de conducción de alumbrado público, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.			
O01OA020	0,025	h	Capataz	28,59	0,71	
O01OA030	0,125	h	Oficial primera	27,20	3,40	
O01OA070	0,125	h	Peón ordinario	24,41	3,05	
M11HV040	0,125	h	Aguja neumática s/compresor D=80 mm	1,61	0,20	
M06CM030	0,125	h	Compresor portátil diesel media presión 5 m ³ /min 7 bar	5,89	0,74	
M01HA010	0,030	h	Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m	153,20	4,60	
P01HM060	1,020	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	66,21	
M07W110	30,600	m3	km transporte hormigón	0,32	9,79	
TOTAL PARTIDA						88,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
U10CB010	u		BÁCULO TRONCOCÓNICO h=7 m			
			Báculo troncocónico de 7 m de altura y brazo de 1,5 m, con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento de luminaria y 5º de inclinación, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/Ila. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.			
O01OB200	0,500	h	Oficial 1ª electricista	27,20	13,60	
U11SAM040	1,000	u	CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m	153,66	153,66	
U11SAA010	1,000	u	ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN	124,83	124,83	
P15GK110	1,000	u	Caja conexión con fusibles	7,16	7,16	
P15AE020	9,500	m	Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm ² Cu	2,84	26,98	
P15EB010	2,000	m	Conductor cobre desnudo 35 mm ²	4,23	8,46	
P15EA010	1,000	u	Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)	19,39	19,39	
P16AK010	1,000	u	Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m	521,57	521,57	
M02GE010	0,200	h	Grúa telescópica autopropulsada 20 t	57,82	11,56	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA						888,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U10RL160	u		LUMINARIA CITYSOUL BPP 531T25 LED185-4S/740 A SRG KBV Luminaria CITYSOUL BPP 531T25 LED185-4S/740 A SRG KBV, incluso driver XITANIUM Programable con regulación autónoma, grado de protección IP66, cuerpo de fundición de aluminio, incluso protección 10KV, de Philips. Instalado, incluyendo replanteo, fusibles, elementos de anclaje y conexionado.			
O01OB200	1,000	h	Oficial 1ª electricista	27,20	27,20	
P16AF210	1,000	u	Luminaria CITYSOUL BPP 531T25 LED185-4S/740 A SRG KBV	796,63	796,63	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA..... 825,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10CB040	u		BÁCULO TRONCOCÓNICO h=10 m b=2 m Báculo trococónico de 10 m de altura y brazo de 2 m, con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento de luminaria y 5º de inclinación, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.			
O01OB200	0,700	h	Oficial 1ª electricista	27,20	19,04	
U11SAM040	1,000	u	CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m	153,66	153,66	
U11SAA010	1,000	u	ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN	124,83	124,83	
P15GK110	1,000	u	Caja conexión con fusibles	7,16	7,16	
P15AE020	13,000	m	Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu	2,84	36,92	
P15EB010	2,000	m	Conductor cobre desnudo 35 mm2	4,23	8,46	
P15EA010	1,000	u	Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)	19,39	19,39	
P16AK040	1,000	u	Báculo galvanizado brazo h=10 m b=2 m	821,12	821,12	
M02GE010	0,200	h	Grúa telescópica autopropulsada 20 t	57,82	11,56	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA..... 1.203,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10PI170B	u		PROYECTOR LED 16000 lm Proyector LED tipo BVP130 Coreline Tempo Large de Philips o similar, con módulo LED integrado, flujo de 16.000 lm y sin deslumbramiento, con carcasa y cubierta posterior de aluminio inyectado a alta presión resistente a la corrosión acabado en aluminio gris, para iluminación de grandes áreas, aplicaciones deportivas y fachadas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable y conexionado.			
O01OB200	1,000	h	Oficial 1ª electricista	27,20	27,20	
P16AB170	1,000	u	Proyector CORELINE TEMPO LED BVP130 1xLED260/740 A KVB	639,00	639,00	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA..... 667,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10RA010	u		APLIQUE EXTERIOR CIRCULAR EMPOTRAR Punto de luz decorativo formado por: Empotrable modelo ARC 9W o equivalente 3.000°K 404 lúmenes IP66 IK10, referencia 05-E090-DC-CL, de Leds C4. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.			
O01OB200	1,000	h	Oficial 1ª electricista	27,20	27,20	
P16AH010	1,000	u	Aplique exterior rectangular empotrar 233x101 mm	35,26	35,26	
P16AH015	1,000	u	Caja para empotrar aplique 233x101 mm	18,27	18,27	
P16CC030	1,000	u	Lámpara fluocompacta G24 d2-18 W	5,18	5,18	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA..... 87,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C05 PABIMENTAZIOA					
U03CN030	m2	ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 cm IP=0			
		Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 20 cm de espesor en subbase y con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	28,59	0,06	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	24,41	0,10	
M08NM020	0,004 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,29	
M08RN040	0,004 h	Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm	39,13	0,16	
M08CA110	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,13	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,14	
M07W020	8,800 km	Transporte t zahorra	0,13	1,14	
P01AF010	0,440 t	Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0	4,58	2,02	
TOTAL PARTIDA					4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
U03CZ010	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO			
		Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	28,59	0,29	
O01OA070	0,018 h	Peón ordinario	24,41	0,44	
M08NM020	0,018 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,32	
M08RN040	0,018 h	Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm	39,13	0,70	
M08CA110	0,018 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,59	
M07CB020	0,018 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,63	
M07W020	44,000 km	Transporte t zahorra	0,13	5,72	
P01AF030	2,200 t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%	6,49	14,28	
TOTAL PARTIDA					23,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
U03RI050	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI			
		Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	24,41	0,10	
M08CA110	0,001 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,03	
M07AF030	0,002 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,02	
M08CB010	0,002 h	Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l	43,00	0,09	
P01PL170	1,000 kg	Emulsión asfáltica ECI	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA					0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
U03RA060	m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1			
		Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	24,41	0,05	
M07AF030	0,002 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l	43,00	0,04	
P01PL150	0,600 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,29	0,17	
TOTAL PARTIDA					0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03VC170	m2	CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <30 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
U03VC030	0,118 t	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 G DESGASTE ÁN	47,34	5,59	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,56	0,56	
U03VC125	0,003 t	FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE	58,27	0,17	
U03VC100	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE	381,18	1,91	
TOTAL PARTIDA					8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03VC220	m2	CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <30 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
U03VC050	0,120 t	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE Á	50,17	6,02	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,29	0,29	
U03VC125	0,007 t	FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE	58,27	0,41	
U03VC100	0,006 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE	381,18	2,29	
TOTAL PARTIDA					9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

U04VCH300	m2	PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=10 cm Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	27,20	7,34	
O01OA060	0,810 h	Peón especializado	24,74	20,04	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,93	0,12	
M11HC040	0,005 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,36	0,03	
M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	2,00	0,30	
P01HA240	0,105 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	67,02	7,04	
P03AM030	1,020 m2	Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2	1,85	1,89	
P08XVC120	1,500 kg	Colorante endurecedor hormigón impreso	1,63	2,45	
P08XVC130	0,100 kg	Polvo desengrasante	6,34	0,63	
P07W340	0,750 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,34	
P08XVC090	0,100 l	Resina acabado pavimento hormigón impreso	6,11	0,61	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	4,26	2,13	
TOTAL PARTIDA					42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BH070	m	BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, acañanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	50,79	15,24	
P01HM060	0,047 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	3,05	
P08XBH090	1,000 m	Bordillo hormigón bicapa gris tipo III 12-15x28 cm	4,63	4,63	
TOTAL PARTIDA					22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04BH145	m	BORDILLO C/RÍGOLA MONOCAPA GRIS 12x24x35x50 cm Bordillo con rígola de hormigón monocapa, de color gris, de dimensiones 12x24x35x50cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA140	0,320 h	Cuadrilla F	50,79	16,25	
P01HM060	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	4,54	
P08XBH250	1,000 m	Bordillo c/rígola monocapa gris 12x24x35x50 cm	9,00	9,00	

TOTAL PARTIDA..... 29,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U13MM451	m2	MOSAICO GRAVILLA CALIZA COLOR Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes colores, sobre una malla de polipropileno tejido de 180 g/m2 especial antihierbas, separadas por bandas de plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm de ancho para empotrar en el terreno dejando visible una sección tubular rectilínea de 2 cm de diámetro aproximadamente, i/preparación del terreno, suministro de los áridos, colocación de la malla, replanteo y formación de las parcelas del mosaico con la banda separadora, extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y riego final de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	27,20	21,76	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	24,74	19,79	
P01AJM040	0,125 m3	Gravilla color 9-12 mm	80,36	10,05	
P28SM230	1,100 m2	Malla antihierba polipropileno 180 g/m2	1,34	1,47	
P28W010	1,020 m	Banda separación bordura plástico resistente UV	14,68	14,97	
P01DW050	0,075 m3	Agua	1,27	0,10	

TOTAL PARTIDA..... 68,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U13AM050	m3	SUMINISTRO Y EXTENSIÓN MECÁNICA TIERRA VEGETAL FÉRTIL Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.			
O01OB280	0,100 h	Peón jardinería	24,74	2,47	
M05PN010	0,040 h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	1,27	
P28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertilizada	28,30	28,30	

TOTAL PARTIDA..... 32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U13PH200	m2	HIDROSIEMBRA CLIMA OCEÁNICO SUBHÚMEDO <5000 m2 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla de Agropyrum cristatum al 20%, Festuca rubra al 20%, Lulium rigidum al 35%, Festuca arundinacea al 10%, Trifolium repens al 7% y Medicago lupulina al 8%, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5000 m2 que permita la aplicación por hidrosebradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
O01OB270	0,096 h	Oficial 1ª jardinería	27,20	2,61	
O01OB280	0,096 h	Peón jardinería	24,74	2,38	
M10MH010	0,015 h	Hidroseembr. s/remolque 1400 l	40,00	0,60	
P28DF010	0,035 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,78	0,03	
P28DA140	0,100 kg	Mulch hidrosembra	1,21	0,12	
P28DS065	0,020 kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,74	0,07	
P28DS070	0,009 l	Acidos húmicos hidrosiembra	4,50	0,04	
P28SM250	0,035 kg	Mulch celulósico biodegradable	3,54	0,12	
P28MP050	0,035 kg	Lote semillas herbáceas hidrosiembra	4,63	0,16	

TOTAL PARTIDA..... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C08 EKIPAMENDUA

e0301	ud	GALIBO ENTRADA PARKING Galibo de estructura metálica a la entrada al parking limitando la altura de los vehículos. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

E15BA030	m	BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERTICAL 20x20x1,5 mm h=90 cm Barandilla para rampa de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 60x40x1,5 mm y barros verticales de 20x20x1,5 mm con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OB130	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	27,20	9,52	
O01OB140	0,350 h	Ayudante cerrajero	25,66	8,98	
P13BA030	1,000 m	Barandilla escalera tubo 40x60/20x20 mm	88,94	88,94	
TOTAL PARTIDA					107,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04BB050PVT1	UD	TOPE DE PARKING LOSA DE BORDE Unidad de tope de parking en batería-oblicuo compuesta por dos piezas de losa de borde fotocatalítica ecoGranic 70x25 de pvt o similar, fabricada en hormigón de alta resistencia con áridos graníticos, silíceos o basálticos y utilizando hasta un 30% de material de reciclaje. La composición de su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire de 15x25 cm. Colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor que se realizara una vez fresado la capa de asfalto, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza, incluso adecuación para acceso a garajes.			
O01OA130	0,974 h.	Cuadrilla E	50,27	48,96	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	80,93	16,19	
P08XBB050PVT	2,000 m	Losa Borde PVT 70x25x15 ecogranic	12,00	24,00	
TOTAL PARTIDA					89,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05LMH100B	m3	HORMIGÓN HM-20 BOLARDO IN SITU PROTECCIÓN PEATONES Hormigón HM-20 en bolardos para protección de rampa peatonal, de medidas exteriores 30x30x30 cm, con carcasa de luminaria empotrada y canalización de la misma, incluso encofrado, desencofrado, vibrado, regleado y curado, terminado. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					133,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0802	ud	PROTECTOR METALICO PARA FAROLAS Suministro y colocación de protector metálico para farolas fabricado en acero galvanizado, fabricado en tubo de acero de diametro 6 mm. Incluso base de hormigón y empotrado en suelo. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C09 SEINALEZTAPENA						
B0005010	M2		Pintado cebreados			
			De pintado de pasos de peatones, ciclistas y otros cebreados según planos de detalle, realizado con pintura termo-plástica reflectante de dos componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones. Medida la superficie realmente pintada.			
27227000	1,500	Kg	Pintura vial reflexiva.	5,13	7,70	
27227010	0,800	Kg	Esfera vidrio en señaliz.	2,57	2,06	
11000114	0,180	H.	Oficial 1ª. pintor	27,20	4,90	
11000171	0,170	H.	Peón ordinario	24,41	4,15	
12030606	0,101	H	Marcador univ. automotriz	21,98	2,22	
%CI	6,000	%	Costes Indirectos	21,00	1,26	
TOTAL PARTIDA						22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
B0005011	MI		Marca vial refl. 10 cm.			
			De pintado de línea continua o discontinua en señalización horizontal de viales, de 10 cm de anchura con pintura alídica, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones. Medida la longitud realmente pintada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
B0001011	Ud		Inscripc. sobre pavimento			
			De inscripción sobre pavimento, incluso premarcado.			
27227000	2,000	Kg	Pintura vial reflexiva.	5,13	10,26	
27227010	1,000	Kg	Esfera vidrio en señaliz.	2,57	2,57	
11000114	0,700	H.	Oficial 1ª. pintor	27,20	19,04	
11000171	0,700	H.	Peón ordinario	24,41	17,09	
12030606	0,021	H	Marcador univ. automotriz	21,98	0,46	
%CI	6,000	%	Costes Indirectos	49,40	2,96	
TOTAL PARTIDA						52,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
B0001013	Ud		De flecha sobre pavimento			
			De pintado de flecha de tráfico normalizada de 3 m de longitud en señalización horizontal, realizado con pintura termoplástica reflectante de dos componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						43,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
U17VAA040	u		SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm			
			Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA020	0,250	h	Capataz	28,59	7,15	
O01OA040	0,500	h	Oficial segunda	26,38	13,19	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	24,41	12,21	
M11SA010	0,250	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	5,80	1,45	
P27EN010	1,000	u	Señal circular pintada 60 cm	33,07	33,07	
P27EW010	2,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	30,00	
P01HM060	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						106,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U17VAT050	u	SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA020	0,250 h	Capataz	28,59	7,15	
O01OA040	0,500 h	Oficial segunda	26,38	13,19	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	24,41	12,21	
M11SA010	0,250 h	Ahoyadora gasolina 1 persona	5,80	1,45	
P27EN020	1,000 u	Señal triangular pintada 70 cm	34,13	34,13	
P27EW010	2,500 m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	30,00	
P01HM060	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	5,19	
TOTAL PARTIDA					103,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C11 HONDAKINEN KUDEAKETA					
EGRCD		PRESUPUESTO EGRCD			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5.852,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS