BERMEOKO UDALEKO SUTEEI ETA LAPURRETEI AURRE EGITEKO BALIABIDEEN MANTENU ZERBITZU KONTRATUA

BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIAK

1.- KONTRATUAREN HELBURUA

Xedea: Kontratu honen helburu nagusia, **Bermeoko Udaleko eraikin guztietan dauden suteei eta lapurretei aurre egiteko instalakuntza, sistema, ekipo eta baliabide guztien eraginkortasuna bermatzea da,** beharrezko diren mantentze, errebisio, konponketa eta hornidurak eginez. Beraz, esleitzen dena, mantenu zerbitzu integrala, prebentiboa eta zuzentzailea izango da eta instalazio eta instalakuntza guztiak **berme osodun** mantentze zerbitzua izango dute.

Modu hertsian: Kontratu honen helburuaren funtzioak, udaleko eraikin guztietan dauden suteei eta lapurretei aurre egiteko baliabide, ekipo eta sistema ezberdinen mantenu zerbitzu integrala, prebentiboa eta zuzentzailearen esleipena izango da, beti ere, kontuan edukirik esleipen honek funtzio bi hauek betei beharko dituela:

1. Alde batetik, gaur egun udalean dauden suteei eta lapurretei aurre egiteko instalakuntza eta baliabideen mantenu zerbitzua era eraginkorrean bermatzea izango da, hau da, mota guztietako **su-itzalgailuak, ur-hartune ekipatuak (UHE), detektagailuak, sakagailuak, aire-botilak, suteen eta lapurreten aurkako alarma sistemak, kontrolatzaileak, alarmen transmisoreak, seinaleak, ekipo eta baliabide guztiak era egokian edukitzea eta erabiltzeko prest uneoro.**

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

2. Beste aldetik, udal lantokietan, **beharrezko diren suteei eta lapurretei aurre egiteko baliabide berrien hornidura, instalakuntza eta hauen mantenu zerbitzua** bermatzea.

Modu orokorrean: Kontratu honen helburua udal eraikinetako sute eta lapurreten segurtasun osoa bermatzea da. Segurtasun pribatuko eremuan instalatuta dauden alarma sistemen funtzionamenduak arautzen duen apirilaren 5eko, 05/2014 Segurtasun pribatuko Legeak zehazten dituen segurtasun sistemen mantentzean oinarrituko da; eta, aldi berean, Suteei aurre egiteko instalakuntzen araudia xedatzen duen maiatzaren 22ko, 513/2017 Errege Dekretuan oinarrituta dago, bereziki, araudi honetako I. Eranskinean zehazten diren suteei aurre egiteko sistema eta ekipoen instalakuntza hauek bermatu beharko dira:

- Sute alarma eta detekzio sistemak
- Suteei aurre egiteko ur-horniketa
- Su-itzalgailuak
- Ur-hartune ekipatuen sistemak (BIE)
- Seinalizazio luminiszenteen sistemak
- Emergentziazko argiteria
- Bero eta keen kontrolerako sistemak

Mantentze prebentiboa: Mantentze prebentiboaren helburua matxurei edo baliabideen funtzionamenduen irregulartasunei aurre egitea da. Horretarako behar diren edozelako doikuntza, konponketa edo eraginkortasuna bermatzeko beharrezko diren lanak eta pieza eta ekipo guztien aldaketak aurreikusiko dira.

Mantentze zuzentzailea: Mantentze zuzentzailearen helburua sistema eta baliabideen funtzionamendu desegokiak sortzen dituzten matxuren kausen eta efektuen zuzenketa egitea da. Mantentze mota honek matxura-abisuak, asistentzi teknikoak eta gertakari

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

guztien erantzuna bermatuko du, sistema, ekipo eta baliabide guztien funtzionamendua eta erabilera egokia uneoro bermatzeko helburuaz.

Kontratu honen xedea betetzeko barneratuta egongo dira baita, bestelako edozein pieza, material edota seinale, sute eta lapurretei aurre egiteko baliabide guztien funtzionamendua eta efikazia bermatzeko eta legediak exijitzen duena betetzeko, beti ere, kontuan edukiz, mantentzea berme osoduna izango dela.

Baliabide guztien ikuskatzeak, mantentzeak, konponketak, funtzionamenduan jartzeak eta birkargatzeko zerbitzuak, lizitazio prezioaren barnean sartuko dira, baita, langileen desplazamenduak, kilometrajeak, instalakuntza, beharrezko materiala, esku lana eta gainontzeko gastuak ere.

Kontratu honen xedearen kanpo geratuko dira, instalakuntzetan gerta daitezkeen edozein motatako bandalismo, zabarkeri edo tratu desegokien ondorioz baliabideen funtzionamendu egokiak baldintzatzen dituzten edozein motatako matxurak. Hau detektatu ostean esleipendunak ahalik eta arinen komunikatu beharko dio Bermeoko Udalari.

Aldi berean, esleipena irauten duen epealdian araudi aldaketarik egongo balitz eta, honek, dauden baliabideen aldaketak eskatuko balitu, kasu honetan bakarrik, aldaketa horiek kontratu honen xedearen kanpo geratuko litzateke, betiere arauzko justifikazio egokian oinarrituta.

2.- SUTEEI ETA LAPURRETEI AURRE EGITEKO BALIABIDEEN BEREZITASUNAK UDALEKO ERAIKINETAN:

Bermeoko Udalean dauden suteei eta lapurretei aurre egiteko ekipo eta sistemen mantenu zerbitzua era egokian bermatzeko, mantentze zerbitzu honen barruan,

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

beharrezko diren materialak, ordezko piezak, seinalizazioa, eskulana, desplazamenduak eta funtzionamenduaren egiaztapenak egongo dira sartuta. Baita, asistentzi teknikoaren zerbitzua, **24 ordu egunean eta 365 egun urtean** bermatu beharko da ere. Hau guztia lortzeko, orri tekniko hauetako 6. atalean azaldutako pausuak jarraituko dira.

Beraz, jarraian zerrendatzen dira, gaur egun mantentze zerbitzu kontratu honetan sartu beharreko baliabide guztiak, eraikin bakoitzeko. Esan behar da zerrenda hau ez dela itxia eta gutxi gorabeherakoa dela:

2.1. UDALETXEA (ARANA SABIN ENPARANTZA):

- ✓ **Sute alarma:** Central de incendios DETNOV

29	Detectores ópticos
4	Pulsadores de alarma manual
3	Sirenas interiores
1	Sirena exterior

- ✓ **11 su-itzalgailu ABC 6 KG**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 5KG**
- ✓ **4 BIE 25 mm**

2.2.- UDAL BULEGOAK (INTXAUSTI 2):

- ✓ **Sute Alarma:** Central convencional Ademco de 2 zonas

2	Baterías de 12V 7Ah
24	Detectores iónicos Morley
4	Pulsadores de alarma manual
3	Sirenas interiores
1	Sirena exterior

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

- ✓ **6 su-itzalgailu ABC 6 KG**
- ✓ **2 su-itzalgailu CO2 5 KG**
- ✓ **2 BIE 25 mm**

2.3.- BERHAZ BULEGOA (ERTZILLA 6):

- ✓ **Sute Alarma:** Central convencional Kilsen NK-601

2	Baterías de 12V 2Ah
10	Detectores iónicos System Sensor 2610-EC
2	Detectores termovelocimétricos Apollo
2	Sirenas interiores Notifier
1	Sirena exterior
1	Pulsador

- ✓ **Lapurreta Alarma:** Central Intelli Sense

1	Teclado de control de leds
1	Batería de 12V 7Ah
6	Detectores infrarrojos
1	Sirena exterior
1	Transmisor telefónico

- ✓ **4 su-itzalgailu ABC 6 Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 5 Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 2 Kg**

2.4. GIZARTE ETA KULTURA ETXEA (IRAKASKINTZA 14-16)

- ✓ **Sute Alarma:** Central de incendio NOTIFIER ID-50

75	Detectores de incendio analógicos

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

23	Detectores térmicos análogicos
7	sirenas interiores y exteriores
12	pulsadores
6	Retenedores
1	Fuente de alimentación
1	Transmisor telefónico
9	Módulo de control
1	Repetidor

✓ **Lapurreta Alarma:** Central de robo HONEYWELL 4140

4	Teclados
9	Detectores de robo 360º
1	Detector mixto
4	Sirenas interiores
1	Fuente de alimentación
2	Baterías de 12V 7Ah para F.A.
1	Trasmisor telefónico

✓ **15 su-itzalgailu ABC 6 kg**

✓ **2 su-itzalgailu CO2 2 Kg**

✓ **6 BIE 25 mm**

2.5. MUSIKA ESKOLA (IRAKASKINTZA KALEA z/g):

✓ **Sute Alarma:** Central Cerberus CZ10

2	Baterías de 12V 24Ah
51	Detectores iónicos F-716
2	Detectores térmicos D-716
8	Pulsadores de alerta manual
8	Sirenas interiores
12	Retenedores

✓ **Lapurreta Alarma:** Central de control CADDX NX-8

1	Teclado de control
1	Batería de 12V 7Ah
4	Detectores infrarrojos

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

1 Transmisor telefónico

- ✓ **14 su-itzalgailu ABC 6 Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu AFFF 6 Kg**
- ✓ **4 BIE 25 mm**

2.6. BERUALA (ANDRA MARI 22):

- ✓ **Sute Alarma:** Central convencional Kilsen

1 Baterías de 12V 7Ah
6 Detectores ópticos Sistem Sensor
3 Pulsadores de alerta manual
3 Sirenas interiores
1 Sirena exterior

- ✓ **Lapurreta Alarma:** Central de control DSC Power 832

1 Teclado de control
1 Batería de 12V 7Ah
8 Detectores infrarrojos Fermax Optex FX-50
1 Sirena interior
1 Sirena exterior

- ✓ **3 su-itzalgailu ABC 6Kg**

2.7. LIBURUTEGIA (LAMERA Z/G):

- ✓ **Sute Alarma:** Central convencional Guardal CG de 6 zonas

2 Baterías de 12V 7Ah
1 Fuente de alimentación auxiliar
37 Detectores iónicos Apollo
2 Detectores termovelocimétricos Apollo

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

9 Pulsadores de alarma manual
5 Sirenas interiores
1 Sirena exterior
1 Transmisor telefónico

✓ **Lapurreta Alarma:** Central de control CADDX NX-8

1 Teclado de control
1 Batería de 12V 7Ah
3 Detectores mixtos (varios modelos)
2 Contactos magnéticos de superficie
1 Sirena interior
1 Sirena exterior
1 Trasmisor telefónico

✓ **9 su-itzalgailu ABC 6 KG**

✓ **2 su-itzalgailu ABC 3 KG**

✓ **4 su-itzalgailu AFFF 6 KG**

✓ **6 su-itzalgailu CO2 2 KG**

✓ **4 BIE 25 mm**

2.8. FRONTOIA (PORTUKO KAIA z/g):

✓ **Sute Alarma:** Central de alarma marca GUARDAL

2 Baterías de 12V 7Ah
2 Detectores termovelocimétricos Guardal
1 Pulsador de alerta manual
1 Sirena interior
1 Sirena exterior

✓ **Lapurreta Alarma:** Central de control Paradox (taberna)

1 Teclado de control
1 Batería de 12V 7Ah
1 Detector infrarrojo
1 Sirena exterior

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

- ✓ **5 su-itzalgailu ABC 6 Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 5 Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 2 Kg**
- ✓ **2 BIE 25 mm**

2.9.- NESTOR BASTERRETXEA ARETOA (KASINO ERAIKINA):

- ✓ **Sute Alarma:** Central convencional Bizkor M-92

2	Baterías de 12V 2Ah
2	Fuentes de alimentación auxiliar sin baterías
9	Detectores iónicos
2	Pulsadores de alerta manual
1	Sirena interior
1	Sirena exterior
1	Flash luminoso destellante
4	Retenedores
1	Transmisor telefónico

- ✓ **Lapurreta Alarma:** Central de control Napco Gemini P-800

1	Teclado de control
1	Batería de 12V 7Ah
1	Receptor vía radio Gemini
5	Detectores infrarrojos
1	Sirena exterior
1	Marcador telefónico personal Bentel B-Tel99

- ✓ **7 su-itzalgailu ABC 6 Kg**
- ✓ **2 su-itzalgailu CO2 2 Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 5 Kg**
- ✓ **2 BIE 25 mm**

2.10.- LANBIDE HASTAPENA (ATALDE 8).

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

✓ **Sute alarma:** Central convencional Bizkor de 4 zonas ZDM-4

2	Baterías de 12V 2Ah
1	Detector iónico
4	Detectores termovelocimétricos
1	Pulsador de alerta manual
3	Sirenas interiores
1	Transmisor telefónico

✓ **Lapurreta Alarma**: Central Napco 6 zonas

21	Detectores
1	Sirena interior
1	Sirena exterior
1	Bateria 12 v 2ah

✓ **12 su-itzalgailu ABC 6 Kg**

✓ **1 su-itzalgailu AFFF 6 Kg**

✓ **3 su-itzalgailu CO2 5 Kg**

2.11.- SAN FRANTZISKO HERRI ESKOLAK (ATALDE Z/G)

1-2 ERAIKINA - JANTOKIA:

✓ **Lapurreta Alarma:** 1 Central de control 4140 XMPT2

2	Teclados de control
1	Fuente de alimentación 12V con 2 salidas
2	Baterías de 12V 7Ah
26	Detectores de varios modelos
1	Sirena interior
1	Sirena exterior
1	Marcador telefónico Bentel BTEL-99
6	Pulsadores con sirena

✓ **17 su-itzalgailu ABC 6 Kg**

✓ **1 su-itzalgailu CO2 5 Kg**

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

3-4 ERAIKINA - IDAZKARITZA:

- ✓ **Lapurreta Alarma:** 1 Central de control Caddx NX-8

2	Teclados de control
1	Fuente de alimentación 12V con 2 salidas
2	Baterías de 12V 7Ah
24	Detectores de varios modelos
1	Sirenas interiores
1	Sirenas exteriores
1	Marcador telefónico Bentel BTEL-99
6	Pulsadores con sirena

- ✓ **19 su-itzalgailu ABC 6 Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 5 Kg**

ZUZENDARITZA:

- ✓ **Sute Alarma:** Central convencional Bizkor M-91

2	Baterías de 12V 2Ah
7	Detectores ópticos Ademco
1	Sirena interior
1	Sirena exterior

- ✓ **Lapurreta Alarma:** BENTEL SECURITY

4	Detectores de movimineto

- ✓ **2 su-itzalgailu ABC 6 Kg**

GURASOEN ELKARTEA (AMPA)

- ✓ **Sute Alarma:** Central convencional Bizkor M-92

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

1 Baterías de 12V 2Ah
7 Detectores ópticos Ademco
1 Sirena interior
1 Sirena exterior

✓ **Lapurreta Alarma:** BENTEL SECURITY

4 Detectores de movimineto

✓ **2 su-itzalgailu ABC 6 Kg**

HAUR HEZKUNTZA:

✓ **Sute Alarma:** Central de incendio NOTIFIER-Honeywell. 16 zonas

2 Detectores analógicos
6 Pulsadores analógicos
6 Sirenas analógicos
1 Sirena exterior

✓ **Lapurreta Alarma:** Central Caddex Networx NX-8. 8 zonas

23 Detectores
1 Bateria 12 V 7AH
1 Fuente de alimentación 12 V 3A2A
1 Módulo Scantronic 660 conversor telefónico
2 Sirenas
1 Transmisor telefónico xtralink con tarjeta

✓ **8 su-itzalgailu ABC 6 Kg**

✓ **2 su-itzalgailu CO2 5Kg**

ESKOLATAKO GIMNASIOA:

✓ **Sute Alarma:** Central de incendio NOTIFIER-Honeywell. ID50 analogica.16 zonas

14 Detectores ópticos
1 Detector térmico

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

2 Pulsadores
2 Sirenas interiores
1 Sirena exterior

✓ **Lapurreta Alarma:** Kit Jablotron mixto inalambrico-cableado y teclado

2 Detector magnetico puerta
1 Detector pir y vidrio inalamabrico
1 Sirena exterior inalambrica
1 Módulo vocal

✓ **8 su-itzalgailu ABC 6 Kg**

✓ **1 su-itzalgailu CO2 5 Kg**

✓ **2 BIE 25 mm**

2.12. EUSKALGUNEA (ATALDE KALEA)

✓ **Lapurreta Alarma:** Central Kyo 8 zonas.

1 Teclado LCD
5 Detectores de robo infrarojo FX-50QZ
1 Sirena exterior
1 Módulo de voz
1 Bateria 12 V 7AH

✓ **2 su-itzalgailu AFFF 6KG**

✓ **1 su-itzalgailua ABC 6 Kg**

✓ **1 su-itzalgailu CO2 2KG**

2.13 UDAL AZOKA ETA APARKALEKUA (ZUBIAUR TAR KEPA 26)

✓ **Sute Alarma:** Central Guardal Smartline

8 Pulsadores de alarma
240 Detectores térmicos
3 Detectores ópticos

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

4 Sirenas interiores con señal visual
1 Sirenas exteriores
2 Baterías 12 V 2AH

✓ **Central Detección CO:** CO SENSOR 50 (CCO 1-4)

24 Detectores de CO

✓ **21 su-itzalgailu ABC 6KG**

✓ **2 su-itzalgailu AFFF 6KG**

✓ **4 su-itzalgailu CO2 2KG**

✓ **9 BIE 25 mm**

2.14.- BEHARGINTZA- (ZUBIAUR TAR KEPA 26):

✓ **Sute Alarma:** Central Guardal Pass 1200

2 Baterías de 12V 2Ah
15 Detectores de varios modelos
3 Pulsadores de alerta manual
1 Sirena interior
1 Sirena exterior

✓ **Lapurretako Alarma**: Central de control Ademco Vista 25-SP

1 Teclado de control numérico
1 Batería de 12V 7Ah
4 Detectores infrarrojos
1 Sirena interior
1 Sirena exterior
1 Marcador telefónico

✓ **11 su-itzalgailu ABC 6kg**

✓ **1 su-itzalgailu ABC 9 kg**

✓ **2 su-itzalgailu CO2 5kg**

✓ **2 BIE 25 mm**

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

2. 15. UDAL ARTXIBOA (ZUBIAUR TAR KEPA 26):

✓ **Sute Alarma:** Central convencional Guardal CG-4084 de 4 zonas

1	Baterías de 12V 7Ah
17	Detectores iónicos y ópticos
2	Pulsadores de alarma manual
2	Sirenas interiores
1	Sirena exterior
1	Marcador telefónico.

✓ **Lapurretako Alarma**: Central de control Ademco Vista 25-SP

1	Teclado de control 6148-SP
1	Batería de 12V 7Ah
4	Detectores infrarrojos
1	Sirena interior
1	Sirena exterior

✓ **6 su-itzalgailu ABC 6KG**

✓ **3 su-itzalgailu AFFF 6KG**

✓ **2 BIE 25 mm**

2.16. ERROXAPE (ERRETEN LAMERA z/g):

✓ **Sute Alarma:** Central convencional Guardal

2	Baterías de 12V 7Ah
12	Detectores ópticos Ademco
1	Pulsador de alerta manual
1	Sirenas interior
1	Sirena exterior

✓ **Lapurreta Alarma:** Central de control Ademco Vista 48-D

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

1	Teclado de control
1	Batería de 12V 7Ah
6	Detectores infrarrojos
1	Sirena interior
1	Sirena exterior

- ✓ **7 su-itzalgailu ABC 6 Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 5Kg**

2.17.- BAKE EPAITEGIA (ASKATASUN BIDEA 27):

- ✓ **Lapurreta Alarma:** Central de control Napco Express V9.A

1	Teclado de control
1	Batería de 12V 7Ah
1	Receptor vía radio Napco Gemini
5	Detectores infrarrojos vía radio
1	Sirena interior
1	Sirena exterior
1	Marcador telefónico personal Bentel

- ✓ **4 su-itzalgailu ABC 6Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 5Kg**

2.18.- KIROLDEGIA (ARENE AUZOA z/g):

- ✓ **Sute Alarma:** Central convencional Guardal

3	Baterías de 12V 7Ah
11	Detectores termovelocimétricos Apollo
12	Detectores ópticos Apollo
1	Detector térmico de intemperie Fenwall
23	Pulsadores de alerta manual

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

4 Sirenas interiores
1 Sirena exterior

✓ **Lapurreta Alarma:** Central bidireccional Paradox Spectra SP5500 de 8 zonas

2 Teclados horizontales de led de 10 zonas con certificado grado 2
1 Batería de 12V 7Ah
14 Detectores infrarrojos
2 Sirena interior
1 Sirena exterior
1 Módulo de voz telefónico Cophone 911

✓ **29 su-itzalgailu ABC 6 Kg**

✓ **3 su-itzalgailu AFFF 6 Kg**

✓ **8 su-itzalgailu CO2 5 Kg**

✓ **12 BIE 25mm**

2.19.- HIZKUNTZA ESKOLA (ZUBIAUR TAR KEPA 72):

✓ **Lapurreta Alarma**: Central NETWORX Caddex NX-8 de 8 zonas

1 Teclado de control alfanumérico
2 Baterías de 12V 7Ah
21 Detectores de doble tecnología Intellisense
1 Sirena exterior
1 Conversor sirena
1 Fuente de alimentación 12V 3A2A

✓ **23 su-itzalgailu ABC 6kg**

✓ **8 su-itzalgailu AFFF 6kg**

✓ **2 su-itzalgailu CO2 5kg**

✓ **2 su-itzalgailu CO2 2kg**

2.20. HAUR ESKOLA (BENITO BARRUETA Z/G)

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

✓ **Lapurreta Alarma:** Central de robo HKYO32

1	Módulo de ampliación
18	Detectores infrarrojos
1	Sirena exterior
1	Batería de 12 V 7AH
1	Transmisor telefónico

✓ **Sute Alarma:** Central Smartline 4 zonas ampliable a 20

1	Batería LPX 12v 7AH
4	Pulsadores de alarma
27	Detectores de fuego
1	Sirena exterior
1	Sirena interior
1	Marcador telefónico

✓ **6 su-itzalgailu ABC 6KG**

✓ **5 su-itzalgailu AFFF 6KG**

✓ **2 su-itzalgailu CO2 2 KG**

✓ **1 su-itzalgailu CO2 5 KG**

2.21. RESIDENTZIA SANCTI SPIRITUS

Lapurreta Alarma: Central de robo PARADOX

2	Teclados
6	Detectores volumétricos
1	Contacto magnético
1	Sirena exterior

Sute Alarma: Central convencional COFEM LONDON

10	Pulsadores de alarma
136	Detectores de fuego
73	Pilotos indicadores
1	Sirena exterior
13	Sirena interior
15	Retenedores

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

2 Fuentes de alimentación

- ✓ **21 su-itzalgailu ABC 6kg**
- ✓ **9 BIE 25 mm**

2.22. GOS (AREILZA KALEA 4)

- ✓ **4 su-itzalgailu ABC 6KG**

2.23. KABIDXE (ARANA GOIRI TAR SABINEN ENPARANTZA)

- ✓ **Sute Alarma:** Central incendios Smartline

2	Baterías GT 12 V 2.2 AH
2	Detectores termovelocimétricos
6	Detectores ópticos
1	Pulsador de disparo de extinción
1	Módulo de extinción
1	Botella de CO2 de 20kg
1	Sirena interior
1	Sirena exterior

- ✓ **Lapurreta alarma:** Central de robo VISA

3	Detectores
1	Detector magnético
1	Batería de 12V7AH
1	Sirena exterior

- ✓ **7 su-itzalgailu ABC 6 Kg**
- ✓ **1 su-itzalgailu CO2 2 Kg**

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

2.24. HERRI BABESA (ATALDE Z/G):

- ✓ 1 su-itzalgailu ABC 3 Kg
- ✓ 13 su-itzalgailu ABC 6 Kg
- ✓ 8 su-itzalgailu AFFF 6 Kg
- ✓ 3 su-itzalgailu CO2 5Kg
- ✓ 3 Aire botila DRAGUER PA 90 PLUS (urtean behin mantendu)
- ✓ 3 Aire botila GROUP 2 de 6 litro (urtean behin mantendu)
- ✓ 1 Aire botila IWKA de 7 litro (urtean behin mantendu)

2.25. UDAL BILTEGIA ETA UDAL KAMIOIAK- (LANDABASO INDUSTRIALDEA Z/G)

- ✓ **Lapurreta alarma:** Central de robo KIT BUS (central IP/GPRS + teclado LCD)

1	Sirena interior
1	Módulo para sirena
8	Detectores de movimiento PIR
1	Transmisor telefónico

- ✓ 3 su-itzalgailu ABC 6Kg
- ✓ 2 su-itzalgailu ABC 9 Kg
- ✓ 3 su-itzalgailu CO2 2Kg
- ✓ 2 su-itzalgailu CO2 5Kg
- ✓ 4 BIEs de 25mm

2. 26. FUTBOL ZELAIA (MATXITXAKO Z/G)

- ✓ 11 su-itzalgailu ABC 6Kg
- ✓ 1 su-itzalgailu AFFF 6 Kg

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

- ✓ 1 su-itzalgailu CO2 2Kg
- ✓ 1 su-itzalgailu CO2 5Kg

2.27. UDALTZAINGOA (INTXAUSTI, 2)

- ✓ 12 su-itzalgailu ABC 6Kg
- ✓ 2 su-itzalgailu ABC 9Kg
- ✓ 3 su-itzalgailu CO2 2 Kg

2.28. ITSUKI IRRATIA (TEODORO ANASAGASTI Z/G)

- ✓ 2 su-itzalgailu CO2 5 kg
- ✓ 2 su-itzalgailu ABC 6kg

2.29. KALE GARBIKETA LOKALA. (AREIZA KALEA)

- ✓ 3 su-itzalgailu ABC 6 Kg

2.30. TALAKO KANTINA (TALA Z/G)

- ✓ 2 su-itzalgailu ABC 6kg

2.31. ARRAUN ELKARTEA (MATXIKORTA KAIA Z/G)

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

✓ **1 su-itzalgailu AFFF 6kg**

2.32. HILERRIA (MATXITXAKO BIDEA Z/G)

✓ **2 su-itzalgailua AFFF 6 Kg**

---

2. 33. BARCO ORTUBE

✓ **Lapurreta alarma:** Central de robo Jablotron 101K con radio y transmisión GPRS, caja pequeña, iXbus

1 sirena y 1 teclado vía radio
2 detectores de movimiento

✓ **3 su-itzalgailu CO2 5KG**

✓ **1 su-itzalgailu AFFF 6KG**

2.34. IDEIEN KONTSERBERA (ASKATASUN BIDEA 23)

✓ **2 su-itzalgailu ABC 6Kg**

ALBOKO LOKALA: 946881766

✓ **5 su-itzalgailu ABC 6Kg**

✓ **1 su-itzalgailu AFFF 6 Kg**

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

3.- KONTRATISTAK BETE BEHARREKO GUTXIENEKO BALDINTZAK.

- Eusko Jaurlaritzako, Ekonomia Garapen eta Lehiakortasun Sailarengatik, suteen kontrako babes instalazio guztiak instalatzeko eta mantentzeko enpresa gaituak izan beharko dira eta maiatzaren 22ko, 513/2017ko Errege Dekretuan zehazten dena bete ***(Ziurtagiria aurkeztu beharko da).***

- Abuztuaren 2ko, 842/2002 Errege Dekretuaren 22. Artikuluan eta hori garatzen duen ITC-BT 03 Tentsio baxuko enpresa instalatzaile baimendua izan beharko da. (***Ziurtagiria aurkeztu beharko da).***

- Segurtasun pribatua garatzen duen apirilaren 5eko 05/2014 Legeak zehazten dituen segurtasun sistemen mantentze eta instalakuntzak jarduera baimentzen dituen segurtasun enpresa baimendua izan behar da ***(Ziurtagiria aurkeztu beharko da).***

- Telekomunikazioetarako sistemen eta ekipoen mantentze eta instalakuntzen jarduera arautzen duen. martxoaren 5eko, 244/2010 Errege Dekretuan oinarriturako Telekomunikazioko enpresen erregistroan izena ematearen ziurtagiria. ***(ziurtagiria aurkeztu beharko da)***

Helburu hau lortzeko, enpresa gaitu horiek, gutxienez giza baliabide hauek eskaini beharko dituzte zerbitzu kontratu hau betetzeko:

- ✓ Segurtasun pribatuko zuzendaria den arduradun tekniko bat, barne ministeriotik homologatutako titulazioa duena ***(Homologatzen duen karneta aurkeztu beharko da)***

- ✓ Langile kualifikatu bat eskatzen diren mantentze zerbitzua betetzeko sistema ezberdinetan gaitua dena.

4.- KONTRATISTAK EGIN BEHARREKO LANAK.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.

Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

4.1. Suteei aurre egiteko instalakuntza ezberdinen mantenu minimoa

Suteei aurre egiteko instalakuntzen mantentze-zerbitzuaren esleipen hau, maiatzaren 22ko, 513/2017ko Errege Dekretuan oinarritutako mantentze-zerbitzua izango da.

Suteei aurre egiteko baliabide guztien efikazia eta funtzionamendu egokia bermatuta egon beharko da, kontuan edukiz mantentze zerbitzua prebentiboa eta zuzentzailea izan beharko dela, eta berme osodun mantentze zerbitzua izango dela.

Esleipendunak bermatu beharko du Bermeoko Udaleko eraikinetako sute eta alarma sistema guztiak udaltzaingoarekin komunikatuta daudela uneoro eta beharrezko diren eraikinetan transmisoreak jarri beharko dituela.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

SUTEEN DETEKZIO ETA ALARMEN SISTEMEN MANTENTZE PROGRAMA

3 HILABETERO	✓ Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de los componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación ✓ Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos. ✓ Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central. ✓ Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.) ✓ Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma ✓ Revisión de sistemas de baterías: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo de baterías, detección de avería y restitución a modo normal. ✓ Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales. ✓ Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos.
6 HILABETERO	✓ Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. ✓ Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).
URTERO	✓ Comprobación de funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección. ✓ Verificación y actualización de la versión del software de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. ✓ Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios. ✓ Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN 20337-14. ***Detectores:*** ✓ Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500mm. ✓ Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ✓ Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes. ✓ Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del detector. ✓ La vida útil de los detectores de incendios será la que establezca el fabricante, transcurrida la cual se procederá a su sustitución. Vida útil esta se considerada en 10 años. ✓ Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

SU - ITZALGAILUEN MANTENTZE PROGRAMA	
3 HILABETERO	✓ Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daño. ✓ Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. ✓ Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera. ✓ Que las instrucciones de manejo son legibles. ✓ Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. ✓ Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera,,,) están en buen estado. ✓ Que no falta ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. ✓ Que no han sido descargados total o parcialmente. ✓ Comprobación de la señalización de los extintores ✓ Cumplimiento del "Programa de mantenimiento trimestral" de la norma UNE-23120
URTERO	✓ Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el "Programa de Mantenimiento Anual" de la norma UNE 23120. ✓ En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado
5 URTERO	✓ Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III, del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. ✓ A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión.

UR-HARTUNE EKIPATUAK (BIE)	
3 HILABETERO	✓ Comprobación de la señalización de las BIEs
URTERO	✓ Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido en la UNE-EN 671-3. ✓ La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 20 años.
5 URTERO	✓ Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo establecido en la norma UNE-EN 671-3

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

SUA AMATATZEKO SISTEMA FINKOAK	
3 HILABETERO	✓ Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores,…) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. ✓ Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones. ✓ Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos. ✓ Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de control. ✓ Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo. ✓ Limpieza general de todos los componentes.
6 HILABETERO	✓ Comprobación visual de tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación. ✓ En sistemas que utilicen agua, verificar que las válvulas se encuentran completamente abiertas. ✓ Verificar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos críticos.
URTERO	✓ Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas. ✓ En sistemas fijos de extinción por agua o por espuma, comprobar que el suministro de agua está garantizado, en las condiciones de presión y caudal previstas. ✓ En sistemas fijos de extinción por polvo, comprobar que la cantidad de agente extintor se encuentra dentro de los márgenes permitidos. ✓ Para sistemas fijos de inundación total de agentes extintores gaseosos, revisar la estanqueidad de la sala protegida en condiciones de descarga. ✓ Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados, según la norma UNE-EN 12845. ✓ Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 3 años, según la norma UNE-EN 12845.
5 URTERO	✓ Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. ✓ Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 10 años, según la norma UNE-EN 12845. ✓ Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 25 años, según la norma UNE-EN 12845.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

KEA ETA BEROA KONTROLATZEKO SISTEMAK	
3 HILABETERO	✓ Comprobar que no se han colocado obstrucciones o introducido cambios en la geometría del edificio (tabiques, falsis techos, aperturas al exterior, desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen las condiciones de utilización del sistema o impidan el descenso completo de las barreras activas de control de humos ✓ Inspección visual general
6 HILABETERO	✓ Comprobación del funcionamiento de los componentes del sistema mediante la activación manual de los mismos ✓ Limpieza de los componentes y elementos del sistema
URTERO	✓ Comprobación del funcionamiento del sistema en sus posiciones de activación y descanso, incluyendo su respuesta a las señales de activación manuales y automáticas y comprobando que el tiempo de respuesta está dentro de los parámetros de diseño. ✓ Si el sistema dispone de barreras de control de humo, comprobar que los espaciadores de cabecera, borde y junta (según UNE-EN 12101-1) no superan los valores indicados por el fabricante ✓ Comprobación de la correcta disponibilidad de la fuente de alimentación principal y auxiliar. ✓ Engrase de los componentes y elementos del sistema ✓ Verificación de las señales de alarma y avería e interacción con el sistema de detección de incendios

SEÑALIZAZIO LUMINISZENTEEN SISTEMAK	
URTERO	✓ Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación. ✓ Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.)

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

4.2.- Lapurretei aurre egiteko instalakuntzen mantentze lanak

Lapurretei aurre egiteko udal eraikin bakoitzean dauden instalakuntza guztiak, suteei aurre egiteko baliabide guztien bezala, ikuskatu eta mantendu beharko dira. Suteei aurre egiteko sistemak ikuskatzen eta mantentzen diren une berean, lapurreta sistemak ere ikuskatu eta mantenduko dira.

Esleipendunak instalatuta dauden lapurretei aurre egiteko sistemen baliabide guztien efikazia eta funtzionamendu egokia bermatu beharko du, kontuan edukiz, mantentze zerbitzua prebentiboa eta zuzentzailea izan behar dela.

Esleipendunak bermatu beharko du Bermeoko Udaleko eraikinetako lapurreta eta alarma sistemak udaltzaingoarekin komunikatuta daudela uneoro. Horretarako, beharrezko diren transmisio sistemak instalatu beharko ditu.

Segurtasun pribatuaren arloan instalatuta dauden alarma sistemen funtzionamendua Segurtasun pribatua garatzen duen apirilaren 5eko, 05/2014 Legeak zehazten dituen segurtasun sistemen mantentzean oinarrituko da. Aldi berean, ondorengo araudia kontuan hartu beharko da:

- Irailaren 3ko, INT/826/2020 Ordena, segurtasun elektronikorako neurriak egokitzeko epeak zehazten duena eta hurrengoko arauak modifikatzen dituena;
- Otsailaren 1eko INT/314/2011 Ordena, segurtasun pribatuko enpresei buruzkoa;
- Otsailaren 1eko INT/316/2011 segurtasun pribatuko alorrean alarma sistemen funtzionamenduari buruzkoa;
- Otsailaren 1eko INT/317/2011 Ordena segurtasun pribatuko neurriei buruzkoa.

Hori dela eta, Bermeoko Udalak bere udal eraikin ezberdinetan dituen lapurreta sistemak aztertuta, beharrezkoa da esleipendunak kontratu honen barruan lapurreta sistemen instalakuntzak 2. gradura egokitzea eta mantentzea eraikin hauetan:

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

- Berhaz
- Kultur etxea
- Musika Eskola
- Beruala
- Liburutegia Nestor Basterretxea aretoa
- Herri eskolak (zuzendaritza, jantokia, haurreskola)
- Behargintza
- Bake epaitegia
- Haur Eskola
- Artxiboa

2.gradura egokitzeko aldatu beharko diren sistemen gainean, esleipendunak sistema berri horien fabrikatzaileen ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. Aldi berean, esleipenduna fabrikatzaileengatik sistemak instalatzeko baimenduta egon beharko da.

2.gradura egokitzeko aldatu beharko diren sistemen instalazioek egunean dagoen udal eraikinetako haria mantendu beharko dute, ahal den neurrian, haririk gabeko elementuak saihestuz.

4.3. Suteei aurre egiteko seinale luminiszentea aldatzea

Esleipendunak udal eraikin guztietako suteei aurre egiteko baliabideen seinaleztapena aldatu beharko du kontratua amaitzen den epearen barruan. Horretarako, esleipendunak suteei aurre egiteko seinale guztiak aldatzeko programa bat aurkeztu beharko du lehiaketa honetarako. Programa hau dagokion esleipen irizpideei buruzko puntuaketarekin baloratuko da.

Seinale guztia UNE-EN ISO 7010:2012/A7:2017 eta UNE 23035-2 arauek zehazten dituzten ezaugarriak bermatu beharko ditu.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

5. BEHARREZKO DIREN SUTEEI ETA LAPURRETEI AURRE EGITEKO BALIABIDE BERRIEI BURUZ.

Udal eraikinetan ezarri beharko diren suteei eta lapurretei aurre egiteko baliabide ezberdinen hornidurak, instalazioak, ordezkapenak edota gehitzeak, kontratu honen barruan sartzen dira.

Mantentze lanen barruan sistemaren elementuren bat aldatu behar bada, elementu horren horniketa, instalazioa, ordezkapena edo gehitzea, ez da elementu berri bat bezala hartu behar, baizik eta sistemaren funtzionamendu egokirako aldatu beharreko elementuak, eta horren ondorioz, mantentze kontratu honen xedearen barruan sartuko da.

Hala eta guztiz ere, aldatzen diren sistema berrien informazio zabala aurkeztuko du kontratistak, batez ere, elementuen ezaugarri teknikoak, kalitate ziurtagiriak, homologazio ziurtagiriak, etab. Hau oso garrantzitsua da suteei eta lapurretei aurre egiteko baliabide guztien inbentarioa egunean mantentzeko.

Aldatzen diren elementuak, kasu guztietan, instalatuta dauden ekipoen kalitate bereko edo altuagoko elementuez hornitu beharko ditu kontratistak eta elementu guzti horiek araudira egokituta egongo dira eta kontratu honen barruan sartuko dira. Besteak beste:

SU-ITZALGAILUAK eta UR HARTUNE EKIPATUA BARRIAK INSTALATU EDOTA ZAHARRAK ORDEZKATU:

- su-itzalgailuak AFFF 6kg
- su-itzalgailuak ABC 6kg
- su-itzalgailuak CO2 3,5kg
- su-itzalgailuak CO2 5kg
- UHE 25 mm

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

ALARMA SISTEMEN INSTALAZIOA ETA MATXURAK DIRALA ETA, ALDATU BEHARREKO PIEZAK:

- Lapurreta edo sute detekzio sistemaren zentrala
- Detektagailu fototermikoak
- Detektagailu ionikoak
- Detektagailu optikoak
- Detektagailu termobelozimetroak
- Mugimenduzko detektagailuak
- Sakagailuak edo bere kristalak
- BIEsak edo bere kristalak
- Barneko eta kanpoko sirenak.
- Sensoreak, magnetotermikoak eta mangerak
- Bateriak, baseak, erreleak eta erretenedoreak.
- Telefonozko alarma transmisoreak

6. LANAK EGITEKO PROZEDURA.

Zerbitzu kontratu hau hasi baino lehen, esleipendunak Bermeoko Udaleko ARRISKU - Laneko prebentzio zerbitzuko teknikariaren onetsiarekin mantentze-kronograma bat zehaztuko du kontratu honen lan metodologia zehazteko, beharreko mantentze lanak zeintzuk izango diren definitzeko eta zerbitzua betetzeko egutegia finkatzeko.

Zehaztutako aldizkako mantentze lanak egin aurretik, esleipendunak Bermeoko Udaleko ARRISKU - Laneko prebentzio zerbitzuko teknikariarekin kontaktuan jarriko da, lan horiek non eta noiz egingo diren informatzeko eta lanak egiteko baimena eskatzeko, beti ere, eskainiko den zerbitzuak udalari eragozpen gutxiena emango diola ziurtatzeko zioaz.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

ARRISKU – Laneko prebentzio zerbitzuko teknikaria zehazten den lekuan agertu daiteke eta egin beharreko lanak ikuskatu edota zuzendu egin dezake, beharrezkoa balitz.

Esleipendun enpresako langileak lanak egiten dabiltzan bitartean arrisku larriko eta berehalako kasuen aurrean, lanak geldiarazteko edo kontratatutako enpresako beharginak kentzeko proposatu dezake ARRISKU – Laneko prebentzio zerbitzuko teknikariak.

Bermeoko Udalak titularitatea, zuzendaritza eta ikuskapen ahalmenak mantenduko ditu, eta horren arabera eskubidea izango du, enpresa esleituak, Bermeoko Udalarekin hartu emanak edukitzeko bideratutako pertsonak prestatzen duten zerbitzuekin desadostasunak egonez gero, bere beharra egoki egiten ez duelako edo eta euskaraz moldatzeko arazoak dituelako, beste pertsona barri bat eskatzeko, beti ere lanaren prestatze egokitasun eta trebezia bermatuz.

Mantentze zerbitzuko lanak egiten direnean **egiaztatze agiria, albarana edo lan parteak** bete beharko ditu esleipendunak: zer-nolako lanak egin diren azalduz, aldatu, kargatu edo funtzionamenduan jarri diren baliabideak, zer neurri prebentibo edota zuzentzaile bete behar diren, etab. Egiaztatze agiria hauek esleipendunak ARRISKU - Laneko prebentzio zerbitzura bidali beharko ditu lanak egin ondoren.

Era berean, ikuskatu den elementu bakoitzean pegatina bat jarri beharko du esleipendunak, ikuskapena egin den data eta hurrengoko ikuskapenaren data zehaztuz, baliabideen banakako egoera ezagutarazteko.

Beharrezko diren mantentze lanak egiterakoan esleipendunak, irregulartasunik antzeman ezkero, ARRISKU – Laneko prebentzio zerbitzuko teknikariari horiei buruz informatuko dizkio eta dagozkion neurriak hartzeko proposatuko zaizkio.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

Informatu eta gero, kontratu honen xede diren suteei eta lapurretei aurre egiteko baliabide guztiak erabiltzeko baldintza egokiak bermatzeko, berehala konpontzeko, zuzentzeko edo aldatzeko konpromisoa hartuko du esleipendunak.

Su-itzalgailuak edo UHEak erabiliko balira, esleipendunari abisua eman eta gero, **24 orduko** gehiengo epean, esleipendunak baliabide horiek berriro erabiltzeko moduan uzteko konpromisoa hartuko du, edota, beste baliabide berri batzuk ekartzeko konpromisoa.

Mantentze lanak burutzen direnean eraikin bakoitzean dauden suteei eta lapurretei aurre egiteko baliabide guztien **hiru hileroko ziurtagiria** bidaliko da arrisku@bermeo.eus helbide elektronikora. Gutxiengo datu hauekin: data, eraikinaren izena eta helbidea, eta baliabide guztien identifikazioa, osagaiak, kargak, fabrikazio datak eta kopuruak. Zehaztuko da baita, funtzionamendu egokia bermatzen ez duten sistemen edo baliabideen zerrenda, aurkitu diren irregulartasunak, akatsak eta beharrezko diren neurri zuzentzaileak ere.

Urtean behin **urteko ziurtagiria** bidaliko du esleipendunak. Urteko ziurtagiri horietan eraikinetako baliabideen informazio zabalagoa bermatu beharko da: udal eraikin bakoitza identifikatuko da, bertan dauden sute eta lapurretei aurre egiteko baliabide guztien zerrenda barneratuko da, baliabide guztien egoera zein den zehaztuko da, ze sistema dauden eraikin bakoitzean identifikatuko dira, ze sistema dira mantentzen direnak eta ze egoeratan dauden horien datu guztiak zehaztuko dira.

Beraz, bi ziurtagiri mota eskatuko dira, bata, hiru hileroko epearekin (***3 ziurtagiri urteko eta eraikineko***), eta bestea urteko epearekin (***1 ziurtagiri urteko eta eraikineko***). Beti ere 2. puntuan adierazten diren lantokietako izenak eta baliabideak kontuan edukita.

Sute eta lapurretei aurre egiteko baliabide orokorraren mantentze azterketen ondorioz, edota indarrean dagoen legeak ezarritako betebehar berriei aurre egiteko sistema berriak hornitzeko, edota matxuratutako sistemak aldatzeko egoeren aurrean,

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

esleipendunak, prozedura honen hasierako pausuak jarraitu ditu eta hornidura eta instalazioa bermatuko ditu, kontratu honen xede direlako.

Baliabide berriren bat sartzen baldin bada derrigorrez komunikatu beharko da arrisku@bermeo.eus, eraikinetako baliabideen inbentarioa eguneratzeko eta hiru hileroko ziurtagirietan eguneratuko dira baliabide berri horiek.

Lan arriskuei aurre egiteko sistemen mantentzea eta funtzionamendu baldintzei buruz, legediak finkatzen dituen errebisioetatik aparte, edozein konponketa, matxura edota hornidura egiteko Udalak eskatzen badu, eskaria jaso eta **24 ordu barruan** burutu beharko du zerbitzua esleipendunak.

Kontratua hilero partzialki burutuko da. Epe partzial bakoitzean, baldintza plegu honetan zehaztutako errebisioak, mantentze lan guztiak, irregulartasunen ondoriozko zuzentze lanak eta beharrezko diren ziurtagiriak bideratuko dira.

Edozein kasutan, kontratu honen xedea mantentzeko lana bete ezean, esleipenduna sortu daitezkeen kalteen erantzulea izango da.

Kontuan hartzekoak:

- ✓ Bermeoko Udaleko harremanetarako ARRISKU - Laneko prebentzio zerbitzuko teknikaria izango da eta esleipendunak kontratu-zerbitzu hau betetzeko harremanetarako pertsona bakar bat izendatuko du.

- ✓ Bermeoko Udalaren zerbitzuetan eragozpen gutxien egingo duen ordutegian lana burutzeko konpromisoa hartuko du enpresak.

- ✓ Langileen joan-etorrien gastuak, dietak eta kontratatutako zerbitzuaren ohiko burutzapenean gerta daitekeen kostuak ere, esleipendunaren kontura izango dira.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

- ✓ Mantentze zerbitzua esleitzerakoan, enpresa jardueren koordinazio bitartekoek edota prebentzio baliabideek izendatu beharko dira eta Bermeoko Udalarekin koordinatu.

- ✓ Kontratu honen xedea kontuan hartuz mantentze integrala eta BERMEO OSOKOA izango da eta eman beharko den zerbitzua prebentiboa eta zuzentzailea izango da, beraz, sistema eta baliabide guztien funtzionamendu efektiboa eta eraginkorra uneoro bermatu beharko da.

7. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN BALDINTZAK

Enpresa esleipendunak Laneko Arriskuen Prebentzio Plana eduki beharko du indarrean (abenduaren 12ko 54/2003 Legeak aldatu zuen Laneko Arriskuen Prebentziorako zemendiaren 8ko 31/1995 Legeko 16. artikulua).

Enpresa esleipendunak Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearekin bat etorrita, legeko 15. artikuluan jasotzen diren prebentzio-ekintzaren printzipioak bete beharko ditu eta zerbitzua gauzatzerakoan, hauek edukiko ditu kontuan:

- Obra ordenatuta eta garbi edukitzea.
- Lanpostuen eta laneko eremuen kokalekuak aukeratzea, bertara sartzeko baldintzak kontuan hartuta, eta desplazamendu edo zirkulazio bideak edo eremuak zehaztea.
- Materialak manipulatzea eta laguntzarako bitartekoak erabiltzea.
- Obra gauzatzeko behar diren instalazioak eta gailuak mantentzea, zerbitzuan jarri aurreko eta aldiroko kontrolak egitea, beharginen segurtasunari eta osasunari eragin ditzakeen akatsak zuzentzeko, hain zuzen ere.
- Materialak biltzeko eta gordetzeko lekuak mugatzea eta egokitzea, batez ere material edo substantzia arriskutsuak badira.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

- Erabilitako material arriskutsuak batzea.
- Zaborrak eta obra-hondakinak biltzea eta deuseztatzea edo ateratzea.
- Lanei edo laneko faseei dedikatu beharreko benetako lan-denbora obraren bilakaeraren arabera egokitzea.
- Kontratisten, azpi-kontratisten eta behargin autonomoen arteko lankidetza.
- Obran edo obraren inguruetan egiten diren beste lanekiko edo jarduerekiko elkarrekintzak eta bateraezintasunak.

Laneko Arriskuen Prebentziorako Legeko 24. artikuluak xedatzen ditun legez, enpresaburu nagusiak beraren jarduerari dagozkion eta beraren lantokietan egiten diren obretako edota zerbitzuetako enpresa kontratistek eta azpi-kontratistek prebentzio arautegia betetzen dutela zaintzeko betebeharra dauka.

Esleipendun enpresak ez baldin badu lan arriskuen prebentziorako legediak eskatzen dituena betetzen kontratua bertan behera geratuko da.

8. HIZKUNTZAREN TRATAMENDUA

Bermeoko Udalean ezarrita dagoen Euskararen Erabilera Planaren arabera, esleipen honetan honako hizkuntza neurriak hartu beharko ditu esleipendunak:

- Esleipendunak ikuskapenak egin ostean beteko dituen ikuskatze buletinen kopiak euskeraz idatzita egon beharko dira baita, bai ikuskapena egiten duen lekuan bertan utziko duena, eta bai ARRISKU - Laneko prebentzio zerbitzuaren esku utziko duena.

- Esleipendunak lana burutu ondoren, egindako lana zehazteko ARRISKU - Laneko prebentzio zerbitzuari bidaliko dion zerrenda agiria euskaraz idatzita egon beharko da baita.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia

- Ikuskatuko diren elementuen banakako egoera ezagutarazteko jarriko den pegatina euskaraz egongo da baita, eta idatziko den testua ere euskaraz idatzita egon beharko da baita.

- Funtzionamendu egokirako elementuak aldatu eta ordezten direnean edo mantentze lanen ondorioz, elementu berriak ipintzen direnean, elementu horiek idatzizko testurik badute, euskaraz idatzita egon beharko dira baita.

- Esleipen honetan eskatzen diren kanporako komunikazio orok euskaraz egon beharko dira. Honen barruan, edozein elementu aldatzean edo berria jartzean, suteei edo lapurretei aurre egiteko baliabide edo elementu guztietan: sakagailuetan, zentraletan, UHEn, su-itzalgailuetan adierazten den guztia euskaraz egon beharko da baita.

- Kontratu honen barruko kanporako komunikazio elementuetako testuak euskara egokian idatzita egon beharko dira (adibidez, eraikin kanpoan instalatu beharreko enpresaren informazio karteletan). Horretarako, esleipendunak laguntzarik behar badu, udalaren Euskara Sailera jo dezake.

Laneko Prebentzio Zerbitzua. Irakaskintza, 14-16 - 48370 Bermeo – Tel.: 94 617 9107
Faxa: 94 688 5010 / arrisku@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

CSV: 07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.
Kodea:
07E60008A4F400A1L1R4V5U6Y2

Sinadurea eta datea
GAIZKA GERVASI BEITIA-ARRISKU TEKNIKARIA - 04/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 04/02/2022 13:40:10

EXPEDIENTE :: 2021KON_IRE_0014
Datea: 25/11/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea: Erregistro nagusia