

BERRIKUSIA
REVISADO

PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo	Resumen	Importe
1	ACTUACIONES EN ZONA DEPORTIVA EXTERIOR.....	145.623'39 €
2	CARPINTERIAS EN FACHADA POSTERIOR.....	105.780'02 €
3	SEGURIDAD Y SALUD.....	3.309'59 €
4	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	7.778'83 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		262.491'83 €
13,00 % Gastos Generales.....		34.123'94 €
6,00 % Beneficio Industrial.....		15.749'51 €
SUMA DE G.G+B.I.		49.873'45 €
SUMA		312.365'28 €
21,00 % IVA		65.596'71 €
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA		377.961'99 €

Asciende el presupuesto total de contrata a la expresada cantidad de
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD

0 €



BERRIKUSIA
REVISADO

Bilbao, mayo 2021

Marta Belmonte Leseduarte

Arquitecto

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN ZONA DEPORTIVA EXTERIOR									
01.01	m DEMOLICION DE CAZ DE HORMIGON Demolición de canal de hormigón de recogida de aguas pluviales con compresor, sin deteriorar los colectores que enlazan con él y acondicionando sus extremos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares.						102,72	15,15	1.556,21
01.02	m. CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD CUADRÍCULA 1X1 cm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm. y cumpliendo las condiciones del Anejo II, 3.3 pavimentos del Decreto 68/2000, cuadrículas de 1x1 cm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, totalmente conexiónada incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ C TE-HS-5.						102,72	128,62	13.211,85
01.03	ud REAJUSTE COTA ARQUETAS Reajuste de cota de arquetas debido al nuevo solado, incluyendo el incremento de profundidad para arquetas existentes si fuera necesario mediante fábrica de ladrillo, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de medios auxiliares.						15,00	57,06	855,90
01.04	ud TAPA ARQUETA ACERO GALVANIZADO Suministro y colocación de tapa para arqueta de acero galvanizado, cuadrada, rellenable con marco de medidas 530 x 530 mm, especialmente indicada para acabados de pavimento mimetizado. Incluso colocación de mallazo estandar de 50x50 / 4.						15,00	40,15	602,25
01.05	m LIMPIEZA ARQUETAS Y DESATASCO DE COLECTORES Limpieza y desatascos de colectores mediante proyección de agua a presión, de aprox. 150 bar, eliminando todos los restos de suciedad. Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo y limpieza de los restos generados. Se incluye en la limpieza la de las arquetas en todo el recorrido de dichos colectores.						32,00	8,37	267,84
01.06	m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 8 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío compacta y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.						3.447,00	6,39	22.026,33
01.07	m2 PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA ARMADO CON FIBRA Pavimento de hormigón en masa armado con fibras de polipropileno, para prevenir fisuras, de 8 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio no incluye la base de la solera.						3.447,00	14,48	49.912,56
01.08	ud PEANA PROTECCION COLUMNAS ALUMBRADO Ejecución de peanas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) achafanadas, para el tapado de los pernos y tuercas de las bases de las columnas de alumbrado.						6,00	35,85	215,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.09	m2 PAVIMENTO DEPORTIVO Pavimento deportivo sobre base de hormigón sistema Sportline de Sika, o similar, compuesto de limpieza de la superficie para eliminar cualquier suciedad o agente contaminante, para conseguir la máxima penetración y mejorar la adherencia. Aplicación de 4 capas A.- Suministro y aplicación de mortero a base de resina acrílica epoxi y cargas minerales calibradas Sikafloor 154 W, en dosis de dos componentes, con una dotación de 0,90 kg/m2. B.- Suministro y aplicación de mortero de resina acrílica Sikafloor 2040, con una dotación de 0,90 kg/m2 como regularización de soporte. C.- Suministro y aplicación de mortero de resina acrílica Sikafloor 2030, con una dotación de 0,60 kg/m2. D.- Suministro y aplicación de acabado con una capa de pintura a base de resinas acrílicas Sikafloor 2020 en color con un consumo de 0,20 kg/m2.						3.447,00	13,20	45.500,40
01.10	m MARCADO PISTAS DEPORTIVAS Marcado y señalización de calles de las pistas de atletismo y canchas de juego, sobre pavimento deportivo de resinas sintéticas, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha o rodillo de pintura acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas.						1.824,04	1,60	2.918,46
01.11	ud BOLARDO EXTRAIBLE DESMONTABLE Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y base empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm, longitud total del conjunto 1000 mm, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado con pintura epoxi. Incluso excavación, solera de hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de la base empotrable, remates de pavimento y limpieza. Totalmente montado.						4,00	132,48	529,92
01.12	m2 SANEAMIENTO Y REPARACIÓN GRADA Saneamiento y reparación de la primera grada mediante limpieza y eliminación de partes sueltas y disgregadas, relleno de huecos por pérdida de material, a base de ladrillo cerámico y mortero de cemento, incluso nivelación y acabado fratasado de sus superficies.						58,00	28,88	1.675,04
01.13	m2 ACONDICIONAMIENTO DE CESPED Labores de acondicionamiento del césped del patio de juegos mediante limpieza, resiembra y recebo con mantillo de pradera existente con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, tapado con mantillo y primer riego.						826,00	6,27	5.179,02
01.14	ud DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.						6,00	75,42	452,52
01.15	ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zunchos perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.						6,00	110,40	662,40
01.16	m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	57,59	57,59
	TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN ZONA DEPORTIVA EXTERIOR.....								145.623,39

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 02 CARPINTERÍAS EN FACHADA POSTERIOR										
02.01	m2 ALQ./INSTAL. ANDAMIO EUROPEO Alquiler durante toda la duración de la obra de andamio tubular europeo apto para trabajos hasta 20 m de altura, consistente en: suministro en alquiler, montaje, desmontaje, entrega y recogida, incluso malla protectora. Colocado con separación al paramento de 20-25 cm, amarras a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón , etc., colocados cada 12 m2, con una resistencia a la tracción de 300 kg, red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera , accesos de plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra. La instalación del andamio será acargo de una empresa especializada. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.							560,00	11,70	6.552,00
02.02	ud LEVANT.CARP.EN TABIQUES/MURO MANO DIMENSIONES 2,40 x 2,30 m Levantado de carpintería de dimensiones 2,4 x2,3 m de cualquier tipo en tabiques o muro, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.						42,00	176,89	7.429,38	
02.03	ud VENTANA AL. OSCILO-BATIENTE + FIJOS DIMENSIONES 2,40 X 2,30 m Suministro y colocación de ventanas de dimensiones 2,40 x 2,3 m. mediante sistema Aizkorri 54 RPT, o similar, de canal europeo, con rotura de puente térmico compuestas por una hoja oscilo-batiente, dos fijos laterales y tres inferiores (según planos-memoria). Realizada con perfiles de aluminio aleación 6060, tornillería de acero inoxidable, anodizado con capa de 15 micras de color plata grata controlado por Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegure espesor, permanencia del color y uniformidad de envejecimiento. Coeficiente de transmisión térmica marco -hoja 2,32 W/m2K e índice de aislamiento acústico de 34dB. Herraje de apertura oscilo-batiente lógica y cremona con llave. Incluida persiana monoblock, con cajón de PVC de altura de 185 mm y dos paños de lama de aluminio laminado relleno de espuma de poliuretano, guía de persiana central y laterales de 65 mm de sección.						42,00	1.056,82	44.386,44	
02.04	m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO C. SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD 8/16/6 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar exterior de 8 (44.1) mm con propiedades de control solar y baja emisividadtipo Guardian Sun, o similar, cámara de aire deshidratada de 16 mm y vidrio laminar de 6 (33.1) mm en el interior para las zonas de visión, doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP						169,26	152,71	25.847,69	
02.05	ud REVESTIMIENTO VIERTEAGUAS PANEL COMPOSITE 2.630 x 470 mm Revestimiento de vierteaguas existente con panel composite Albond series, de aluminios Eibar , o similar, de 4mm de espesor total , formado por doble lámina exterior e interior de aluminio aleación 3005 H46 con núcleo de polietileno intermedio. Lacado a la cara exterior con pintura HDPE tricapa, de alta resistencia a la corrosión y envejecimiento, de 20 micras en color Silver y lacado a la cara interior de protección. Colocación mediante adhesivo bituminoso de aplicación en frío y sellado de juntas entre piezas y uniones con los muros.Desarrollo de 470 mm y 2.630 mm de longitud.						42,00	201,56	8.465,52	
02.06	ud REVESTIMIENTO EXTERIOR PILAR PANEL COMPOSITE 2.300 X 625 mm Revestimiento de pilares exteriores existentes con panel composite Albond series, de aluminios Eibar , o similar, de 4mm de espesor total , formado por doble lámina exterior e interior de aluminio aleación 3005 H46 con núcleo de polietileno intermedio. Lacado a la cara exterior con pintura HDPE tricapa, de alta resistencia a la corrosión y envejecimiento, de 20 micras en color RAL azul y lacado a la cara interior de protección. Colocación mediante adhesivo bituminoso de aplicación en frío y sellado de juntas entre piezas y uniones con los muros.Desarrollo en forma de U de 625 mm y 2.300 mm de longitud.									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							39,00	208,07	8.114,73
02.07	ud REVESTIMIENTO INTERIOR PILAR PANEL COMPOSITE 2.300 X 625 mm								
	Revestimiento de pilares interiores con panel composite Albond series, de aluminios Eibar , o similar, de 4mm de espesor total , formado por doble lámina exterior e interior de aluminio aleación 3005 H46 con núcleo de polietileno intermedio. Lacado a la cara exterior con pintura HDPE tricapa, de alta resistencia a la corrosión y envejecimiento, de 20 micras en color silver y lacado a la cara interior de protección. Colocación mediante adhesivo bituminoso de aplicación en frío y sellado de juntas entre piezas y uniones con los muros.Desarrollo en forma de U de 625 mm y 2.300 mm de longitud.								
							26,00	174,10	4.526,60
02.08	m2 PINTURA PLASTICA VINÍLICA LISA MATE LAV.								
	Pintura plástica vinílica lisa mate lavable color igual que el existente, sobre paramentos horizontales y verticales del interior de las aulas debido a los trabajos de cambio de ventanas, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.								
							33,14	13,81	457,66
	TOTAL CAPÍTULO 02 CARPINTERIAS EN FACHADA POSTERIOR.....								105.780,02

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD									
03.01	ud ALQUILER CASETA ASEO 6 m2 Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para aseos en obra de 6 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutíleno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.						1,00	594,87	594,87
03.02	ud ALQUILER CASETA VESTUARIO 9,8 m2 Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para vestuario de obra de 9,80 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.						1,00	606,42	606,42
03.03	ud ALQUILER CASETA OFICINA 10,55 m2 Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 10,55 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.						1,00	627,44	627,44
03.04	ud ALQUILER CASETA COMEDOR 18,40 m2 Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para comedor de obra de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.						1,00	727,24	727,24
03.05	ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.						2,00	3,77	7,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.06	ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.						2,00	263,66	527,32
03.07	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						6,00	5,76	34,56
03.08	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						4,00	3,62	14,48
03.09	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						12,00	11,56	138,72
03.10	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	3,80	7,60
03.11	ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	9,08	18,16
03.12	ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						4,00	1,31	5,24
TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.....									3.309,59

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS									
04.01	t GESTIÓN RSD VIDRIO Gestión de residuos con código LER 170202 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción vidrio tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						5,56	61,09	339,66
04.02	t GESTION RSD ALUMINIO Gestión de residuos con código LER 170402 (Orden MAM/302/2002), residuos de aluminio tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en contenedor 5m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						6,25	19,59	122,44
04.03	t GESTION RSD ASFALTO Gestión de residuos con código LER 170302 (Orden MAM/302/2002), residuos de asfalto tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en contenedor 15m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						276,00	21,61	5.964,36
04.04	t GESTION RSD HORMIGON Gestión de residuos con código LER 170101 (Orden MAM/302/2002), residuos de hormigón tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						9,80	22,86	224,03
04.05	t GESTIÓN RSD DE ENVASES Gestión de residuos con código LER 150106 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción envases, tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						0,60	61,04	36,62

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.06	t GESTIÓN OTROS RSDS NO PELIGROSOS Gestión de residuos con código LER 170904 (Orden MAM/302/2002), otros residuos no peligrosos, tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						0,25	97,89	24,47
04.07	t GESTIÓN DE RESIDUOS TIERRAS Y ROCAS Gestión de residuos con código LER 170504 (Orden MAM/302/2002), tierras y rocas, tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						1,00	39,55	39,55
04.08	d ALQUILER CONTENEDOR 5M3 Contenedor transportable de 4-6 m3 capacidad (carga aproximada 7500 kg), incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersión de polvo. Incluso transporte para suministro a obra y retirada al final de obra (precio unidad/día) .						60,00	6,19	371,40
04.09	d ALQUILER CONTENEDOR 15M3 Contenedor transportable de 15 m3 capacidad (carga aproximada 22.500 kg), incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersión de polvo. Incluso transporte para suministro a obra y retirada al final de obra (precio unidad/día) .						60,00	8,41	504,60
04.10	ud ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3. Servicio de recogida, previa compra en almacén de construcción, de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero.						5,00	30,34	151,70
TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.....									7.778,83
TOTAL.....									262.491,83

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01	m	DEMOLICION DE CAZ DE HORMIGON			
		Demolición de canal de hormigón de recogida de aguas pluviales con compresor, sin deteriorar los colectores que enlazan con él y acondicionando sus extremos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares.			
O01OA060	0,250 h.	Peón especializado	26,74	6,69	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	26,10	6,53	
M06CM030	0,220 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	3,57	0,79	
M06MR110	0,220 h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	1,88	0,41	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	14,40	0,29	
%0300	3,000	Costes indirectos	14,70	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.02	m.	CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD CUADRÍCULA 1X1 cm			
		Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm. y cumpliendo las condiciones del Anejo II, 3.3 pavimentos del Decreto 68/2000, cuadrículas de 1x1 cm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, totalmente conexonada incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,410 h.	Oficial primera	29,80	12,22	
O01OA050	0,410 h.	Ayudante	27,90	11,44	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,80	1,51	
P02ECH021	1,000 ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180	50,35	50,35	
P02ECF011	2,000 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195	23,45	46,90	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	122,40	2,45	
%0300	3,000	Costes indirectos	124,90	3,75	
TOTAL PARTIDA.....					128,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03	ud	REAJUSTE COTA ARQUETAS			
		Reajuste de cota de arquetas debido al nuevo solado, incluyendo el incremento de profundidad para arquetas existentes si fuera necesario mediante fábrica de ladrillo, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	29,80	29,80	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	26,10	13,05	
P01LT020	0,025 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	104,17	2,60	
A02A080	0,090 m3	MORTERO CEMENTO M-5	90,55	8,15	
A02A050	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-15	102,04	0,71	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	54,30	1,09	
%0300	3,000	Costes indirectos	55,40	1,66	
TOTAL PARTIDA.....					57,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.04	ud	TAPA ARQUETA ACERO GALVANIZADO			
		Suministro y colocación de tapa para arqueta de acero galvanizado, cuadrada, rellenable con marco de medidas 530 x 530 mm, especialmente indicada para acabados de pavimento mimetizado. Incluso colocación de mallazo estandar de 50x50 / 4.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	29,80	14,90	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	26,10	6,53	
TAP53530	1,000 u	Tapa arqueta 530x530x50 acero gal. rellenable	16,10	16,10	
MALL55X4	0,500 m2	Malla 50x50x4	1,38	0,69	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	38,20	0,76	
%0300	3,000	Costes indirectos	39,00	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					40,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05	m	LIMPIEZA ARQUETAS Y DESATASCO DE COLECTORES			
		Limpieza y desatascos de colectores mediante proyección de agua a presión, de prox. 150 bar, eliminando todos los restos de suciedad. Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo y limpieza de los restos generados. Se incluye en la limpieza la de las arquetas en todo el recorrido de dichos colectores.			
O01OA060	0,286 h.	Peón especializado	26,74	7,65	
P01DW050	0,150 m3	Agua obra	1,11	0,17	
M12AF010	0,030 h.	Equipo agua fría a presión	4,88	0,15	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	8,00	0,16	
%0300	3,000	Costes indirectos	8,10	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06	m2	FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO			
		Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 8 cm de espeso medio, mediante fresadora en frío compacta y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	29,80	1,49	
O01OA070	0,025 h.	Peón ordinario	26,10	0,65	
M05FP020	0,018 h.	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.	213,00	3,83	
M07AC010B	0,003 h.	Dumper convencional 1.500 kg.	2,50	0,01	
M08B020	0,002 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,00	0,02	
M07CB020	0,002 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	39,79	0,08	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	6,10	0,12	
%0300	3,000	Costes indirectos	6,20	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07	m2	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA ARMADO CON FIBRA			
		Pavimento de hormigón en masa armado con fibras de polipropileno, para prevenir fisuras, de 8 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de , para la ejecución de juntas de dilatación. El precio no incluye la base de la solera.			
O01OA030	0,085 h.	Oficial primera	29,80	2,53	
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	26,10	2,22	
P01HM030	0,090 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	95,70	8,61	
FIBPOLI 30	0,060 kg	Fibras polipropileno según UNE-EN 14889-2	6,43	0,39	
M11HR010	0,020 h.	Regla vibrante eléctrica 2 m.	1,25	0,03	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	13,80	0,28	
%0300	3,000	Costes indirectos	14,10	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.08	ud	PEANA PROTECCION COLUMNAS ALUMBRADO			
		Ejecución de peanas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) achafanadas, para el tapado de los pernos y tuercas de las bases de las columnas de alumbrado.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	29,80	14,90	
O01OA050	0,170 h.	Ayudante	27,90	4,74	
A02A080	0,160 m3	MORTERO CEMENTO M-5	90,55	14,49	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	34,10	0,68	
%0300	3,000	Costes indirectos	34,80	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.09	m2	PAVIMENTO DEPORTIVO			
		Pavimento deportivo sobre base de hormigón sistema Sportline de Sika, o similar, compuesto de limpieza de la superficie para eliminar cualquier suciedad o agente contaminante, para conseguir la máxima penetración y mejorar la adherencia. Aplicación de 4 capas			
		A.- Suministro y aplicación de mortero a base de resina acrílica epoxi y cargas minerales calibradas Sikaflor 154 W, en dosis de dos componentes, con una dotación de 0,90 kg/m2.			
		B.- Suministro y aplicación de mortero de resina acrílica Sikaflor 2040, con una dotación de 0,90 kg/m2. como regularización de soporte.			
		C.- Suministro y aplicación de mortero de resina acrílica Sikaflor 2030, con una dotación de 0,60 kg/m2.			
		D.- Suministro y aplicación de acabado con una capa de pintura a base de resinas acrílicas Sikaflor 2020 en color con un consumo de 0,20 kg/m2.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	29,80	2,98	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
S154W	0,900 kg	Mortero con resina acrílica epoxi Sikaflor 154 W	2,35	2,12	
S 2040	0,900 kg	Mortero con resina acrílica Sikaflor 2040	1,56	1,40	
S2030	0,600 kg	Mortero con resina acrílica Sikaflor 2030	4,00	2,40	
S2020	0,200 kg	Pintura resina acrílica Sikaflor 2020	5,31	1,06	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	12,60	0,25	
%0300	3,000	Costes indirectos	12,80	0,38	

TOTAL PARTIDA..... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.10	m	MARCADO PISTAS DEPORTIVAS			
		Marcado y señalización de calles de las pistas de atletismo y canchas de juego, sobre pavimento deportivo de resinas sintéticas, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha o rodillo de pintura acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas.			
O01OB230	0,018 h.	Oficial 1ª pintura	29,80	0,54	
O01OB240	0,018 h.	Ayudante pintura	27,90	0,50	
P25IE010	0,050 l.	Pint. acrílica suelos Montosport	5,57	0,28	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,99	0,20	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1,50	0,03	
%0300	3,000	Costes indirectos	1,60	0,05	

TOTAL PARTIDA..... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SESENTA CÉNTIMOS

01.11	ud	BOLARDO EXTRAIBLE DESMONTABLE			
		Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y base empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm, longitud total del conjunto 1000 mm, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado con pintura epoxi. Incluso excavación, solera de hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de la base empotrable, remates de pavimento y limpieza. Totalmente montado.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	29,80	17,88	
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	26,10	15,66	
BOL10A70	1,000 ud	Bolardo extraíble de hierro y base empotrable	80,00	80,00	
P01HA010	0,150 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	83,70	12,56	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	126,10	2,52	
%0300	3,000	Costes indirectos	128,60	3,86	

TOTAL PARTIDA..... 132,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Máscara: *

TOTAL PARTIDA.....	28.88
--------------------	-------

TOTAL PARTIDA.....	6.27
--------------------	------

TOTAL PARTIDA.....	75.42
--------------------	-------

TOTAL PARTIDA.....	110.40
--------------------	--------

Página 4

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	2,100 h.	Peón ordinario	26,10	54,81	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	54,80	1,10	
%0300	3,000	Costes indirectos	55,90	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					57,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01	m2	ALQ./INSTAL. ANDAMIO EUROPEO			
		Alquiler durante toda la duración de la obra de andamio tubular europeo apto para trabajos hasta 20 m de altura, consistente en: suministro en alquiler, montaje, desmontaje, entrega y recogida, incluso malla protectora. Colocado con separación al paramento de 20-25 cm, amarras a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m2, con una resistencia a la tracción de 300 kg, red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra. La instalación del andamio será acargo de una empresa especializada. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.			
MX13AM010	1,000 ud	Alquiler m2 andamio europeo	3,00	3,00	
MX13AM050	1,100 m2	Montaje y desmontaje andamio h<20 m	5,85	6,44	
MX13AM160	0,600 ud	Alquiler m2 de red mosquitera andamios	1,00	0,60	
MX13 AM170	1,100 m2	Montaje y desmontaje red andamio	1,00	1,10	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	11,10	0,22	
%0300	3,000	Costes indirectos	11,40	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.02	ud	LEVANT.CARP.EN TABIQUES/MURO MANO DIMENSIONES 2,40 x 2,30 m			
		Levantado de carpintería de dimensiones 2,4 x 2,3 m de cualquier tipo en tabiques o muro, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	3,118 h.	Ayudante	27,90	86,99	
O01OA070	3,118 h.	Peón ordinario	26,10	81,38	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	168,40	3,37	
%0300	3,000	Costes indirectos	171,70	5,15	
TOTAL PARTIDA.....					176,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03	ud	VENTANA AL. OSCILO-BATIENTE + FIJOS DIMENSIONES 2,40 X 2,30 m			
		Suministro y colocación de ventanas de dimensiones 2,40 x 2,3 m. mediante sistema Aizkorri 54 RPT, o similar, de canal europeo, con rotura de puente térmico compuestas por una hoja oscilo-batiente, dos fijos laterales y tres inferiores (según planos-memoria). Realizada con perfiles de aluminio aleación 6060, tornillería de acero inoxidable, anodizado con capa de 15 micras de color plata grata controlado por Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegure espesor, permanencia del color y uniformidad de envejecimiento. Coeficiente de transmisión térmica marco -hoja 2,32 W/m2K e índice de aislamiento acústico de 34dB. Herraje de apertura oscilo-batiente lógica y cremo-na con llave. Incluida persiana monoblock, con cajón de PVC de altura de 185 mm y dos paños de lama de aluminio laminado relleno de espuma de poliuretano, guía de persiana central y laterales de 65 mm de sección.			
O01OB130	0,450 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,80	13,41	
O01OB140	0,225 h.	Ayudante cerrajero	27,90	6,28	
P12XAAL06	1,000 ud	Vent. oscilo-batiente monoblock aluminio 6060	986,23	986,23	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.005,90	20,12	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.026,00	30,78	
TOTAL PARTIDA.....					1.056,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04	m2	DOBLE ACRISTALAMIENTO C. SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD 8/16/6			
		Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar exterior de 8 (44.1) mm con propiedades de control solar y baja emisividad tipo Guardian Sun, o similar, cámara de aire deshidratada de 16 mm y vidrio laminar de 6 (33.1) mm en el interior para las zonas de visión, doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP			
O01OB250	1,150 h.	Oficial 1ª vidriería	29,80	34,27	
P14XESH05	1,006 m2	Guardian Sun control sola y baja emisividad 8/16/6	102,56	103,18	
P14KW065	7,000 m.	Sellado con silicona neutra	0,86	6,02	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,25	1,88	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	145,40	2,91	
%0300	3,000	Costes indirectos	148,30	4,45	

TOTAL PARTIDA..... 152,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05	ud	REVESTIMIENTO VIERTEAGUAS PANEL COMPOSITE 2.630 x 470 mm			
		Revestimiento de vierteaguas existente con panel composite Albond series, de aluminios Eibar, o similar, de 4mm de espesor total, formado por doble lámina exterior e interior de aluminio aleación 3005 H46 con núcleo de polietileno intermedio. Lacado a la cara exterior con pintura HDPE tricapa, de alta resistencia a la corrosión y envejecimiento, de 20 micras en color Silver y lacado a la cara interior de protección. Colocación mediante adhesivo bituminoso de aplicación en frío y sellado de juntas entre piezas y uniones con los muros. Desarrollo de 470 mm y 2.630 mm de longitud.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	29,80	8,94	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	26,10	7,83	
PXY10VH0	1,000 ud	Placa composite Albond 4 mm. 2.300 x 625 mm color RAL azul	171,45	171,45	
AX02A08	0,030 kg	Adhesivo bituminoso monocomponente	121,00	3,63	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	191,90	3,84	
%0300	3,000	Costes indirectos	195,70	5,87	

TOTAL PARTIDA..... 201,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06	ud	REVESTIMIENTO EXTERIOR PILAR PANEL COMPOSITE 2.300 X 625 mm			
		Revestimiento de pilares exteriores existentes con panel composite Albond series, de aluminios Eibar, o similar, de 4mm de espesor total, formado por doble lámina exterior e interior de aluminio aleación 3005 H46 con núcleo de polietileno intermedio. Lacado a la cara exterior con pintura HDPE tricapa, de alta resistencia a la corrosión y envejecimiento, de 20 micras en color RAL azul y lacado a la cara interior de protección. Colocación mediante adhesivo bituminoso de aplicación en frío y sellado de juntas entre piezas y uniones con los muros. Desarrollo en forma de U de 625 mm y 2.300 mm de longitud.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	29,80	11,92	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	26,10	10,44	
PXY10VH0	1,000 ud	Placa composite Albond 4 mm. 2.300 x 625 mm color RAL azul	171,45	171,45	
AX02A08	0,035 kg	Adhesivo bituminoso monocomponente	121,00	4,24	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	198,10	3,96	
%0300	3,000	Costes indirectos	202,00	6,06	

TOTAL PARTIDA..... 208,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07	ud	REVESTIMIENTO INTERIOR PILAR PANEL COMPOSITE 2.300 X 625 mm			
		Revestimiento de pilares interiores con panel composite Albond series, de aluminios Eibar, o similar, de 4mm de espesor total, formado por doble lámina exterior e interior de aluminio aleación 3005 H46 con núcleo de polietileno intermedio. Lacado a la cara exterior con pintura HDPE tricapa, de alta resistencia a la corrosión y envejecimiento, de 20 micras en color silver y lacado a la cara interior de protección. Colocación mediante adhesivo bituminoso de aplicación en frío y sellado de juntas entre piezas y uniones con los muros. Desarrollo en forma de U de 625 mm y 2.300 mm de longitud.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	29,80	11,92	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	26,10	10,44	
PXX10VH	1,000 ud	Placa composite 4 mm. 23.300 x 625 mm color Silver	139,12	139,12	
AX02A08	0,035 kg	Adhesivo bituminoso monocomponente	121,00	4,24	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	165,70	3,31	
%0300	3,000	Costes indirectos	169,00	5,07	
TOTAL PARTIDA.....					174,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.08	m2	PINTURA PLASTICA VINÍLICA LISA MATE LAV.			
		Pintura plástica vinílica lisa mate lavable color igual que el existente, sobre paramentos horizontales y verticales del interior de las aulas debido a los trabajos de cambio de ventanas, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.			
O01OB230	0,200 h.	Oficial 1ª pintura	29,80	5,96	
O01OB240	0,200 h.	Ayudante pintura	27,90	5,58	
P25OG040	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	1,35	0,08	
P25EI050	0,300 l.	P. pl. vinílica b/col Vinilmat Superblanco	4,43	1,33	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,99	0,20	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	13,20	0,26	
%0300	3,000	Costes indirectos	13,40	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01	ud	ALQUILER CASETA ASEO 6 m2			
		Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para aseos en obra de 6 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	26,10	2,22	
P31BC0301	1,000 ud	Caseta pref. aseo 6 m2	564,00	564,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	566,20	11,32	
%0300	3,000	Costes indirectos	577,50	17,33	
TOTAL PARTIDA.....					594,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02	ud	ALQUILER CASETA VESTUARIO 9,8 m2			
		Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para vestuario de obra de 9,80 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	26,10	2,22	
PCAS900	1,000 ud	Caseta vestuario 9,8 m2	575,00	575,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	577,20	11,54	
%0300	3,000	Costes indirectos	588,80	17,66	
TOTAL PARTIDA.....					606,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03	ud	ALQUILER CASETA OFICINA 10,55 m2			
		Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 10,55 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	26,10	2,22	
P31BC150X	1,000 ud	Caseta oficina 10,55 m2	595,00	595,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	597,20	11,94	
%0300	3,000	Costes indirectos	609,20	18,28	
TOTAL PARTIDA.....					627,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04	ud	ALQUILER CASETA COMEDOR 18,40 m2			
		Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para comedor de obra de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	26,10	2,22	
P31XX00	1,000 ud	Caseta comedor 9,80 m2	690,00	690,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	692,20	13,84	
%0300	3,000	Costes indirectos	706,10	21,18	
TOTAL PARTIDA.....					727,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.05	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,014 h.	Peón ordinario	26,10	0,37	
P31SC030	0,250 ud	Panel completo PVC 700x1000 mm.	12,88	3,22	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	3,60	0,07	
%0300	3,000	Costes indirectos	3,70	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06	ud	ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,142 h.	Peón ordinario	26,10	3,71	
P31CB095	25,000 u	Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m.	9,89	247,25	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	251,00	5,02	
%0300	3,000	Costes indirectos	256,00	7,68	
TOTAL PARTIDA.....					263,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.07	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA Casco de seguridad con amés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31A010	1,000 ud	Casco seguridad con rueda	5,59	5,59	
%0300	3,000	Costes indirectos	5,60	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31A120	0,333 ud	Gafas protectoras	10,53	3,51	
%0300	3,000	Costes indirectos	3,50	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.09	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31A150	0,333 ud	Semi-mascarilla 1 filtro	33,69	11,22	
%0300	3,000	Costes indirectos	11,20	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.10	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31A200	0,333 ud	Cascos protectores auditivos	11,09	3,69	
%0300	3,000	Costes indirectos	3,70	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.11	ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR			
		Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC050	0,250 ud	Faja protección lumbar	35,29	8,82	
%0300	3,000	Costes indirectos	8,80	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

03.12	ud	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.			
		Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM010	1,000 ud	Par guantes de goma látex-antic.	1,27	1,27	
%0300	3,000	Costes indirectos	1,30	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.01	t	GESTIÓN RSD VIDRIO			
		Gestión de residuos con código LER 170202 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción vidrio tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.1g	1,000 t	Tratamiento rsd vidrio planta fija reciclaje	48,50	48,50	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	58,20	1,16	
%0300	3,000	Costes indirectos	59,30	1,78	
TOTAL PARTIDA.....					61,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.02	t	GESTION RSD ALUMINIO			
		Gestión de residuos con código LER 170402 (Orden MAM/302/2002), residuos de aluminio tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en contenedor 5m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.1m	1,000 t	Tratamiento de residuos de metales planta fija de reciclaje	9,00	9,00	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	18,70	0,37	
%0300	3,000	Costes indirectos	19,00	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03	t	GESTION RSD ASFALTO			
		Gestión de residuos con código LER 170302 (Orden MAM/302/2002), residuos de asfalto tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en contenedor 15m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.1j	1,000 t	Tratamiento rsd asfalto planta fija reciclaje	10,92	10,92	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	20,60	0,41	
%0300	3,000	Costes indirectos	21,00	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04	t	GESTION RSD HORMIGON			
		Gestión de residuos con código LER 170101 (Orden MAM/302/2002), residuos de hormigón tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.1a	1,000 t	Tratamiento rsd hormigón planta fija reciclaje	12,10	12,10	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	21,80	0,44	
%0300	3,000	Costes indirectos	22,20	0,67	
TOTAL PARTIDA.....					22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.05	t	GESTIÓN RSD DE ENVASES			
		Gestión de residuos con código LER 150106 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción envases, tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.1i	1,000 t	Tratamiento de residuos de envases planta fija de reciclaje	48,45	48,45	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	58,10	1,16	
%0300	3,000	Costes indirectos	59,30	1,78	
TOTAL PARTIDA.....					61,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.06	t	GESTIÓN OTROS RSDS NO PELIGROSOS			
		Gestión de residuos con código LER 170904 (Orden MAM/302/2002), otros residuos no peligrosos, tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC , tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	83,53	83,53	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	93,20	1,86	
%0300	3,000	Costes indirectos	95,00	2,85	
TOTAL PARTIDA.....					97,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.07	t	GESTIÓN DE RESIDUOS TIERRAS Y ROCAS			
		Gestión de residuos con código LER 170504 (Orden MAM/302/2002), tierras y rocas, tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC , tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7a	1,000 t	Gestión rsd tierras y rocas vertedero no peligrosos	28,00	28,00	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	37,70	0,75	
%0300	3,000	Costes indirectos	38,40	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.08	d	ALQUILER CONTENEDOR 5M3			
		Contenedor transportable de 4-6 m3 capacidad (carga aproximada 7500 kg), incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersión de polvo. Incluso transporte para suministro a obra y retirada al final de obra (precio unidad/día) .			
MMVE.2\$	1,000 d	Contenedor transportable 5m3	5,89	5,89	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	5,90	0,12	
%0300	3,000	Costes indirectos	6,00	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.09	d	ALQUILER CONTENEDOR 15M3			
		Contenedor transportable de 15 m3 capacidad (carga aproximada 22.500 kg), incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersión de polvo. Incluso transporte para suministro a obra y retirada al final de obra (precio unidad/día) .			
CONT15	1,000 d	Contenedor transportable 15 m3	8,00	8,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	8,00	0,16	
%0300	3,000	Costes indirectos	8,20	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.10	ud	ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3.			
		Servicio de recogida, previa compra en almacén de construcción, de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero.			
M130110	1,000 ud	Servicio entreg. y recog. saco 1m3.	28,87	28,87	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	28,90	0,58	
%0300	3,000	Costes indirectos	29,50	0,89	
TOTAL PARTIDA.....					30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS