PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 JOLASPARKEA								
	SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN								
01.02.04	**ML CORTE DE PAVIMENTO**								
	Realización de corte de pavimento mediante cortadora para posterior demolición de paquete de firmes. medida la longitud cortada, incluso mano de obra, medios auxiliares y mecánicos.								
	ZONA BAJA	1	30,000			30,000			
	ZONA ALTA	1	40,000			40,000			
							70,00	2,59	181,30
BA123ED	**UD DESMONTADO MOBILIARIO URBANO Y RECOLOCACIÓN**								
	Unidad de desmontaje, acopio en dependencias municipales y posterior colocación de mobiliario urbano. i/p.p. de mano de obra, medios auxiliares, carga y transporte desde obra a dependenicas y desde dependencias a obra. Los daños ocasionados en la manipulación correrán a cargo de la constructora. Medida la unidad desmontada y montada. I.p.p de mano de obra, medios auxiliares y mecánicos.								
	BASURAS	2				2,000			
	BANCOS	4				4,000			
							6,00	92,50	555,00
KALS	**M2 DEMOL.SOLERA HORMIGÓN**								
	Demolición de hormigón en instalaciones (10-20cm), con martillo compresor de 2.000 l/min., incluso acopio de material y/o carga y transporte a planta RCD, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, mano de obra, maquinaria y porte.								
	ZONA ARRIBA	1	140,000			140,000			
	ZONA ABAJO	1	152,000			152,000			
	RESTO	1	100,000			100,000			
							392,00	4,09	1.603,28
U01AB100	**m. DEMOLICIÓN BORDILLO, BORDILLO RIGOLA**								
	Demolición y levantado de bordillo y/o conjunto bordillo rígola de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso separación de residuos insitu, valorización para uso del material seleccionado como relleno de zanjas incluso carga y restante transporte de material resultante a vertedero.								
	JARDINERA	1	35,000			35,000			
							35,00	10,66	373,10
LPA23ER	**m2 LEVANTADO PAVIMENTO ACERAS SELECTIVO**								
	Demolición y levantado de baldosas en aceras , sobre mortero,incluso separación de residuos insitu, acopio, incluso carga y restante transporte de material resultante a planta RCD.								
	PAVIMENTOS	1	42,000			42,000			
							42,00	9,49	398,58

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
UNDES126	**UD DESMONTAJE Y COLOCACIÓN PUERTA EXTERIOR METÁLICA**								
	Unidad de desmontaje y recolocación de puerta metálica 2,30 x 4,80 m zona entrada campo, además del desmontaje de malla de doble torsión junto a la misma, incluye mano de obra de cerrajero y piecerío necesario, asi como ajustes previstos en las dimensiones de la puerta existente. A justificar labores de herrero. I.p.p de medios auxiliares, maquinaria y mano de obra de cerrajero. Incluye ajustes a realizar por parte de del herrero o cerrajero.								
	PUERTA	1				1,00			
							1,00	375,87	375,87
U01BD010	**m2 LIMPIEZA Y DESBROCE SETO**								
	Desbroce y limpieza del seto existente mediante jardineros, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. Incluye destoconado de los setos, así como carga y transporte de material a vertedero, i.p.p canon.								
	DESBROCE JARDINERIA	1	60,000			60,000			
							60,00	3,88	232,80
DUV030	**m DESMONTAJE DE BARANDILLA / VALLADO SEGURIDAD**								
	Levantado de elementos de seguridad formados por perfiles metálicos huecos en vallado y pasadmanos existentes, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor y transporte a gestor autorizado. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, y sellado de huecos con mortero.								
	CIERRE	1	90,00			90,00			
							90,00	11,38	1.024,20
U01AM060	**m2 PICADO HORMIGÓN ARMADO**								
	Demolición de hormigón armado, espesor medio 10-15cm, incluso corte de acero, carga y transporte, de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.								
	ZONAS HORMIGONADAS A SANEAR	5	3,000			15,000			
							15,00	12,81	192,15
UERET345634	**m2 DESMONTAJE DE BASE CAUCHO**								
	Desmontaje de planchas de caucho y carga en camión para su posterior gestión, incluso transporte a planta.								
	ZONA ARRIBA	1	65,00			65,00			
	ZONA BAJA	1	105,00			105,00			
							170,00	6,47	1.099,90
UER3E33453	**m DESMONTAJE, PINTADO Y RECOLOCACIÓN DE VALLA MADERA**								
	Desmontaje de barandilla de madera de colores, pintado y su posterior colocación mediante medios manuales. Durante la obra se guardará en dependencias municipales.								
	VALLA	1	15,00			15,00			
							15,00	60,50	907,50
AU01BQ030	**ud DESTOCONADO ÁRBOL**								
	Destoconado de árbol en zona de actuación, incluso carga y transporte a vertedero del tocón.								
	TOCONES	1				1,000			
							1,00	153,08	153,08

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
AU01BQ020	**ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 40-50 cm**								
	Talado de árbol de en zona de actuacion., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.								
	ARBOL	1				1,000			
							1,00	142,89	142,89
AUER2424	**UD PODA ARBOLES**								
	Unidad de poda de arboles de la zona baja.								
	poda	1				1,00			
							1,00	657,24	657,24
UER3535056	**UD RETIRADA PIEDRAS**								
	Unidad de retirada de las piedras existentes en la zona baja de zona de juegos.								
	piedras	1				1,00			
							1,00	1.000,30	1.000,30
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN 8.897,19								

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS								
U01EZ070	**m3 EXCAV. TODO TIPO DE TERRENO**								
	Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación al camión o zona de acopio. A justificar I.p.p de medios auxiliares y mecánicos.								
	SANEOS	7	2,00		1,00	14,00			
							14,00	20,27	283,78
300101	**M2 DESPEJE Y DESBROCE + RETIRADA TIERRA VEGETAL, .**								
	Despeje y desbroce de todo tipo de terreno, incluso retirada y acopio de tierra vegetal para posterior uso en la obra, realizado con medios mecánicos hasta una profundidad media de 30cm, incluso carga y transporte dentro de la obra para posterior uso. I.p.p de medios mecánicos y auxiliares.								
	ZONA DESPEJE	1	250,000			250,000			
							250,00	4,75	1.187,50
E326103	**M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANT**								
	CARGA, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, NO ADYACENTE A LA OBRA Y DISTANTE ENTRE 15 Y 30 KM., DE TIERRAS NO APROVECHABLES EN OBRA, INCLUSO CANON DE VERTIDO.								
	TIERRAS	1	37,000			37,000			
							37,00	11,59	428,83
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS....								**1.900,11**
	SUBCAPÍTULO 01.03 FIRMES, PAVIMENTOS Y RELLENOS								
UOLHA10	**m2 SOLERA .HA-25/P/20 E.MAD.e=10cm**								
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas base, de 0,10 m. de espesor, i/p.p. de armadura 8x20x20 con fibras de polipropileno y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. I.p.p de mano de obra y medios auxiliares								
	ZONA BAJA	1	152,000			152,000			
	ZONA ALTA	1	140,000			140,000			
							292,00	21,67	6.327,64
U04BB030	**m. BORD.PREFABRICADO**								
	Bordillo prefabricado (similar a las actuales), de 15x25 cm. colocado sobre solera, de 10 cm. de espesor, i/ chaflanado de vertices, redondeado, excavación necesaria, rejuntado y limpieza. I.p.p de mano de obra y medios auxiliares								
	JARDINERA	1	20,000			20,000			
	JARDINERA 2	1	12,000			12,000			
							32,00	28,74	919,68

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
UF03REC	**m3 MATERIAL RECICLADO**								
	Suministro y puesta en obra de material reciclado exenta de ceramicos y aglomerado, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Incluso medios auxiliares y mecánicos.								
	ZONA BAJA	1	152,00		0,20	30,40			
	ZONA ALTA	1	140,00		0,20	28,00			
							58,40	28,68	1.674,91
U04VBH050	**m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN / DIRECCIONAL COLOR 30x30X4**								
	Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, recibida con cemento M-45 de consistencia plástica, de dosificación 1:6. Incluso parte proporcional de cortes, rejunteado, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y remates de encuentros. Medida la superficie realmente ejecutada colocado según plano de detalle.								
	RAMPA	1	2,000	2,000		4,000			
							4,00	30,30	121,20
EHE010	**m² Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de**								
	Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores y curado del hormigón.								
	RAMPA	1	4,000	2,000		8,000			
							8,00	58,40	467,20
REC030	**Ud Revestimiento rampa**								
	Revestimiento rampa de 200 cm de anchura mediante forrado con peldaño prefabricado de hormigón fabricado con cemento TX, fotocatalítico, descontaminante y autolimpiable, i.active "FYM ITALCEMENTI GROUP", para exteriores, acabado texturizado, resistencia a flexión T, carga de rotura 11, resistencia al desgaste I, 35x15cm y 2,00mts de longitud, color gris ceniza, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre peldañeado de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.								
	RAMPA	1	4,000	2,000		8,000			
							8,00	51,61	412,88
BO12334	**UD BOMBEO HORMIGÓN**								
	Unidad de bombeo mediante camión especial en la plaza del ayuntamiento. Incluye medios manuales, mecánicos y medios auxiliares.								
	ZONA ARRIBA	1				1,00			
							1,00	468,00	468,00
UER35325	**m2 SANEO PUNTUAL PAVIMENTO**								
	Superficie de saneo de pavimento en mal estado mediante hormigón armado, base de piedra en rama y juntas. Incluso mano de obra y medios auxiliares.								
	ZONA BAJA	6	4,00			24,00			
							24,00	34,22	821,28

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U04VCH155	**m2 PAV.HORMIGON e=10 cm.**								
	Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color burdeos/rojo y capa de sellado final con resina impermeabilizante.								
	ZONA ENTRADA	1	62,00			62,00			
							62,00	37,75	2.340,50
12ASJUS	**m3 C/SUELO SELECCIONADO CANTERA**								
	Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos y/o cantera CBR>20 TIPO 3 de acuerdo al art.330 del PG-3. Incluyendo extendido, humectación, compactación, medios manuales, mecánicos y auxiliares.Totalmente terminado.								
	PISTA ZONA BAJA	1	54,00	1,30		70,20			
							70,20	36,70	2.576,34
KJIHJB	**m2 CAPA RODADURA S-12 CALIZO e=6 cm.**								
	Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm. de espesor, con árido ofitico, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. I.p.p de medios mecánicos y auxiliares.								
	PISTA ZONA BAJA	1	54,00	1,30		70,20			
							70,20	19,08	1.339,42
542400	**m2 ACABADO SUPERFICIAL STREET-BOND O SIMILAR**								
	Extendido, compactado y aplicación de tratamiento Street-Bond o similar de refurezo de la impresión, con los colores y replanteo a elegir, incluído riego de imprimación, aporte de material, transporte y vertido								
	PISTA ZONA BAJA	1	54,000	1,300		70,200			
							70,20	32,93	2.311,69
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 FIRMES, PAVIMENTOS Y RELLENOS								**19.780,74**

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 01.04 MOBILIARIO URBANO								
DFERT	**m BARANDILLA DE PROTECCIÓN PEATONES ACERO INOX.**								
	Barandilla de acero inoxidable accesible modular de protección de peatones de acuerdo aplano detalle, formada por parte proporcional de un cuerpo de barandilla, incorporando malla vertical de varillas de 15mm de acero, bastidor en pletina de 50x8 mm., vierteaguas en angular de 35x35 mm. y soportes y pasamanos de acero inoxidable. Altura libre desde vierteaguas a solera de 210 mm, pies de anclajepara atornillar, pasamanos circular de acero inoxidable de 50mm de diametro, tornillería de acero zincado y roblones para ocultar los tornillos, todo ello inoxidable con espesor mínimo de 70 micras de zinc, i/montaje y colocación en obra.								
	ENTRADA	1	2,00			2,00			
	RAMPA	2	2,50			5,00			
							7,00	354,80	2.483,60
MALLADSIM	**m CIERRE VERJA PLEGADA 0,80 m +SANEO PARED**								
	Suministro y colocación de cerramiento de parcela formado por postes 60x40 mm y malla electrosoldada de 200x50x5 mm, galvanizado y pintado al horno. Incluye base de cimentación, saneo pared existente, anclaje, pernos, trabajos de herrería, medios auxiliares y mecánicos, además de remates necesarios.								
	CIERRE	1	90,00			90,00			
							90,00	30,34	2.730,60
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 MOBILIARIO URBANO								**5.214,20**
	SUBCAPÍTULO 01.05 JUEGOS INFANTILES								
UER24242	**ud DESMONTAJE DE JUEGOS**								
	JUEGOS	5				5,00			
							5,00	435,00	2.175,00
UYERETW	**ud MONTAJE DE JUEGOS**								
	Unidad de montaje de juegos infantiles, incluye anclaje a la solera nueva y transporte y colocación de la misma en obra. Incluye mano de obra, medios mecanicos y auxiliares.								
	JUEGOS	5				5,00			
							5,00	526,85	2.634,25
UER3356	**ud REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES**								
	Unidad de reparación, pintado, sustitución de elementos, barnizado y otras operaciones de restauración.								
	JUEGOS	1				1,00			
							1,00	2.510,79	2.510,79
UER35353	**UD JUEGOS INFANTILES ZONA A + ZONA B**								
							1,00	39.750,00	39.750,00
UER35311	**m2 SUELO CAUCHO PROTECCIÓN**								
	Suministro e instalación de suelo de protección a impactos de caucho.								
	ZONA ARRIBA A	1	78,00			78,00			
	ZONA BAJA	1	140,00			140,00			
							218,00	74,97	16.343,46
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 JUEGOS INFANTILES.....								**63.413,50**

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 01.06 JARDINERÍA								
U09AF100	**m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO**								
	Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos con transporte.								
	ZONA VERDE	1	170,00			170,00			
							170,00	2,60	442,00
U13PH001	**m2 FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000**								
	Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego. I.p.p. de mano de obra de jardinería, medios mecánicos y auxiliares.								
	ZONA VERDE	1	170,00			170,00			
							170,00	2,95	501,50
U13AM020	**m3 SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.**								
	Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.								
	JARDINERAS	1	8,00			8,00			
							8,00	36,00	288,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 JARDINERÍA.....								**1.231,50**
	SUBCAPÍTULO 01.07 GESTIÓN RESIDUOS								
ADASDSF	**ud GESTIÓN DE RESIDUOS**								
	Gestión de residuos de acuerdo decreto 112/2012 y anexo correspondiente.								
							1,00	1.626,86	1.626,86
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 GESTIÓN RESIDUOS.....								**1.626,86**
	SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD								
	APARTADO 01.04.01 SEÑALIZACIÓN								
P31SV120	**ud Placa informativa PVC 50x30**								
							1,00	5,26	5,26
E28EC010	**ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.**								
	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.								
							2,00	0,55	1,10
E28EC020	**ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.**								
	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.								
							1,00	0,72	0,72

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P27ER040	**ud Señal triangular refle.E.G. L=70 cm**								
	Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, segun la Norma de Carreteras 8.3-IC (TP-18 Obras).								
							3,00	19,00	57,00
P31SV100	**ud Panel direc. reflec. 195x95 cm.**								
	Panel direccional TB-1 rectangular alto 195 x 95 cm, segun la Norma de Carreteras 8.3-IC.								
							2,00	35,00	70,00
	TOTAL APARTADO 01.04.01 SEÑALIZACIÓN								**134,08**
	APARTADO 01.04.02 BALIZAS								
P31SB010	**m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm.**								
							400,00	0,03	12,00
P31SB015	**m. Malla de obra. ancho = 1m. 125 gr/m2.**								
							60,00	0,48	28,80
P31SB020	**m. Banderola señalización reflect.**								
							10,00	0,38	3,80
P31SB035	**ud Cono balizamiento estándar 50 cm.**								
							20,00	2,38	47,60
P31SB050	**ud Baliza luminosa intermitente**								
							5,00	9,64	48,20
	TOTAL APARTADO 01.04.02 BALIZAS.....								**140,40**
	APARTADO 02.04.03 INSTALACIONES DE BIENESTAR								
E28BC010	**ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2**								
	Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.								
							1,00	100,00	100,00
E28BC100	**ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2**								
	Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Totalmente equipada. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.								
							1,00	150,00	150,00

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28BC145	**ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2**								
	Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Totalmente equipada. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.						1,00	200,00	200,00
	TOTAL APARTADO 02.04.03 INSTALACIONES DE BIENESTAR								**450,00**
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD.....								**724,48**
	TOTAL CAPÍTULO 01 JOLASPARKEA								**102.788,58**
	TOTAL.....								**102.788,58**

Ibarrangelu, a Marzo de 2022

ESTE DOCUMENTO ES UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN; LOS CONTRATISTAS NO DEBEN REALIZAR OFERTA ALGUNA SIN HABER ESTUDIADO LOS DEMÁS: MEMORIA, PLANOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

TODOS LOS TRABAJOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA, SE CONSIDERARÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA MISMA, AUNQUE NO FIGUREN TODOS ELLOS ESPECIFICADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS.

ANTE EVENTUALES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA, SE DEBE COMUNICAR DE INMEDIATO A LA D.F. PARA QUE ESTABLEZCA EL ORDEN DE PRELACIÓN Y TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN / TOMARÁN EN OBRA. NO DEBE MEDIRSE SOBRE PLANOS.