BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA: ESKENATOKIAK ALDI BATERAKO INSTALATZEKO KONTRATUA EIBARKO UDALAK ANTOLATZEN DITUEN EKITALDIETARAKO (2022ko URKIKO JAIAK, SAN KRISTOBALGO JAIAK eta ARRATEKO AMAREN JAIAK).

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ESCENARIOS PARA LAS FIESTAS de URKI, FIESTAS de SAN CRISTOBAL y FIESTAS de ARRATE 2022, ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE EIBAR

1. Kontratazio-espedientearen justifikazioa.

Premia egoten da herritarrei zuzendutako jarduera-programazioaren barruan, Baldintza hauetan islatutako aldian zehar ekitaldi jakin batzuen azpiegiturak kontratatzeko.

1. Justificación del expediente de contratación.

Dentro de la programación de actividades dirigidas a la comunidad, existe la necesidad de contratación de infraestructuras para cubrir eventos determinados a lo largo del periodo reflejado en este Pliego.

2. Kontratuaren xedea.

Agiri honek baldintza teknikoak ezartzea du helburu kontratuaren xede den zerbitzu hori kontratatzeko; hartara, Udalak, agiri honetan zehaztutako data hauetan edo eskatzen duenean, azpiegitura batzuk izango ditu eskura aurreikusitako ekitaldiak berak esandako leku horietan egiteko. Horretarako, eskenatokiak alokatuko ditu, eta alokatze horretan ondoko egitekoak daude sartuta: eskenatokia ekartzea eta eramatea; eskenatokia jartzea eta kentzea; eskenatoki bat jartzeko behar den azpiegitura guztia, alegia. Eta hori guztia, Eibarko Udalak antolatutako edozein kultura- edo aisialdi-ekitalditarako nahiz beste edozein zernahitarako.

Ondoren aipatuko dira zerbitzu honek eskatzen dituen azpiegiturak eta eskenatoki horiek zer tokitan eta zer egunetan jarri behar diren.

2. Objeto del contrato.

El presente Pliego tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas para la contratación del servicio objeto del contrato, de tal forma que el Ayuntamiento disponga, en las fechas que se determinan en el mismo o en las que éste así lo requiera, de unas infraestructuras en los lugares que se establezcan para la realizar los eventos previstos, todo ello mediante la instalación de aquéllas en régimen de alquiler, incluidos montaje y desmontaje, traslados de escenarios e infraestructuras y cubiertas necesarias para la celebración de actividades culturales y de tiempo libre o cualquier evento organizado por el Ayuntamiento de Eibar.

Las infraestructuras a las que se refiere este servicio, los lugares y fechas en las que deberán proporcionarse son las que se señalan a continuación.

3. Deskripzio teknikoa

URKIKO JAIAK (2022ko ekainaren 3, 4 eta 5ean)

a) Materialak:

AGERTOKI BAT (1) POLONIA ETXEBERRIA kalean, 16 eta 18 zenbakien artean. Agertokia modulagarria eta desmuntagarria izango da,10 metro luze eta 6 metro sakon, eta zorutik 1,3 metroko altuerara jarriko da; egitura metaliko galbanizatua izango du eta zorua taula kontratxapatu hidrofugoz egina eta ez-labaingarria izango da, eta 750 kg/m2-ko gainkarga bati eutsiko

3. Descripción técnica

FIESTAS DE URKI (3, 4 y 5 de junio de 2022)

a) Materiales:

UN (1) ESCENARIO en la calle POLONIA ETXEBERRIA entre el número 16 y 18. Escenario modular desmontable de 10 metros largo x 6 metros de fondo a una altura del suelo de 1,3 metros, con estructura metálica galvanizada y suelo en tablero contrachapado hidrófugo con superficie antideslizante y que soporte una sobrecarga de 750 kg/m2. Una parte del escenario estará sobre la

Erakunde-zigilu elektronikoarekin sinatuta / Firmado con sello electrónico de Organismo

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **25af9df8634afcb4d58232b72d5b0e2b0617e8d6**
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202200000645**
https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:	Data / A día:
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	**05/04/2022 10:58:39**

dio. Agertokiaren zati bat espaloiaren gainean egongo da eta gainerakoa galtzadan, hortaz, agertokiaren hankak altueran erregulatzekoak izango dira, inguruko desnibel topografikoetara egokitzeko.

acera y el resto en la calzada, con lo que las patas del escenario deberán ser regulables en altura por los desniveles topográficos de la zona.

Atzeraka duen isuri bakarreko estalkia izango du; altuera zutabe azpian 3,5 m-koa izango da eta 5 m-koa gailurrean. Estalkiko egitura aluminio galbanizatuzkoa izango da, eta 100 km/h-ko haizeei eta 10 kg/m2-ko elur-gainkargari aurre egiteko gauza izango da.

La cubierta a un agua hacia atrás con una altura útil bajo pilar de 3.5 m y 5 metros en cumbrera. La estructura de la cubierta será de aluminio galvanizado la cual resista vientos de 100 km/h y una sobrecarga de nieve de 10kg/m2 en proyección horizontal.

Olanak aurretenkatuak eta poliesterrean eginak izango dira PVC-ko estaldura batekin eta suaren aurkako erresistentzia-sailkapena M2-koa izango dute. Agertokiak hiru alde izango ditu olanek erabat itxiak, eta bakarrik geratuko da zabalik agertokiaren ahoa. Oholtzaren perimetro osoa barandaz itxiko da agertokiaren ahoa izan ezik.

Las lonas pretensadas, fabricadas en poliéster con un recubrimiento de PVC y una clasificación de resistencia al fuego M2. El escenario tendrá tres lados totalmente cerrados por lonas quedando únicamente abierta la boca del mismo. Se cerrará con barandilla todo el perímetro del escenario a excepción de la boca del mismo.

Agertokiaren oinarria faldoi batek estaliko du perimetro guztian.

La base del escenario estará cubierto por medio de un faldón en todo su perímetro.

Agertokirako sarbidea atzekoa aldean jarritako eskailera batetik egingo da.

El acceso al escenario se realizará por medio de una escalera instalada en la parte trasera del escenario.

b) Data, lekua eta iraupena:

b) Fecha, lugar y duración:

POLONIA ETXEBERRIAKO AGERTOKIA: Zerbitzua adierazitako materiala hornitzean eta jartzean datza. Udalak zehaztuko du elementu bakoitza non jarri. Muntaketa **2022ko ekainaren 3an** jarriko da eta **2022ko ekainaren 6an** kendu.

ESCENARIO POLONIA ETXEBERRIA: se realizará el servicio consistente en el suministro de instalación del material que se indica. El Ayuntamiento determinará el lugar donde se instalarán los diversos elementos. El montaje se realizará el **3 de junio de 2022** y se desmontará el **6 de junio de 2022.**

Polonia Etxeberriako agertokia **ekainaren 3ko eguerdirako** egongo da muntatuta. **Ekainaren 3an**, eguerdian, udal lantaldeak kuadro elektrikoak eta argiteria instalatuko ditu. Agertokia kentzea bukatuta egongo da **ekainaren 6**ko eguerdirako.

El escenario de Polonia Etxeberria deberá estar montado para el **3 de junio al mediodía**. El **3 de junio** al mediodía la brigada municipal procederá a la instalación de cuadros eléctricos e iluminación. El desmontaje del escenario deberá estar terminado para el mediodía del **6 de junio**.

SAN KRISTOBALGO JAIAK (2022ko uztailaren 15, 16 eta 17)

FIESTAS DE SAN CRISTOBAL (15, 16 y 17 de julio de 2022)

a) Materialak:

a) Materiales:

AGERTOKI BAT (1) PACIANO AROSA kalean, 23 zenbakiaren parean. Agertokia modulagarria eta desmuntagarria izango da, 10 metro luze eta 6 metro sakon, eta zorutik 1,3 metroko altuerara jarriko da; egitura metaliko galbanizatua izango du eta zorua taula kontratxapatu hidrofugoz egina eta ez-labaingarria izango da, eta 750 kg/m2-ko gainkarga bati eutsiko dio. Bi isurialdeko estalkia izango du; altuera zutabe azpian 3,5 m-koa izango da eta 5 m-koa gailurrean. Estalkiko egitura aluminio galbanizatuzkoa izango da, eta 100 km/h-ko haizeei eta 10 kg/m2-ko elur-gainkargari aurre egiteko gauza izango da.

UN (1) ESCENARIO en la calle PACIANO AROSA frente al número 23. Escenario modular desmontable de 10 metros largo x 6 metros de fondo a una altura del suelo de 1,3 metros, con estructura metálica galvanizada y suelo en tablero contrachapado hidrófugo con superficie antideslizante y que soporte una sobrecarga de 750 kg/m2. La cubierta a dos aguas con una altura útil bajo pilar de 3.5 m y 5 metros en cumbrera. La estructura de la cubierta será de aluminio galvanizado la cual resista vientos de 100 km/h y una sobrecarga de nieve de 10kg/m2 en proyección horizontal.

Olanak aurretenkatuak eta poliesterrean eginak izango dira PVC-ko estaldura batekin eta suaren aurkako erresistentzia-sailkapena M2-koa izango dute. Agertokiak hiru alde izango ditu olanek erabat itxiak, eta bakarrik geratuko da zabalik

Las lonas pretensadas, fabricadas en poliéster con un recubrimiento de PVC y una clasificación de resistencia al fuego M2. El escenario tendrá tres lados totalmente cerrados por lonas quedando únicamente abierta la boca del mismo. Se cerrará

Erakunde-zigilu elektronikoarekin sinatuta / Firmado con sello electrónico de Organismo

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **25af9df8634afcb4d58232b72d5b0e2b0617e8d6**
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202200000645**
https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:	Data / A día:
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	**05/04/2022 10:58:39**

agertokiaren ahoa. Oholtzaren perimetro osoa barandaz itxiko da agertokiaren ahoa izan ezik.

Agertokiaren oinarria faldoi batek estaliko du perimetro guztian.

Agertokirako sarbidea aldamenean jarritako eskailera batetik egingo da.

b) Data, lekua eta iraupena:

Zerbitzua adierazitako materiala hornitzean eta jartzean datza. Udalak zehaztuko du non jarriko diren elementuak, seguru asko PACIANO AROSA 23 ZK.aren parean. Muntaketa **2022ko uztailaren 15e**an egingo da eta **2022ko uztailaren 18**an kendu.

Agertokia **uztailaren 15erako**, eguerdirako, egongo da muntatuta. **Uztailaren 15ean**, eguerdian, udal lantaldeak kuadro elektrikoak eta argiteria instalatuko ditu.

Agertokia kentzea bukatuta egongo da **uztailaren 18**ko eguerdirako.

ARRATEKO JAIAK (2022ko irailaren 6,7, 8 eta 11)

a) Materialak:

AGERTOKI BAT (1) Arrateko zelaian kolonia ondoan eta idi-probak egiten diren lekuaren ondoan. Agertokia modulagarria eta desmuntagarria izango da, 10 metro luze eta 6 metro sakon, eta zorutik 1,3 metroko altuerara jarriko da; egitura metaliko galbanizatua izango du eta zorua taula kontratxapatu hidrofugoz egina eta ez-labaingarria izango da, eta 750 kg/m2-ko gainkarga bati eutsiko dio. **Garrantzitsua da zorua egonkorra, zurruna eta plantxak ez flexionatzea dantza solteko txapelketan parte hartzaileek ematen dituzten saltoekin.**

Bi isurialdeko estalkia izango du; altuera zutabe azpian 3,5 m-koa izango da eta 5 m-koa gailurrean. Estalkiko egitura aluminio galbanizatuzkoa izango da, eta 100 km/h-ko haizeei eta 10 kg/m2-ko elur-gainkargari aurre egiteko gauza izango da.

Olanak aurretenkatuak eta poliesterrean eginak izango dira PVC-ko estaldura batekin eta suaren aurkako erresistentzia-sailkapena M2-koa izango dute. Itxiko diren aldeak (olanekin) atzealdea eta estalkia izango dira. Oholtzaren perimetro osoa barandaz itxiko da agertokiaren ahoa izan ezik.

Agertokiaren oinarria faldoi batek estaliko du perimetro guztian.

Agertokirako sarbidea aldamenean jarritako eskailera batetik egingo da. Eskilara bitartez eskenatokira igotzen den oholtza gunea barandaz estaliko da.

b) Data, lekua eta iraupena:

con barandilla todo el perímetro del escenario a excepción de la boca del mismo.

La base del escenario estará cubierto por medio de un faldón en todo su perímetro.

El acceso al escenario se realizará por medio de una escalera instalada en un lateral del escenario.

B) Fecha, lugar y duración:

Se realizará el servicio consistente en el suministro e instalación del material que se indica, El Ayuntamiento determinará el lugar donde se instalarán los diversos elementos, muy probablemente en PACIANO AROSA frente al Nº 23 de Eibar. El montaje se realizará el **15 de julio de 2022** y se desmontará el **18 de julio de 2022.**

El escenario deberá estar montado para el **15 de julio al mediodía**. El **15 de julio** al mediodía la brigada municipal procederá a la instalación de cuadros eléctricos e iluminación.

El desmontaje del escenario deberá estar terminado para el mediodía del **18 julio.**

FIESTAS DE ARRATE, (6, 7, 8, y 11 Septiembre 2022)

a) Materiales:

UN (1) ESCENARIO en la campa de Arrate junto a la colonia y frente al lugar donde se realizan las pruebas de bueyes. Escenario modular desmontable de 10 metros largo x 6 metros de fondo a una altura del suelo de 1,3 metros, con estructura metálica galvanizada y suelo en tablero contrachapado hidrófugo con superficie antideslizante y que soporte una sobrecarga de 750 kg/m2. **Este suelo es muy importante que sea estable, rígido y que las planchas apenas flexionen con los saltos de los participantes en el campeonato de baile suelto.**

La cubierta a dos aguas con una altura útil bajo pilar de 3.5 m y 5 metros en cumbrera. La estructura de la cubierta será de aluminio galvanizado la cual resista vientos de 100 km/h y una sobrecarga de nieve de 10kg/m2 en proyección horizontal.

Las lonas pretensadas, fabricadas en poliéster con un recubrimiento de PVC y una clasificación de resistencia al fuego M2. Se cerrará únicamente con lonas la trasera y la cubierta del escenario. Se cerrará con barandilla todo el perímetro del escenario a excepción de la boca del mismo.

La base del escenario estará cubierto por medio de un faldón en todo su perímetro.

El acceso al escenario se realizará por medio de una escalera instalada en un lateral del escenario. La parte del escenario a la cual se accede mediante escalera estará protegida mediante una barandilla.

b) Fecha, lugar y duración:

Erakunde-zigilu elektronikoarekin sinatuta / Firmado con sello electrónico de Organismo

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **25af9df8634afcb4d58232b72d5b0e2b0617e8d6**
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202200000645**
https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:	Data / A día:
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	**05/04/2022 10:58:39**

Zerbitzua adierazitako materiala hornitzean eta jartzean datza. Udalak zehaztuko du elementu bakoitza non jarri. Muntaketa **2022ko irailaren 5 edo 6an** egingo da eta **2022ko irailaren 12an** kendu.

Se realizará el servicio consistente en el suministro e instalación del material que se indica. El Ayuntamiento determinará el lugar donde se instalarán los diversos elementos. El montaje se realizará el **5 o 6 de septiembre de 2022** y se desmontará el **12 de septiembre de 2022.**

4.- Materialen eta zerbitzuen ezaugarriak.

Agertokien egitura guztiak metaliko galbanizatuak izango dira, torlojuz lotuak, eta aurreko ataletako bakoitzean deskribatzen den bezala

Lona guztiek, teilatuetakoek nahiz alboko itxituretakoek, aurreatezatuta beharko dute egon; poliesterrezkoak izango dira PVCko estaldurarekin; zuri kolorekoak. Suarekiko erresistentzian M2ko sailkapena behar dute izan. Eskenatokiaren egitura metalikoa eta galbanizatuta izango da, muga elastiko handiarekin eta 100 km/h-ko haizeteei aurre egiteko diseinatuta. (80 km/h-ko 5 x 5 metroko jaimen kasuan). Elur-gainkarga 10 kg/m2-ko proiekzio horizontalean 1,7ko segurtasun-koefiziente batekin. Kontratistak eskenatokiak jarri behar diren lekura garraiatu behar ditu; eskenatokiak eta eskenatokien egiturak jartzeko eta kentzeko beharrezkoak diren material eta makinaria guztiak, baita haien elementu lagungarriak eta lotzeko elementu guztiak ere. Kontratistak berak jarri behar ditu lan hauek guztiak egiteko langileak: eskenatokiak jartzea, kentzea, mantentze-lana eta instalazioak kaltetutako guneak berreskuratzea (lurrean eusteko elementuak, euskarriak, eta abar)

Kontratistak egin beharreko errebisio, konponketa eta osagai-ordezte guztiak egingo ditu, eskenatokia jarrita dagoen bitartean une oro erabiltzeko egoera ezin hobean egon dadin.

Agiri honetako klausulen arabera eta kontratuaren arduradunaren bidez edo horrek izendatutako pertsonaren bidez Udalak ematen dituen jarraibideen arabera jarriko dira materialak, eskenatokiak eta azpiegitura.

5.- Zerbitzua emateko baldintzak.

Udalak aurretik baiezkorik ematen ez badio, enpresa adjudikaziodunak ezingo gu inongo aldaketarik egin, ez materialean, ez instalazioan eta ezta eskainitako zerbitzuetan ere. Beraz, eskainitako eskaintza zintzo bete beharko du enpresak ekitaldiak egitean arazorik ez izateko.

Enpresa adjudikaziodunak baldintza hauek bete beharko ditu:

- Plazaren zorua ezin du zulatu.
- Itxitura perimetrala izanen du, olanekin, hiru zatitan, Urki eta San Kristobalen.

4.- Características de los materiales y servicios.

Todas las estructuras de los escenarios serán metálicas galvanizadas, con uniones atornilladas y como se describen en cada uno de los apartados anteriores.

Todas las lonas, tanto de las cubiertas como de los cerramientos laterales, deberán estar pretensadas, fabricadas en poliéster con un recubrimiento de PVC, color blanco, y presentarán una clasificación de resistencia al fuego M2. La estructura del escenario será metálica galvanizada con alto límite elástico y está diseñada para resistir simultáneamente vientos de 100 km/h. y una sobrecarga de nieve de 10 kg / m2 en proyección horizontal, con un coeficiente de seguridad de 1,7. El contratista estará obligado al transporte de los escenarios y de todos los materiales y maquinaria necesarios para el montaje y desmontaje de las estructuras y de todos sus elementos accesorios y de sujeción, hasta el lugar que se determine para su instalación. Será de cuenta del contratista el personal necesario para la prestación del servicio de montaje, desmontaje, mantenimiento y recuperación de las zonas afectadas por la instalación (sujeciones, apoyos, etc...).

El contratista estará obligado a cuantas revisiones, reparaciones y reemplazos de componentes sea necesario efectuar para que esté preparada en todo momento para su perfecto uso hasta su retirada.

La instalación de los materiales, escenarios e infraestructura se realizará conforme a las cláusulas del presente pliego y de acuerdo con las instrucciones que emita el Ayuntamiento a través del responsable del contrato o persona que éste designe al efecto.

5.- Condiciones para la prestación del servicio.

La empresa adjudicataria no podrá realizar cambio alguno del material, instalación, servicios ofertados, sin la previa conformidad del Ayuntamiento, debiendo dar cumplimiento a la oferta presentada a fin de no causar problemas en la realización de eventos.

La empresa adjudicataria deberá cumplir las siguientes condiciones:

- En ningún caso se podrá perforar el suelo de la plaza.
- Incluirá el cerramiento perimetral con lonas en tres de sus partes en el escenario de Urki y San Cristobal.

Erakunde-zigilu elektronikoarekin sinatuta / Firmado con sello electrónico de Organismo

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **25af9df8634afcb4d58232b72d5b0e2b0617e8d6**
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202200000645**
https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:	Data / A día:
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	**05/04/2022 10:58:39**

- Egituretan eskegiko dira kableak, fokoak eta bozgorailuak; egiturari eragiten ez dioten kargekin, betiere.
- Eskenatokiak behin jarrita daudela, **teknikari eskudun batek egingo du instalazioaren ziurtagiria**. Egiaztagiri horretan ziurtatu egin behar du eskenatokia ondo dagoela jarrita eta segurtasun-neurri guztiak bete dituela.

- Se suspenderán en las estructuras cables, focos y altavoces, con cargas que no afecten a las mismas.
- Una vez instalado cada escenario, **un técnico competente realizará una certificación de la instalación** en la que debe asegurar que se ha colocado correctamente y cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

6. Jarri aurretik ekarri behar diren agiriak.

- Lan horretan parte hartzen duten behargin guztien TC1 eta TC2 kotizazio-dokumentua, edo, hala badagokie, Autonomoen kuota —agiri horiek guztiak aurreko hilekoak izango dira—, behar bezala zigilatuak, INSSk edo kuotak ordaindu diren Banketxeak edo Aurrezki Kutxak emandako zigilua, alegia.

- Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak egindako ziurtagiria, Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketa egunean duela esanez.
- Erantzukizun Zibileko Aseguruko Polizaren Ziurtagiri eguneratua. Ordaindutako azken erreziboa eta aseguru-estaldura azaltzen duen orria.
- Prebentzio alorrean, hartu-emanerako pertsonaren datuak, telefono-zenbakia barne.
- Prebentzioko giza baliabidearen datuak, telefono-zenbakia barne.

- Enpresaren arriskuak ebaluatzeko agiria, lanleku horretan burutzen diren jardueren arrisku espezifikoak zehaztuta.

- Enpresan dagoen prebentzio-antolamenduaren egiaztagiria. Enpresatik kanpoko Prebentzio Zerbitzu bat kontratatuz gero, kontratuaren indarraldiari buruzko ziurtagiria.
- Langileek sinatutako frogagiria, beren lanpostuaren arriskuei buruzko informazioa eta prestakuntza jaso izanarena.
- Langileek sinatutako frogagiria, altuerako lanei buruzko informazioa eta prestakuntza jaso izanarena.
- Beharginen osasun-zainketaren egiaztapena.
- Beharginek beren lanpostuetan beharrezkoak dituzten babes-ekipoak entregatu izanari buruzko kontrol-fitxa.

- Karpak jartzerakoan erabiliko den makinariari buruzko dokumentazioa eta makinaria-manipulatzailearen akreditazioa.

6. Documentación a presentar antes del montaje.

- Presentar documento de cotización TC1 y TC2 o en su caso de la cuota de Autónomos, correspondientes al mes anterior, debidamente sellados, bien por el INSS o por el Banco o Caja de Ahorros en que se haya efectuado el ingreso de las cuotas, de todos los trabajadores que participan en esta actividad.

- Certificado de hallarse al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondiente expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Certificado de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil actualizado. Último recibo de pago y hoja en la que aparezca la cobertura.
- Documento con datos de la persona de contacto en materia de prevención, incluido el número de teléfono.
- Documento con datos del Recurso preventivo, incluido el número de teléfono.

- Documento de evaluación de riesgos de su empresa, que contenga los riesgos específicos de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo de referencia.
- Justificante de la modalidad preventiva existente en su empresa. En el caso de contrato con un Servicio de Prevención Ajeno, certificado de vigencia del contrato.

- Justificante firmado por los trabajadores de haber recibido información y formación sobre los riesgos de su puesto de trabajo.

- Justificante firmado por los trabajadores de haber recibido información y formación trabajos en altura.
- Acreditación de la vigilancia de la salud de los trabajadores.
- Documentación de la ficha de control de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios en su puesto de trabajo.
- Documentación de la maquinaria que se vaya a utilizar en el montaje y acreditación del manipulador de maquinaria.

Erakunde-zigilu elektronikoarekin sinatuta / Firmado con sello electrónico de Organismo

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **25af9df8634afcb4d58232b72d5b0e2b0617e8d6**
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202200000645**
https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:	Data / A día:
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	**05/04/2022 10:58:39**