BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO LANDAGUNEKO PLANIMETRIA DATU BASEA BERRIKUSTEKO, 2021ko ORTOFOTOGRAMETRIA OINARRITZAT HARTUTA

SARRERA

Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren legealdi honetarako planaren arabera, jarraitu egin behar da landa guneko hidrografia, garraio eta eraikuntza datuen mantentze lanekin.

2022an zehar, dagoeneko amaitu da 2020ko ortofotoa oinarritzat hartuta egindako eguneratzea, eta hasi da 2021ekoa oinarritzat hartuta egingo den eguneratzea. 2021eko ortofoto horretan oinarrituta, eta, hala badagokio, 2022ko ortofotoa jasotzeko zain (0,25 metroko pixela), basea erabat eguneratutako da erabilgarri dagoen azken ortofotoarekin, eta lortuko da datu espazialen azpiegiturako landaguneko planimetria basearen antzinatasuna bi urtekoa baino handiagoa ez izatea, egungoarekin alderatuta.

XEDEA

Proiektuaren xedea da Gipuzkoako landa guneetako base geografikoaren mantentze lanekin jarraitzea, eraikinetan, bestelako eraikinetan eta bide sisteman izandako aldaketak kontuan hartuta. Horretarako, erabilgarri dagoen eta zuzendaritza teknikoan eskura jarriko duen azken ortofotoa erabiliko da (0.25 metroko pixela edo txikiagoa) Gipuzkoa osorako.

EZAUGARRI TEKNIKOAK

- Lan agiri bezala planimetria fitxategiak (dxf formatoan) eta erabilgarri dauden ortofotoak (10x10 kilometroko laukiak) erabiliko dira. Lauki orokor bakoitza 500x500 metroko laukietan zatituko da, azalera guztia arakatuta; eta Autocad-en berrikusiko dira eraikin guztiak eta bide sarea.
- Berrikuspena egitean eraikin berriak marraztuko dira, bai berriak direlako, bai orain daudenek aldaketa geometrikoren bat izan dutelako. Bide sarearekin eta bestelako eraikinekin (txabolak, negutegiak...) modu berean jardungo da. Aldaketa horiek Autocad-eko geruza berrietara eramango dira, etorkizunean Gipuzkoako Foru Aldundiari emate aldera.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS PLANIMÉTRICA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA EN ZONA RURAL EN BASE A ORTOFOTOGRAMETRÍA DEL AÑO 2021

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Plan de Legislatura del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es necesario continuar los trabajos referidos al mantenimiento de datos de hidrografía, transporte y edificación en zona rural.

Durante 2022 ya se ha finalizado la actualización en base a la ortofoto del año 2020 y se ha iniciado la actualización en base a la del año 2021. En base a esa ortofoto de 2021 y en su caso a la espera de la entrega de la ortofoto del año 2022 a tamaño de píxel 0.25 m., se actualizará la totalidad de la base con la última ortofoto disponible y se logrará que la base planimétrica en zona rural de la Infraestructura de Datos Espaciales tenga una antigüedad, respecto a la realidad existente actualmente, no superior a 2 años.

OBJETO

El objetivo del proyecto es la continuación del mantenimiento de la base geográfica en zonas rurales de Gipuzkoa, atendiendo a los cambios producidos en edificaciones, otras construcciones y sistema viario. Para ello se empleará la última ortofoto disponible, que suministrará la Dirección Técnica, a tamaño de píxel de 0.25 m. o inferior para la totalidad de Gipuzkoa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Se partirá como documento de trabajo de ficheros de planimetría en formato dxf y las ortofotos disponibles en cuadrículas de 10x10 km. Para cada una de estas cuadrículas generales, se harán subdivisiones en retículas de 500x500 metros para ir barriendo toda su superficie y se revisarán en Autocad todas las construcciones y la red viaria.
- La revisión llevará al dibujo de nuevas edificaciones, tanto por nueva construcción como modificación geométrica de las ya existentes. Con la red viaria y otras construcciones (Casetas, invernaderos, ...) se trabajará de forma similar. Todas estas modificaciones se llevarán a nuevas capas de Autocad, para su futura

- **Hiri ingurunetan txertatuko dira behatutako eraikin berriak eta horiei dagozkien urbanizazioak, inguru horretako base planimetrikoaren zehaztasunaren arabera, akats metrikorik ez jasotze aldera.**
- **Berrikuspena basearen erabilgarritasunaren arabera egingo da; izan ere, Lurralde Informazio Atala bestelako eguneratzeak egiten ari daiteke edo egin beharra izan lezake aipatutako 10x10 kilometroko laukietan. Fitxategiak berehala eta internet bidez emango dira, lanen zuzendaritzak eskatu ondoren.**
- **Fitxategiak dxf formatuan emango dira, zuzendaritza teknikoak zehaztutako baldintzen arabera.**

entrega a la DFG.

- Se insertarán en las zonas urbanas, las nuevas edificaciones observadas y la urbanización que las acompaña, de acuerdo a la precisión de la base planimétrica en esa zona, con la finalidad de no incorporar errores métricos.
- La revisión se efectuará, teniendo en cuenta la disponibilidad de la base, ya que la Sección de Información Territorial puede estar efectuando, o necesite efectuar, otras actualizaciones en esas retículas de 10x10 m. Las entregas serán inmediatas, vía Internet, a solicitud de la dirección de los trabajos.
- Las entregas se realizaran en formato dxf y conforme a las condiciones definidas por la Dirección Técnica.

KONTRATUAREN KONTROLA ETA JARRAIPENA

Lanak Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko Lurralde Informazioko Atalak ikuskatuko ditu eta kontratuaren erantzulea behean izenpetzen duena izango da. Esleipendunak txostenak aurkeztuko ditu hamabostero, proiektua gauzatzen ari den heinean.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de la Sección de Información Territorial del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, siendo responsable del contrato el abajo firmante. A medida que el adjudicatario ejecute el proyecto remitirá informes quincenales.

Donostia / San Sebastián, 2022ko azaroaren 18an

LURRALDE INFORMAZIO ATALEKO BURUA
EL JEFE DE SECCION DE INFORMACION TERRITORIAL

Miguel Elorza Espolosin

Digitally signed by Miguel Elorza Espolosin
Date: 2022.11.24 10:14:23 +01'00'

Miguel ELORZA ESPOLOSIN