BilbaoEkintza

UDALA
AYUNTAMIENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERRERÍA PARA BILBAO EKINTZA, EPEL"

Exped. 25-01-BA-120-011 Suministro de material de herrería para los programas de empleo del BA

ANTECEDENTES

Bilbao Ekintza, EPEL, (en adelante, "Bilbao Ekintza"), es la entidad municipal que, en el marco general de actuación del Ayuntamiento de Bilbao, tiene como misión promover la generación de riqueza económica y social para Bilbao, potenciando la ciudad como destino atractivo a la inversión, a la creación y crecimiento de empresas y mejorando las oportunidades de acceso al empleo.

Dentro de los edificios que gestiona está el Bilbao Arena destinado a la celebración de competiciones deportivas y gran variedad de espectáculos.

En este marco, y dentro de la mejora en las oportunidades de empleo BILBAO EKINTZA va a proceder a la contratación de personas por tiempo limitado. Entre las tareas de estas personas se encuentran la ejecución de determinados trabajos de electricidad en las instalaciones de Bilbao Arena.

La realización de estos trabajos conlleva imprescindiblemente, la adquisición de material vario de herrería para su ejecución.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente contrato suministro material de herrería necesario para llevar a cabo diversos trabajos de herrería, en el marco de los programas de empleo gestionados por Bilbao Ekintza.

2. ALCANCE DEL SUMINISTRO


En concreto se solicita oferta para el suministro de materiales para trabajos de herrería:

TUBO SOLD. REDONDO DE 16X2
TUBO SOLDADO ISO DE 1 1/4"
TUBO SOLD. REDONDO DE 40X2
TUBO CUADRADO DE 30X30X2
TUBO RECTANGULAR 30X20X2
TUBO CUADRADO DE 40X40X2
TUBO RECTANGULAR 40X20X2

TUBO RECTANGULAR 120X60X3
TUBO CUADRADO DE 80X80X4 A 6 METROS
TUBO RECTANGULAR 60X40X2
ANGULAR (S-275JR) DE 20 x 3
ANGULAR (S-275JR) DE 30 X3
ANGULAR (S-275JR) DE 40 X4
ANGULAR (S-275JR) DE 50 X 5 A 12 METROS
ANGULAR (S-275JR) DE 80 X 8
REDONDO (S275JR) DE 16
REDONDO (S275JR) DE 14
REDONDO (S275JR) DE 12
REDONDO (S275JR) DE 8
LLANTA (S-275JR) DE 30X4 6,10m
LLANTA (S-275JR) DE 30X5
LLANTA (S-275JR) DE 50X5
LLANTA (S-275JR) DE 40X4
LLANTA (S-275JR) DE 40X5
LLANTA (S-275JR) DE 150X8
LLANTA (S-275JR) DE 140X8
CHAPA GALVA. DE 2000x1000x1
CHAPA GALVA. DE 2000x1000x1,5
CHAPA GALVA. DE 2000x1000x2
CURVAS N3 D2448 EN 180 DE 1 1/4"
CARRIL PEQUEÑO CORREDERA (5-PU-6)
CARRIL GRANDE CORREDERA (5-PU-1)
MALLAZO de 6000x2200 de 150x150x6
ENTREGA MATERIAL EN BILBAO ARENA

El plazo de entrega será de 10 días naturales tras la adjudicación del presente contrato en el Bilbao Arena.

RESPONSABLE DEL ÁREA BILBAO ARENA
BILBAO EKINTZA, EPEL



Fdo. Jesús Rojo Piqueras