Hondarribiko Udala

Esp. Kod.: 2024K1130002

***GUADALUPEKO SANTUTEGIRA IGOTZEKO OINEZKOENTZAKO BIDEA (KALBARIOA) EGOKITZEKO LANEN* LEHIAKETA ARAUTUKO DUTEN BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO DE *LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL VIAL PEATONAL DE SUBIDA AL SANTUARIO DE GUADALUPE (CALVARIO)*

1. XEDEA ETA BALDINTZAK:

1.- Hondarribian (Gipuzkoa) Guadalupeko Santutegira igotzeko oinezkoentzako bidea (kalbarioa) egokitzeko lanen lizitazioa eta ondorengo kontratazioa arautuko dituzten oinarri teknikoak ezartzea.

2.- Kontratuaren xedea lote bakar bat da.

3.- Ez da eskaintza alternatiboen proposamenik onartuko.

1. OBJETO Y CONDICIONANTES:

1.-Establecer las bases técnicas que rijan la licitación y posterior contratación que permitan la ejecución de los trabajos de acondicionamiento del vial peatonal de subida al Santuario de Guadalupe (calvario) en Hondarribia (Gipuzkoa).

2.-El objeto del contrato viene configurado como un único lote

3.-No se admitirá la propuesta de ofertas alternativas.

2. LANEN KOKAPENA

Guadalupeko Santutegira sartzeko oinezkoentzako bidea, Kalbarioko Gurutze-bidearen eta sartzeko eskaileren tartean.

2. UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Camino peatonal de acceso a al Santuario de Guadalupe en el tramo correspondiente al Via Crucis del Calvario y las escaleras de acceso.

3. ESLEIPENA:

Esleipena egiteko, baldintza hauek bete behar dira:

1.- Dagokion udal-aurrekontua onartzea.

2.- Obrak ezarritako epean amaitu beharko dira, eta, horretarako, beharrezko elementu pertsonal, makineria eta bitarteko osagarri guztiak prest egon beharko dira.

3.- Ondoren deskribatzen diren edozein azpifasetako lanetan aldaketaren bat sartu nahi bada, zuzendaritza fakultatiboaren eta udal-zerbitzu teknikoen adostasuna eskatu beharko du, idatziz.

3. ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se condiciona a:

1 - La aprobación del correspondiente presupuesto municipal.

2 - Las obras deberán terminarse en el plazo establecido, para lo cual deberán estar dispuestos todos los elementos personales, maquinaria y medios auxiliares necesarios.

3.-Cuando en el curso de los trabajos de cualquiera de las subfases que se describen a continuación se quiera introducir alguna modificación, habrá de solicitar la conformidad, por escrito, de la dirección facultativa y de los servicios técnicos municipales.

4. BALDINTZA OROKORRAK

4. CONDICIONES GENERALES

ESKUc3cde066-1782-4e90-a698-042682e55045

Hondarribiko Udala

Obra-unitate guztiek agiri honetan zerrendatutako arauetan eta jarraibideetan zehaztutako baldintzak beteko dituzte.

Unitateren batek espezifikazio zehatzik ez badu, eraikuntza onaren praktikengatik zehatutakoarekin eta Obren zuzendariaren jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Ordainketak esleinpendunak eskeiniriko prezioetan egingoo dira. Prezioak erabat amaitutako unitateei dagozkie, Planoen definizioaren eta Pleguko baldintzen arabera gauzatuak, Obra Zuzendaritzak jasotzeko egokiak direnak.

Edozein obra-unitateren akabera behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren lan, bitarteko lagungarri eta material guztiak obraren prezioan sartuko dira.

Beren kontzeptuagatik zeharkako kostuen titulu generikoan agertzen diren edozein gasturekin pareka daitezkeen gastu guztiak proiektuko obra-unitateen prezioetan sartuta egongo dira beti.

Todas las Unidades de obra cumplirán las condiciones especificadas en las Normas e Instrucciones relacionadas en el presente Pliego.

Si alguna unidad no tuviese especificaciones concretas se ejecutará de acuerdo con lo sancionado por las prácticas de la buena construcción y con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.

Las unidades de obra se abonarán a los precios ofertados por el adjudicatario. Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, ejecutadas de acuerdo con la definición de los Planos y las condiciones del Pliego, aptas para ser recibidas por la Dirección de Obra.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la correcta ejecución de acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que figuran bajo el título genérico de costes indirectos se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto.

Obra unitateak

Kontratuaren oinarria ingurunean ahalik eta eragin txikiena izango duten jarduketak gauzatzea da, eta, horretarako, bidea finkatuko da, batez ere egikaritze-eremutik materiala ekarriz eta lehendik dagoenaren gaineko hobekuntza txikiak eginez (mailak, uren desbideratzeak...). Horrela, eremuaren segurtasuna, iraunkortasuna eta kontserbazioa bermatuko dira.

Hauek dira unitate esanguratsuenak:

Unidades de obra

La base del contrato es la ejecución de actuaciones con afección mínima en el entorno, consolidando el vial mediante el aporte de material mayormente de la zona de ejecución y con pequeñas mejoras sobre lo existente (peldaños, desvíos de aguas, …). De manera que, se garantizará tanto la seguridad como la durabilidad y conservación de la zona.

Las unidades más significativas son las siguientes:

ERAISPENAK

Tamaina handiko makinak ezin dira erabili ingurunean kalte handiak eragin gabe; izan ere, 72kw-ko atzerako hondeamakina txiki bat besterik ez da erabiltzen, dagozkien indusketa-, karga- eta garbiketa-katzekin, deskribatutako lanak egin ahal izateko.

Eraispen hauek egingo dira:

- Trenbideko langara-mailak
- Ainguraketa-altzairua

DEMOLICIONES

El empleo de maquinaria de grandes dimensiones no es posible sin generar importantes daños al entorno, se reduce a una mini-retroexcavadora de 72kw con sus correspondientes cazos de excavación, carga y limpieza que permiten ejecutar los trabajos descritos.

Se ejecutará las siguientes demoliciones:

- Escalones de traviesa de ferrocarril
- Acero de anclaje

ESKUc3cde066-1782-4e90-a698-042682e55045

- Alboko katearen defentsa trenbide bertikaleko langararen gainean
- Alanbre arantzaduna ixtea.

- Defensa de cadena lateral sobre traviesa de ferrocarril vertical
- Cierre de alambre de espino.

LUR MIGUMENDUAK

Zoruen zabalgunerako kaxak induskatzeko lanak egingo dira, baita horiek trinkotzeko, hondeaketatik hautatutako materiala betetzeko eta lurrak zabaltzeko ere.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se ejecutarán trabajos de excavación de cajeo para explanada de firmes, compactación de las mismas, relleno de material seleccionado de la excavación y extendido de tierras.

DRAINATZE

Planoetan adierazitako oinplanoko eta luzetarako profiletako geometriari eta OZ-ak ezarritako jarraibideei jarraituz egingo dira.

Arekak zangak xehetasun planoetan adierazitakoaren arabera egingo dira, materialen sakonerak, zabalerak eta lodierak errespetatuz.

DRENAJE

Se realizarán siguiendo la geometría en planta y perfiles longitudinales indicados en los planos, así como las directrices marcadas por la DO.

Las cunetas y zanjas se realizarán según se indica en los planos de detalle, respetando las profundidades, anchuras y espesores de los diferentes materiales.

ZOLATZEA ETA MAILAKATZEA

ZA-20 motako zabor-legar artifizialaren oinarria harrobiko materialarekin egingo da, PG3aren baldintzen eta ezaugarrien arabera.

Tabikako aurreko eta alboko mailak hormigoi aurrefabrikatukoak izango dira, eta indusketako material hautatuarekin beteko dira.

PAVIMENTACIÓN Y ESCALONADO

La base de zahorra artificial tipo ZA-20, se ejecutará con material de cantera y según condiciones y características del PG3.

Los escalones de frente y laterales de tabica serán de hormigón prefabricado y se rellenarán con material selecto de la excavación.

HAIBAT

Lanak Orientazio Departamentuaren jarraibideen arabera egingo dira, eta egindako lanak justifikatuko dira.

Alanbrezko itxitura arantzaduna izango da, sekzio irregularreko akaziazko zutoinen oinarriko elementu bertikalez osatua, proiektuan zehaztutako luzera eta diametroekin.

VARIOS

Los trabajos se realizarán siguiendo las directrices de la DO y justificando los trabajos ejecutados.

El cerramiento de alambre será de espino formado por elementos verticales a basa de postes de acacia de sección irregular con las longitudes y diámetros definidos en el proyecto.

Lan Programa

Zuinketa egiaztatzeko akta egitean, kontratistak lan-programa eguneratua aurkeztuko du, egin beharreko atazekin.

Aurkeztutakoaren arabera, Zuzendaritza Fakultatiboak eta Udal Zerbitzu Teknikoek aurkeztu eta hurrengo hamabost egunen barruan erabakiko dute programari buruz, eta aldaketak

Programa de trabajo

En el momento del acta de comprobación de replanteo, el contratista presentará el programa de trabajos actualizado con las diferentes tareas a ejecutar.

En base a lo presentado La Dirección Facultativa y los Servicios Técnicos Municipales decidirán sobre el programa dentro de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción

ESKUc3cde066-1782-4e90-a698-042682e55045

sartzea edo preskripzio jakin batzuk betetzea ezarri ahal izango dute, betiere kontratuaren klausulak urratzen ez badituzte. Onarpen horren arabera, Administrazioak, epe osoaz gain, dagozkion epe partzialak finkatuko ditu (halakorik balego). Jarraipena obraren jarraipen-bileren bidez egingo da.

de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se fijarán, por la Administración, además del plazo total, los plazos parciales correspondientes (en caso de que los hubiere). El seguimiento se realizará a través de las reuniones de seguimiento de la obra.

Baliabide gehigarriak

Enpresa esleipendunak eskaintzan gehitutako makineria, ekipo, material eta bitarteko osagarrien ekipoa jarri beharko du obretan. Era berean, kontratuan hitzartutako epeetan lanak behar bezala gauzatzeko beharrezkoa dena.

Edozein obra-unitate behar bezala gauzatzeko eta amaitzeko beharrezkoak diren lan, bitarteko lagungarri eta material guztiak, eta laneko segurtasun- eta osasun-unitate edo -elementu guztiak, obraren prezioan sartuta daudela ulertuko da, nahiz eta guztiak ez agertu prezioen deskonposizioan edo deskribapenean zehaztuta.

Hasiera batean, onarpenak ez dakar behin betiko onarpena, obra osoan kalitate- edo funtzionamendu-akatsik ez egotearen mende geratzen baita.

Obraren Zuzendaritzari dagokio baliabide eta materialak onartzea edo ukatzea.

Bestalde, ez da onartuko obra-materialaren sarbideak, garraioa eta karga-deskarga gaitzeko aparteko partidarik, obraren aurrekontu orokorrean sartuta ez badago, obra-unitateen unitateko prezioetan sartuta daudela uste baita.

Medios auxiliares

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a las obras el equipo de maquinaria, equipos, materiales y medios auxiliares incluidos en su oferta. También, el que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos convenidos en el contrato.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, así como las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificado en la descomposición o descripción de los precios.

La aceptación en principio no supone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de funcionamiento, considerados en el conjunto de la obra.

La aceptación o el rechazo de los medios y materiales compete a la Dirección de Obra.

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la habilitación de accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, que no esté incluido en el presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran incluidos en los precios unitarios de las unidades de obra.

Proiektua gauzatzeko behar diren baimenak

Enpresa esleipendunak behar diren kudeaketak egin beharko ditu administrazio eskudunen aurrean, proiektua gauzatzeko behar diren baimenak lortzeko, hargatik eragotzi gabe udala izatea eskabide formalak betetzen dituena.

Autorizaciones precisas para la ejecución

La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones precisas ante las administraciones competentes, para la obtención de las autorizaciones que sean precisas para la ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

ESKUc3cde066-1782-4e90-a698-042682e55045

Hondarribiko Udala

5. ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA

OBRA ZUZENDARITZA

Obra-zuzendaria da kontratatutako obrak behar bezala egiten direla egiaztatzeko eta zaintzeko ardura zuzena duen pertsona. Haren figurari esleitutako eskumenak obrara atxikitako laguntzaileen esku utzi ahal izango dira.

Langile laguntzaileen edozein kidek, larrialdiren bat gertatuz gero, egoki iritzitako jarraibideak eman ahal izango ditu, obra-zuzendaritzaren legezko eskumenen barruan, eta jarraibide horiek nahitaez bete beharko ditu kontratistak.

SEGURTASUN ETA OSASUN KOORDINATZAILEA

Prebentzio- eta segurtasun-printzipio orokorren aplikazioa koordinatzeaz arduratzen da, baita lan-metodoen kontrolaz ere, "Eraikuntza-obretan gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan" ezarritako jarraibideetan oinarrituta.

6. KONTRATISTAREN PERTSONAL FAKULTATIBOA

Pleguaren xede den obrari esleitutako teknikariek obra-buru bat izango dute, obraren eraikitzailearen ordezkaritza teknikoa bere gain hartuko duena, eta lizitazio honen administrazio-preskripzioen agirian eskatutako titulazioa izango duena.

Obra-burua kontratistaren ordezkaria izango da Udalak izendatutako gerentziaren aurrean eta, ondorioz, bien arteko komunikazio formalaren bidea.

Obrako burua arduratuko da herritarrekiko edo etorkizuneko erabiltzaileekiko harremanez.

Administrazioak onartu egin beharko du eskaintzan sartutako teknikarien edozein ordezkapen; horretarako, beharrezkoa bada, izendatu berri den pertsonaren edo pertsonen curriculuma aurkeztu beharko du.

5. DIRECCIÓN FACULTATIVA

DIRECCIÓN DE OBRA

El Director de Obra es la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. Las atribuciones asignadas a su figura podrán ser delegadas en su personal colaborador adscrito a la obra.

Cualquier miembro del personal colaborador podrá dar, en caso de emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales de la dirección de obra y estas instrucciones serán de obligado cumplimiento por el Contratista.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Es la persona responsable de coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, así como el control de los métodos de trabajo en base a las indicaciones establecidas en el "Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción".

6. PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA

El personal técnico asignado a la obra objeto del pliego, contará con un Jefe de Obra que asumirá la representación técnica del constructor de la obra y que contará con la titulación exigida en el pliego de prescripciones administrativas de la presente licitación.

El Jefe de obra será el representante del contratista frente a la gerencia designada por el Ayuntamiento y, en consecuencia, cauce de comunicación formal entre ambos.

El Jefe de obra será el encargado de las relaciones con la ciudadanía, o con los futuros usuarios.

Cualquier sustitución del personal técnico incluido en su oferta deberá ser aceptada por la Administración previa presentación, si así se exige, del currículo de la persona o personas de nueva designación.

ESKUc3cde066-1782-4e90-a698-042682e55045

Hondarribiko Udala

7. INSTALAKUNTZA ETA OBRA OSAGARRI EDO BEHIN BEHINEKOAK

Kontratistak bere kabuz eraiki beharko ditu bulego, biltegi, estalpe, sarbide-pista, zerbitzu-bide eta abarretarako eraikin osagarri guztiak, eta, obrak egiteko, desmuntatu eta kendu egin beharko ditu. Eraikuntza horiek guztiek obra-zuzendaritzaren onespenaren mende egon beharko dute, sarbideari, kokapenari, kotei eta abarri dagokienez.

Kontratistak, obrak amaitzen dituenean edo ahal den neurrian aldez aurretik, bere kabuz erretiratuko ditu eraikin, instalazio eta obra lagungarri edo behin-behineko guztiak. Kendu ondoren, haiek okupatutako lekuak garbituko ditu, eta, betiere, garbi eta obra-hondakinik gabe utziko ditu.

Behin-behineko instalazioek eta obrek eragindako azalerak tratatuko ditu kontratistak, eta jatorrizko egoerara itzuliko ditu. Horrela egiten ez bada, Obra Zuzendaritzak, aldez aurretik jakinarazita, lan horiek kontrataren kontura egiteko agindu ahal izango du.

8. BABES ETA GARBITAUSN NEURRIAK

Kontratistak bere erantzukizun osoaren pean hartuko ditu istripuen, suteen eta hirugarrenei eragindako kalteen prebentzioari buruz indarrean dagoen araudia betetzea, eta, horri dagokionez, obra-zuzendaritzak ematen dituen jarraibide osagarriak betetzea.

Material guztiak eta obra bera babestu beharko ditu eraikuntza-aldian zehar izandako narriadura eta kalte guztien aurka, eta material sukoi guztiak biltegiratu eta suteen aurka babestu beharko ditu.

Erregaien, liganteen, olioen edo beste edozein material kaltegarriren ondorioz errekako urak ez kutsatzeko beharrezko neurriak hartuko ditu.

Garbiketa-egoera ezin hobean gorde beharko ditu obraren barruko eta kanpoko espazio guztiak, kalteak eta zaborrak saihestuz.

HONDAKINEN KUDEAKETA:

7. INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES O PROVISIONALES

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a desmontar y retirar, al fin de las obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, pistas de acceso, caminos de servicio, etc. Todas estas construcciones deberán estar supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo que se refiere a su acceso, ubicación, cotas, etc.

El Contratista, al finalizar las obras o con antelación en la medida que sea posible, retirará por su cuenta todas las edificaciones, instalaciones y obras auxiliares o provisionales. Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas dejando éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros.

El Contratista procederá al tratamiento de las superficies afectadas por las instalaciones y obras provisionales restituyéndolas a su estado original. Si no procediese así, la Dirección de Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las citadas labores con cargo a la contrata.

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la Dirección de Obra.

Deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el periodo de construcción y deberá almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables.

Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas de la regata por efecto de los combustibles, ligantes, aceites o cualquier otro material perjudicial.

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a la obra, evacuando los desperfectos y basuras.

GESTIÓN DE RESIDUOS:

ESKUc3cde066-1782-4e90-a698-042682e55045

Hondakinak ekoiztearen eta kudeatzearen arloan indarrean dagoen legeriari jarraiki (112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena; 105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa), kontratua gauzatzen hasi aurretik, enpresa kontratista esleipendunak Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko Plana aurkeztu beharko dio jabetzari, instalazio-lanetan sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dagokienez dagozkion betebeharrak nola gauzatuko diren jasoko duena.

Plana, Zuzendaritza Fakultatiboak onartu eta jabetzak onartu ondoren, kontratu-dokumentuetan sartuko da.

9. OBRA SEINALEZTAPENA

Esleipendunaren erantzukizuna izango da obra behar bezala itxi eta seinaleztatzea; horretarako, seinaleak behar bezala gauzatuko direla bermatuko duten materialak eta seinale-emaileak izango ditu.

Zirkulazioaren segurtasunari eragin diezaiokeen edozein gorabehera (galtzada zikintzea, luizia, hartxintxarra, etab.) behar bezala seinaleztatu eta jakinarazi beharko zaie errepideko erabiltzaileei (ibilgailuak, txirrindulariak, oinezkoak, etab.), eta, hala badagokio, erabilera mugatu ahal izango da, obra-zuzendaritzaren arabera.

Seinale, adierazle eta ohar publikoek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egon beharko dute.

Jarri beharreko trafiko-seinaleak erregelamenduzkoak izango dira, eta hiri-ezaugarrietara egokituko dira, bai eta obra-eremuaren kokapenera ere, eragindako bide-zatiari dagokionez.

10. EGIKARATZE EPEA

Kontratazio honen xedea erabat gauzatzeko epea **hamabi (12) astekoa** izango da, zuinketa egiaztatzen denetik kontatzen hasita.

Atendiendo a la legislación vigente en materia de producción y gestión de residuos (Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero), previo al inicio de la ejecución del contrato la empresa contratista adjudicataria estará obligada a presentar a la propiedad un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en los trabajos de instalación.

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales.

9. SEÑALIZACIONES DE OBRA

Será responsabilidad del adjudicatario el correcto cierre y señalización de la obra; contando para ello con el material y el personal señalista que garanticen la correcta materialización de la señalización.

Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de circulación (ensuciamiento de calzada, desprendimiento, gravilla...etc.) deberá ser convenientemente señalizada y anunciada a los diversos usuarios de la carretera (vehículos, ciclistas, peatones...etc.), pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo con la dirección de obra.

Las señales, indicadores y notas públicas deberán estar en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las características urbanas, así como a la localización de la zona de obras en relación con el tramo viario afectado.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en **doce (12) semanas** contados a partir de la comprobación del replanteo.

ESKUc3cde066-1782-4e90-a698-042682e55045

Hondarribiko Udala

11. GEHITURIKO ERANSKINAK

- PROIEKTUA:
  "Guadalupeko oinezkoentzako sarbideak hobetzeko proiektua, Kalbarioko bidea", Enrique Fernándezek idatzia.

11. ANEXOS QUE SE ADJUNTAN

- PROYECTO:
  "Proyecto de mejora de los accesos peatonales a Guadalupe, camino del Calvario" redactado por Enrique Fernández.

Hondarribia, 2024ko irailaren 16a

Udal Arkitekto Teknikoa
Iñaki Arocena Jimenez
Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente

EKS | CSV: **ESKUc3cde066-1782-4e90-a698-042682e55045**
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=03610
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=03610