2025. URTEAN ZEHAR AFORALEKUAK GARBITZEKO ZERBITZUAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA	**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE AZUDES DE LAS ESTACIONES DE AFORO DURANTE EL AÑO 2025**
AURKIBIDEA 1. Kontratazioaren xedea 2. Aforalekuen zerrenda 3. Egin beharreko lanak 4. Enpresa esleipendunaren ezaugarriak 5. Hobekuntza osagarriak 6. Zaintza eta ikuskaritza 7. Eskaintzak aurkeztea I. ERANSKINA: Segurtasun eta Osasun azterketa 2. ERANSKINA: Prezioen taula. 3.ERANSKINA:Hondakinen kudeaketaren azterketa	**ÍNDICE** 1. Objeto de la contratación 2. Relación de Estaciones de Aforo 3. Trabajos a realizar. 4. Características de la Empresa Adjudicataria 5. Mejoras complementarias 6. Vigilancia e inspección 7. Presentación de ofertas. ANEJO I: Estudio de seguridad y Salud ANEJO II: Cuadro de precios. ANEJO III: Estudio Gestión de Residuos
1. KONTRATUAREN XEDEA Udazkeneko eta neguko eurite garaien ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren afaraleku sareko zabortegiek garraiaketa pilo bat eduki ohi dute, batez ere legarrez eta hondarrez betea. Horiek kendu egin behar dira zabortegiaren egitura hidraulikoaren funtzionamendu egokia bermatzeko eta, horrela, ibai emarien neurketa fidagarri bat izateko. Xedea da Gipuzkoako Foru Aldundiaren aforalekuetan garbiketa lanak egiteko zerbitzuak kontratatzea.	**1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN** Tras los períodos de lluvias del otoño e invierno, los vertederos de la red de estaciones de aforo de la Diputación de Gipuzkoa suelen presentar acumulaciones importantes de acarreos, compuestos principalmente por gravas y arenas, que es preciso retirar para garantizar el correcto funcionamiento de la estructura hidráulica del vertedero y, así, garantizar la medición fiable de los caudales del río. Tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza de azudes de las Estaciones de Aforo dependientes de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa.

SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

2. AFORALEKUEN ZERRENDA	**2. RELACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO**
Gipuzkoako Foru Aldundiaren sareko aforalekuak hauek dira:	El listado de estaciones de aforo de la red de la Diputación Foral de Gipuzkoa es el siguiente:
DEBA IBAIAREN ARROA - Elorregi - Urkulu - Oñati - Aixola - Altzola	CUENCA DEL DEBA - San Prudencio - Urkulu - Oñati - Aixola - Altzola
UROLA IBAIAREN ARROA - Aizarnazabal - Aitzu - Ibai-Eder - Matxinbenta - Barrendiola	CUENCA DEL UROLA - Aizarnazabal - Aitzu - Ibai-Eder - Matxinbenta - Barrendiola
ORIAKO ARROA - Arriaran - Estanda - Amundarain - Agauntza - Alegia - Araxes - Berastegi - Leitzaran - Lasarte-Oria - Ibiur	CUENCA DEL ORIA - Arriaran - Estanda - Amundarain - Agauntza - Alegia - Araxes - Berastegi - Leitzaran - Lasarte-Oria - Ibiur
URUMEA IBAIAREN ARROA - Ereñozu - Añarbe	CUENCA DEL URUMEA - Ereñozu - Añarbe
OIARTZUN IBAIAREN ARROA - Oiartzun	CUENCA DEL OIARTZUN - Oiartzun
BIDASOA IBAIAREN ARROA - Endara	CUENCA DEL BIDASOA - Endara

SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

3. EGIN BEHARREKO LANAK	**3. TRABAJOS A REALIZAR**
3.1. AFORALEKUAK GARBITZEA	**3.1. LIMPIEZA DE AZUDES DE LAS ESTACIONES DE AFORO**
3.1.1. PRESA TXIKIAK GARBITZEA	**3.1.1. LIMPIEZA DE AZUDES**
Aforalekuak garbitzea eskuz edo baliabide mekanikoz.	Limpieza de azudes por medios manuales o mecánicos de Estaciones de Aforo.
3.1.2. GARBIKETA SISTEMA	**3.1.2. SISTEMA DE LIMPIEZA**
Garbiketa lanak eskuz edo baliabide mekanikoz egingo dira. Garbitu beharreko eremua aforalekuaren zabaleraren halako bi izango da gutxienez	La limpieza del azud se efectuará por medios mecánicos o manuales. La zona a limpiar será como mínimo de dos veces el ancho de la estación de aforos
Edonola ere, garbiketak ematen dituen hondakinak zabortegira kamioi itxi eta hermetikoen bidez egingo dira, betiere esleipendunaren kontura.	En cualquiera de los casos, el transporte a vertedero de los productos resultantes de la limpieza se realizará mediante camiones cerrados, estancos y siempre por cuenta del adjudicatario.
Garbiketarako datozen materialak kudeatzeko, 3. Eranskineko “eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko azterlana”n ezarritakoa bete beharko da. Azterlan hori eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua eta Euskal Autonomia Erkidegoko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua betez idatzi da. Esleipendunaren betebeharra izango da hondakinak kudeatzeko plan bat idaztea, Hondakinak Kudeatzeko Azterlanaren eta aipatutako araudiaren arabera. Plan hori kontratuaren zuzendaritzak onartu beharko du lanak hasi aurretik.	Para la gestión de materiales procedentes de la limpieza deberá cumplirse con lo establecido en el *“Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición”* del Anejo 3, que se ha redactado en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición y del Decreto 112/2012, de 26 de Junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Será obligación del Adjudicatario la redacción de un Plan de Gestión de residuos de acuerdo al Estudio de Gestión de Residuos y a la normativa mencionada. Este Plan deberá ser aprobado por la Dirección del contrato antes del comienzo de los trabajos.
Banantzea, aldi baterako pilatzea, kargatzea, garraiatzea, isurketa-kanona eta hondakinen kudeaketarekin lotutako gainerako zereginak esleipendunak egingo ditu, Hondakinen Kudeaketari buruzko Azterlanaren arabera, eta horren kostua II. Eranskineko unitate-prezioetan jasanarazita dago, eta horren berri eman	La separación, acopio temporal, carga, transporte, el canon de vertido y las demás tareas relacionadas con la gestión de residuos serán realizadas por el

SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

beharko zaio AJKPri. Foru Aldundiak, dagozkion Jarraipen eta Kontrol Dokumentuen bidez, hondakinen kantitateak, material mota eta helmuga, eta xede horretara garraiatzeko baimen eman beharko du.	adjudicatario conforme al Estudio de Gestión de Residuos y cuyo coste se encuentra repercutido en los precios unitarios del Anexo II, debiendo comunicar a la Excma. Diputación Foral mediante los Documentos de Seguimiento y Control correspondientes las cantidades, tipo de material y destino de los residuos, y debiendo dar ésta la autorización para transporte a dicho destino.
3.2. ZEBRA MUSKUILUAK KALTETUTAKO EREMUETAN EKIPOAK ETA MAKINAK DESINFEKTATZEKO NEURRIAK	**3.2. PRECAUCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN ZONAS AFECTADAS POR MEJILLON CEBRA**
Edozein garbiketa egin aurretik, dagokion ur-masa agintaritza hidraulikoak zebra-muskuiluaren presentziak egindako eremu gisa katalogatutak eremuren batean sartuta dagoen egiaztatu beharko da.	Previamente a la realización de cualquier limpieza de azudes, se deberá verificar si la masa de agua a la que pertencece está incluida en alguna de las zonas catalogada por la autoridad hidráulica como área afectada por la presencia del mejillón cebra.
Hala bada, egoera horietan, kontratistak bermatuko du makinen eta laneko elementuen garbiketa Uraren Euskal Agentziaren orri elektronikoan eskuragarri dauden “ZEBRA-MUSKUILUA (Dreissena polymorpha) SAKABANATZEA SAIHESTEKO DESINFEKTATZEAKO ETA GARBITZEKO PROTOKOLOETAN” zehaztutakoaren arabera egingo dela.	De ser así, en estas situaciones, el contratista garantizará que la limpieza de la maquinaria y elementos de trabajo se realizará de acuerdgo con lo especificado en los "PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA (Dreissena polymorpha)", disponibles en la página electrónica de la Agencia Vasca del Agua:
http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=423837.33937826&xmax=636957.64062286&ymin=4698089.2999993&ymax=4802597.9256873&base_layer=Ortofoto&layers=ura-mejillon_cebrad	http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=423837.33937826&xmax=636957.64062286&ymin=4698089.2999993&ymax=4802597.9256873&base_layer=Ortofoto&layers=ura-mejillon_cebrad
Zebra-muskuiluak kaltetutako ur-masetan lanak egin ondoren, bere bizi-zikloaren edozein fasetan, urarekin kontaktuan egon den ekipoa eta makineria desinfektatu egin behar da beste leku batean erabili aurretik, protokolo horretan ezarritako baldintzen arabera.	Después de la realización de trabajos en masas de agua afectadas por mejillón cebra, en cualquiera de los estadios de su ciclo vital, el equipo y maquinaria que haya entrado en contacto con el agua debe ser desinfectado antes de ser utilizado en otro lugar, según los términos

SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

Zehazki, obrak amaitu ondoren eta beste leku batera joan aurretik:	establecidos en dicho protocolo En particular, una vez finalizadas las obras y antes de desplazarse a otro lugar:
● Ekipoetako eta makinetako ur-hondarrak xehetasunez hustuko dira.	● Se procederá al minucioso vaciado de restos de agua de los equipos y maquinaria.
● Ekipo osoa begiz ikuskatuko da, zebra-muskuilu ikusgarriak eta uretako landarediaren hondakinak eta/edo itsatsita gera daitekeen beste edozein material ezabatzeko.	● Se inspeccionará visualmente todo el equipo para la eliminación de ejemplares de mejillón cebra visibles y restos de vegetación acuática y/o cualquier material que pudiera quedar adherido.
● Erabili eta botatzeko materiala (eskularruak, etab.) poltsa batean gorde behar da, ondoren edukiontzi egokian uzteko.	● El material desechable (guantes, etc.) se deben guardar en una bolsa, para ser posteriormente depositados en el contenedor adecuado.
● Makina eta ekipoen konpartimentuetan (palak, atoiak) jasotako lokatz-hondarrak eta ur-bolumen txikiak errutinaz garbituko dira.	● Se realizará una limpieza rutinaria exhaustiva de los restos de barro y pequeños volúmenes de agua que queden recogidos en los compartimentos de las maquinarias y equipos (palas, remolques.).
● Ondoren, ekipo eta makinei desinfekzio egokia aplikatuko zaie, ahal dela desinfekzio-estazio ofizial batean. Ezinezkoa bada, fumigatzaile eramangarri bidez desinfektatuko da, 5 mg kloro/l-ko disoluzio desinfektatzailarekin (1,25 ml l ixiba 10 l-ko uretan).	● Posteriormente se aplicará sobre equipos y maquinaria una desinfección adecuada, a ser posible en una estación de desinfección oficial. Si no fuera posible, la desinfección se realizará mediante fumigadora portátil con una solución desinfectante de 5 mg cloro libre/l (1,25 ml de lejía en 10 l de agua).
● Arreta berezia jarri behar da garbiketa-urak lur iragazle batean eror daitezen eta ingurune urtarrera itzul ez daitezen, zebra-muskuiluaren komunitateak sakabanatzen dituzten isuriak saihesteko.	● Se debe tener especial cuidado en que las aguas de lavado caigan en un terreno filtrante y que no vuelvan al medio acuático, para evitar posibles vertidos que dispersen las comunidades de mejillón cebra.
3.3. FLUIDOAK IBAIRA USTEKABEAN ISURTZEN DIRENEAN HARTU BEHARREKO PREBENTZIO- ETA ZUZENKETA- NEURRIAK	**3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ANTE EL VERTIDO ACCIDENTAL DE FLUIDOS AL RÍO**
Garbiketa-zerbitzua ematen ari den ur-emariaren estazioko ibaiaren uraren kalitatea ahalik eta gehien bermatzeko,	Al objeto de garantizar al máximo la calidad del agua del río de la estación de aforos en la que se está realizando el

SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

jarraian, ibaira ustekabean isuritako fluidoak prebenitzeko, zuzentzeko eta konpentsatzeko neurri batzuk definitzen dira.	servicio de limpieza de azudes, se definen, a continuación, una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias ante el vertido accidental de fluidos al río.
Jarduera horietako batzuek memoria honetako III. eranskinean agertzen den Hondakinen Kudeaketari buruzko Azterlanean jasotako neurriak aktibatzea eskatuko dute; beste batzuk, ordea, I. eranskineko Segurtasunari eta Ogasunari buruzko Azterlanean sartuta daude.	Alguna de estas actuaciones requerirán de la activación de las medidas contenidas en Estudio de Gestión de Residuos que figura en el Anejo III de esta memoria, otras, en cambio, se encuentran incluidas en el *Estudio de seguridad y Salud* del Anejo I
Mantentze-lanak, hornikuntza, lubrifikatzaileen aldaketa eta makinen garbiketa horretarako egokitutako instalazioetan egingo dira zorrozki, ur-emaria neurtzeko estaziotik eta ur-ibilguetatik urrun.	Las operaciones de mantenimiento, repostaje, cambio de lubricantes y lavado de maquinaria se realizarán estrictamente en instalaciones acondicionadas al efecto, alejadas de la estación de aforos y de los cursos de agua..
Substantzia kutsatzaileak isuriz gero, xurgatzea errazteko eta azkar jardun ahal izateko, obran eskuragarri izango dira isurketa geldiarazteko barrera flotatzaileak, sepiolita, diatomea-harea, polipropilenozko mantak edo hidrokarburoen beste edozein xurgatzaile.	En caso de vertido de sustancias contaminantes, para facilitar su absorción y poder actuar con rapidez se tendrá disponible en la obra barreras flotantes para contener el vertido, así como, sepiolita, arena de diatomeas, mantas de polipropileno, o cualquier otro absorbente de hidrocarburos.
Ustekabeko isuriren bat gertatuz gero, beharrezko larrialdi-plan eta –neurriak aurreikusi beharko dira, eta lurzoruei eragiten bazaie, berehala kendu eta zoladura iragazgaitzen gainean biltegiratuko dira, hondakinak kudeatzen dituen enpresa batek kudea ditzan, erakunde eskudunek behar bezala baimenduta.	En caso de derrame accidental se tendrán previstos los planes y medidas de emergencia necesarios y si hay afección a los suelos, serán rápidamente retirados y almacenados sobre pavimentos impermeabilizados para ser gestionados por una empresa gestora de residuos, debidamente autorizada por los organismos competentes.
Makinen egoera ona eta garbitasuna bermatu beharko da, lurzoruaren eta azaleko edo lurpeko uren kalitatearen eragina izan dezaketen ustekabeko isurketen arriskua minimizatzeko.	Se deberá garantizar el buen estado y limpieza de la maquinaria, con el objetivo de minimizar el riesgo de vertidos accidentales que puedan afectar a la calidad del suelo y de las aguas superficiales o subterráneas.
Hondakinak Kudeatzeko Azterlanaren III. eranskinean deskribatutako neurriak eta erantsitako oharrak kontuan hartuta, esleipendunak Hondakinak Kudeatzeko Planean sartu beharko ditu ustekabeko isurketak prebenitzeko neurri zehatzak eta, halakorik gertatuz gero, babes-	Teniendo en cuenta las medidas descritas y las indicaciones adjuntas en el Anejo III Estudio de Gestión de Residuos, el Adjudicatario deberá incluir en el Plan de Gestión de Residuos las medidas concretas para prevenir los vertidos accidentales y las medidas de protección

SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

neurriak.	en caso de que se produzcan.
4. ENPRESA ESLEIPENDUNAREN EZAUGARRIAK **4.1.BEHARREZKO PERTSONALTEKNIKOA.** Enpresak, gutxienez, proposatutako lantalde teknikoari buruzko giza baliabide hauek izan beharko ditu, eta talde horrek kontratuaren helburuak lortzeko titulazio, esperientzia eta dedikazio egokiak izan beharko ditu. Zehazki, langile horiek honako hauek izango dira: • Kontratuaren arduradun teknikoak prestakuntza izango du eraikuntzarekin lotutako espezialitateren batean, 5 urteko esperientzia eraikuntza-proiektuetan eta -obretan, eta enpresa esleipendunaren solaskidea izango da administrazioaren aurrean. Egindako lanak, xedea, epea eta zenbatekoa adierazten dituzten erakunde hartzaile publiko edo pribatuek emandako edo bisatutako ziurtagirien bidez egiaztatu ahal izango da esperientzia. • Lan hau egiteko giza taldearen eta talde teknikoaren zerrenda zehatza aurkeztuko da. Atxikitako taldeko kide bakoitzak gutxienez 5 urteko esperientzia izan beharko du agiri honetan definitutako lanen antzekoetan. • Enpresa esleipendunak behar dituen langileak eduki beharko ditu uneoro, baldintza-agiri honetan zehaztutako lanak egiteko kopuruan eta baldintzetan, bai eta segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko azterlanaren 1. eranskinean eta hondakinen kudeaketari buruzko azterlanaren 3. eranskinean ere. • Enpresa esleipendunak ezin izango ditu eten edo atzeratu Gipuzkoako Foru Aldundiak agintzen dizkion zerbitzuak, langilerik ez duela argudiatuta, eta une oro izan beharko du zerbitzu horiek gauzatzeko behar dena,	**4. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA** **4.1. PERSONALTÉCNICO NECESARIO.** La empresa deberá contar, como mínimo, con los siguientes medios personales relativos al equipo técnico propuesto, que deberá disponer de la titulación, experiencia y dedicación adecuadas para alcanzar los objetivos del contrato. En concreto, este personal estará: • La persona responsable técnica del contrato tendrá formación en alguna especialidad relacionada con la construcción, experiencia de 5 años en proyectos y obras de construcción, y será la interlocutora por parte de la empresa adjudicataria frente a la administración. La experiencia podrá acreditarse mediante certificados expedidos o visados por las entidades destinatarias públicas o privadas que expresen los trabajos realizados, su objeto, plazo e importe. • Se aportará una relación detallada del equipo humano y técnico con que se cuenta para la realización del presente trabajo. La experiencia de cada integrante del equipo adscrito en trabajos similares al definido en el presente pliego deberá ser de al menos 5 años. • La Empresa adjudicataria deberá disponer en todo momento del personal necesario en número y condiciones para efectuar los trabajos especificados en el presente Pliego de condiciones, así como el Anexo nº 1 del Estudio básico de Seguridad y Salud y el Anexo nº 3 del Estudio Gestión de Residuos. • El Adjudicatario no podrá suspender o retrasar los servicios que le ordene la Diputación Foral de Gipuzkoa alegando falta de personal, debiendo disponer en todo momento del necesario para su ejecución, sin repercusión sobre

SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

eskainitako prezioan eraginik izan gabe.	el precio ofertado.
• Deskribatutako langileek bete beharreko baldintzak betetzea baldintza berezitzat hartuko da kontratua gauzatzeko orduan.	• El cumplimiento de los requisitos apuntados que debe cumplir el personal descrito se considerará como condición especial en la ejecución del contrato
4.2 BEHARREZKO BALIABIDE TEKNIKOAK.	**4.2 MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS.**
• Lanak behar bezala egiteko, enpresa esleipendunak Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatutako parke orokor bat izan beharko du, eskatutako gutxieneko erantzun-denborak betetzen direla bermatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiko ur-emaria neurtzeko estazioak EAEko Uholdeen Alerta Sarearen barruan daudenez, uneoro bermatu behar da behar bezala funtzionatzen dutela. Neurketa-estazio horiek Gipuzkoako lurraldetik igarotzen diren ibai nagusien ibilguetan daude; beraz, espazioaren banaketa dela-eta, larrialdiko garbiketa -errekerimendu baten aurrean, 24 ur-emaria neurtzeko estazioetako edozeinetan erantzuteko denbora ahalik eta txikiena izango dela bermatzeko modu bakarra enpresa esleipendunak aldez aurretik Gipuzkoako Lurralde barruan ibilgailu-parke bat izatea da.	• Para la debida realización de los trabajos, la empresa adjudicataria deberá disponer de un parque general situado dentro del Territorio Histórico de Gipuzkoa, a fin de favorecer que se garantice el cumplimiento de los tiempos de respuesta mínimos exigidos. Comoquiera que las estaciones de aforo de la Diputación Foral de Gipuzkoa forman parte de la Red de Alerta de Inundaciones de la CAPV, es necesario garantizar en todo momento su correcto funcionamiento. Dichas estaciones de aforo se hallan situadas en los cauces de los principales ríos que discurren por el Territorio de Gipuzkoa, por lo que, dada su distribución espacial, ante un requerimiento de limpieza de azudes de emergencia, la única manera de garantizar que el tiempo de respuesta sea el mínimo posible para cualquiera de las 24 estaciones de aforo, es que la empresa adjudicataria disponga previamente de un parque móvil dentro del Territorio de Gipuzkoa.
Enpresa esleipendunaren erantzukizuna da neurketa-estaziorako sarbidea beste erabiltzaile batzuek oztopatu ez dutela ziurtatzea. Kasu horretan, azkar konponduko du egoera, eta Administrazioari jakinaraziko dio.	Es responsabilidad de la empresa adjudicataria el asegurarse de que el acceso a la estación de aforos no se haya dificultado por otros usuarios. En este caso, resolverá con prontitud la situación e informará a la Administración.
Lanak egin bitartean sortutako edozein akats enpresa esleipendunak zuzenduko du.	Cualquier desperfecto ocasionado durante la ejecución de los trabajos será subsanado por el adjudicatario.
Enpresa esleipendunek ahalik eta lasterren jakinarazi beharko diote Administrazioari agiri honen garapen normalean jasotzen ez den edozein gorabehera.	Los adjudicatarios quedan obligados a poner en conocimiento de la Administración a la mayor brevedad, cualquier incidencia eventual no recogida en el normal desarrollo de este Pliego.
Enpresa esleipendunak hilero emango	El Adjudicatario entregará mensualmente

SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

dio Administrazioari lan-parteak jasotzen dituen txosten bat, jardun-eguna zehaztuta. Ur-emaria neurtzeko estazio bat garbitu aurretik, astebete lehenago jakinarazi beharko zaie Lanen Zuzendaritzari (Geotekniako eta Baliabide Hidraulikoetako Unitateko burua) eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritzari, ibai-ekosistema mantentzeko egokitzat jotzen dituzten neurriak har ditzaten.	a la Administración un informe en el que queden recogidos los partes de trabajo con especificación del día de actuación. Antes de realizarse la limpieza de una estación de aforos se deberán avisar con una semana de antelación a la Dirección de los trabajos (Jefe de Unidad de Geotécnia y Recursos Hidráulicos) y a la Dirección de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de cara a que tomen las medidas que consideren convenientes para mantener el ecosistema fluvial.
4.3. INSTALAZIO FINKOAK Lanak behar bezala egiteko, esleipendunak parke nagusi bat izan beharko du kontratua gauzatzen den bitartean Gipuzkoako Lurralde Historikoaren barruan.	**4.3. INSTALACIONES FIJAS** Para la debida prestación de los trabajos, la adjudicataria deberá disponer durante la ejecución del contrato de un parque general situado dentro del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Donostia, 2025ko urtarrilaren 14a.
San Sebastián, a 14 de enero de 2025.

Sin. / Fdo.: **Andoni da Silva**

Geotenia unitatearen eta Baliabide Hidraulikoen burua /
Jefe de la Unidad de Geotecnia y Recursos Hidráulicos

SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

II. ERANSKINA: PREZIOA. / ANEXO II: PRECIOS.

PREZIOEN TAULA / CUADRO DE PRECIOS

Unit. / Ud.	Kontzeptua / Concepto	Zenbatekoa / Importe
1	1. motako aforalekuen garbiketa: / Limpieza de las estaciones tipo 1:	
	SanPrudencio.....	6.510,00 €
	Altzola.....	6.510,00 €
	Oñati.....	6.510,00 €
	Aizarnazabal.....	6.510,00 €
	Aitzu.....	6.510,00 €
	Ibai-Eder.....	6.510,00 €
	Estanda.....	6.510,00 €
	Alegia.....	6.510,00 €
	Agauntza.....	6.510,00 €
	Berastegi.....	6.510,00 €
	Araxes.....	6.510,00 €
	Lasarte-Oria.....	6.510,00 €
	Leitzaran.....	6.510,00 €
	Ereñozu.....	6.510,00 €
	Añarbe.....	6.510,00 €
	Oiartzun.....	6.510,00 €
	Endara.....	6.510,00 €
1	2. motako aforalekuen garbiketa: / Limpieza de las estaciones tipo 2:	
	Aixola.....	3.508,80 €
	Urkulu.....	3.508,80 €
	Barrendiola.....	3.508,80 €
	Matxinbenta.....	3.508,80 €
	Arriaran.....	3.508,80 €

EKS | CSV: SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://egoitza.gipuzkoa.eus/csv

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2025-03-BH-ZS (Dragados) Limpieza Estaciones Aforo. PPT
CSV/EKS:	SINAc21acb5c-1503-4f44-b0df-b22e947ff230

Sinatzailea 1 / Firmante 1:
DA SILVA RODRIGUES, Andoni
Data / Fecha: 2025/02/18 10:43:53