

Espediente zk. / N° expediente: 2024OZER0030

Gaia / Asunto: NG: ERRETERIAKO UR HORNIDURA SAREAN FUGAK BILATZEA / NG: BÚSQUEDA DE FUGAS EN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE ERRETERIA

Eskatzailea / Solicitante: ERRETERIAKO UDALA

NAN(IFK) / DNI(NIF): P2007200E

Kokalekua / Emplazamiento: ERRETERIA

GAIA: "NG: ERRETERIAKO UR HORNIDURA SAREAN FUGAK BILATZEA"-REN KONTRATUA EGITEKO BALDINTZA-AGIRI TEKNIKOAK

ASUNTO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL "NG: BÚSQUEDA DE FUGAS EN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE ERRETERIA"

1.- KONTRATUAREN BEHARRA, HELBURUA ETA EREMUA

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 17. artikuluan aipatzen denaren arabera, kontratu hau zerbitzu kontratua izango da.

Kontratu honen xedea da Errenteriako ur-hornidurako udal-sarean ihesak detektatzeko eta aurkitzeko zerbitzuak kontratatzea, Europar Batasunak – NextGenerationEU – finantzatutako Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan.

Errenteriako Udala edateko ura banatzeko sarea kudeatzeko plan bat lantzen ari da, haren errendimendua hobetzeko, ustiatzeko eta digitalizatzeko, bai eta sarean ihesak detektatzeko eta murrizteko laguntza ere, sare hori hobetzeko. Arrazoi honengatik beharrezkotzat jotzen da lan hauen kontratazioa.

Errenteriako Udalak Udal GISaren bidez kudeatutako hornidura-sarearen inbentarioa du.

Ura banatzeko sarea burualdeko 5 deposituk osatzen dute, eta 79 km-ko hoditerian zehar banatzen dute ura udalerriko eremu guztietara. Gordailu bakoitzaren banaketak independizatuta daude, nahiz eta independenteak ez izan, loturak daude haien artean. Horrez gain, Abrin, Aranguren

1.- NECESIDAD, OBJETO Y ÁMBITO Y DEL CONTRATO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el presente contrato es un contrato de servicios.

El presente contrato tiene por objeto la contratación de los servicios de detección y localización de fugas en la red municipal de abastecimiento de agua de Errenteria dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El ayuntamiento de Errenteria está trabajando en un plan de gestión de la red de distribución de agua potable, para mejora de rendimiento, explotación y digitalización de la misma, así como ayuda para la detección y reducción de fugas en la red, con el objeto de mejorar la misma. Es por este motivo la necesidad que llevar a cabo esta contratación,

El Ayuntamiento de Errenteria dispone de un inventario de la red de abastecimiento gestionado mediante el GIS Municipal.

La red de distribución de agua esta conformada por 5 depósitos de cabecera que distribuyen agua por 79 Km de tuberías a todas las zonas del municipio. Las distribuciones de cada depósito están independizadas, aunque no sean independientes, existen conexiones entre ellas.

eta Gamongoako biltegietako ur-banaketak sektoretan banatzen dira, eta sare osorako 10 azpi-sektore osatzen dituzte. Depositu bakoitzeko sektoreek ez dute emaria kontrolatzeko ekipamendurik, depositu irteeretako emari-neurgailuak baino ez dituzte.

Ur hornidura sareko ihesak kontrolatzea eta murriztea da lizitazio honetan aurreikusitako lanen helburu nagusia, bere datu eta funtzionaltasun guztiak GIS-ean sartuta.

2.- LANEN DESKRIBAPENA, METODOLOGIA ETA GAUZATZEKO ETA ENTREGATZEKO BALDINTZAK

2.1.- LANEN DESKRIBAPENA

Kontratuaren helburua da Errenteriako ur hornidura-sare osoan ur-galerak murriztea, baina ez aldi baterako bakarrik, baita etorkizunerako iraunkortasun-plan bat ezarri ere, sarean ANR indizea (erregistratu gabeko ura) modu iraunkorrean hobetzen joateko.

Errenteriako Udalak 2025erako ekintza-plan bat ezarri du, ihesak detektatzeko eta sareko kontsumoen kontrola eta jarraipena egiteko sarea berrikusteko ekintza bateratuak egitea eskatzen duena, ANR indizeak hobetzen ari direla ziurtatzeko.

Enpresa esleipendunak honako eginkizun hauek bete beharko ditu:

1. Udalerriko ura banatzeko sarearen berrikuspen osoa egin birritan, ihesak detektatzeko eta aurkitzeko, biltegi bakoitzeko ur-kontsumoan lortutako ur-aurrezkiak baloratuz.

2.- Ur-kontsumoen jarraipena eta kontrola egunero, kurbak aztertuz eta urte betez kontrolatu gabeko ihesak edo kontsumoak hautemanez.

Adicionalmente existe una subdivisión de las distribuciones de agua de los depósitos de Abrin, Aranguren y Gamongoa en sectores conformando un conjunto de 10 sectores para la red completa. Los sectores de cada depósito no tienen equipamiento de control de caudal, sólo tienen caudalímetro de salida del depósito.

El control y reducción de las fugas de agua en la red en el GIS con todos sus datos y funcionalidades es el objetivo de los trabajos previstos en esta licitación.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, METODOLOGÍA Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y ENTREGABLES

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El objetivo del contrato es la reducción de pérdidas de agua en la red de abastecimiento del término municipal de Errenteria pero, no sólo de forma eventual, sino que estableciendo un plan de sostenibilidad a futuro con el objetivo de ir mejorando el índice de ANR (Agua No Registrada) en la red de forma duradera.

El Ayuntamiento de Errenteria ha establecido un plan de acción para el año 2025 que implica la realización de acciones conjuntas de revisión de la red para la detección de fugas y el control y seguimiento de los consumos de la red para asegurar que los índices de ANR van mejorando.

La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo las siguientes funciones:

1. Dos revisiones completas de la red de distribución de agua del municipio para la detección y localización de fugas valorando los ahorros de agua logrados en el consumo de agua de cada depósito.

2. Seguimiento y control diario de los consumos de agua analizando curvas y detectando posibles fugas o consumos no controlados durante

3.- Enpresak, emarien grafiken jarraipenaren bidez, depositu bakoitzeko sareetan ihesik dagoen zehaztuko du, eta ihesak detektatu eta aurkitzeko lanak egingo ditu, harik eta horiek konpondu arte.

4.- Sarearen egoerari eta haren errendimenduei buruzko txosten bat egingo da hilero depositu bakoitzeko, bakoitzean izandako ur-galerak kalkulatzu eta ihesak detektatzeko eta aurkitzeko asistentziak programatuz.

5.- Enpresak ihesak antzemateko eta aurkitzeko lanak egingo ditu, egunez edo gauez, ihesak zehazki aurkitu arteko step testing maniobrak barne.

Lan horiek guztiak urte betez egingo dira, bi fasetan egingo direla kontuan hartuta: bata, sarea osorik birritan berrikustekoa, eta, bestea, ur-galeren jarraipena, mantentze-lanak eta murrizketa egitekoa..

o

2.2. LANAREN IRISMENA

Egungo hornidura-sareak 79 km inguruko luzera du, eta 5 ur-biltegi ditu.

Lanen irismena honako hau izango da, zehaztutako jardueren arabera:

- Sarearen 79 kilometroen bi berrikuspen oso, ihesak detektatzeko eta aurkitzeko.
- Urte osoan zehar sarean dauden ur-kontsumoaren kurben jarraipena eta analisisa, asteko txostenarekin..
- Urtebeteko laguntza teknikoa ihesak detektatzeko eta aurkitzeko eta ANRa murrizteko.
- Arreta Udalaren presazko asistentziaren abisuei, ihesa detektatzeko.

un año.

3. Determinar la existencia de fugas en las redes de cada depósito y realizar las labores de detección y localización de fugas hasta su eliminación con la reparación.

4. Emisión de un informe mensual del estado de la red y sus rendimientos por cada depósito calculando las pérdidas de agua en cada uno y programando las asistencias para la detección y localización de fugas.

5. Realización de las labores de detección y localización de fugas en horario diurno o nocturno incluyendo las maniobras de step testing hasta la localización exacta de las fugas.

Todos estos trabajos se realizarán durante un año. teniendo en cuenta que se realizarán en dos fases: una con dos revisiones completas de la red y otra de seguimiento, mantenimiento y reducción de pérdidas de agua durante un año.

2.2. ALCANCE DEL TRABAJO

La actual red de abastecimiento tiene una longitud de alrededor de 79 Km de tuberías con 5 depósitos de agua.

El alcance de los trabajos será el siguiente según las actividades definidas:

- Dos revisiones completas de los 79 Km de red para la detección y localización de fugas.
- Seguimiento y análisis de las curvas de consumo de agua existentes en la red durante un año con informe semanal.
- Asistencia técnica durante un año para la detección y localización de fugas y reducción del ANR.
- Atención a los avisos de asistencia urgente del Ayuntamiento para detección de fugas.

2.3. METODOLOGIA

Kontratuaren xedearen barruan sartzen diren lanak honako hauek dira:

1. Metodo akustikoen bidez Erreterriako ur hornidura sarean ihesak detektatzea eta aurkitzea .

Esleipendunak sare-luzera osoa auskultatu beharko du lanaren lehen fasean, kontratu hasieratik 6 hilabetera bigarren aldiz eta Erreterriako Udalak eskatutako ur-banaketako eremuen sarearen luzera osoa auskultatu beharko du edo kontsumoak monitorizatzeko sistemak ihesengatik ur-galerak dauden eremu gisa zehaztutakoena. Horretarako, GISerako sarbidea emango zaio, gailu mugikorren eta PCen bidez erabiltzeko. Bestalde, egindako lanetan oinarrituta, ihesak detektatzeko ekipo bakoitzak egindako lanen txosten bat aurkeztu beharko du:

- Lanak egin diren eguna eta eskulanaren iraupena.
- Detektatutako ihes-kopurua.
- Detekzio-metodoa (korreladorea, geofonoa).
- Markatutako ihes bakoitzeko zenbatetsitako emaria.
- Kokapenari buruzko krokis eta informazio interesgarria, konponketa-lanei begira garrantzitsua dena..
- Sarearen planoaren eskala, detektatutako ihesen kokapen zehatzarekin.
- Ihesaren marka eta ingurunea bistaratzen dituen argazkia.

Esleipendunak lana lau sarrera-bide desberdinetatik aztertuko du:

- Kontsumoak monitorizatzeko sistemaren

2.3. METODOLOGÍA

Los trabajos que quedan comprendidos dentro del objeto del contrato descrito con anterioridad son los siguientes:

1. Detección y localización de fugas en las redes de distribución de agua potable mediante métodos acústicos, en el ámbito del término municipal de Erreterria.

El adjudicatario deberá auscultar toda la longitud de red en la primera fase del trabajo al inicio del trabajo, en una segunda fase a los seis meses de contrato y auscultar toda la longitud de la red de las áreas de distribución de agua que sean solicitadas por el Ayuntamiento de Erreterria o por las determinadas por el sistema de monitorización de consumos como zonas donde existen pérdidas de agua por fugas. Para ello, se le dará acceso al GIS para su uso mediante dispositivos móviles y PC. Por otro lado, en base a los trabajos desarrollados, cada equipo de detección de fugas deberá entregar un informe de los trabajos realizados:

- Día y duración de la mano de obra destinada al trabajo.
- Nº de fugas detectadas.
- Método de detección (correlador, geófono).
- Caudal estimado por cada fuga marcada.
- Croquis e información de interés relativo a la ubicación y que sea relevante de cara a los trabajos de reparación.
- Plano de red a escala con la posición exacta de las fugas detectadas.
- Fotografía en la que se visualice la marca de la fuga y su entorno.

El adjudicatario analizará el trabajo por cuatro vías de entrada diferentes:

- Eventos de aumento de caudal o fuga del

emaria edo ihesa handitzeko gertaerak.

Esleipendunak 48 ordu baino lehen ekin beharko die lan horiei, gertaera antzeman ondoren.

• Zarata-metodo pasiboen bidezko auskultazioa: esleipendunak auskultazio-baliabide propioak izan behar ditu, hodiekin zarata grabatzeko metodo pasiboen bidez. Berrikuspen horien emaitzak PDF formatuan erregistratu eta helaraziko zaizkio esleipendunari, ihesak aurkitzeko lanak 48 ordu baino gutxiagoko epean has ditzan..

• Ihesen kokapen zehatzean laguntzea: Erreñerriko Udalak laguntza eskatuko dio esleipendunari ihesaren puntua zehaztasunez zehazteko, ihesa konpontzeko lanetan egin beharreko obra zibila ahalik eta gehien murrizteko. Udalak erabakiko du abisu horietara berehala joan behar den ala ez..

Detektatutako ihes guztiak landan adierazi beharko dira, pintura ikusgarri bat erabiliz. Ihes bat konpontzeko lan osoak berekin dakar ihes egiten duen sareko elementua aurkitzeko behar den obra zibila.

2. **Ur-kontsumoak monitorizatzeko sistemaren lehenespena, geolokalizazioa, ekitaldien kudeaketa, mantentze-lanak eta jarraipena.** Erreñerriko Udalak ur-kontsumoak monitorizatzeko sistema bat du, udalerriko biltegietan ezarrita, eta ura banatzeko sareko sektoreetara zabal daiteke. Sistema horren eguneroko jarraipenari esker, sareko gertaerak ohartarazi, kudeatu eta aurrez lokalizatu daitezke.

Portaera normaltasunetik aldentzen denean, esleipendunak gertaera sailkatu eta kasu bakoitzean egin beharreko ekintzak zehaztu beharko ditu (ihesa agertzea, aldi baterako kontsumo esanguratsua, ureztatzeari buruzko kontsumoen igoera, etab.).

3. **Inbentarioa zuzendu eta eguneratzea:** Erreñerriko Udalak, hornidura-sareko datu-basearen kalitatea eta informazio-maila etengabe hobetzeko, eremu zehatzen inbentarioa eguneratu

Sistema de Monitorización de consumos. El adjudicatario deberá dar comienzo a estos trabajos antes de 48h tras haberle sido detectado el evento.

• **Auscultación por métodos pasivos de ruido:** el adjudicatario debe disponer de medios propios de auscultación por métodos pasivos de grabación de ruido en tuberías. Los resultados de estas revisiones se registrarán y trasladarán en formato PDF al adjudicatario para que dé comienzo a los trabajos de localización de las fugas en un plazo inferior a 48 horas.

• **Asistencia a la localización exacta de fugas:** el Ayuntamiento de Erreñerria solicitará al adjudicatario la asistencia para concretar con precisión el punto de la fuga para minimizar al máximo la obra civil a ejecutar en los trabajos de reparación de la misma. El grado de inmediatez de asistencia a estos avisos quedará a criterio del Ayuntamiento.

Todas las fugas detectadas deberán ser indicadas en campo mediante la utilización de una pintura visible. La labor completa de reparación de una fuga lleva aparejada la obra civil necesaria para descubrir el elemento de la red que fuga.

2. **Priorización, geolocalización, gestión de los eventos, mantenimiento y seguimiento del Sistema de monitorización de consumos de agua.** El Ayuntamiento de Erreñerria dispone de un Sistema de monitorización de consumos de agua implantado en los depósitos del municipio y que puede ser ampliado a sectores de la red de distribución de agua. El seguimiento diario de este sistema permite alertar, gestionar y prelocalizar eventos de la red

Cuando el comportamiento se desvíe de la norma, el adjudicatario deberá clasificar el evento y determinar las acciones necesarias en cada caso (Aparición de una fuga, Consumo eventual significativo, Aumento de consumos por riegos, etc).

3. **Corrección y actualización de inventario:** El Ayuntamiento de Erreñerria, en su labor de mejora continua de la calidad y nivel de información de su base de datos de la red de abastecimiento, requerirá

beharko du, esleipendunari jakinarazteko.

de actualizaciones de inventario de zonas concretas que comunicará al adjudicatario.

2.4. LANERAKO EKIPOAK

Ihesak detektatzeko eta aurkitzeko lana ekipo elektroakustikoen bidez egingo da, hala nola soinu-erregistro bidezko ihes-detektagailua (geofonoa) eta ordenagailuz lagundutako ur-ihesak aurkitzeko korreladore akustikoa.

Ihesaren ezaugarri bereziak direla eta, ezinezkoa balitz baliabide horiekin aurkitzea, ekipo alternatiboak erabiltzea aztertuko litzateke, hala nola gas trazatzailearen detektagailua.

Sarearen diseinuaren arabera, mozketak partzialak egin ahal izango dira gaueko ordutegian, ihesak egon daitezkeen ebaluatzeko, batez ere landa-eremuko tarte luzeetan.

Udaletxean ezarritako telekontrol-sistamarako urruneko sarbidea izango da, depositu bakoitzaren irteeran ura kontsumitzeko kurbak behatzeko eta gaueko gutxienezko kontsumoaren jarraipena egiteko.

2.5. ENTREGAGARRIAK

Hilero, enpresa esleipendunak txosten bat aurkeztu beharko du, gutxienez kontratuaren adierazle hauek dituenak:

- GISen egindako inbentario-eguneratzeak.
- Atzemandako ihes-kopurua, jatorriaren eta detekzio-metodoaren arabera sailkatuta.
- Berreskuratutako ihes-emia l/s-tan, jatorriaren eta detekzio-metodoaren arabera sailkatuta).
- Kudeatutako eta egiteke dauden ekitaldien kopurua.
- Sarearen, deposituen eta sektore

2.4. EQUIPOS DE TRABAJO

El trabajo de detección y localización de fugas se realizará mediante equipos electroacústicos, tales como Detector de Fugas por Registro de Sonido (Geófono) y Correlador acústico para localización de fugas de agua asistido por ordenador.

Si por las particulares características de la fuga no fuera posible localizarla con estos medios, se estudiaría la utilización de equipos alternativos como el detector de gas trazador.

Dependiendo del diseño de la red, se podrán realizar cortes parciales durante el horario nocturno para evaluar la posibilidad de la existencia de fugas, sobretodo en tramos largos de distribución rural.

Se dispondrá de acceso remoto al sistema de telecontrol implantado en el Ayuntamiento para la observación de las curvas de consumo de agua en la salida de cada uno de los depósitos y hacer un seguimiento del consumo mínimo nocturno.

2.5. ENTREGABLES

Mensualmente la empresa adjudicataria deberá entregar un informe que al menos cuente con los siguientes indicadores del contrato:

- Actualizaciones de inventario realizadas en el GIS .
- Número de fugas detectadas clasificadas por origen y método de detección.
- Caudal de fuga recuperado en l/s clasificadas por origen y método de detección).
- Número de eventos gestionados y pendientes.
- Rendimiento de la red y de cada uno de los

bakoitzaren errendimendua.

Esleipendunak eguneratuta eduki beharko du sektore hidraulikoei buruzko informazioa, bai datu-basean (GIS) sortu berriak..

3- KONTRATUA GAUZATZEAN BETE BEHARREKO HIZKUNTZA BALDINTZAK

Baldintza-agiri honetan ezarritako betebeharrak exekuzio baldintza moduan ezarri dira, eta kontratua gauzatzean egiaztatu beharko dira.

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun bakoitzaren araubidea. Hori horrela, zerbitzu honetako zerbitzu-hizkuntzak euskara eta gaztelania izango dira.

Kasu guztietan zerbitzuaren erabiltzaileen hizkuntza eskubideak bermatuko dira.

a) Hizkuntza paisaia

Enpresa adjudikazio-hartzaileak zerbitzua ematean herritarrei begira jartzen dituen errotulu, seinale, ohar, kartel eta gainerako komunikazio orokorrak irizpide hurrenkera honen arabera erredaktatuko ditu:

- Mezuak piktograma bidez egingo ditu.
- Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz egingo ditu euskaraz eta gaztelaniaz antzeko grafia duten hitzetan, edota oso zabaldua daudenetan (udaletxea, kultur etxea,...).
- Ezinezkoa bada aurreko bi kasu horien arabera egitea, mezuak ele bitan idatziko ditu, euskarari lehentasuna emanaz (testua lehenago kokatuta, letra tamaina handiagoa, beltzez nabarmenduta), betiere Udalarekin adostuta.

depósitos y sectores..

El adjudicatario deberá mantener actualizada la información relativa a los sectores hidráulicos existentes y de nueva creación tanto en la base de datos (GIS).

3.- CONDICIONES LINGÜÍSTICAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las obligaciones impuestas en en este pliego se establecen como condiciones especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística. Es por ello que las lenguas de servicio serán el euskera y el castellano.

En todo caso, siempre se respetarán los derechos lingüísticos de las personas usuarias.

a) Paisaje lingüístico

La empresa adjudicataria redactará los rótulos, señales, notas, carteles y demás comunicaciones de carácter general que ponga a disposición de la ciudadanía durante la prestación del servicio de acuerdo al siguiente orden de criterios:

- Los mensajes se realizarán mediante pictogramas.
- Cuando no pueda utilizarse un pictograma, se realizarán en euskera cuando la grafía de las palabras sea similar en euskera y en castellano o se trate de palabras de uso extendido (udaletxea, kultur etxea...).
- Si no es posible realizarlos de acuerdo a ninguno de los dos casos anteriores, se redactarán de forma bilingüe, dando prioridad al euskera (posición del texto, mayor tamaño de letra, resaltado en negrilla), previa conformidad del Ayuntamiento.

b) Administrazioari aurkeztu beharreko dokumentazioa

Kontratuan zehar eratu eta Udalari entregatzen zaizkion agiriak (azterlan, txosten, proiektu, aurrekontu, faktura eta bestelako agiriak) bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:

c) Hizkuntza baldintzen jarraipena

Udalak enpresa adjudikazio-hartzaileak ematen duen zerbitzuaren jarraipena egingo du kontratua gauzatzen den epe osoan, indarrean dagoen araudia bete eta herritarren eskubideak bermatzeko.

Zerbitzua ematen den bitartean, eta hizkuntzari dagokionez zerbitzuari egindako jarraipenean oinarrituta, Udalak uste badu baldintza teknikoen agirietan jarritako hizkuntza betebeharrak ez direla bete, arau-hausteen ondoriozko prozedura jarriko du martxan (kontratua amaitu edo penalizazioak ezarri, kasuan kasu).

4.- EMAKUME ETA GIZONEN
BERDINTASUNA BULTZATZEKO IRIZPIDEAK

b) Presentación de documentos a la administración

Los documentos producto de la prestación del servicio que se entreguen al Ayuntamiento (estudios, informes, proyectos, presupuestos, facturas u otros documentos) se realizarán en los dos idiomas oficiales.

c) Seguimiento de los criterios lingüísticos

El Ayuntamiento realizará el seguimiento del servicio ofrecido por la empresa adjudicataria durante toda la fase de ejecución del contrato, con el fin de cumplir la legislación vigente y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Si durante la prestación del servicio el Ayuntamiento considera que no se han cumplido las obligaciones lingüísticas establecidas en el pliego de condiciones técnicas, pondrá en marcha el procedimiento derivado de las infracciones cometidas (finalización del contrato o imposición de penalidades, según corresponda).

4.- CRITERIOS PARA EL IMPULSO DE LA
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES:

Obligazio horiek zehazki araututa daude honako hauetan: 2004/18/EE Zuzentarauaren 24. artikuluan; 3/2007 Lege Organikoaren 33. eta 34. artikuluetan; Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzetarako Legearen testuategia onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 22. artikulua eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren sektore publikoaren kontratazioan gizarte-irizpideak, ingurumenekoak eta beste politika publikoak barne hartzeari buruzko Eusko Jaurlaritzaren Erabakiaren IX.3. Atalean.

Era berean, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean ere jasota daude. Lege horren bidez, Espainiako ordenamendu juridikoan sartzen dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak.

Kontratu honetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin lotutako hurrengo exekuzio baldintza sozialak sartuko dira:

1. Enpresa esleipendunak, prestazioa egiterakoan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzetarako Legearen testuategia onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuan, eta 3/2007 Lege Organikoan, martxoaren 22koan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eragingarrikoan, ezarritako printzipioak eta betekizunak betetzea.

5.- LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrei 15 egun ekin aurretik lanen Kontratista Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko dio *“Erreterriako Udalari bidali beharreko Laneko Arriskuaren Prebentzioari buruzko dokumentazioa”* 2 Eranskina sinatua eta bertan jasoriko dokumentazioa.

Dichas obligaciones están expresamente reguladas en el artículo 24 de la Directiva 2004/18/CE, los artículos 33 y 34 de la Ley orgánica 3/2007, el artículo 22 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres y el apartado IX.3 del Acuerdo de Gobierno Vasco «sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público».

Asimismo, también se recogen en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Se incorporan al presente contrato las siguientes condiciones de ejecución de carácter social relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres:

1. La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a cumplir los principios y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres; y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

15 días antes del inicio de los trabajos el Contratista adjudicatario deberá remitir al Ayuntamiento el Anexo 2 *“Documentación de Prevención de Riesgos Laborales a remitir al Ayuntamiento de Erreterria”* firmado y la documentación recogida en el mismo.

6.- ATXIKITAKO ERANSKINAK

- I. ERANSKINA: Erreterriako Ur sarearen
GIS dokumentua

6.- ANEXOS QUE SE ADJUNTAN

- ANEXO I: El levantamiento GIS de la red de
abastecimiento de Erreterria

Erreterria, 2025ko urtarrilaren 2a

Erreterria, 2 de enero de 2025

HIRI MANTENIMENDUKO ARDURADUNA

ENCARGADA DE MANTENIMIENTO URBANO

UXUE
AROSTEGUI
ARIZTIMUÑO - 44165007Q
44165007Q

Firmado digitalmente
por UXUE AROSTEGUI
ARIZTIMUÑO -
44165007Q
Fecha: 2025.01.09
11:08:38 +01'00'

Stua./Fdo.: Uxue Arostegi