PROYECTO ASFALTADO 2024

	Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
01		**COLEGIO GARAIKOETXEA**						**1**	**97.517,25**	**97.517,25**
01.01		**REHABILITACION DEL FIRME**						**1,00**	**86.678,68**	**86.678,68**
01.01.01	M/3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGÓN						27,75	60,41	1.676,38
		Demolición de pavimento de hormigón y/o baldosa, incluido bordillos, rigola, cunetas obras de fábrica, a mano o mñaquina, incluso corte previo de disco en los bordes, carga y transporte a vertedero.								
		Acceso	1,00	185,00		0,15	27,75			
							Total	**27,75**	60,41	**1.676,38**
01.01.02	M/2	FRESADO PAVIMENTO DE HORMIGON						800,00	5,00	4.000,00
		Fresado de pavimento de hormigón en capa delgada en un espesor máximo de 5cm, con retirada y transporte de productos fresados a gestor autorizado de residuos, limpieza de firme, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
		Porches	1,00	475,00			475,00			
		Calles pista	1,00	325,00			325,00			
							Total	**800,00**	5,00	**4.000,00**
01.01.03	M/2	FRESADO SUPERFICIAL EN CAPA DELGADA						2.125,00	3,00	6.375,00
		Fresado superficial en capa delgada en un espesor hasta 5cm, con retirada y transporte de productos fresados a gestor autorizado de residuos, limpieza de firme, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
		Campo	1,00	1.470,00			1.470,00			
		Parquing	1,00	245,00			245,00			
		Acceso	1,00	410,00			410,00			
							Total	**2.125,00**	3,00	**6.375,00**
01.01.04	M/3	EXCAVACION PARA SANEO						163,75	20,76	3.399,45
		Excavación en apertura de caja para saneos, en cualquier clase de terrenos, incluso retirada de escombros, nivelación y evacuación del terreno con transporte de los productos removidos al lugar de empleo o a gestor autorizado de residuos, maquinaria y medios auxiliares.								
		Parquing	1,00	245,00		0,25	61,25			
		Acceso	1,00	410,00		0,25	102,50			
							Total	**163,75**	20,76	**3.399,45**
01.01.05	T	ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA 0/20						287,00	27,70	7.949,90
		Zahorra artificial tipo ZA 0/20, incluso preparación de la superficie existente, extensión y compactación de las tongadas, de acuerdo con el artículo 510 de la Orden FOM/2523/2014, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
		Parquing	1,00	245,00		0,20	49,00			
		Acceso	2,00	595,00		0,20	238,00			
							Total	**287,00**	27,70	**7.949,90**
01.01.06	M/2	RIEGO DE IMPRIMACION						840,00	0,83	697,20
		Riego de imprimación, ejecutado con la dosificación indicada en el Pliego de Condiciones, incluso preparación de la superficie existente.								
		Parquing	1,00	245,00			245,00			
		Acceso	1,00	595,00			595,00			
							Total	**840,00**	0,83	**697,20**

	Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
01.01.07	T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO DIURNO						105,01	159,50	16.749,10
		Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con árido calizo, extendida en capa de 5 cm de espesor, incluida la preparación de la superficie, fabricación de la mezcla, transporte, extensión y compactación con parte proporcional de juntas transversales y longitudinales.								
		Parquing	2,50	245,00		0,05	30,63			
		Acceso	2,50	595,00	0,00	0,05	74,38			
							Total	**105,01**	159,50	**16.749,10**
01.01.08	M/2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADHERENTE CONVENCIONAL						3.110,00	0,88	2.736,80
		Riego de adherencia con emulsión termoadherente convencional tipo C60B4 TER para capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, con la dosificación indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso preparación de la superficie existente.								
		Porches	1,00	475,00			475,00			
		Calles pista	1,00	325,00			325,00			
		Campo	1,00	1.470,00			1.470,00			
		Parquing	1,00	245,00			245,00			
		Acceso	1,00	595,00			595,00			
							Total	**3.110,00**	0,88	**2.736,80**
01.01.09	t	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC8 surf D CON ARIDO OFITICO						370,39	115,00	42.594,85
		Mezcla bituminosa en caliente tipo AC8 surf 50/70 D con árido ofítico (D8 OFITA), extendida en capa de 5 cm de espesor, incluida la preparación de la superficie, fabricación de la mezcla, transporte, extensión y compactación con parte proporcional de juntas transversales y longitudinales.								
		Porches	2,50	475,00	0,00	0,05	59,38			
		Calles pista	2,50	325,00	0,00	0,05	40,63			
		Campo	2,50	1.470,00	0,00	0,05	183,75			
		Parquing	1,00	245,00		0,05	12,25			
		Acceso	2,50	595,00		0,05	74,38			
							Total	**370,39**	115,00	**42.594,85**
01.01.10	UD	PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL FIRME						1,00	500,00	500,00
		Puesta en marcha de la obra a abonar en actuaciones de de rehabilitación del firme (superficial o estructural) en tramos de longitud no superior a 1.500 m, incluso traslado de maquinaria, acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización y semaforización de acuerdo con la normativa vigente, desplazamientos del personal y maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
							Total 01.01	1,00	**86.678,68**	**86.678,68**

	Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
01.02		**REPOSICION DE PINTURAS**						**1,00**	**955,80**	**955,80**
01.02.01	M	LINEA DE EJE DE 10 cm						810,00	1,18	955,80
		Línea de eje de 10 cm de anchura, realmente pintada, ejecutada con pintura reflectante convencional de color blanco del tipo y clase señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, incluso limpieza previa por medios manuales o mecánicos, señalización y protecciones, maquinaria y medios auxiliares, borrado de marcas sobrantes, totalmente terminado.								
		campo de balonmano		380,00				380		
		campo de balocesto		380,00				380		
		parking	10,00	5,00				50		
							Total	**810,00**	1,18	**955,80**
							Total 01.02	1,00	**955,80**	**955,80**

	Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
01.03		**GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION**						**1,00**	**9.882,77**	**9.882,77**
01.03.01	t	CANON DE RESIDUOS DE HORMIGÓN						215,64	17,02	3.670,19
		CANON DE VERTIDO DE HORMIGON CODIGO LER 17.01.01								
		Acceso	1,00	185,00	0,25	2,50	115,63			
		Porches	1,00	475,00	0,05	2,50	59,38			
		Calles pista	1,00	325,00	0,05	2,50	40,63			
							Total	**215,64**	17,02	**3.670,19**
01.03.02	Tn	CANON TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS						163,75	7,96	1.303,45
		CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS CODIGO LER 17.05.04								
		Parquing	1,00	245,00	0,25	1,00	61,25			
		Acceso	1,00	410,00	0,25	1,00	102,50			
							Total	**163,75**	7,96	**1.303,45**
01.03.03	t	CANON DE MEZCLAS BITUMINOSAS						265,63	18,32	4.866,34
		CANON DE VERTIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CODIGO LER 17.03.02								
		Campo	1,00	1.470,00	0,05	2,50	183,75			
		Parquing	1,00	245,00	0,05	2,50	30,63			
		Acceso	1,00	410,00	0,05	2,50	51,25			
							Total	**265,63**	18,32	**4.866,34**
01.03.04	Tn	CANON RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION						1,00	20,02	20,02
		CANON DE RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION								
		PREVISION	1,0	1,00	0,00	0,00	1,00			
							Total	**1,00**	20,02	**20,02**
01.03.05	Tn	CANON RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCION						0,70	25,98	18,19
		CANON DE RESTOS PLÁSTICOS N. CONSTRUCCIÓN								
		PREVISION	1,0	0,70	0,00	0,00	0,70			
							Total	**0,70**	25,98	**18,19**
01.03.06	Tn	CANON RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS						0,42	10,90	4,58
		CANON DE RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS								
		AURRESTEN	1,0	0,42	0,00	0,00	0,42			
							Total	**0,42**	10,90	**4,58**
							Total 01.03	1	**9.882,77**	**9.882,77**
							Total 01	1	**97.517,25**	**97.517,25**