

PROYECTO ASFALTADO 2024

		Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
05			VIAL ACCESO URBIL						1	11.428,59	11.428,59
05.01			REHABILITACIÓN DEL FIRME						1,00	9.336,20	9.336,20
05.01.01	M/2		FRESADO PROFUNDO EN REPARACIONES O REPERFILADOS NOCTURNO						90,00	9,78	880,20
			Fresado profundo en un espesor comprendido entre 8 y 15 cm en reparaciones o reperfilados en horario nocturno, con retirada y transporte de productos fresados a gestor autorizado de residuos, limpieza de firme, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			Vial Urbil	1,00	90,00			90,00			
			Total						90,00	9,78	880,20
05.01.02	M/3		EXCAVACION PARA SANEOS NOCTURNO						45,00	23,87	1.074,15
			Excavación en apertura de caja para saneos en horario nocturno, en cualquier clase de terrenos, incluso retirada de escombros, nivelación y evacuación del terreno con transporte de los productos removidos al lugar de empleo o a gestor autorizado de residuos, maquinaria y medios auxiliares.								
			Estimación	1,00	90,00		0,50	45,00			
			Total						45,00	23,87	1.074,15
05.01.03	T		ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA 0/20 NOCTURNO						36,00	31,85	1.146,60
			Zahorra artificial tipo ZA 0/20 en hrario nocturno, incluso preparación de la superficie existente, extensión y compactación de las tongadas, de acuerdo con el artículo 510 de la Orden FOM/2523/2014, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
				2,00	90,00		0,20	36,00			
			Total						36,00	31,85	1.146,60
05.01.04	M/2		RIEGO DE IMPRIMACION NOCTURNO						90,00	0,95	85,50
			Riego de imprimación, ejecutado con la dosificación indicada en el Pliego de Condiciones, incluso preparación de la superficie existente.								
			Excavación saneo	1,00	90,00			90,00			
			Total						90,00	0,95	85,50
05.01.05	T		MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO NOCTURNO						13,50	177,10	2.390,85
			Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con árido calizo, extendida en capa de 5 cm de espesor en horario nocturno, incluida la preparación de la superficie, fabricación de la mezcla, transporte, extensión y compactación con parte proporcional de juntas transversales y longitudinales.								
			Excavación saneo	2,50	90,00		0,06	13,50			
			Total						13,50	177,10	2.390,85
05.01.06	M/2		RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADHERENTE CONVENCIONAL NOCTURNO						90,00	1,01	90,90
			Riego de adherencia con emulsión termoadherente convencional tipo C60B4 TER en horario nocturno para capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, con la dosificación indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso preparación de la superficie existente								
				1,00	90,00			90,00			
			Total						90,00	1,01	90,90

	<i>Ud</i>	<i>Comentario</i>	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>CanPres</i>	<i>Pres</i>	<i>ImpPres</i>
05.01.07	m2	PAVIMENTACION AC16 SURF B50/70 S OFITA NOCTURNO						90,00	35,20	3.168,00
		Mezcla intermedia en caliente con árido ofítico tipo AC16 SURF 50/70 S OFITA (D-12), en capa de rodadura con un espesor de 5cm, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie, según cotas y pendientes de proyecto, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil teórico de proyecto, con espesor indicado en el mismo, ejecutado según las diversas fases de obra.								
			1,00	90,00			90,00			
							Total	90,00	35,20	3.168,00
05.01.08	UD	PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL FIRME						1,00	500,00	500,00
		Puesta en marcha de la obra a abonar en actuaciones de rehabilitación del firme (superficial o estructural) en tramos de longitud no superior a 1.500 m, incluso traslado de maquinaria, acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización y semaforización de acuerdo con la normativa vigente, desplazamientos del personal y maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			1,00				1,00			
							Total	1,00	500,00	500,00
							Total 05.01	1,00	9.336,20	9.336,20

	<i>Ud</i>	<i>Comentario</i>	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>CanPres</i>	<i>Pres</i>	<i>ImpPres</i>
05.02		REPOSICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL						1,00	96,60	96,60
05.02.01	M	PREMARCAJE NOCTURNO						60,00	0,24	14,40
		Premarcae nocturno de líneas de eje, borde, carril lento o cebreado de isletas, incluso medios auxiliares, maquinaria, señalización especial, protecciones, limpieza y barrido previos por medios manuales o mecánicos.								
		Vial Urbil								
		Borde	1,00	30,00			30,00			
		Eje	1,00	30,00			30,00			
		Total						60,00	0,24	14,40
05.02.02	M	LINEA DE BORDES AMARILLA DE 15 cm NOCTURNO						30,00	1,39	41,70
		Línea de bordes de 15 cm de anchura en horario nocturno, ejecutada con pintura reflectante convencional de color amarillo, del tipo y clase señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, incluso limpieza previa por medios manuales o mecánicos, señalización y protecciones, maquinaria y medios auxiliares, borrado de marcas sobrantes, totalmente terminado.								
		Vial Urbil								
		Borde	1,00	30,00			30,00			
		Total						30,00	1,39	41,70
05.02.03	M	LINEA DE EJE DE 10 cm NOCTURNO						30,00	1,35	40,50
		Línea de eje de 10 cm de anchura en horario nocturno, realmente pintada, ejecutada con pintura reflectante convencional de color blanco del tipo y clase señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, incluso limpieza previa por medios manuales o mecánicos, señalización y protecciones, maquinaria y medios auxiliares, borrado de marcas sobrantes, totalmente terminado.								
		Eje	1,00	30,00			30,00			
		Total						30,00	1,35	40,50
		Total 05.02						1,00	96,60	96,60

	<i>Ud</i>	<i>Comentario</i>	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>CanPres</i>	<i>Pres</i>	<i>ImpPres</i>
05.03		GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION						1,00	1.995,79	1.995,79
05.03.01	t	CANON DE MEZCLAS BITUMINOSAS						67,50	18,32	1.236,60
		CANON DE VERTIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CODIGO LER 17.03.02								
		Fresado profundo	1,00	90,00	0,30	2,50	67,50			
		Total						67,50	18,32	1.236,60
05.03.02	Tn	CANON TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS						90,00	7,96	716,40
		CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS CODIGO LER 17.05.04								
		Excavación	45,00	2,00	1,00		90,00			
		Total						90,00	7,96	716,40
05.03.03	Tn	CANON RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION						1,00	20,02	20,02
		CANON DE RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION								
		PREVISION	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
		Total						1,00	20,02	20,02
05.03.04	Tn	CANON RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCION						0,70	25,98	18,19
		CANON DE RESTOS PLÁSTICOS N. CONSTRUCCIÓN								
		PREVISION	1,00	0,70	0,00	0,00	0,70			
		Total						0,70	25,98	18,19
05.03.05	Tn	CANON RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS						0,42	10,90	4,58
		CANON DE RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS								
		AURRESTEN	1,00	0,42	0,00	0,00	0,42			
		Total						0,42	10,90	4,58
		Total 05.03						1,00	1.995,79	1.995,79
		Total 05						1	11.428,59	11.428,59