

PROYECTO ASFALTADO 2024

	Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
06		GOIKALE						1	11.681,51	11.681,51
06.01		REHABILITACIÓN DEL FIRME						1,00	10.286,88	10.286,88
06.01.01	M/2	FRESADO PROFUNDO EN REPARACIONES O REPERFILADOS NOCTURNO						70,00	9,78	684,60
		Fresado profundo en un espesor comprendido entre 8 y 15 cm en reparaciones o reperfilados en horario nocturno, con retirada y transporte de productos fresados a gestor autorizado de residuos, limpieza de firme, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			35,00	2,00			70,00			
							Total	70,00	9,78	684,60
06.01.02	M/3	EXCAVACION PARA SANEOS NOCTURNO						24,50	23,87	584,82
		Excavación en apertura de caja para saneos en horario nocturno, en cualquier clase de terrenos, incluso retirada de escombros, nivelación y evacuación del terreno con transporte de los productos removidos al lugar de empleo o a gestor autorizado de residuos, maquinaria y medios auxiliares.								
			35,00	2,00	1,00	0,35	24,50			
							Total	24,50	23,87	584,82
06.01.03	T	ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA 0/20 NOCTURNO						24,50	31,85	780,33
		Zahorra artificial tipo ZA 0/20 en hrario nocturno, incluso preparación de la superficie existente, extensión y compactación de las tongadas, de acuerdo con el artículo 510 de la Orden FOM/2523/2014, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			35,00	2,00	1,00	0,35	24,50			
							Total	24,50	31,85	780,33
06.01.04	M/2	RIEGO DE IMPRIMACION NOCTURNO						70,00	0,95	66,50
		Riego de imprimación, ejecutado con la dosificación indicada en el Pliego de Condiciones, incluso preparación de la superficie existente.								
				35,00	2,00		70,00			
							Total	70,00	0,95	66,50
06.01.05	T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO NOCTURNO						8,75	177,10	1.549,63
		Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con árido calizo, extendida en capa de 5 cm de espesor en horario nocturno, incluida la preparación de la superficie, fabricación de la mezcla, transporte, extensión y compactación con parte proporcional de juntas transversales y longitudinales.								
			2,50	35,00	2,00	0,05	8,75			
							Total	8,75	177,10	1.549,63
06.01.06	M/2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADHERENTE CONVENCIONAL NOCTURNO						100,00	1,01	101,00
		Riego de adherencia con emulsión termoadherente convencional tipo C60B4 TER en horario nocturno para capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, con la dosificación indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso preparación de la superficie existente								
			1,00	100,00			100,00			
							Total	100,00	1,01	101,00

	Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
06.01.07	m2	PAVIMENTACION AC16 SURF B50/70 S OFITA NOCTURNO						100,00	35,20	3.520,00
		Mezcla intermedia en caliente con árido ofítico tipo AC16 SURF 50/70 S OFITA (D-12), en capa de rodadura con un espesor de 5cm, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie, según cotas y pendientes de proyecto, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil teórico de proyecto, con espesor indicado en el mismo, ejecutado según las diversas fase de obra.								
			1,00	100,00			100,00			
							Total	100,00	35,20	3.520,00
06.01.08	UD	PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL FIRME						1,00	500,00	500,00
		Puesta en marcha de la obra a abonar en actuaciones de de rehabilitación del firme (superficial o estructural) en tramos de longitud no superior a 1.500 m, incluso traslado de maquinaria, acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización y semaforización de acuerdo con la normativa vigente, desplazamientos del personal y maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			1,00				1,00			
							Total	1,00	500,00	500,00
06.01.09	UD	ADECUACION-RECRECIDO DE ARQUETA						10,00	250,00	2.500,00
		Adecuación de arqueta existente a nueva rasante, incluido demolición de tapa, marco, hormigón perimetral existente, alzados, losa superior, con recuperación de tapa, reconstrucción de arqueta tanto alzado como losa superior mediante HA-25, incluido encofrado y desencofrado. Colocado de tapa a cota adecuada, totalmente terminado y nivelado, incluso protección mediante plancha de acero y retirada de este en caso necesario. Incluido carga, transporte y canon a vertedero autorizado								
			2,00				10,00			
							Total	10,00	250,00	2.500,00
							Total 04.01	1,00	10.286,88	10.286,88

	<i>Ud</i>	<i>Comentario</i>	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>CanPres</i>	<i>Pres</i>	<i>ImpPres</i>
06.02		GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION						1,00	1.394,63	1.394,63
06.02.01	t	CANON DE MEZCLAS BITUMINOSAS						52,50	18,32	961,80
		CANON DE VERTIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CODIGO LER 17.03.02								
		Fresado profundo	1,00	70,00	0,30	2,50	52,50			
		Total						52,50	18,32	961,80
06.02.02	Tn	CANON TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS						49,00	7,96	390,04
		CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS CODIGO LER 17.05.04								
		Excavación	24,50	2,00			49,00			
		Total						49,00	7,96	390,04
06.02.03	Tn	CANON RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION						1,00	20,02	20,02
		CANON DE RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION								
		PREVISION	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
		Total						1,00	20,02	20,02
06.02.04	Tn	CANON RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCION						0,70	25,98	18,19
		CANON DE RESTOS PLÁSTICOS N. CONSTRUCCIÓN								
		PREVISION	1,00	0,70	0,00	0,00	0,70			
		Total						0,70	25,98	18,19
06.02.05	Tn	CANON RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS						0,42	10,90	4,58
		CANON DE RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS								
		AURRESTEN	1,00	0,42	0,00	0,00	0,42			
		Total						0,42	10,90	4,58
		Total 06.02						1,00	1.394,63	1.394,63
		Total 06						1	11.681,51	11.681,51