

PROYECTO ASFALTADO 2024

	Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
07		ACCESO INVERNADERO						1	35.966,96	35.966,96
07.01		REHABILITACIÓN DEL FIRME						1,00	32.007,40	32.007,40
07.01.01	M/2	FRESADO PAVIMENTO DE HORMIGON						125,00	5,00	625,00
		Fresado de pavimento de hormigón en capa delgada en un espesor máximo de 5cm, con retirada y transporte de productos fresados a gestor autorizado de residuos, limpieza de firme, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			1,00	125,00			125,00			
							Total	125,00	5,00	625,00
07.01.02	M/3	EXCAVACION PARA SANEOS						162,50	20,76	3.373,50
		Excavación en apertura de caja para saneos, en cualquier clase de terrenos, incluso retirada de escombros, nivelación y evacuación del terreno con transporte de los productos removidos al lugar de empleo o a gestor autorizado de residuos, maquinaria y medios auxiliares.								
			1,00	325,00		0,50	162,50			
							Total	162,50	20,76	3.373,50
07.01.03	T	ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA 0/20						162,50	27,70	4.501,25
		Zahorra artificial tipo ZA 0/20, incluso preparación de la superficie existente, extensión y compactación de las tongadas, de acuerdo con el artículo 510 de la Orden FOM/2523/2014, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			2,00	325,00		0,25	162,50			
							Total	162,50	27,70	4.501,25
07.01.04	T	MATERIAL GRANULAR						162,50	22,83	3.709,88
		Material granular en formación explanadas con material seleccionado, con preparación de la superficie de asiento, extensión, perfilado, compactación y medios auxiliares necesarios.								
			2,00	325,00		0,25	162,50			
							Total	162,50	22,83	3.709,88
07.01.05	M/2	RIEGO DE IMPRIMACION						325,00	0,83	269,75
		Riego de imprimación, ejecutado con la dosificación indicada en el Pliego de Condiciones, incluso preparación de la superficie existente.								
			1,00	325,00			325,00			
							Total	325,00	0,83	269,75
07.01.06	T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO DIURNO						40,63	154,00	6.257,02
		Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con árido calizo, extendida en capa de 5 cm de espesor, incluida la preparación de la superficie, fabricación de la mezcla, transporte, extensión y compactación con parte proporcional de juntas transversales y longitudinales.								
			2,50	325,00		0,05	40,63			
							Total	40,63	154,00	6.257,02
07.01.07	M/2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADHERENTE CONVENCIONAL						450,00	0,88	396,00
		Riego de adherencia con emulsión termoadherente convencional tipo C60B4 TER para capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, con la dosificación indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso preparación de la superficie existente								
			1,00	325,00			325,00			
			1,00	125,00			125,00			
							Total	450,00	0,88	396,00

	Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
07.01.08	m²	PAVIMENTACIÓN AC16 SURF B50/70 S OFITA DIURNO						450,00	27,50	12.375,00
		Mezcla intermedia en caliente con árido ofítico tipo AC16 SURF 50/70 S OFITA (D-12), en capa de rodadura con un espesor de 5cm, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie, según cotas y pendientes de proyecto, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil teórico de proyecto, con espesor indicado en el mismo, ejecutado según las diversas fase de obra.								
			1,00	325,00			325,00			
			1,00	125,00			125,00			
							Total	450,00	27,50	12.375,00
07.01.09	UD	PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL FIRME						1,00	500,00	500,00
		Puesta en marcha de la obra a abonar en actuaciones de de rehabilitación del firme (superficial o estructural) en tramos de longitud no superior a 1.500 m, incluso traslado de maquinaria, acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización y semaforización de acuerdo con la normativa vigente, desplazamientos del personal y maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			1,00				1,00			
							Total	1,00	500,00	500,00
							Total 03.02	1,00	32.007,40	32.007,40

<i>Ud</i>	<i>Comentario</i>	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>CanPres</i>	<i>Pres</i>	<i>ImpPres</i>
07.02	GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION						1,00	3.959,56	3.959,56
07.02.01	t CANON DE RESIDUOS DE HORMIGÓN						78,13	17,02	1.329,77
	CANON DE VERTIDO DE HORMIGON CODIGO LER 17.01.01								
	Acceso	1,00	125,00	0,25	2,50	78,13			
	Total						78,13	17,02	1.329,77
07.02.02	Tn CANON TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS						325,00	7,96	2.587,00
	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS CODIGO LER 17.05.04								
	Excavación	1,00	162,50	2,00		325,00			
	Total						325,00	7,96	2.587,00
07.02.03	Tn CANON RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION						1,00	20,02	20,02
	CANON DE RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION								
	PREVISION	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
	Total						1,00	20,02	20,02
07.02.04	Tn CANON RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCION						0,70	25,98	18,19
	CANON DE RESTOS PLÁSTICOS N. CONSTRUCCIÓN								
	PREVISION	1,00	0,70	0,00	0,00	0,70			
	Total						0,70	25,98	18,19
07.02.05	Tn CANON RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS						0,42	10,90	4,58
	CANON DE RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS								
	AURRESTEN	1,00	0,42	0,00	0,00	0,42			
	Total						0,42	10,90	4,58
	Total 07.02						1,00	3.959,56	3.959,56
	Total 07						1	35.966,96	35.966,96