

PROYECTO ASFALTADO 2024

	Ud	Comentario	N	L	A	H	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
02		BUENOS AIRES ALDAPA						1,00	52.628,53	52.628,53
02.01		REHABILITACIÓN DEL FIRME						1,00	45.244,21	45.244,21
02.01.01	M/2	FRESADO SUPERFICIAL						810,00	4,50	3.645,00
		Fresado superficial en un espesor comprendido entre 5 y 8 cm, con retirada y transporte de productos fresados a gestor autorizado de residuos, limpieza de firme, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			1,00	810,00			810,00			
							Total	810,00	4,50	3.645,00
02.01.02	M/2	FRESADO PROFUNDO						367,00	6,75	2.477,25
		Fresado profundo en un espesor comprendido entre 8 y 15 cm en reparaciones, con retirada y transporte de productos fresados a gestor autorizado de residuos, limpieza de firme, maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
		Reparaciones Aisladas	2,00	2,00	2,00		8,00			
		Reperfil pasos elev	2,00	49,50			99,00			
		lateral	1,00	260,00			260,00			
							Total	367,00	6,75	2.477,25
02.01.03	M/2	RIEGO DE IMPRIMACION						367,00	0,83	304,61
		Riego de imprimación, ejecutado con la dosificación indicada en el Pliego de Condiciones, incluso preparación de la superficie existente.								
		Reparaciones Aisladas	2,00	2,00	2,00		8,00			
		Reperfil pasos elev	2,00	49,50			99,00			
		lateral	1,00	260,00			260,00			
							Total	367,00	0,83	304,61
02.01.04	T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO DIURNO						32,50	154,00	5.005,00
		Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con árido calizo, extendida en capa de 5 cm de espesor, incluida la preparación de la superficie, fabricación de la mezcla, transporte, extensión y compactación con parte proporcional de juntas transversales y longitudinales.								
		lateral	2,50	260,00		0,05	32,50			
		Reparaciones aisladas	2,50	2,00	2,00	0,05	0,50			
							Total	32,50	154,00	5.005,00
02.01.05	M/2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADHERENTE CONVENCIONAL						1.169,00	0,88	1.028,72
		Riego de adherencia con emulsión termoadherente convencional tipo C60B4 TER para capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, con la dosificación indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso preparación de la superficie existente.								
			1,00	810,00			810,00			
			1,00	260,00			260,00			
			2,00	49,50			99,00			
							Total	1.169,00	0,88	1.028,72

	<i>Ud</i>	<i>Comentario</i>	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>CanPres</i>	<i>Pres</i>	<i>ImpPres</i>
02.01.06	m²	PAVIMENTACIÓN AC16 SURF B50/70 S OFITA DIURNO						1.070,00	27,50	29.425,00
		Mezcla intermedia en caliente con árido ofítico tipo AC16 SURF 50/70 S OFITA (D-12), en capa de rodadura, incluso betún, extendido en capa de 5 cm de espesor, compactación y nivelación de superficie, según cotas y pendientes de proyecto, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil teórico de proyecto, con espesor indicado en el mismo, ejecutado según las diversas fase de obra.								
			1,00	810,00			810,00			
			1,00	260,00			260,00			
							Total	1.070,00	27,50	29.425,00
02.01.07	T	REPERFILADOS DE PASOS DE PEATONES ELEVADOS AC22 bin S CON ARIDO CALIZO DIURNO						14,85	192,50	2.858,63
		Reperfilado del pavimento en pasos elevados de peatones mediante mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con árido calizo, extendida en capa de 6 cm de espesor, incluida la preparación de la superficie, fabricación de la mezcla, transporte, extensión y compactación con parte proporcional de juntas transversales y longitudinales.								
			2,00	49,50	2,50	0,06	14,85			
							Total	14,85	192,50	2.858,63
02.01.08	UD	PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL FIRME						1,00	500,00	500,00
		Puesta en marcha de la obra a abonar en actuaciones de de rehabilitación del firme (superficial o estructural) en tramos de longitud no superior a 1.500 m, incluso traslado de maquinaria, acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización y semaforización de acuerdo con la normativa vigente, desplazamientos del personal y maquinaria y medios auxiliares necesarios.								
			1,00				1,00			
							Total	1,00	500,00	500,00
							Total 02.01	1,00	45.244,21	45.244,21

<i>Ud</i>		<i>Comentario</i>	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>CanPres</i>	<i>Pres</i>	<i>ImpPres</i>
02.02		REPOSICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL						1,00	2.965,25	2.965,25
02.02.01	M	PREMARCAJE						110,00	0,21	23,10
		Premarcar de líneas de eje, borde, carril lento o cebreado de isletas, incluso medios auxiliares, maquinaria, señalización especial, protecciones, limpieza y barrido previos por medios manuales o mecánicos.								
		Eje	1,00	110,00			110,00			
		Total						110,00	0,21	23,10
02.02.02	M	LÍNEA DE BORDES AMARILLA DE 15 cm						35,00	1,21	42,35
		Línea de bordes de 15 cm de anchura, ejecutada con pintura reflectante convencional de color amarillo, del tipo y clase señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, incluso limpieza previa por medios manuales o mecánicos, señalización y protecciones, maquinaria y medios auxiliares, borrado de marcas sobrantes, totalmente terminado.								
			1,00	35,00			35,00			
		Total						35,00	1,21	42,35
02.02.03	M	LÍNEA DE EJE DE 10 cm						110,00	1,18	129,80
		Línea de eje de 10 cm de anchura, realmente pintada, ejecutada con pintura reflectante convencional de color blanco del tipo y clase señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, incluso limpieza previa por medios manuales o mecánicos, señalización y protecciones, maquinaria y medios auxiliares, borrado de marcas sobrantes, totalmente terminado.								
		Eje	1,00	110,00			110,00			
		Total						110,00	1,18	129,80
02.02.04	M2	PINTADO DE SIMBOLOS Y FLECHAS						10,00	50,00	500,00
		Pintado de símbolos o letras realmente pintados con pintura plástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje, barrido y limpieza previos, por medios manuales o mecánicos, señalización y protecciones de obras y medios auxiliares, maquinaria, borrado de marcas sobrantes, totalmente terminado.								
			2,00	5,00			10,00			
		Total						10,00	50,00	500,00
02.02.05	M2	CEBREADO PASO DE PEATONES						100,00	22,70	2.270,00
		Cebreado pasos de peatones, realizado con pintura plástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje, barrido y limpieza previos, por medios manuales o mecánicos, señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, maquinaria, borrado de marcas sobrantes totalmente terminado.								
			2,00	50,00			100,00			
		Total						100,00	22,70	2.270,00
		Total 02.02						1,00	2.965,25	2.965,25

02.03		GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION						1,00	4.419,07	4.419,07
--------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------	-----------------	-----------------

	<i>Ud</i>	<i>Comentario</i>	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>CanPres</i>	<i>Pres</i>	<i>ImpPres</i>
02.03.01	t	CANON DE MEZCLAS BITUMINOSAS						238,88	18,32	4.376,28
		CANON DE VERTIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CODIGO LER 17.03.02								
		Fresado superficial	1,00	810,00	0,05	2,50	101,25			
		Fresado profundo					0,00			
		Reparaciones Aisladas	2,00	2,00	0,30	2,50	3,00			
		Reperfil pasos elev	2,00	49,50	0,15	2,50	37,13			
		lateral	1,00	260,00	0,15	2,50	97,50			
		Total						238,88	18,32	4.376,28
02.03.02	Tn	CANON RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION						1,00	20,02	20,02
		CANON DE RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION								
		PREVISION	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
		Total						1,00	20,02	20,02
02.03.03	Tn	CANON RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCION						0,70	25,98	18,19
		CANON DE RESTOS PLÁSTICOS N. CONSTRUCCIÓN								
		PREVISION	1,00	0,70	0,00	0,00	0,70			
		Total						0,70	25,98	18,19
02.03.04	Tn	CANON RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS						0,42	10,90	4,58
		CANON DE RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS								
		AURRESTEN	1,00	0,42	0,00	0,00	0,42			
		Total						0,42	10,90	4,58
		Total 02.03						1,00	4.419,07	4.419,07
		Total 02						1	52.628,53	52.628,53