BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA, DONOSTIA ZINEMALDIKO GUNE EZBERDINAK ERATZEA KONTRATATZEKOA

Posta kutxatila - Aptdo. de correos 397
20080 Donostia / San Sebastián
T (+34) 943 481 212 E ssiff@sansebastianfestival.com
www.sansebastianfestival.com

I.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuak Donostia Zinemaldiko aipatzen diren gune ezberdinak eratzeko materialen alokairua, garraioa, muntaketa eta desmuntaketa du xede.

Honako plegu honetan, behar den materiala eta eskaini beharreko zerbitzuak ageri dira.

Lizitazio honetatik kanpo geratzen dira plegu honetan barne hartu ez diren materialak, eta esleipendunak ez diren hirugarrenei kontratatu ahal zaizkie, programatu nahi den ekintzaren ezaugarriek eta beharrek eskatzen badute.

II.- HORNIKUNTZAK ETA ESKAINI BEHARREKO ZERBITZUAK

Jarraian, hornikuntzak eta eskaini beharreko zerbitzuak deskribatuko dira, honako espazio hauetan konfiguratuko direnak: Industria eta Zinemaldi Plazako leihatilak Kursaalen, VIP aretoa Tabakaleran, Koprodukzio Foroa San Telmo Museoan, elkarrizketa set-a Maria Cristina hotelean, Inaugurazio Festa San Telmo Museoan eta Amaiera Festa Miramar Jauregian. Kontratuak irauten duen urtean eta balizko luzapenetan, Zinemaldiak adierazitako guneak aldatzeko eskubidea izango du.

1.- Manpara eta binilo xafla

a) Advantec motako edo antzeko manpara eta atea alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. Gutxi gorabeherako neurriak: 2,5m eta 3m-ko altuera eta 1m-ko zabalera. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 2,5m-ko altuerako 108 panel eta 4 ate. 3m-ko altuerako 70 panel.

b) Binilo xafla malgua (2,5m eta 3m eta 1m-ko zabalera), itsasgarria duena, zehaztu beharreko kolorekoa, hornitzea, muntatzea eta desmuntatzea Advantec motako edo antzeko manparetarako (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 275 binilo xafla.

2.- Instalazio elektrikoa

a) 2 hartuneko korronte-puntua hornitzea, instalatzea eta desmuntatzea (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 30 korronte-puntu.

b) Stand-erako babesa duen 3,3kw-ko banakako koadro elektrikoa hornitzea, instalatzea eta desmuntatzea (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 5 koadro.

c) Advantec motako edo antzeko manparetarako 150 watio-ko led-fokua (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 15 foku.

3.- Mahaiak

a) Behealdea duen laneko mahaia (1800mm x 800mm eta 720mm-ko altuera, gutxi gorabehera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta y desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 8 mahai.

b) 8 pertsonentzako bilera-mahaia (2000mm x 1200mm x 720mm, gutxi gorabehera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: mahai bat.

c) Bilera-mahaia (700mm-ko diametroa, hanka erdian eta 720mm-ko altuera, gutxi gorabehera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 60 mahai.

d) Behealdea duen laneko mahaia (1600mm x 800mm eta 720mm-ko altuera, gutxi gorabehera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 19 mahai.

e) Bilera-mahai altua (600mm-ko diametroa, hanka erdian eta 1100mm-ko altuera, gutxi gorabehera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 13 mahai.

f) Diseinuzko mahai baxua (500mm-ko zabalera, 500mm-ko sakonera eta 500mm-ko altuera), egurrezko goialdea duena, alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 9 mahai.

g) Gurpildun mahai osagarria (1000mm-ko zabalera, 500mm-ko sakonera eta 720mm-ko altuera, gutxi gorabehera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea, inprimagailuentzako. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: mahai bat.

h) Tiradera-altzari gurpilduna, 3 tiradera eta giltza dituena, alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 20 tiradera-altzari.

4.- Aulkiak

a) Bulegoko aulki birakaria, bizkarralde altua eta gas bidezko goratzea duena alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 30 aulki.

b) Bilera mahaietarako aulki modernoa, tapizatutakoa edo polipropilenozkoa, alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 240 aulki.

5.- Armairuak

a) Oin atea, apala eta giltza dituen armairu altua (1900mm-ko altuera, 900mm-ko zabalera eta 420mm-ko sakonera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 2 armairu.

b) Oin atea, apala eta giltza dituen armairua (700mm-ko zabalera, 400mm-ko sakonera eta 700mm-ko altuera, gutxi gorabehera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 20 armairu.

c) 4 apal dituen metalezko apalategia (1000mm-ko zabalera, 500mm-ko sakonera eta 1800mm-ko altuera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: apalategi bat.

6.- Bestelako altzariak

a) Zutik mantentzen den esekitokia alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).

2025erako beharren aurreikuspena: 2 esekitoki.

b) Altzairu herdoilgaitz edo polipropilenozko zakarrontzia alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 10 zakarrontzi.

c) Publikoari arreta emateko mahaia (1000mm-ko zabalera, 600mm-ko sakonera eta 1100mm-ko altuera, gutxi gorabehera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 5 mahai.

d) Bizkarraldea eta oinazpiko uztaia dituen taburetea alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 40 taburete.

e) Katalogoak gordetzeko euskarria, metakrilatozkoa edo antzekoa (500mm-ko zabalera, 40mm-ko sakonera eta 1200mm-ko altuera, gutxi gorabehera) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: euskarri bat.

7.- Sofak

a) 3 plazako larruzko, larru artifizialeko edo antzeko diseinuzko sofa bat alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: sofa bat.

b) 2 plazako larruzko, larru artifizialeko edo antzeko diseinuzko sofa bat alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: sofa bat.

c) Plaza bateko larruzko, larru artifizialeko edo antzeko diseinuzko sofa bat alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 8 sofa.

d) Plaza bateko polipropilenozko edo antzeko diseinuzko kanpoaldeko sofa bat (kolorea zehazteke) alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 8 sofa.

8.- Manpara autosostengagarria

Manpara autosostengagarria, modularra (1900mm-ko altuera eta 1200mm-ko zabalera, gutxi gorabehera), eta angeluak sortzeko aukera emango duen postea duena, alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. Espazioak eta bulegoa bereiztea eta iragarki taula lana egitea du helburu. (Unitatea).

2025erako beharren aurreikuspena: manpara bat.

9.- Leihatiletarako elementuak

a) Egurrezko kuboak (800mm-ko zabalera, 800mm-ko sakonera eta 1000mm-ko altuera), alde batetik binilatuak eta kolorea zehazteke dutenak, Martuteneko gure almazenetik jaso eta garraiatzea, margotzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2021erako beharren aurreikuspena: 4 kubo.

b) Zinemaldi Plazako leihatila postuak zenbakitzeko egurrezko edo antzeko euskarriak (kolorea zehazteke) Martuteneko gure almazenetik jaso eta garraiatzea, jartzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 8 euskarri.

10.- Bestelako elementuak

a) Perretxiko formako berogailua, "corona" modelokoa edo antzekoa, altzairu herdoilgaitzezkoa, gurpilekin eta 13 kw-ko potentziarekin, alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea, butano-bonbona barne. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 12 berogailu.

b) Katenaria-zutoin erretraktila, 2 eta 3 metrotan zabalgarria, kolorea zehaztu gabe, alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 80 zutoin.

c) Diseinuko zutikako led motako lanpara alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. (Unitatea).
2025erako beharren aurreikuspena: 2 lanpara.

d) Truss motako egitura alokatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. Dekoraziorako diseinuko egitura espaziala, 300x300mm-ko lau angeluko aluminio kromatu leundu/distiratsuko akaberarekin, konexio azkarreko sistema batez osatua –torlojuen eta zirien bidezkoa-, aluminio estrusionatuzkoa eta barne langetaz hornitua, edozein motatako deformazioak edo egituren desplazamendua saihesteko (metro lineala).
2025erako beharren aurreikuspena: 12 metro lineal.

III.- MATERIALAREN ERABILGARRITASUNA

Enpresa esleipendunak biltegi bat edukiko du, gutxienez, ondoren adierazitako materialak gordetzeko:

- Advantec motako edo antzeko 110 metro lineal manpara 2,5m-ko altuerarekin eta mota bereko 190 metro lineal manpara 3m-ko altuerarekin, plegu honetako II.1.a) klausulan adierazitako ezaugarriekin.

IV.- ZERBITZUARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA

Hornidurak, materialen alokairu erregimenean, 18 eguneko gehieneko iraupena izango du (muntaketa eta desmuntaketa barne).

Muntaketa Zinemaldiak adieraziko duen egun eta ordutegian egingo da, orientagarri gisa:

- Zinemaldi Plazaren muntaketa (Industriak eta leihatilek eratzen dutena), oro har, Edizioa baino 9 egun lehenago hasiko da.
- Leihatilen gunearen muntaketa lehen muntaketa egunean egingo da eta goiz batean egitea aurreikusten da.
- Industria gunearen muntaketa lehen muntaketa egunean hasiko da eta gehienez lehen 3 egunetan egin beharko da.
- Zinemaldi Plaza osoaren desmuntaketa Klausura egunean egingo da eta 14 ordutan egitea aurreikusten da.
- Koprodukzio Foroa igandean muntatuko da egun osoan zehar.
- Koprodukzio Foroa bi zatitan desmuntatu ahal izango da, horietako bat goizaldean.

- Elkarrizketa set-en muntaketa Zinemaldia hasi bezperan egingo da eta goiz batean burutuko da. Desmuntaketa behin Zinemaldia bukatu eta lehenengo igandean egingo da eta goiz batean burutuko da.

Muntatzea eta desmuntatzea lanegunetan, jaiegunetan edo gauez egin ahal izango dira eta honek ez du aldaketarik eragingo lizitatzaileek eskainitako prezioan.

Edonola ere, materialek estetika eta garbitasun baldintza egokiak izan beharko dituzte.

Ez da enpresa esleipendunaren eta besteren publizitaterik onartuko.