DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN
Donostia Kirola

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

14/2025

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, DONOSTIAKO KIROLETAKO UDAL PATRONATUAK ZUZENEAN KUDEATUTAKO KIROLDEGIETAKO GIMNASIOETAN DAUDEN MUSKULAZIO MAKINEN, MAKINA KARDIOBASKULARREN ETA ZIKLOINDOR BIZIKLETEN MANTENTZE (PREBENTIBOA ETA ZUZENTZAILEA) ZERBITZUA KONTRATATZEKO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE MÁQUINAS CARDIOVASCULARES, DE MUSCULACIÓN Y BICIS CICLOINDOR SITUADAS EN LOS GIMNASIOS DE LOS POLIDEPORTIVOS DE GESTIÓN DIRECTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

1- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen bidez, Donostiako Kiroletako Udal Patronatuak (Donostia-Kirola) zuzenean kudeatutako kiroldegietako gimnasioetan dauden muskulazio makinen eta makina kardiobaskularren eta zikloindor bizikleten mantentze (prebentiboa eta zuzentzailea) zerbitzua kontratatu nahi da.

Honako kiroldegietan dauden makinak: Alza, Bidebieta, Egia, Intxaurrondo, Gasca, Miniestadio, Velódromo, Paco Yoldi, Benta Berri eta Etxadi

Zerbitzua ingurumena errespetatuz emango da.

1- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) del equipamiento de máquinas cardiovasculares y de musculación y de bicicletas cicloindor situadas en los gimnasios de los polideportivos gestionados directamente por el Patronato Municipal de Deportes de San Sebastián (Donostia-Kirola).

Concretramente las máquinas ubicadas en los polideportivos: Alza, Bidebieta, Egia, Intxaurrondo, Gasca, Miniestadio, Velódromo, Paco Yoldi , Benta Berri y Etxadi.

El servicio se prestará de manera respetuosa con el medio ambiente.

2- APLIKAZIO EREMUA: KONTRATUAN SARTUTAKO MAKINAK

Kontratu hau egikarituko da bata bestearen ondoren eta, prezio unitarioen arabera, zerbitzuen kopuru osoa erabat zehaztu gabe KUPen benetako premien baitan dagoelako; hori dena urteko

2- AMBITO DE APLICACIÓN: MÁQUINAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO

El presente contrato es objeto de ejecución de forma sucesiva y por precios unitarios, sin que el número total de servicios se defina con exactitud por estar subordinados a las necesidades reales del

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

aurrekontu gehienekoan. Hori dela eta, agiri honen I. eranskinean zerrendatzen diren makinak, eta makinen moten araberako desglosea (kardiobaskularra, muskulaziokoa edo ziklo indoorrekoa) modu orientagarrian dira.

PMD, todo ello con un presupuesto máximo anual. Es por ello que la relación de máquinas que como resumen, así como el desglose en función del tipo de máquina (cardiovascular, musculación o ciclo indoor) que se describen en el anexo I de este pliego, son a título orientativo.

Kontratuak irauten duen bitartean, KUPen beharrak haunditu edo txikitu daitezke, makinen mantentze koberturak amaitzeagatik, edo eta, horiek ordezkatu direlako; aldi berean, mantentze lanak behar dituzten makinak ordezkatu daitezke, eta eskuratzen diren unitate berriek mantentze zerbitzurik behar ez izateagatik, renting, finantzazko errentamendu edo antzeko sistemengatik egiteagatik.

Durante el periodo de ejecución del contrato, el PMD puede ver ampliadas o disminuidas sus necesidades, bien debido a la finalización de los periodos de garantía de las que tengan dicha cobertura, o bien por la sustitución de nuevas máquinas; asímismo, pueden en un futuro sustituirse máquinas objeto de mantenimiento, por unidades nuevas que no la necesiten por ser adquiridas a través de sistema de renting, arrendamiento financiero u otros similares.

Informazioa emateko asmoz, gaur egun mantentzeko makinen kopurua zehazten da

A título informativo se desglosa el número de máquinas objeto de mantenimiento con las que se cuentan en la actualidad.

Makina mota/ tipo de máquina	Makina kopurua / n.º de máquinas
Musculaziokoak/ Musculación	130
Kardiobaskularrak / Cardiovasculares	54
Zikloindor/ Cicloindor	144

Enpresa esleipendunak fitxa mota bat egingo du makina bakoitzeko, non honako hauek jasoko baitira:

La empresa adjudicataria elaborará una ficha tipo por cada máquina en la que constará:

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

- Ezaugarriak: marka, modeloa, erosketa data eta prezioa, bermearen amaiera data, argazkia eta piezen banaketa.

- Mantentzeari buruzko datuak: berrikuspen eta/edo konpontze datak eta ordutegiak, hautemandako akatsak, egindako ekintzak edo egiteke daudenak, zer langilek egin dituen, eta bestelako oharrak.

Fitxa horiek kontratua gauzatzen hasten denean aurkeztu beharko dira, eta kontratuaren ardura duen zerbitzu teknikoaren oniritzia izan beharko dute.

Enpresa esleipendunak programa informatiko batean gordeko ditu fitxa horiek, eta fitxak eguneratzen joango dira etengabe. Programa internet bidez eskuratzeko moduan egongo da une oro, KUPeko langileentzat.

- Características: Marca, modelo, fecha y precio de adquisición, fecha fin de garantía, foto y despiece.

- Datos sobre mantenimiento: Fecha y horarios de revisión y/o reparación, deficiencias detectadas, acciones realizadas o pendientes, operario que las ha realizado, y otras observaciones.

Estas fichas se deberán presentar en el comienzo de la ejecución del contrato, debiendo contar con el visto bueno del servicio técnico responsable del mismo.

La empresa adjudicataria dispondrá de un programa informático en el que se incluyan dichas fichas, que estarán permanentemente actualizadas. El programa deberá ser accesible vía internet en todo momento para el personal del PMD.

3- **MANTENTZE LANEN DESKRIBAPENA ETA MAIZTASUNAK**

3.1 MANTENTZE LAN PREBENTIBOAK ETA ZUZENTZAILEAK

Bisita-erregimen minimoa koadroan islatutakoa izango da. Enpresa esleipendunak instalazioetara egindako bisiten asteko taula pasatu beharko du, eta horrek Donostiako KUPen oniritzia izan beharko du.

3- **DESCRIPCIÓN Y FRECUENCIAS DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO**

3.1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El regimen de visitas mínimo sera el reflejado en el siguiente cuadro. La empresa adjudicataria deberá pasar el cuadro semanal de visitas a las instalaciones, el cual deberá contar con el visto bueno del PMD de Donostia.

INSTALAZIOA/INSTALACION	**ASTEKO GUTXIENEKO BISITAK/VISITAS MÍNIMAS SEMANALES**
BENTABERRI	3
BIDEBIETA	3
EGIA	3
ETXADI	2
ALTZA	2

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

INTXAURRONDO	2
PACO YOLDI	2
MINIESTADIO	1
VELODROMO	1
GASCA	1

Bisita horietan makina guztiek ongi funtzionatzen dutela ziurtatuko da, eta beharrezkoak diren mantentze eta konpontze lanak egingo dira, ekipamendu guztia egoera ezin hobean egon dadin. Mantentze lanen artean, besteak beste, honako hauek egingo dira:

En estas visitas se revisará el correcto funcionamiento de todas las máquinas realizando las labores de mantenimiento y reparación necesarias para garantizar que todo el equipamiento se encuentre en perfectas condiciones. Las labores de mantenimiento incluirán, entre otras, las siguientes:

- Muskulazio makina eta makina kardiobaskular guztiak aztertzea, haien mekanismoak kontrolatzea, doikuntzak egitea, eta egon daitezkeen funtzionamendu arazoak identifikatzea.

- Revisión, control de mecanismos, ajustes e identificación de posibles problemas en el funcionamiento de todas las máquinas de musculación y cardiovasculares.

- Muskulazio makinen eta makina kardiobaskularren elementu guztiak xehetasunez garbitzea, hala behar denean: karenajeak, kromatuak, plastikoak, esmaltatuak, tapizatuak… KUPeko garbitasun zerbitzuak egin ohi dituen lanak ezertan eragotzi gabe.

- Limpieza minuciosa, cuando se requiera, de todos los elementos de las máquinas de musculación y cardiovasculares: carenados, cromados, plásticos, esmaltados, tapizados, etc…, sin perjuicio de los trabajos que habitualmente realice el servicio de limpieza del PMD.

- Makinen korrosioa eta oxidazioa prebenitzeko lanak egitea, tratamendu pasibizatzaileak emanez eta, tratamendu horiek eskatzen dutenean, makinak pintatuz.

- Labores de prevención de corrosión y oxidación de las máquinas con tratamientos pasivizantes y pintado de las máquinas cuando estos tratamientos lo requieran.

- Muskulazio makinen eta makina kardiobaskularren engranaje espezifikoak eta zati mugikorrak garbitzea eta koipeztatzea (muskulazio makinen irristatze gidak eta makina kardiobaskularren errodamenduak…).

- Limpieza y engrase con productos específicos de los engranajes y partes móviles de máquinas de musculación y cardiovasculares, (guías de deslizamiento de las máquinas de musculación, cadenas y rodamientos de las máquinas

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

cardiovasculares…).

Kontratuaren prezioan lan horiek egiteko beharrezkoak diren material eta laguntza bitarteko guztiak sartuko dira (pintura, koipeztatzea, pilak, torlojuak…).

Estarán incluidos en el precio del contrato todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de estos trabajos (pintura, engrasantes, pilas, tornillería…).

Instalazioaz arduratzen den KUPeko langilea bertan dauden ordutegietan egingo dira bisitak. Enpresa esleipendunaren mantentze lanetako langileak instalazioaz arduratzen den KUPeko langileak gimnasioko begiralearen aholkularitzapean emandako jarraibideak entzun eta bete egin beharko ditu. Mantentze edo konpontze lanak egiteko, instalazioen erabilera errespetatuko da une oro, eta arreta berezia jarriko da jarduera horiek ez oztopatzeko.

Las visitas se realizarán en horario de presencia del personal del PMD encargado de la instalación. El operario de mantenimiento de la empresa adjudicataria deberá atender y seguir las instrucciones del personal del PMD encargado de la instalación, asesorado en su caso por el/la monitor/a del gimnasio. El desarrollo de las operaciones de mantenimiento o reparación respetará en todo momento el uso de las instalaciones, debiéndose poner especial interés en no entorpecer el desarrollo de las actividades.

Bisita bakoitzean, langileak mantentze lanetako fitxa bete beharko du, makina bakoitzeko, haren egoerari buruzko informazio eguneratuta edukitzeko. Fitxan, gutxienez, honako informazio hau jasoko da: azterketa eta/edo konpontze datak eta ordutegiak, hautemandako akatsak, egindako ekintzak edo egiteke daudenak, zer langile egin dituen, eta bestelako oharrak.

En cada visita se deberá completar la ficha de mantenimiento de cada una de las máquinas, al objeto de mantener actualizada la información sobre el estado de cada una de ellas, indicándose, al menos: Fecha y horarios de revisión y/o reparación, deficiencias detectadas, acciones realizadas o pendientes, operario que las ha realizado, y otras observaciones.

Prebentzioko mantentze lanez gainera, kontratuaren barruan sartzen dira ere haren baitan diren makinetan konpontze lanak egitea eta piezak aldatzea, **Berme Osoaren modalitatean laneskuari dagokionez**, eta soilik fakturatuko da aldatutako piezen kostua. Eskaintzan sartutako elementuen kasuan, prezioek eskaintzan ezarritakoa errespetatu beharko dute. Lizitazioaren eskaintzan prezioa sartuta ez duten piezei

Además de las labores propias de mantenimiento preventivo, en el contrato se incluye la realización de todos los trabajos de reparación y sustitución de piezas en las máquinas objeto del contrato, bajo la modalidad de **Garantía Total en cuanto a mano de obra,** siendo únicamente motivo de facturación el coste de las piezas que se sustituyan. En el caso de los elementos ya incluidos en la oferta el precio deberá respetar la misma. En el caso de las piezas

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

dagokienez, aldatu beharreko piezaren prezioa eskaini beharko da, eta ez da konponketa egingo, harik eta KUPen arduradunak baimentzen duen arte.

cuyo precio no venga ofertado en la licitación, se ofertará el precio de la pieza a sustituir, no ejecutándose la reparación hasta obtener la debida autorización por parte de la persona responsable del PMD.

Enpresa kontratistako langileek asteroko bisitetan hautemateaz gainera, matxurak hauteman ditzakete ere erabiltzaileek, gimnasioko begiraleek eta KUPeko langileek. Horrelakoetan, KUPeko langileek abisua igorriko diote posta elektroniko bidez kontratuaren enpresa esleipendunari. Matxurak KUPek igorritako idatzizko abisua jaso eta ondorengo 72 ordutan, edo eta eskainitako epean, konponduko dira. Epe horretan soilik lanegunak zenbatuko dira, larunbatak, igandeak eta jaiegunak kanpoan utzita.

Además de ser detectadas por los operarios de la empresa contratista en las visitas semanales, pueden detectarse averías por los usuarios, por los monitores de los gimnasios o por empleados del PMD. En ese caso, el personal del PMD avisará por correo electrónico a la empresa adjudicataria del contrato. La reparación de las averías deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes , o en plazo mejorado en su oferta, a la remisión del aviso escrito desde el PMD. En este plazo se contabilizarán sólo los días hábiles, no computándose a tal efecto los sábados, los domingos y los días festivos.

Makina jakin bat konpontzeko behar diren ordezko piezak, haien izaera, tamaina edo berezitasuna dela eta, biltegian ez daudenean, enpresa esleipendunak 72 orduko epean gehienez hori jakinaraziko die idatziz makina dagoen instalazioaren arduradunari eta kontratuaren arduradunari, eta makina konpontzeko beste epe bat proposatuko du, epe horren barruan konponduko dela bermatuz.

Cuando la reparación de una determinada máquina requiera de piezas o recambios que por su naturaleza, tamaño o rareza, no se dispongan en el almacén, la empresa adjudicataria, en el plazo máximo de 72 horas, o en plazo mejorado en su oferta, lo comunicará mediante aviso escrito al encargado de la instalación donde se ubique la máquina y al responsable del contrato y propondrá un nuevo plazo para la reparación de la máquina, garantizando su arreglo en este nuevo periodo.

Edozein kasutan, gehienez 15 egun naturaleko epea izango da ebazpena emateko. Epea luzeagoa bada, enpresa esleipendunak makina horren ordez antzeko ezaugarriak dituen beste bat jarri beharko du.

En cualquiera de los casos, contando con un plazo máximo de 15 días naturales para la resolución de la misma. En el caso de que el plazo sea mayor, la empresa adjudicataria se obligará a sustituir esa maquina por otra de similares características.

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

Konpondu bitartean zerbitzutik kanpo dauden makina guztiak gelatik aterako dira, eta, haien tamainagatik edo zaila izateagatik atera ezin badira, behar bezala seinaleztatuko dira "**Ez dabil / fuera de servicio**" kartela jarrita, eta bertan, KUPek onartutako eredu baten arabera, makina noiz matxuratu den eta noiz konponduko den adieraziko da.

Todas aquellas máquinas que queden fuera de servicio durante el periodo de reparación, deberán ser retiradas de la sala y, si por su volumen o dificultad no pudiera ser retirada, deberá señalizarse convenientemente mediante cartel de **" Ez dabil /fuera de servicio"** en el que se indique la fecha de la avería y la de su reparación prevista, de acuerdo a modelo aprobado por el PMD.

3.2 SEHILEKOKO BERRIKUSPENA ETA MAKINEN EGOERARI BURUZKO TXOSTENAK

Urtean 2 bisita egingo dira (sei hilabetean behin), kontratua formalizatzen denetik zenbatzen hasita. Bisita horietan makinen egoera aztertuko da, eta azterketa bakoitzaren ondoren, makinen egoerari buruzko txosten bat egingo da; bertan, makina bakoitzeko, aurreko seihilekoan egindako mantentze eta konpontze lanak eta aldatutako piezak adieraziko dira, eta, hala behar izanez gero, makinak kentzeko edo aldatzeko proposamen arrazoitua egingo da. Txosten hori formatu digitalean igorriko zaio KUPen instalazioetako departamenduari, bisitak egin eta hurrengo hilabetean. Horri dagokion egutegia esleipendunarekin batera zehaztuko da, behin kontratua formalizatuta.

3.2 REVISIÓN SEMESTRAL E INFORMES DE ESTADO DE LAS MÁQUINAS

Comprenderá 2 visitas al año (una vez cada 6 meses), contadas a partir de la formalización del contrato. En esas visitas se realizará una revisión del estado de las máquinas y, posteriormente a cada revisión, se realizará un informe del estado de las máquinas, donde se especificarán, por cada máquina, las labores de mantenimiento, reparación o sustitución de piezas realizadas el semestre anterior, y se propondrá razonadamente, en su caso, la retirada y sustitución de las máquinas que se estimen convenientes. Dicho informe se remitirá en formato digital al departamento de instalaciones del PMD, dentro del mes siguiente a la realización de las visitas, cuyo calendario se determinará con el adjudicatario una vez formalizado el contrato.

4- BERMEA

Mantentze zuzentzailearen kontzeptupean sartutako matxurak konpontzeko lan guztiek, gutxienez, urtebeteko berme bat izango dute, konponketa eta ordezko piezen hornidura bakoitzeko, non eta ez den modu frogagarrian

4- GARANTÍA

Todos los trabajos de reparación de averías incluidos en el concepto de mantenimiento correctivo que se ejecuten deberán contar con una garantía de al menos un año por la reparación y suministro de piezas de repuesto, salvo que se

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

erakusten matxura gertatu dela bandalismo ekintzengatik, ezinbesteko kasuengatik edo enpresa esleipendunari egotz ezin zaizkion arrazoiengatik.

demuestre fehacientemente que la nueva avería se hubiere producido por actos de vandalismo, fuerza mayor u otros no achacables a la empresa adjudicataria.

5- GIZA TALDEA ETA MATERIALA

Enpresa esleipendunak, gutxienez, honako hauek eduki beharko ditu:

- Ofizial bat, 3. paragrafoan zehaztutako eginkizunak betetzeko gaitzen duen titulu edo kualifikazio profesionala duena, gimnasioko makinen mantentze-lanetan gutxienez 3 urteko esperientzia duena.
- Furgoneta edo ibilgailu industrial bat, kontratu honen baitan mantendu beharreko makinak eta kontratuaren lanak egiteko behar diren pertsonak, materialak eta tresnak garraiatzeko ahalmena izango duena.

Ibilgailu honen gutxieneko ezaugarriak honako hauek izango dira:

- -Kargaren bolumena: 10 m³
- -Pallet kopurua: 3
- OGP: 3500 kg

- Telefono bat, telefono mugikor bat eta posta elektronikoko helbide bat, matxuren berri emateko eta horiek ahalik eta lasterren konpontzen hasteko.

- Kontratuaren makinen mantentze lana kudeatzeko programa informatiko bat.

Programa horrek gutxieneko erregistro eta funtzionalitate hauek izango ditu:

- Makina bakoitzaren fitxak: marka, modeloa, erosketaren data eta prezioa, bermearen amaiera-

5- EQUIPO HUMANO Y MATERIAL

La empresa adjudicataria deberá disponer como mínimo de:

- 1 oficial/a que cuente con el título o cualificación profesional que le habilite para realizar las funciones detalladas en el apartado 3, que cuente con una experiencia mínima de 3 años en labores de mantenimiento de maquinas de gimnasio.
- 1 furgoneta o vehículo industrial con capacidad suficiente para el transporte de las máquinas objeto de mantenimiento de este contrato y de personas, materiales y herramientas de trabajo necesarias para la realización de los trabajos propios del contrato.

Las características mínimas del mismo serán las siguientes:

- -Volumen de la carga: 10 m³
- -Número de pallets: 3
- -PMA: 3500 kg

- Teléfono, teléfono móvil y dirección de correo electrónico a los que se puedan comunicar las averías para que sean atendidas en el menor tiempo posible.
- Programa informático de gestión del mantenimiento de las máquinas del contrato. Este programa contara con los siguientes registros y funcionalidades mínimas:
- Fichas de cada maquina: Marca, modelo, fecha y precio de adquisición, fecha fin de garantía, foto y

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

data, argazkia eta zatikatzea).

- Mantentze-lanei buruzko datuak: berrikuspenaren eta/edo konponketaren data eta ordutegiak, antzemandako akatsak, egindako edo egiteke dauden ekintzak, egin dituen langilea, konponketaren kostua (halakorik balego) eta beste ohar batzuk.

- Txostenak: guztizko gorabeheren kopuruari, konpondutako matxuren kopuruari, konponketen kostuari (guztira, instalazio bakoitzeko...) buruzko txostenak ateratzeko aukera.

despiece).

- Datos sobre mantenimiento: Fecha y horarios de revisión y/o reparación, deficiencias detectadas, acciones realizadas o pendientes, operario que las ha realizado, coste de la reparación (en caso de que lo hubiera) y otras observaciones.

- Informes: Posibilidad de sacar informes sobre el numero de incidencias totales, numero de averias reparadas, coste de las reparaciones (total, por instalación,..).

6- SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Instalazioetan egiten diren konponketa guztiek laneko segurtasun eta osasun araudiak bete beharko dituzte, eta horrelako lanetan aplikagarria den gainerako legedi guztia.

6- SEGURIDAD Y SALUD

Todas las reparaciones que se realicen en las instalaciones deberán cumplir con la normativas de seguridad y salud laboral y cuanta legislación sea aplicable a este tipo de trabajos.

.

7- EGIKARITZEKO INGURUMEN-IRIZPIDEAK

Enpresa esleipendunak berotegi-efektuko emisioak eta atmosferako kutsatzaileak murrizteko neurriak aurreikusi beharko ditu, hala nola, zerbitzutik eratorritako desplazamenduak planifikatzea eta arrazionalizatzea, horien inpaktua minimizatzeko, gutxiago kutsatzen duten garraiobideak lehenestea, emisio nuluak edo txikiak dituzten ibilgailu propioak barne, edo telefono bidezko komunikabideak eta bitarteko elektronikoak lehentasunez erabiltzea joan-etorriak minimizatzeko.

Enpresa esleipendunak ahalik eta hondakin gutxien sortzeko neurriak hartu beharko ditu. Gainera, zerbitzua ematean sortutako hondakin guztiak

7- CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicataria deberá prever medidas para reducir las emisiones de efecto invernadero y de contaminantes atmosférico, como por ejemplo, la planificación y racionalización de los desplazamientos derivados del servicio con el objetivo de minimizar su impacto, la priorización de medios de transporte menos contaminantes, incluyendo vehículos propios con nulas o bajas emisiones, o el uso preferente de medios de comunicación telefónicos y electrónicos para minimizar los desplazamientos.

La empresa adjudicataria deberá tomar medidas para minimizar la generación de residuos. Además, deberá

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

ingurumen-irizpideen arabera kudeatu beharko ditu, hiri-hondakinekin parekatu daitezkeen hondakinen gaikako bilketa aplikatuta, eta ontzien eta gainerako hondakinen kudeaketa egokia aplikatuta, arriskutsu gisa sailkatutakoak barne, dagokion araudia betez.

gestionar todos los residuos generados en la prestación del servicio con criterios medioambientales, aplicando la recogida selectiva de los asimilables a los residuos urbanos, y la buena gestión de los envases y resto de residuos, incluidos los clasificados como peligrosos, cumpliendo con la normativa aplicable.

8- KONTRATUAREN PREZIOA

8- PRECIO DEL CONTRATO

8.1 MANTENTZE PREBENTIBOAREN ETA ZUZENTZAILEAREN (ORDEZKO PIEZARIK GABE) PREZIOA

Asteroko mantentze prebentibo eta zuzentzailerako eta seihileko azterketetarako egiten den eskaintza ekonomikoak honako kontzeptu hauek jaso beharko ditu: laneskua, kontserbazio eta mantentze lanetarako beharrezkoak diren material txikien hornidura (olioak, pieza mekaniko txikiak, azkonak eta torlojuak, garbiketa produktuak), lekualdatze gastuak, materialen eta tresnen garraioa, eta kontratutako zerbitzua zuzen egiteko enpresa lizitatzaileak beharrezkoak jotzen dituen guztia. BEZa aparteko kapitulu gisa sartuko da.

Prezio horren barruan ez da sartuko inbentarioan dauden muskulazio makinen eta makina kardiobaskularren fabrikatzaileek hornitu edo aldatu beharreko ordezko pieza originalen zenbatekoa, ezta sektorearen merkatuan hornidura estandarrek ez egoteagatik mantentze lanetako enpresak fabrikatu beharreko piezen zenbatekoa ere.

8.1 PRECIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (SIN REPUESTOS) Y REVISIONES

La oferta económica que se realice para el mantenimiento preventivo y correctivo semanal y las revisiones semestrales deberá incluir los siguientes conceptos: mano de obra, suministro de pequeños materiales necesarios para los trabajos de conservación y mantenimiento (aceites, pequeño piecerío mecánico, tuercas y tornillos, productos de limpieza), gastos de desplazamiento, transporte de materiales y herramientas y todos aquellos que se estimen necesarios por parte de la empresa licitadora para el desarrollo correcto del servicio contratado. El IVA se incluirá como capítulo independiente.

No se incluyen en este precio el importe de las piezas de repuesto originales a suministrar y sustituir por las diferentes casas fabricantes de las máquinas de musculación y cardiovasculares inventariadas, y tampoco aquellas piezas que deban ser fabricadas por la empresa mantenedora por no existir estándares de suministro en el mercado del sector.

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

Urteko gehienezko aurrekontu zenbatetsia atal honetan, 51.950,00 €/urteko da, BEZik gabe, BAZAn adierazten den moduan. Kontratua indarrean dagoen bitartean, ziurtapenen prezioa KUPen behar errealetara egokituko da, kopuru horretara nahitaez iristeko konpromisorik eduki gabe.

Tal y como se indica en el PCAP, el presupuesto estimado máximo anual de este apartado, es de 51.950,00 €/año, sin IVA. El precio de las certificaciones durante la vigencia del contrato se adecuará a las necesidades reales del PMD, sin que exista compromiso por parte del Patronato de Deportes en llegar obligatoriamente a alcanzar esta cifra.

NUMERO DE MAQUINAS:

2024	MUSCULACION	CARDIO	BICIS CICLO
BENTABERRI	15	0	20
BIDEBIETA	28	26	6
EGIA	26	18	5
ETXADI	0	0	34
GASCA	18	0	3
INTXAURRONDO	1	0	38
MINIESTADIO	10	0	3
PACO YOLDI	3	9	5
VELODROMO	29	1	4
ALTZA	0	0	26
TOTAL	**130**	**54**	**144**

	MUSCULACION	CARDIO	BICIS CICLO
PRECIO €/AÑO	95,00 €	200,00 €	200,00 €
COSTE (PREV + CORRECT)	**12.350,00 €**	**10.800,00 €**	**28.800,00 €**

8.2 MANTENTZE ZUZENTZAILERAKO ORDEZKO PIEZEN PREZIOA

Lehen aipatu dugunez, mantentze prebentiboaren eta zuzentzailearen (ordezko piezarik gabe) prezioan barruan ez da sartuko inbentarioko muskulazio makinen eta makina kardiobaskularren

8.2 PRECIO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Como ya se ha indicado anteriormente, en el precio de mantenimiento preventivo y correctivo (sin repuestos) y revisiones no se incluye el importe de las piezas de repuesto originales a suministrar y

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

fabrikatzaileek hornitu edo aldatu beharreko ordezko pieza originalen zenbatekoa, ezta sektorearen merkatuan hornidura estandarrek ez egoteagatik mantentze lanetako enpresak fabrikatu beharreko piezen zenbatekoa ere.

Horri begira, eskaintza egiten duten enpresek horrelakoak izan daitezkeen piezen zerrenda zehatza eta baloratua erantsi beharko dute, muskulazio makinen eta makina kardiobaskularren fabrikatzaileen ordezko piezen prezioen zerrenden bitartez. Gutxienez, II. eranskinean zehaztutako materialen eta piezen prezioa aurkeztu beharko dute, BEZ zenbatekoa aparte adierazita.

Agiri honen II. eranskinean edo enpresa esleipendunak lizitazioan aurkeztutako zerrendan sartuta ez dauden ordezko piezen kasuan (eta ordezkatu behar badira), modu kontraesankorrean finkatutako prezio berri bat onartu beharko da, eta ez da konponketa egingo, harik eta KUPen arduradunak horretarako baimena ematen duen arte.

Ordezko piezen hornidurarako aurrekontu osoa banaka ziurtatuko da, esleipenetik aterako diren aurrekontua eta unitate prezioak aintzat hartuta. Urteko gehienezko aurrekontu zenbatetsia atal honetan, 27.000 €/urteko da, BEZik gabe, eranskinean agertzen ez diren ordezko piezak, eta enpresa esleipendunak lizitazioan aurkeztutako zerrendan sartuta ez daudenentzat ere. Kontratua indarrean dagoen bitartean, ziurtapenen prezioa KUPen behar errealetara egokituko da, kopuru

sustituir por las diferentes casas fabricantes de las máquinas de musculación y cardiovasculares inventariadas, y tampoco aquellas piezas que deban ser fabricadas por la empresa mantenedora por no existir estándares de suministro en el mercado del sector.

A tales efectos, las empresas ofertantes deberán adjuntar una relación detallada y valorada de todas aquellas piezas que sean susceptibles de serlo mediante listas de precios de repuestos de los diferentes fabricantes de máquinas de musculación y cardiovasculares. Como mínimo, deberán presentar precio de las piezas y materiales especificados en el anexo II, especificando el importe del IVA por separado.

En el caso de piezas de repuesto que no estén incluidas en el anexo II del presente pliego o en el listado presentado en la licitación por la empresa adjudicataria, y que deban ser repuestas, su precio se determinará mediante la aprobación de un nuevo precio fijado de manera contradictoria, no ejecutándose la reparación hasta obtener la debida autorización por parte de la persona responsable del PMD.

El presupuesto total para el suministro de las piezas de repuesto se certificarán individualmente según presupuesto y precios unitarios que resulten de la adjudicación. El presupuesto estimado máximo anual de este apartado, es de 27.000 €/año, sin IVA; inclusive para aquellas piezas de repuesto no incluídas en el anexo, o en el listado presentado por la empresa adjudicataria. El precio de las certificaciones durante la vigencia del contrato se adecuará a las necesidades reales del PMD, sin

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

horretara nahitaez iristeko konpromisorik eduki gabe.

que exista compromiso por parte del Patronato de Deportes en llegar obligatoriamente a alcanzar esta cifra.

9.- DONOSTIA KIROLAK DITUEN GIMNASIOETAKO MAKINAK BERRITZEKO PLANA

Kontratuak iraun bitartean, gimnasioetan makinak erosi edo kendu ahal izango dira, edo haien berme epea amaituko da, Donostia Kirola erakundeko gimnasioetan inbentariatuta dauden makina kardiobaskularrak berritze eta zaharkitze irizpideen arabera.

Makina berriak erosten direnean, makina horiek ez dira kontratuan sartuko, makinaren hornitzaileak eskainitako berme epea amaitu arte. Kontratuaren indarraldian berme epea amaituko zaien makinak (I. eranskinean zehaztutakoak) kontratuan sartuko dira, berme epea amaitzen denean. Bi kasu horietan, kontratuan sartuko diren makinek enpresa esleipendunak eskainitako urteko unitate prezioa izango dute. Aldiz, makinak kentzen direnean, kontratutik kanpo geratuko dira ere, eta horrek fakturatu beharreko kopurua gutxitzea ekarriko du.

9- PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MÁQUINAS DE GIMNASIO DE DONOSTIA KIROLA

Durante la duración del contrato, de acuerdo a criterios de renovación y obsolescencia de las diversas máquinas cardiovasculares inventariadas en los gimnasios de Donostia Kirola, puede darse la compra, retirada o final de garantía de diferentes máquinas del gimnasio.

En el caso de compra de nueva maquinaria, ésta no se incorporará al contrato hasta el vencimiento de la garantía ofertada por el suministrador de dicha maquinaria. Las máquinas existentes cuyo periodo de garantía finalice durante el periodo de vigencia del contrato (detalladas en el anexo I) se incorporarán al contrato una vez venza su garantía. En los dos casos, las máquinas que se incorporarán al contrato lo harán por el precio unitario anual ofertado por la empresa adjudicataria. Por el contrario, la retirada de máquinas existentes supondrá que salgan del contrato, lo que conllevará una reducción en el importe a facturar.

Donostian, sinaduraren egunean.

Kirol Jardueren Arduraduna

Sin: Iñaki Zabaleta Munduate

I ERANSKINA/ANEXO I
MAKINEN ZERRENDA/RELACION DE MAQUINAS

BENTA BERRI

N/ Nº	MAQUINA	M/C/CI
300	Curl Bíceps	M
301	Extensión Tríceps	M
302	Press pectoral	M
303	Press hombro	M
304	Remo sentado	M
305	Polea dorsal/seated row (dual)	M
306	Peck-Deck	M
307	Extensión cuádriceps	M
308	Curl pierna sentado	M
309	Prensa pierna/seated calf (dual)	M
310	Abductor/aductor	M
311	Estructura funcional doble polea	M
312	Estructura funcional doble polea	M
313	Dominadas/fondos asistidos	M
314	Banco lumbar	M
318	BICICLETA KEISER M3i	CI
319	BICICLETA KEISER M3i	CI
320	BICICLETA KEISER M3i	CI
321	BICICLETA KEISER M3i	CI
322	BICICLETA KEISER M3i	CI
323	BICICLETA KEISER M3i	CI
324	BICICLETA KEISER M3i	CI
325	BICICLETA KEISER M3i	CI
326	BICICLETA KEISER M3i	CI
327	BICICLETA KEISER M3i	CI
328	BICICLETA KEISER M3i	CI
329	BICICLETA KEISER M3i	CI
330	BICICLETA KEISER M3i	CI
331	BICICLETA KEISER M3i	CI
332	BICICLETA KEISER M3i	CI
333	BICICLETA KEISER M3i	CI
334	BICICLETA KEISER M3i	CI
335	BICICLETA KEISER M3i	CI
336	BICICLETA KEISER M3i	CI
337	BICICLETA KEISER M3i	CI

TOTALES	
MUSCULACION	15
CARDIO	0
CICLO INDOOR	20

BIDEBIETA

N/ Nº	MAQUINA	M/C/CI
11	M354 BICICLETA MAGNETIC	C
12	M354 BICICLETA MAGNETIC	C
15	REMOERGOMETRO CONCEPT II	C
18	REMOERGOMETRO CONCEPT II	C
23	LAT MACH DORSALES	M
100	M028 POLEA ALTA Y BAJA	M
109	LEG CURL	M
127	BANCO MULTIUSOS	M
128	AMT PRECOR	C
130	BICICLETA KEISER	CI
131	BICICLETA KEISER	CI
132	BICICLETA KEISER	CI
133	BICICLETA KEISER	CI
137	BICICLETA PRECOR	C
138	BICICLETA PRECOR	C
139	BICICLETA PRECOR	C
141	BANCO SCOTT BICEPS	M
142	BANCO ESTIRAMIENTOS PRECOR	M
143	BANCO ESTIRAMIENTOS PRECOR	M
144	BICICLETA PRECOR	C
145	BICICLETA PRECOR	C
146	BICICLETA PRECOR	C
147	BICICLETA PRECOR	C
148	BICICLETA PRECOR	C
149	BICICLETA PRECOR	C
155	KEISER M-5	C
156	KEISER M-5	C
157	KEISER M-5	C
158	CINTA RODANTE PRECOR TRM835	C
N-01	CURL BICEPS SALTER M2020	M
N-02	EXTENSION TRICEPS SALTER M2096	M
N-03	PRESS PECTORAL SALTER M2040	M
N-04	PRESS HOMBRO SALTER M2076	M
N-05	REMO SENTADO SALTER M2041	M
N-06	POLEA DORSAL/REMO SENTADO SALTER M2093	M
N-07	PECTORAL M2084	M
N-08	EXTENSION CUADRICEPS SALTER M2026	M
N-09	CURL PIERNA SENTADO SALTER M2029	M
N-10	PRENSA PIERNA/SEATED CALF SALTER M2087	M
N-11	ABDUCTOR/ADUCTOR SALTER M2083	M
N-12	ESTRUCTURA DOBLE POLEA SALTER M2090	M
N-13	ESTRUCTURA DOBLE POLEA SALTER INS-FT1	M
N-14	DOMINADAS/FONDOS ASISTIDOS SALTER M2088	M
N-15	BANCO LUMBAR SALTER M1017	M
N-16	BANCO ESTIRAMIENTOS SALTER M916	M
N-17	BANCO ESTIRAMIENTOS SALTER M916	M
174Bb	REMOERGOMETRO SKY	C
184Bb	BICI KEISER M3	CI
185Bb	BICI KEISER M3	CI
107Et	CINTA DE CORRER PRECOR 966i	C
108Et	CINTA DE CORRER PRECOR 966i	C
57	REMOERGOMETRO CONCEPT II	C
40Bb	REMOERGOMETRO	C
N-30	ELIPTICA LARGA. PRECOR EFX731	C
N-31	ELIPTICA LARGA. PRECOR EFX731	C
N-32	CINTA RODANTE PRECOR TRM 835	C
N-34	F-1057. BANCO CON INCLINACION/DECLINACION	M
N-35	MULTIPOWER M-1033-50	M
N-36	PRENSA INCLINADA M-1099-50	M
N-37	BANCO CON INCLINACION/DECLINACIN REGULABLE	M

TOTALES	
CARDIO	26
MUSCULACION	28
CICLO INDOOR	6

EGIA

N/ Nº	MAQUINA	M/C/CI
7	REMOERGOMETRO CONCEPT II	C
9	M350 MAGNETIC STEPPER	C
10	M350 MAGNETIC STEPPER	C
19	REMOERGOMETRO CONCEPT II	C
22	M832 CINTA RUNNER SALTER	C
100	M045 TRICEPS PRESS	M
101	M029 POLIERCOLINA	M
102	M012 LAT MACHINE	M
103	M014 PULLEY MACHINE	M
104	M031 ROWING TORSO	M
105	M041 PULLOVER	M
106	M021 DELTS	M
107	M019 PECK DECK	M
108	M019 PECK DECK	M
111	M030 HAMSTRING GLUTEOS	M
112	M027 STANDING CALF	M
113	M034 LEG EXTENSION	M
114	M010 LEG CURL	M
115	M017 ADDUCTOR	M
116	M018 ABDUCTOR	M
117	LUMBARES	M
118	BANCO ABDOMINALES	M
119	C010 COMBINED	M
120	BANCO MULTIUSOS	M
121	BANCO MULTIUSOS	M
123	PECK DECK ORTUS	M
124	BANCO MULTIUSOS	M
125	BANCO MULTIUSOS	M
126	ELIPTICA KEISER M5	C
127	ELIPTICA KEISER M5	C
128	BICICLETA KEISER M3	CI
129	BICICLETA KEISER M3	CI
130	BICICLETA KEISER M3	CI
131	BICICLETA KEISER M3	CI
132	BICICLETA KEISER M3	CI
133	BICICLETA PRECOR UBK	C
134	BICICLETA PRECOR UBK	C
135	BICICLETA PRECOR UBK	C
136	BICICLETA PRECOR UBK	C
137	BANCO ESTIRAMIENTO PRECOR	M
139	SOPORTE PRESS SENTADILLA O'LIVE	M
144	CINTA DE CORRER PRECOR TRM 835	C
135Y	BICICLETA INDOOR IC4	C
136Y	BICICLETA INDOOR IC4	C
137Y	BICICLETA INDOOR IC4	C
141Y	ELIPTICA LARGA. PRECOR EFX731	C
142Y	ELIPTICA LARGA. PRECOR EFX731	C
7AET	M799 PRENSA INCLINADA 45º	M
145CN	CINTA DE CORRER TRM 865 (AE29I28180014)	C

TOTALES	
CARDIO	18
MUSCULACION	26
CICLO INDOOR	5

ETXADI

N/ Nº	MAQUINA	M/C/CI
35	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
36	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
37	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
38	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
39	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
40	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
41	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
42	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
43	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
44	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
45	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
46	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
47	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
48	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
49	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
50	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
51	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
52	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
53	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
54	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
55	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
56	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
57	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
58	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
59	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
60	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
61	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
62	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
63	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
64	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
100	BICI KEISER M3	CI
101	BICI KEISER M3	CI
102	BICI KEISER M3	CI
103	BICI KEISER M3	CI

TOTALES	
CARDIO	0
MUSCULACION	0
CICLO INDOOR	34

GASCA

N/ Nº	MAQUINA	M/C/CI
1	M490 POLEAS CRUZADAS	M
3	M417 HIPEREXTENSIONES	M
4	M048 SHOULDER PRESS	M
4VAEt	FIT BIKE	CI
6	BANCO SCOTT BICEPS	M
9	M016 HACK SQUAT	M
10	PRESS BANCA	M
11	PRESS BANCA INCLINADO	M
14	BANCO MULTIUSOS	M
24	FIT BIKE	CI
101	PRESS BANCA OLIMPICO	M
116	M426 EXTENSION DE PIERNAS	M
124V	F5585 BANCO PRESS INCLINADO	M
125A	CUADRICEPS LEG EXTENSION MP06	M
126V	PRESS HOMBRO	M
126A	POLEA REGULABLE SALTER M597	M
130	BANCO ABDOMINALES	M
131	FONDOS Y ABDOMINALES	M
132	BANCO MULTIUSOS ORTUS	M
133	BANCO MULTIUSOS ORTUS	M
32V	FIT BIKE	CI

TOTALES	
CARDIO	0
MUSCULACION	18
CICLO INDOOR	3

INTXAURRONDO

N/ Nº	MAQUINA	M/C
100	BICI KEISER M3	CI
101	BICI KEISER M3	CI
102	BICI KEISER M3	CI
103	BICI KEISER M3	CI
104	BICI KEISER M3	CI
105	BICI KEISER M3	CI
106	BICI KEISER M3	CI
107	BICI KEISER M3	CI
108	BICI KEISER M3	CI
109	BICI KEISER M3	CI
110	BICI KEISER M3	CI
111	BICI KEISER M3	CI
112	BICI KEISER M3	CI
113	BICI KEISER M3	CI
114	BICI KEISER M3	CI
115	BICI KEISER M3	CI
116	BICI KEISER M3	CI
117	BICI KEISER M3	CI
118	BICI KEISER M3	CI
119	BICI KEISER M3	CI
120	BICI KEISER M3	CI
121	BICI KEISER M3	CI
122	BICI KEISER M3	CI
123	BICI KEISER M3	CI
124	BICI KEISER M3	CI
125	BICI KEISER M3	CI
126	BICI KEISER M3	CI
127	BICI KEISER M3	CI
128	BICI KEISER M3	CI
129	BICI KEISER M3	CI
130	BICI KEISER M3	CI
135A	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
136A	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
137A	BICICLETA INDOOR KEISER M-3	CI
138	BICICLETA KEISER M3	CI
139	BICICLETA KEISER M3	CI
140	BICICLETA KEISER M3	CI
141	BICICLETA KEISER M3	CI
138E	BANCO REGULABLE MULTIUSO O'LIVE	M

TOTALES	
CARDIO	0
MUSCULACION	1
CICLO INDOOR	38

MINI ESTADIO

N/ Nº	MAQUINA	M/C
1	M010 LEG CURL	M
2	PRESS BANCA	M
3	PRESS BANCA	M
6	M042 STANDING GLUTEOS	M
7	M036 LEG EXTENSION	M
8	M056 MULTIPOWER	M
13Et	FIT BIKE	CI
13VAEt	FIT BIKE	CI
61Y	M015 SITTING CALF	M
123	PRESS BANCA PECTORAL	M
124	BANCO HIPEREXTENSIONES ROMANO	M
55V	KEISER M3	CI
56Y	M018 ABDUCTOR	M

TOTALES	
CARDIO	0
MUSCULACION	10
CICLO INDOOR	3

PACO YOLDI

N/ Nº	MAQUINA	M/C
45	REMOERGOMETRO CONCEPT II	C
49	REMOERGOMETRO CONCEPT II	C
64	M028 ERCOLINA	M
81	M028 ERCOLINA	M
90	CINTA CORRER BH LK6000	C
91	CINTA CORRER BH LK6000	C
96	ERG CONCEPT SKY	C
119A	BANCO PARA ESTIRAR PRECOR	M
133	KEISER M-5	C
134	KEISER M-5	C
139	BICICLETA INDOOR IC4	C
140	BICICLETA INDOOR IC4	C
121A	BICI KEISER M3	CI
123A	BICI KEISER M3	CI
53	KEISER M3	CI
57	KEISER M3	CI
62	KEISER M3	CI

TOTALES	
CARDIO	9
MUSCULACION	3
CICLO INDOOR	5

VELODROMO

N/ Nº	MAQUINA	M/C
31Et	FIT BIKE	CI
32Et	FIT BIKE	CI
41	FIT BIKE	CI
46Y	REMOERGOMETRO CONCEPT II	C
55Y	M051 LEG PRESS MOTO	M
68Y	M047 CHEST PRESS	M
69Y	M036 LEG EXTENSION	M
72Y	M046 VERTICAL ROW	M
75Y	M043 ARM CURL	M
100	PRESS BANCA OLIMPICO	M
106	REMO DORSAL DORIAN	M
104G	Q003 PRESS HOMBROS	M
105G	5033 BANCO DE PECHO INCLINADO	M
107	BANCO SCOTT	M
108	SILLA ROMANA HIPER LUMBAR	M
111	BANCO	M
114	JACA	M
121	M042 STANDING GLUTEOS	M
122	M790I POLEAS PUENTE	M
122A	BICI KEISER M3	CI
125	PRENSA PIERNAS	M
150	MULTIPOWER	M
152	VERTIKALNA LAVIC	M
153	HORIZONTALNA LAVIC	M
154	LAVICA LOWER BACK	M
155	NAKLONENA LAVICA	M
156	LEG EXTENSION	M
157	LEG CURL	M
158	LAVICA SCOTT	M
159	LEG PRESS	M
160	COMBINATA	M
161	BANCO MULTIUSOS	M
162	BANCO	M
166	MAQUINA DORSAL BH LD295	M

TOTALES	
MUSCULACION	29
CARDIO	1
CICLO INDOOR	4

ALTZA

N/ Nº	MAQUINA	M/C
01CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
02CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
03CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
04CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
05CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
06CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
07CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
08CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
09CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
10CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
11CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
12CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
13CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
14CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
15CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
16CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
17CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
18CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
19CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
20CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
21CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
22CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
23CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
24CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
25CN	BICICLETA KEISER M3i	CI
26CN	BICICLETA KEISER M3i	CI

RESUMEN	
MUSCULACIÓN	0
CARDIO	0
CICLO INDOOR	26

PIEZEN OINARRI PREZIOAK/PRECIOS BASE PIEZAS

Máquina	Elemento	Referencia	Precio (sin IVA)
SALTER	BANDA M832		772,36 €
SALTER	BIELA DCHA CON PLATO		85,76 €
SALTER	BIELA IZQ		28,33 €
SALTER	BOLO COMPLETO	M426	207,41 €
SALTER	BOTE VASELINA		73,67 €
SALTER	CAMBIO DEORE		62,80 €
SALTER	CPU M832		737,91 €
SALTER	RODILLO DELANTERO	M832	473,70 €
SALTER	RODILLO DELANTERO	M732	441,42 €
SALTER	RODILLO TRASERO	M832	398,45 €
SALTER	RODILLO TRASERO M732		286,49 €
SALTER	SELECTOR PLACAS 10KG		24,67 €
SALTER	SELECTOR PLACAS 5KG		14,16 €
SALTER	SENSOR PRESENCIA M832		107,19 €
SALTER	SENSORES M354		10,29 €
SALTER	SILENBLOCK	M732	14,17 €
FITBIKE	CORREA TRANSMISIÓN	FBR29	46,61 €
FITBIKE	FELPA FRENO	FBR28	13,17 €
KEISER	BIELA DCHO CON PLATO		160,93 €
KEISER	BIELA IZQUIERDA		76,98 €
KEISER	CORREA		67,09 €
KEISER	POLEA TENSOR CORREA		29,76 €
KEISER	SILLIN ESTRECHO KEISER		14,41 €
KEISER	POMO REDONDO		39,86 €
KEISER	BACK-DISPLAY-COMPUTER-BT-BLK M3i (Carcasa trasera)		32,47 €
KEISER	KIT PLACA SENSOR M3/M3I - CKT BRD PICKUP		137,49 €
KEISER	AJUSTE PLÁSTICO MANILLAR/TIJA M3		4,19 €
KEISER	CABLE RESISTENCIA M3		27,60 €
KEISER	CABLE COMUNICACIÓN M3		29,37 €
KEISER	EJE CON ROSCA		52,13 €
KEISER	GOMA SEPARADORA COJINETE		4,60 €
KEISER	PLACA SUJECCIÓN MANILLAR/SILLÍN M3		25,96 €
KEISER	BUJE VOLANTE DE INERCIA		134,65 €
KEISER	PIEZAS BUJE PEDAL TRASERO		132,62 €
KEISER	PIEZAS BUJE PEDAL DELANTERO		132,62 €
KEISER	JUEGO PEDAL COMBO NUEVO ANATÓMICO		192,76 €
KEISER	JUEGO PEDAL SHIMANO		103,21 €
REMO CONCEPT	CINTA CALAPIE		15,48 €
REMO CONCEPT	POLEA CADENA C-D-E		7,36 €
REMO CONCEPT	GOMA C-D-E		24,99 €
REMO CONCEPT	RODAMIENTO CLUTCH		24,80 €
REMO CONCEPT	PM2 PICK-UP C KIT		51,04 €
REMO CONCEPT	CADENA NIQUELADA E		86,78 €
REMO CONCEPT	PM5 MONITOR D-E		354,20 €
PIEZAS GENÉRICAS	METRO DE CABLE DE MUSCULACIÓN (no para máquinas Technogym)		7,07 €
PIEZAS GENÉRICAS	MOSQUETÓN		9,41 €
PIEZAS GENÉRICAS	SILLÍN ANTIPROSTÁTICO		38,48 €
PIEZAS GENÉRICAS	RODAMIENTOS		38,81 €
PIEZAS GENÉRICAS	PILAS		2,63 €
PRECOR	PLACA ELECTRÓNICA DEL QUICKSTAR DE LA CINTA C954I		42,67 €
PRECOR	ASSY, PIN HANDLE W/ NEW HANDLE MATE		18,02 €
PRECOR	KNOB HANDLE, 846/842 (DEEP BLUE)(POMO COLOR AZUL)		66,95 €
PRECOR	RELÉ BOTÓN STOP)		11,12 €
PRECOR	LABEL, SNAP DOME, 5 BUTTON TREAD		34,40 €
PRECOR	LABEL, SNAP DOME, 3 BUTTON BIKE		66,24 €
PRECOR	BELT, DRIVE, 420J10 POLY V		30,29 €
PRECOR	D-PAD, 3 BUTTON, 846I/556I/100I ICO		211,25 €
PRECOR	D-PAD, 5 POSITION, TREAD, ICON		211,25 €
PRECOR	ASSY, MACHINE CONTROL (SINGLE)		211,84 €
			240,51 €
			121,23 €

Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado digitalmente :
Iñaki Zabaleta (07/05/2025 11:54 CEST)
Egiaztatzeko / Verificación : https://www.donostia.eus/scve
Eskaera kodea / Código de petición : N9ZP-D03I-RHE6-SA9L