Espte zk nº expte**: 2024ZHOR0004**

BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA	PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Espte. zbk: 2024ZHOR0004	**Nº expte.:** 2024ZHOR0004
Kontratuaren xedea: Uraren ziklo integraleko hornidura-sareko kontrol-puntuetan ezartzeko kontagailuen hornidura.	**Objeto del contrato:** Suministro de contadores para su implantación en los puntos de control de la red de abastecimiento pertenecientes al ciclo integral del agua.
Kontratu mota: Hornidura	**Tipo de contrato:** Suministro
Izapidetzea: Arrunta	**Tramitación:** Ordinaria
Esleitzeko prozedura: Ireki sinplifikatua (159. art.)	**Procedimiento de adjudicación:** Abierto simplificado (art. 159)
Esleipen-irizpideak: Hainbat irizpide, kalitate-prezio erlazio onenaren arabera	**Criterios de adjudicación:** Pluralidad de criterios, en base a la mejor relación calidad-precio
Departamentu kudeatzailea: Hirigintza	**Departamento gestor:** Urbanismo
CPV kodea: 38421100-3 – Ur kontagailuak	**Código CPV:** 38421100-3 - Contadores de agua
1.- XEDEA	1.- OBJETO
2.- IRISMENA	2.- ALCANCE
3.- HORNITU BEHARREKO KOPURUA	3.- CANTIDADES A SUMINISTRAR
4.- EZAUGARRIAK	4.- CARACTERISTICAS
5.- MATERIAL BALIABIDEAK	5.- MEDIOS MATERIALES
6.- ZERBITZUAN JARTZEA	6.- PUESTA EN SERVICIO
7.- HORNITZEKO EPEA	7.- PLAZO DE ENTREGA
8.- BERMEA	8.- GARANTIA
1.- XEDEA	1.- OBJETO
Kontratuaren xedea da pultsu-igorgailua duten ur-kontagailuen hornidura kontratatzea, kontagailu horiek Urnietako udalerriko uraren ziklo integraleko ur-hornidurako sareko datu-ekipoetan (Datalogger) ezartzeko.	El objeto del contrato lo constituye la contratación del suministro de contadores de agua con emisor de pulsos para su implantación en los equipos de datos (Datalogger) de la red de abastecimiento de agua pertenecientes al ciclo integral del agua del municipio de Urnieta.
Hori guztia dela eta, 54 ekipo hornitu behar dira (hainbat kalibrekoak), eta hori baldintza teknikoen agiri honetan eta administrazio-klausula zehatzen agirian aurreikusitakoaren arabera egin beharko da.	Todo ello hace un total a suministrar de 54 equipos (de diferente calibre), lo que deberá realizarse de conformidad a lo previsto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2. IRISMENA	2.- ALCANCE
Ur-kontagailuen 54 unitate dira, 20 mm-tik 200 mm-ra bitarteko diametroko pultsu-igorgailuarekin, datu-ekipoetan (Datalogger) ezartzeko.	Se trata de 54 unidades de contadores de agua con emisor de pulsos de diámetros comprendidos entre los 20 mm y 200 mm para su implantación en los equipos de datos

ESKU56b4943c-4374-44a4-99a5-e8a555665397

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

Espte zk nº expte**: 2024ZHOR0004**

3.- HORNITU BEHARREKO KOPURUA

- 1 ud Ø 20 mm
- 1 ud Ø 25 mm
- 2 ud Ø 32 mm
- 2 ud Ø 40 mm
- 16 ud Ø 50 mm
- 5 ud Ø 65 mm
- 6 ud Ø 80 mm
- 14 ud Ø 100 mm
- 4 ud Ø 125 mm
- 2 ud Ø 150 mm
- 1 ud Ø 200 mm

4.- EZAUGARRIAK

Kontagailu guztiak fabrikatzaile berarenak izango dira.

Eskainitako kontagailuek bete egin beharko dute Metrologiari buruzko abenduaren 22ko 32/2014 Legea garatzen duen ekainaren 3ko 244/2016 Errege Dekretua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/32/EB Zuzentaraua, estatu kideek neurketa-tresnak merkaturatzearen arloan dituzten legediak harmonizatzeari buruzkoa, Espainiako barne-zuzenbidearen mende jartzen duena.

Hornitu beharreko kontagailu guztiek pultsu-igorgailu bat izan beharko dute instalatuta, datu-ekipoetan (Datalogger) ezarri ahal izateko.

Eskaintzen diren materialen kalitateak ondoren zehazten denaren berdina edo handiagoa izan behar du:

- Abiadura-kontagailu mekanikoa, zurrusta bakarreko sistemarekin.
- Presio izendatua: PN16 bar.
- Babes-mota: IP68
- Pultsu-igorgailua instalatuta:
  - Kablearen luzera: 5 m (4 hariko bertsioa)
  - Bizitza baliagarria: 15 urte
  - Babes-mota: IP68

5.- MATERIAL BALIABIDEAK

Proiektuaren esleipendunak eskainitako

(Datalogger).

3.- CANTIDADES A SUMINISTRAR

- 1 ud Ø 20 mm
- 1 ud Ø 25 mm
- 2 ud Ø 32 mm
- 2 ud Ø 40 mm
- 16 ud Ø 50 mm
- 5 ud Ø 65 mm
- 6 ud Ø 80 mm
- 14 ud Ø 100 mm
- 4 ud Ø 125 mm
- 2 ud Ø 150 mm
- 1 ud Ø 200 mm

4.- CARACTERISTICAS

Todos los contadores serán del mismo fabricante.

Los contadores ofertados estarán sujetos a lo dispuesto en el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología y que incorppora al derecho interno español la Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida.

Todos los contadores a suministrar deberán tener instalado un emisor de pulsos para poder implantarlos en los equipos de datos (Datalogger).

Las calidades de los materiales que se oferten deber ser de igual o superior a lo especificado a continuación:

- Contador mecánico de velocidad con sistema de chorro único.
- Presión nominal: PN16 bar.
- Clase de protección: IP68
- Emisor de pulsos instalado:
  - Longitud de cable: 5 m (versión 4 hilos)
  - Vida útil: 15 años
  - Clase de protección: IP68

5.- MEDIOS MATERIALES

El adjudicatario del proyecto aportará los

ESKU56b4943c-4374-44a4-99a5-e8a555665397

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

ekipamenduaren kalitate, berme, homologazio eta abarren ziurtagiriak aurkeztuko ditu.

Ekipo guztiak indarreko araudira egokitu beharko dira, aplikatzekoak diren Erkidegoko zehaztapen tekniko eta zuzentarau guztiak bete beharko dituzte, eta dagokien CE marka eduki beharko dute.

6.- ZERBITZUAN JARTZEA

Esleipendunak, kontratuaren xede den hornidurarekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du, gutxienez, paperezko euskarrian zein euskarri digitalean:

- Emandako material eta ekipo guztien homologazio-ziurtagiriak
- Muntatzeko jarraibideak
- Dokumentazio tekniko osoa

Eskainitako materiala Urnietako Udalaren bitartekoen bidez muntatu eta zerbitzuan jarriko da, esleipendunak emandako muntaketa- eta zerbitzuan jartzeko jarraibideen arabera. Esleipendunak Urnietako Udalari laguntza teknikoa eman beharko dio muntatzeko eta zerbitzuan jartzeko fasean, eta, lizitazioko dokumentazio teknikoarekin batera, ekipoak behar bezala muntatzeko beharrezko kontrolak zehaztu ahal izango ditu.

7.- HORNITZEKO EPEA

Entregatzeko gehienezko epea 10 astekoa izango da.

8.- BERMEA

Kontratu honen arabera hornitu beharreko produktuen berme-aldia gutxienez 2 urtekoa izango da, benetan jasotzen den egunetik zenbatzen hasita.

certificados de calidad, garantía, homologación, etc. del equipamiento ofertado.

Todos los equipos se deberán ajustar a la normativa vigente, cumplir todas las especificaciones técnicas y directivas comunitarias aplicables, y disponer de marcado CE correspondiente.

6.- PUESTA EN SERVICIO

El adjudicatario deberá entregar junto con el suministro objeto del contrato, tanto en soporte papel como digital, como mínimo la siguiente documentación:

- Certificados de homologación de todos los materiales y equipos suministrados
- Instrucciones de montaje
- Documentación técnica completa

El montaje y puesta en servicio del material ofertado será ejecutado por medios propios del Ayuntamiento de Urnieta, según las instrucciones de montaje y puesta en servicio aportadas por el adjudicatario. El adjudicatario queda obligado a prestar asistencia técnica al Ayuntamiento de Urnieta durante la fase de montaje y puesta en servicio, pudiendo especificar, con la documentación técnica de licitación, los controles necesarios para el correcto montaje de los equipos.

7.- PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega será de 10 semanas.

8.- GARANTÍA

El periodo de garantía de los productos objeto de suministro en virtud del presente contrato será de un mínimo de 2 años, a contar desde la fecha de recepción efectiva.

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

Nork Sinatua / Firmado por: AMAIA JAUREGI LAZKANO - 72472938F
2025/02/11 12:38:18

EKS | CSV: **ESKU56b4943c-4374-44a4-99a5-e8a555665397**

Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=07210
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=07210