

**ZAMUDIOKO 2025eko EKITALDIETARA
RAKO KARPAK ETA HARMAILAK ALOKAI-
RUAN HORNITZEKO, GARRAIATZEKO,
INSTALATZEKO ETA DESMUNTATZEKO
KONTRATAZIOA ARAUTUKO DUTEN BAL-
DINTZA TEKNIKOEN AGIRIA**

**1.- KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAREN JUSTI-
FIKAZIOA**

Komunitateari zuzendutako jardueren pro-
gramazioaren barruan, beharrezkoa da azpie-
giturak kontratatzea, agiri honetan adierazi-
tako aldian ekitaldi jakin batzuk estaltzeko.

2.- KONTRATUAREN XEDEA.

Plegu honen helburua da kontratuaren xede
den zerbitzua kontratatzeke baldintza tekni-
koak ezartzea, Udalak, bertan zehazten diren
egunetan aurreikusitako ekitaldiak egiteko,
ezartzen diren lekuetan azpiegiturak izan
ditzan. Zamudioko Udalak antolatzen dituen
kultur jardueretarako beharrezkoak diren, eta
alokairu-erregimenean dauden karpak, azpie-
giturak eta estalkiak, eta ekintzetara doazen
pertsonen erabili dezaten beharrezkoak diren
harmailak instalatu, desmuntatu eta lekuz al-
datu behar dira,

3.- BEHAR DIREN AZPIEGITURAK

Zerbitzu honek aipatzen dituen azpiegiturak
eta azpiegitura horiek zein toki eta egunetan
eman behar diren jarraian adierazten dira.

A) EUSKARAREN JAIA (EKAINA)

A) Eguna, lekua eta iraupena: Ekainaren biga-
rren hamabostaldian Zamudioko Lehendakari
Aguirre plazan egun batez (larunbata) era-
biltzeko, adierazitako materiala hornitu eta
instalatu da. Udalak erabakiko du non ja-
rriko diren elementuak eta zein lurzoru-mo-
tatan kokatuko den. Muntaketa, gutxienez,
ekitaldia egin baino 8 egun lehenago egingo
da, eta desmun taketa, gehienez ere, ekital-
dia egin eta 3 egunera egingo da.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE
HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE
CARPAS Y GRADAS, TRANSPORTE, INSTALA-
CIÓN Y DESMONTAJE PARA LOS EVENTOS A
REALIZAR EN EL AÑO 2025**

**1.- JUSTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRA-
TACIÓN**

Dentro de la programación de actividades dirigi-
das a la comunidad, existe la necesidad de con-
tratación de infraestructuras para cubrir eventos
determinados a lo largo del periodo reflejado en
el presente Pliego.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Pliego tiene como finalidad estable-
cer las condiciones técnicas para la contratación
del servicio objeto del contrato, de tal forma que
el Ayuntamiento disponga, en las fechas que se
determinan en el mismo, de unas infraestructu-
ras en los lugares que se establezcan para reali-
zar los eventos previstos, todo ello mediante la
instalación de aquéllas en régimen de alquiler,
incluidos montaje y desmontaje, y traslados, de
carpas e infraestructuras y cubiertas necesarias
para la celebración de actividades culturales y de
las gradas necesarias para el uso por las personas
asistentes a la actividad.

3.- INFRAESTRUCTURAS PRECISAS

Las infraestructuras a las que se refiere este ser-
vicio, y los lugares y fechas en las que deberán
proporcionarse son las que se señalan a conti-
nuación.

A.- FIESTA DEL EUSKERA (JUNIO)

A) Fecha, lugar y duración: Se realizara el servicio
consistente en el suministro e instalación del ma-
terial que se indica, para su utilización durante
un día (sábado), dentro de la segunda quincena
de junio en la plaza Lehendakari Aguirre.El
Ayuntamiento determinará los lugares donde se
instalarán los diversos elementos y el tipo de
suelo sobre el que se asentará. El montaje se rea-
lizara como minimo 8 dias antes de la celebra-
ción del evento y el desmontaje se realizara
como mucho 3 dias después de la realización del
evento.

B) Materialak:

1.- KARPA BAT (1), 45 metroko fatxadakoa x 15 metroko sakonerakoa, erabat gardena eta tei-latua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialeko lonazko alboko itxiturekin

Egitura hau izango du:

1.-Bi artikulatutako mota-koa, estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera duena. Karpak kontrapi-satuta egon beharko du, eta ez ainguratuta; beraz, enpresak sistema horretarako beharrez-koak diren elementu guztiak hartu beharko ditu kontuan (ainguraketak, materiala barru-ratzeko garabia, etab.).

2.- Lurzorura ainguratua, karparen segurtasunerako beharrezkoak diren ainguratze-elementuen bidez.

Udalak erabakiko du, zer-bitzuaren beharren arabera, ainguraketa mota, lurrerakoa edo trapesatua, eta enpresari jakina-raziko dio jardura egin baino lehen.

B.- ZIKLOTURISTEN LASTERKETA PROBA (IRAILA)

A) Eguna, lekua eta iraupena: Adierazitako materiala hornitu eta instalatuko da, iraileko egun batez (larunbata) erabiltzeko. Udalak erabakiko du non jarriko diren elementuak eta zein lurzoru-motatan kokatuko den. Muntaketa, gutxienez, ekitaldia egin baino 8 egun lehenago egingo da, eta desmuntaketa, gehienez ere, ekitaldia egin eta 3 egunera egingo da.

C) Materialak:

1.- Karpa bat (1), 40 metroko fatxadarekin x 15 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialez egindako lonazko alboko itxiturekin. Egitura bi artikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du.

2.- MAHAIAK ETA AULKIAK, GEHIENEZ 500 LAGUNENTZAT:

Aulkiak tolesgarriak izango dira eta egoera ezin hobean egongo dira.

Mahaiek egoera ezin hobean egon beharko dute.

C-NEKAZARITZA ETA ABELZAINZA AZOKA (AZAROA)

B) Materiales:

1.- UNA (1) CARPA de 45 metros de fachada x 15 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo.

La estructura será:

1.- Del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. La carpa deberá de estar contrapesada y no anclada, por lo que la empresa deberá de contemplar todos aquellos elementos precisos para este sistema (anclajes, grúa para introducir el material, etc...).

2.- Anclada al suelo mediante los pertinentes elementos de anclaje precisos para la seguridad de la carpa.

El ayuntamiento decidirá en función de las necesidades del servicio el tipo de anclaje, al suelo o contrapesada, y lo comunicará a la empresa con el tiempo suficiente previo a la realización de la actividad.

B.- PRUEBA CARRERA CICLOTURISTA (SEPTIEMBRE)

A) Fecha, lugar y duración: Se realizará el servicio consistente en el suministro e instalación del material que se indica, para su utilización durante un día (sábado), del mes de septiembre. El Ayuntamiento determinará los lugares donde se instalarán los diversos elementos y el tipo de suelo sobre el que se asentará. El montaje se realizará como mínimo 8 días antes de la celebración del evento y el desmontaje se realizará como mucho 3 días después de la realización del evento.

B) Materiales:

1.- UNA (1) CARPA de 40 metros de fachada x 15 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros.

2.- MESAS Y SILLAS PARA UN MÁXIMO DE 500 COMENSALES:

Las sillas deberán de ser de plegables y estar en perfecto estado.

Las mesas deberán de estar en perfecto estado.

C- FERIA AGRICOLA GANADERA (NOVIEMBRE)

A) Eguna, lekua eta iraupena:

Adierazitako materiala alokairu erregimean hornitu, garraiatu, instalatu eta desmontatze lanak egitean datza, 2 egunez (larunbata eta igandea) erabili ahal izateko, azaroaren lehenengo hamabostaldian. Zamudioko Kotxozulo parkean. Muntaketa, gutxienez, ekitaldia egin baino 8 egun lehenago egingo da, eta desmuntaketa, gehienez ere, ekitaldia egin eta 3 egunera egingo da.

B) Materialak:

1. Karpa bat (1), 20 metroko arkupearekin bider 20 metroko sakonearekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Karpa hori Limousin ganadu ikastaroaren buru gisa erabiliko da, asfalto eta belar gainean.

2. Karpa bat (1), 15 metroko arkuperekin x 70 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Karpa hori Limousin lehiaketan asfalto gainean jarritako ganadua kokatzeko erabiliko da.

3. Karpa bat (1), 10 metroko arkuperekin x 30 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean egindako lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Udalak asfaltoaren gainean jartzen dituen jarduerak egiteko erabiliko da karpa hori.

A) Fecha, lugar y duración:

Se prestará el servicio consistente en el suministro en régimen de alquiler, transporte, instalación y desmontaje del material que se indica, para su utilización durante 2 días (sábado y domingo) dentro de la primera quincena de noviembre en el parque Kotxozulo de Zamudio. El montaje se realizara como minimo 8 dias antes de la celebración del evento y el desmontaje se realizara como mucho 3 dias después de la realización del evento.

B) Materiales:

1. UNA (1) CARPA de 20 metros de pórtico por 20 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Dicha carpa se empleará como cabecera del concurso de ganado Limousin, instalado sobre asfalto e hierba.

2. UNA (1) CARPA de 15 metros de portico x 70 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Dicha carpa se empleará para ubicar el ganado del concurso de Limousin, instalada sobre asfalto.

3. UNA (1) CARPA de 10 metros de portico x 30 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Dicha carpa se empleará para el uso de diferentes actividades que desarrolle el Ayuntamiento, instalada sobre asfalto.

4. Karpa bat (1), 10 metroko arkuperekin x 10 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean egindako lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Era berean, karpan abereak lotzeko behar diren elementuak jarriko dira. Karpa hori herriko lehiaketako ganadua lotzeko erabiliko da eta belar gainean jarriko da.

5. Karpa bat (1), 15 metroko arkuperekin x 150 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean egindako lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Karpa hori asfaltoaren eta belarraren gainean jarritako nekazaritza- eta abeltzaintza-azokako postu guztiak betetzeko erabiliko da.

6. Karpa bat (1), 5 metroko arkupe duena x 5 metroko hondoa, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egitura, estalkia eta itxiturak dituena. Udalak asfaltoaren gainean jartzen dituen jarduerak egiteko erabiliko da karpa hori.

7. 16,20 metro x 3,45 metro inguruko neurriko GRADA bat (1), 2 eskailera-adar eta 148 eserleku luze dituena. 500 kg/m²-ko erabilera-gainkargarako kalkulatu.

8. Bi (2) GRADA, 5,40 metro x 3,45 metro neurrikoa, gutxi gorabehera, eskailera tramo batekin eta banku jarraituko 44 eserlekuko edukierarekin. 500 kg/m²-ko erabilera-gainkargarako kalkulatu.

4. UNA (1) CARPA de 10 metros de portico x 10 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Asimismo se procurará los elementos necesarios para el amarre de ganado en la carpa. Dicha carpa se empleará para el amarre del ganado del concurso local, instalada sobre hierba.

5. UNA (1) CARPA de 15 metros de portico x 150 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Dicha carpa se empleará para cubrir todos los puestos de la feria agrícola y ganadera, instalada sobre asfalto e hierba.

6. UNA (1) CARPA de 5 metros de portico x 5 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos. Dicha carpa se empleará para el uso de diferentes actividades que desarrolle el Ayuntamiento, instalada sobre asfalto.

7. UNA (1) GRADA de medida 16,20 metros x 3,45 metros aproximadamente, 2 tramos de escalera y un aforo de 148 asientos de banco corrido. Calculada para una sobrecarga de uso de 500 kg/m².

8. DOS (2) GRADAS de medida 5,40 metros x 3,45 metros aproximadamente, 1 tramo de escalera y un aforo de 44 asientos de banco corrido. Calculada para una sobrecarga de uso de 500 kg/m².

MATERIALEN ETA ZERBITZUEN EZAUGARRIAK.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS.

Karpen egitura guztiak aluminio anodizatuzkoak izango dira, torlojututako loturekin eta aurreko atal bakoitzean deskribatzen den bezala, eta aldi baterako egituretarako araudiak bete beharko dituzte, bereziki segurtasuneko UNE EN 13782. Era berean, egitura eramangarriak instalatzeko erabili beharreko material guztiek homologatuta egon beharko dute, indarrean dagoen araudiaren arabera.

Olana guztiek, bai estalkietakoek, bai alboko itxituretakoek, aurreatezatuak izan beharko dituzte, PVCzko estaldura zuridun poliesterez eginak, eta suarekiko erresistentziaren M2 sailkapen bat izango dute, izpi ultramoreen, lizunaren eta gazitasunaren aurka tratatuak.

Karparen egitura aluminio anodizatuzkoa izango da, muga elastiko altuarekin, eta 100 km/h-ko haizeei aldi berean aurre egiteko diseinatuta egon beharko da. (80 km/h karpen kasuan 5 x 5) eta proiektzio horizontalean 10 kg/m²-ko elur-gaikarga, 1,7ko segurtasun-koefizientearekin. Egitura metalikoen CE markaketaren UNE-1090 araua bete behar da.

Kontratuaren xede diren harmailak jendearentzako harmailak izango dira, banakako eserlekuarekin, sarrera egokituekin eta itxitura perimetralarekin. Harmailek 500 kilogramoko erresistentzia izan beharko dute metro karratuko.

Kontratistak nahitaez **garraiatu** beharko ditu karpak eta egiturak eta horien elementu osagarri eta euste-elementu guztiak **muntatu eta desmuntatzeko** behar diren material eta makineria guztiak, instalatzeko zehazten den tokiraino.

Kontratistaren kontura izango dira instalazioak ukitutako eremuak (euskarriak, euskarriak, etab.) muntatzeko, desmuntatzeko, mantentzeko eta berreskuratzeko zerbitzua emateko behar diren **langileak**.

Kontratistak egin beharreko **berrikuspen, konponketa eta osagaien** ordezkapen guztiak egin beharko ditu, une oro behar bezala erabiltzeko prest egon dadin, kendu arte.

Materialak, karpak eta azpiegitura plegu honetako klausulen arabera **instalatu**ko dira,

Todas las estructuras de las carpas serán de aluminio anodizado, con uniones atornilladas y como se describen en cada uno de los apartados anteriores y deberán cumplir las normativas para estructuras temporales, en especial, la UNE EN 13782 de seguridad. Asimismo, todos los materiales a utilizar para la instalación de las estructuras portátiles deberán de estar homologados y de acuerdo a la normativa vigente.

Todas las lonas, tanto de las cubiertas como de los cerramientos laterales, deberán estar pretensadas, fabricadas en poliéster con un recubrimiento de PVC, color blanco, y presentarán una clasificación de resistencia al fuego M2, tratadas contra rayos ultravioleta, moho y salinidad.

La estructura de la carpa será de aluminio anodizado con alto límite elástico y estará diseñada para resistir simultáneamente vientos de hasta 100 km/h. (80 km/h en el caso de las carpas de 5 x 5) y una sobrecarga de nieve de 10 kg / m² en proyección horizontal, con un coeficiente de seguridad de 1,7. Se ha de cumplir la norma UNE-En 1090 de marcado CE de estructuras metálicas.

Las gradas objeto del contrato deberán ser gradas para público, con asiento individual, accesos adecuados y valla perimetral. Las gradas deberán tener una resistencia de 500 kilogramos por metro cuadrado.

El contratista estará obligado al **transporte** de las carpas y de todos los materiales y maquinaria necesarios para el **montaje y desmontaje** de las estructuras y de todos sus elementos accesorios y de sujeción, hasta el lugar que se determine para su instalación.

Será de cuenta del contratista el **personal** necesario para la prestación del servicio de montaje, desmontaje, mantenimiento y recuperación de las zonas afectadas por la instalación (sujeciones, apoyos, etc.).

El contratista estará obligado a **cuantas revisiones, reparaciones y reemplazos** de componentes sea necesario efectuar para que esté preparada en todo momento para su perfecto uso hasta su retirada.

La **instalación** de los materiales, carpas e infraestructura se realizará conforme a las cláusulas del

Udalak kontratuaren arduradunaren edo hark horretarako izendatzen duen pertsonaren bidez ematen dituen jarraibideen arabera.

Instalazioa egin ondoren, egiturak muntatzeko ziurtagiria aurkeztuko da, teknikari eskudunak emana. Ziurtagiri horretan, egiturak behar bezala instalatu direla eta indarrean dagoen araudian ezarritako segurtasun-neurri guztiak betetzen direla egiaztatuko da, argazki eta fitxa teknikoek bidez.

Enpresa lizitatzailerak, proposamenarekin batera, instalatu beharreko karpene eta harmailen fabrikatzaileak emandako dokumentazio grafiko eta teknikoa aurkeztu beharko dute, materialen karakteristikoen deskribapena justifikatuz: (estruturen ziurtagiriak, olanak, suaren kontrako elementuak, homologazio-sistemak), ainguratzeko sistemak deskribapena (betetze-ziurtagia), eta enpresa muntatzaileak dagokion Gobernu Autonomikoaren Enpresa Egiaztatuen Erregistroa duela egiaztatzen duen dokumentazioa.

4.- KONTRATUAREN XEDEAREN EZAUGARRIAK.

Hartzaileak.

2. klausulan aipatutako azpiegiturak aurretik aipatutako Nekazari eta Abeltzain Azoka, zikloturista eta euskera eguneko jardueraren antolamenduen mende egongo dira, baldintza-agirietan ezarritako kontratu-mugen barruan.

Kokalekua

Kontratu honen xede diren jarduerak Udalak zehazten dituen leku, bulego eta zentroetan egingo dira, dauden beharrian eta aukeren arabera; nolanahi ere, tokiak behin-behinean edo behin betiko ordezkatu ahal izango dira, gerora sortutako arrazoiengatik.

Kontratuaren iraupena.

Azpiegitura horiek erabiltzeko datak eta egunak jarraian datoz, gutxi gorabehera. Nolanahi ere, ekitaldia hurbildu ahala eta betiere

presente pliego y de acuerdo con las instrucciones que emita el Ayuntamiento a través del responsable del contrato o persona que éste designe al efecto.

Una vez realizada la instalación se aportará un certificado de montaje de las estructuras, emitido por técnico competente, en el que se acredita la correcta instalación de las mismas y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente, a través de fotografías y fichas técnicas.

Las empresas licitadoras deberán aportar junto a su propuesta documentación gráfica y técnica facilitada por el fabricante de las carpas y gradas a instalar, justificando, la descripción de las características de los materiales: (certificados de estructuras, lonas, elementos ignífugos, homologaciones...), descripción de los sistemas de anclaje (certificado de cumplimiento), y documentación que acredite que la empresa montadora tenga Registro de Empresa Acreditada (REA) del Gobierno Autónomo correspondiente.

4.- CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Destinatarios.

Las infraestructuras referidas en la cláusula 2 están sujetas a las organizaciones de Feria Agrícola Ganadera, cicloturista y fiesta del euskera señaladas anteriormente, dentro de los límites contractuales establecidos en los Pliegos.

Localización.

Las distintas actividades objeto del presente contrato se prestarán en los lugares, dependencias y centros que se determinen por el Ayuntamiento, en función de las necesidades y disponibilidades existentes, sin perjuicio de que pueda sustituirse los lugares de forma provisional o definitiva por causas sobrevenidas.

Duración del contrato.

Las fechas y días de uso de estas infraestructuras se refieren a continuación. En todo caso y a medida que se acerque el evento y siempre con la

enpresa esleipendunak planifikatu ahal izateko behar besteko aurrerapenarekin, ekitaldi horiek egiteko egun zehatza jakinaraziko da.

- 1.- Euskera eguna: Ekainaren azkeneko astea
- 2.- Zamudio Zamudio Zikloturista : Irailaren 20an
Zamudioko Nekazari eta Abeltzaintza Azoka 2025: azaroak 8 eta 9.

Zerbitzua eta hornidura emateko epea kalkulatzeko, kontuan eduki beharko da ekitaldia egin baino gutxienez 8 egun lehenago instalazioen lekualdaketa eta muntaketa egin beharko dela eta ekitaldia egin eta gehienez 3 egunera egingo den desmuntaketa sartzen dirala.

5.- ZERBITZUA EMATEKO BETEBEHAR TEKNIKOAK.

Zamudioko Udalak aurkeztutako programazioari jarraituz, enpresa esleipendunak Zamudioko Udalaren ekitaldietarako behar diren azpiegiturak erreserbatuko ditu jarduera edo ekitaldia egin baino gutxienez hilabete lehenago.

Enpresa esleipendunak ezin izango du eskainitako materialean, instalazioan edo zerbitzuetan aldaketarik egin Udalaren alde aurreko adostasunik gabe, eta aurkeztutako eskaintza bete beharko du ekitaldiak egitean arazorik ez sortzeko.

Kontratua gauzatzen duten langileei dagokienez, erakunde esleipendunak indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu, batez ere lan- eta zerga-legeriaren arloan.

Langile horiek esleipendunaren mende egongo dira soil-soilik, eta esleipendun horrek enplegatzaile gisa dituen eskubide eta betebehar guztiak izango ditu. Udala lan-harreman horietatik kanpo geratuko da. Kontratuaren xede diren elementuak muntatzen diren bitartean, instalazioan istripurik gerta ez dadin, behar diren neurriak hartu beharko ditu hornidura-hartzaileak, hesiak, baliza-zintak eta abar jarritz.

suficiente antelación para que la empresa adjudataria pueda planificar, se notificara el día concreto de realización de estos eventos.

- 1.- Euskera eguna : Ultima semana de junio
- 2.- Cicloturista Zamudio Zamudio : 20 de septiembre
Feria agrícola ganadera de Zamudio 2025: 8 y 9 de noviembre.

Para el cálculo del plazo para la prestación del servicio y suministro se incluye el traslado y montaje de las instalaciones que se realizara como minimo 8 dias antes de la celebración del evento y el desmontaje que se realizará como mucho 3 dias después de la realización del evento.

5.-OBLIGACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La empresa adjudicataria, siguiendo la programación presentada por el Ayuntamiento de Zamudio, con la antelación mínima de 1 mes a la celebración de la actividad o evento, realizará la reserva de las infraestructuras precisas para los diferentes eventos del Ayuntamiento de Zamudio.

La empresa adjudicataria no podrá realizar cambio alguno del material, instalación, servicios... ofertados, sin la previa conformidad del Ayuntamiento, debiendo dar cumplimiento a la oferta presentada a fin de no causar problemas en la realización de eventos.

La entidad adjudicataria queda obligada, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación laboral y fiscal.

Dicho personal dependerá exclusivamente de la adjudicataria, que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleadora respecto del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales. Mientras dure el montaje de los diferentes elementos objeto del contrato, la adjudicataria deberá adoptar las medidas oportunas a fin de evitar cualquier accidente en la instalación, mediante vallados, cintas de balizamiento, etc...

Enpresa esleipendunak bete, betearazi eta zaindu beharko ditu aldi baterako egituren muntaia dagozkion laneko segurtasun- eta osasun-araudiak.

Egiaztatu beharko da muntaketetan eta desmuntaketetan prebentzio-baliabide bat egon dela enpresa instalatzailearen aldetik, eta lan-arriskuei, lan-legediari eta gizarte-segurantzari buruz indarrean dauden xedapenak betetzen direla, Zamudioko Udala prebentzio-arloko erantzukizun orotatik salbuetsita.

Enpresa esleipendunaren ardura izango da lanaren eta gizarte-segurantzaren arloan indarrean dauden xedapenak betetzea.

Kontratua kontratistaren arrisku eta menturaren arabera gauzatuko da. Erakunde esleipendunaren kontura izango da kontratua gauzatzea eskatzen duten jarduketan ondorioz udalari nahiz hirugarrenei eragiten zaizkien kalte guztien kalte-ordaina ematea, kalte horiek Administrazioaren agindu baten berehalako eta zuzeneko ondorio izan direnean izan ezik.

Udalak ez du inolaz ere bere gain hartuko kontratistak jarritako karpetan, estalkietan edo azpiegituretan sor daitekeen edozein kalte, ezta horien ondorioz sor daitekeen edozein kalte ere, ezta ezinbesteko kasuetan ere.

Eskaintzari erantsi beharreko dokumentazioa

Kontuan hartu beharko dira baldintza tekniko-koen agirian zehazten diren edukiak eta ezaugarri teknikoak.

Nolanahi ere, nahitaez eta modu baztertzailan, Administrazio Klausula Partikularren Agirian eskatzen den gainerako dokumentazioarekin batera, enpresa lizitatzailerak honako hauek aurkeztu beharko dituzte beren proposamenetan:

1.- Erantzukizun zibileko aseguru-polizaren ziurtagiri eguneratua.

Nolanahi ere, enpresa lizitatzailerak erantzukizun zibileko aseguru zabala eta xehea izango du. Aseguru horretan, muntatutako

La empresa adjudicataria será la responsable de cumplir, hacer cumplir y vigilar que las normativas de seguridad y salud laboral que conciernen al montaje de las estructuras temporales se lleve a cabo de manera rigurosa.

Se deberá acreditar que en los montajes y desmontajes ha habido un recurso preventivo por parte de la empresa instaladora y se cumplen las disposiciones vigentes en materia de riesgos laborales, legislación laboral y seguridad social, eximiendo al Ayuntamiento de Zamudio de toda responsabilidad en materia de prevención.

La empresa adjudicataria será la responsable de cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social.

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. Será de cuenta de la entidad adjudicataria indemnizar todos los daños que se causen, tanto al Ayuntamiento como a terceros, como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.

El Ayuntamiento en ningún caso asumirá cualquier daño que se pueda producir en las carpas, cubiertas o infraestructuras instaladas por el contratista, ni cualquier daño que se pueda producir por las mismas, aun en casos de fuerza mayor.

Documentación a adjuntar en la oferta

Se deberán tener en consideración los contenidos y características técnicas que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso y con carácter obligatorio y eliminador, junto con el resto de documentación que se requiera en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las empresas licitadoras deberán presentar en sus propuestas:

1.- Certificado de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil actualizado.

En todo caso, la empresa licitadora contará con seguro de responsabilidad civil amplio y deta-

egituren akatsek eragindako ezbeharrak edo muntaketa-prozeduraren hutsuneak, ekitaldian zehar ondasunei edo pertsoneri eragin diezaieketenak, jasoko dira. Kontratistak, kontratua indarrean dagoen bitartean, erantzukizun zibileko aseguru bat izango du sinatuta eta indarrean, **3.000.000,00 euroko gutxieneko zenbatekoarekin**, hirugarrenei egindako kalteengatiko erreklamazioei aurre egingo zaiela bermatzeko, zuzenean edo zeharka, baita kontratu honen xede diren zerbitzuak ematean izandako akats eta gabezia teknikoengatik ere, eta dagokion polizaren ordainketa egunean izan beharko du. Erantzukizun zibileko nahitaezko aseguruaz gain, aseguru hori zabaldu egingo da ekintza bandalikoan, pintaden eta abarren aurrean. Enpresa esleipendunak bere gain hartu beharko du kontratua indarrean dagoen bitartean gertatzen den edozein matxura edo akatsen erantzukizuna.

Lizitatzailleak bere lizitazio-eskaintzan egiaztatu beharko du aseguru horiek badituela.

2.- Enpresa Bermatuen Erregistroko (EBE) inskripzio-ziurtagiria

Enpresa Bermatuen Erregistroaren (EBE) helburua da eraikuntzaren sektorean diharduten enpresek laneko arriskuen prebentzioaren gaitasun- eta kalitate-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.

Eraikuntza-obra batean lanak egiteko kontratatu nahi diren enpresek Enpresa Bermatuen Erregistroan inskribatuta egon beharko dute, enpresaren helbide soziala kokatuta dagoen lan-agintaritzaren mende.

3.- Erantzukizunpeko adierazpena

Enpresa lizitatzailleek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, non adieraziko baitute baldintza-agirietan adierazitako ezaugarriak dituzten karpak eta harmailak dituztela kontratua behar bezala gauzatzeko.

4.- Bestelako dokumentazioa

Ilado que contemple siniestros con origen en fallo de estructuras montadas o deficiencias del procedimiento de montaje que puedan afectar a bienes o personas durante el evento. El contratista tendrá suscrito y mantendrá en vigor durante la vigencia del contrato, un seguro de responsabilidad civil con la **cantidad mínima de 3.000.000,00 euros**, que garantice hacer frente a las reclamaciones por daños a terceros, a consecuencia directa o indirecta, incluso para defectos e insuficiencias técnicas de la prestación de los servicios objeto de este contrato, debiendo estar al corriente de pago de la póliza correspondiente. Además del obligatorio seguro de RC, se ampliará dicho seguro ante posibles actos vandálicos, pintadas, etc. La empresa adjudicataria deberá responsabilizarse de cualquier avería o defecto que se produzca durante la vigencia del contrato.

La licitadora deberá acreditar en su oferta de licitación, la existencia de los mencionados seguros.

2.- Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

El Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo el acreditar que las empresas que operan en el sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales.

Las empresas que pretendan ser contratadas para trabajos en una obra de construcción, deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral donde esté ubicado el domicilio social de la empresa.

3.- Declaración responsable

Las empresas licitadoras deberán presentar una declaración responsable en la que indiquen que disponen de carpas y gradas con las características indicadas en los pliegos para la correcta ejecución del contrato en cuestión.

4.- Otra documentación

- Prebentzio-arloko harremanetarako pertsonaren datuak biltzen dituen dokumentua, telefono-zenbakia barne.
- Documento con datos de la persona de contacto en materia de prevención, incluido el número de teléfono.
- Prebentzio-baliabidearen datuak biltzen dituen dokumentua, telefono-zenbakia barne.
- Documento con datos del Recurso preventivo, incluido el número de teléfono.

Herritartasun teknikaria

Tecnico de ciudadanía

Asier Amarika Zarate