Expediente nº 2025-04

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL CORTINAJE DE FACHADA del Teatro Arriaga.

ELABORADO POR: C.A.C. Teatro Arriaga S.A.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA RENOVACIÓN DEL CORTINAJE DE FACHADA del Teatro Arriaga.

1.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato está constituido por el suministro e instalación de las cortinas con vista a fachada de todo el edificio del Teatro Arriaga. Se contempla también la retirada y reciclaje de las cortinas existentes, así como la instalación de nuevas cortinas con materiales ignífugos y dentro de una planificación que sea compatible con la continuidad del funcionamiento normal del teatro, todo ello bajo el criterio de respetar la estética de las cortinas instaladas en el año 1986, y que han de ser sustituidas por las nuevas. Además de las cortinas también se sustituirán los sistemas de rieles y barras que las sustentan, siendo necesario en algunos casos, y por la dificultad del acceso, la modificación del sistema.

2.-LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

El suministro se entregará en el Teatro Arriaga, Plaza Arriaga,1 48005 Bilbao debiendo la empresa adjudicataria asumir, por su cuenta, el transporte.

El suministro y la instalación se entregará y realizará por el adjudicatario en el **plazo máximo de DOS MESES,** iniciándose el plazo en la fecha establecida en el Acta de Inicio, prevista inicialmente el 1 de septiembre de 2025.

3.-CONDICIONES TÉCNICAS E INVENTARIO DE CORTINAS A INSTALAR

Ver **Anexo 1**

4.- GARANTÍA

El plazo de garantía sobre el conjunto de elementos será de 3 años y empezará a contar desde la fecha de entrega y su instalación completa:

1. La sustitución de los componentes en caso de vicios y defectos importantes (materiales y de funcionamiento). Sin que se devenguen gastos de mano de obra, dietas, desplazamientos, y/o piezas cuya sustitución sea necesaria.
2. Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías y defectos.

5.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La reparación de elementos defectuosos o averiados, dentro de la garantía, tendrá que ser atendida en el plazo más breve posible. Si por algún motivo no fuera posible reparar los citados elementos, el adjudicatario tendrá la obligación de sustituirlo por uno de iguales o superiores características en el plazo de 15 días naturales desde que se le comunique la avería.

El adjudicatario designará a un responsable del contrato para la vigilancia de la prestación que es objeto de la presente contratación, quien se responsabilizará del personal, de los aspectos operativos y de la ejecución de los distintos trabajos.

El adjudicatario deberá disponer del personal preciso, y con la cualificación técnica que en su caso sea necesaria, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del contrato.

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Teatro Arriaga, el personal dependiente del mismo, o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El adjudicatario queda obligado a aportar el equipo y todos medios auxiliares precisos y necesarios para la ejecución correcta de cada partida del contrato en los plazos convenidos.

La empresa adjudicataria correrá a cargo de todos aquellos capítulos que hacen referencia a su propio personal laboral: remuneración, prestaciones, seguros, accidentes, enfermedad, prevención, etc.

El adjudicatario tiene la obligación de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo de aplicación.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: La empresa adjudicataria deberá cumplir la normativa vigente referente a la Prevención de Riesgos Laborales, Salud Laboral, Legislación Laboral y Legislación de la Seguridad Social.

El Teatro Arriaga podrá solicitar documentación justificativa de la aplicación de esta normativa en la empresa o en las empresas contratadas por esta. Como mínimo:

1- **Plan de Seguridad y Salud de los trabajos a realizar.**

2- **Coordinación de seguridad.**

Cualquier incumplimiento de dicha normativa será imputable a la empresa adjudicataria, y será causa directa de rescisión de este contrato.

El adjudicatario deberá cumplir y acreditarlo documentalmente, si así le fuera solicitado por El Teatro Arriaga, tanto al contratar como en todo momento durante la vigencia de la contratación, con lo establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, en su caso, a través de la plataforma informática KOORDINATU en uso y servicio del teatro Arriaga para estos efectos.

Para mayor información contactar con RRHH del teatro al mail rrhh@teatroarriaga.eus

ANEXO 1



Condiciones técnicas e inventario del suministro e instalación para la renovación del cortinaje de fachada en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Ref. 2025-04

1. ANTECEDENTES

El presente documento tiene como finalidad establecer las bases técnicas para la licitación del suministro, confección e instalación de las nuevas cortinas de las ventanas de las fachadas del Teatro Arriaga de Bilbao.

Esta intervención busca no solo mejorar la funcionalidad de los elementos textiles del recinto, sino también preservar el valor histórico y arquitectónico de este emblemático edificio.

El Teatro Arriaga, como uno de los principales referentes culturales y patrimoniales de Bilbao, requiere que cualquier intervención respete su estética original y su integridad histórica. En este sentido, las nuevas cortinas deben mantener la coherencia estilística con las actuales, las cuales han sufrido deterioro por el paso del tiempo.

Se priorizará el uso de materiales de alta calidad que reproduzcan fielmente la apariencia de las cortinas originales y cumplan con los estándares modernos de seguridad, durabilidad y eficiencia funcional.

---

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS DE LAS CORTINAS

Las nuevas cortinas a instalar cumplirán con las siguientes características:

- **Tipo de cortina:** Tradicional de Bandalux o equivalente.
- **Accionamiento:** Manual con cordón, o fijo según caso.
- **Sujeción:** Riel de aluminio color blanco a pared o techo según caso, apto para accionamiento manual, o con cordón, o cinta velcrada blanca según caso.
- **Confección:**
    - ***PLIEGUE PLANO*** con un ratio de 2.0.
    - Para cortinas de hasta 150 cm de alto, dobles bajo de 5 cm de alto.
    - Para cortinas de más de 150 cm de alto, dobles bajo de 30 cm de alto.
    - Las cortinas NO tendrán empalmes horizontales de tela.
- **Color del tejido:** Blanco (Colección Palamós o equivalente).
- **Material:** 100% PES FR TREVIRA, entre 180 y 300g/m2.
- **Propiedades técnicas:**
    - Ignífugo: M1: NF P 92-503 / Clase 1: EN 13773 (C1).
    - Lavable y planchable.
    - Porcentaje de encogimiento: 0%.

Garantías:

- **Tejido:** Fabricado bajo normativa de calidad ISO 9001.
- Mínimo 3 AÑOS de garantía.
- **Mecanismo de sujeción:** Mínimo 3 años de garantía.

---

3. DISTRIBUCION DE VENTANAS

La distribución de las ventanas por fachada es la siguiente:

- **Fachada principal:** 27 ventanas.
  - P1: 9 ventanas.
  - P2: 9 ventanas.
  - P3: 9 ventanas.

- **Fachada ría:** 31 ventanas.
  - PB: 4 ventanas.
  - P1: 9 ventanas.
  - P2: 9 ventanas.
  - P3: 9 ventanas.

- **Fachada trasera:** 12 ventanas.
  - P1: 4 ventanas.
  - P2: 4 ventanas.
  - P3: 4 ventanas.

- **Fachada C/ Rivera:** 27 ventanas.
  - P1: 9 ventanas.
  - P2: 9 ventanas.
  - P3: 9 ventanas.

Total de ventanas: 97 unidades.

4. CONDICIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos y operativos:

- Existen distintas dimensiones de ventanas. Previa confección se deberá medir detalladamente cada ventana. Las medidas aportadas en el inventario son muy aproximadas, pero no necesariamente exactas.
- Algunas ventanas presentan formas irregulares, por lo que será necesario realizar plantillas de confección.
- Algunas ventanas requieren cortinas compuestas de uno, dos o tres paños.
- Existen ventanas que abarcan dos plantas.
- La instalación en algunas ventanas puede ser de acceso complicado.
- Se necesitarán escaleras altas y otros medios auxiliares para la instalación.
- La mayoría de las cortinas se fijarán mediante rieles, salvo excepciones como arcos, donde se utilizará un sistema de fijación con cinta adhesiva velcrada.

5. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

- **Retirada de cortinas y rieles existentes:** El contrato incluye la desinstalación de las cortinas existentes en la actualidad y sus sistemas de sujeción, su retirada del teatro y el traslado a un punto limpio autorizado.
- **Limpieza:** El contrato incluye, una vez desinstaladas las cortinas viejas actuales, la limpieza básica de las zonas a intervenir en la instalación, previo a la colocación de las nuevas cortinas.
- **Condiciones de acceso y trabajo:** Los trabajos de desmontaje e instalación deberán coordinarse con la Dirección del teatro según la agenda de actividades escénicas y de trabajo ordinario del recinto, teniendo que ser totalmente compatible con ellas, sin que produzca interrupciones, molestia o colisión alguna con las mismas.
- **Muestras definitivas previas:** El adjudicatario deberá presentar una muestra definitiva del tejido y confección para su aprobación antes de la fabricación e instalación de las cortinas.
- **Plazo de ejecución:** La entrega e instalación de las cortinas deberá realizarse en un plazo máximo de DOS MESES a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio y la aprobación definitiva de los materiales por parte de la propiedad.
- **Seguridad y Salud**: Es necesario presentar un Plan de Seguridad y Salud por parte de la empresa contratista para la colocación de las cortinas en el teatro.

6. VOLUMEN DE LA LICITACIÓN:

- Unidades de Cortina: 122
- Superficie total aproximada: 510 m2

7. LOCALIZACION E INVENTARIO DE LAS CORTINAS A INSTALAR

- Fotos de algunas cortinas existentes en el teatro en la actualidad y fotos de cortinas de fachadas con ventanas numeradas por planta.
- Relación de cortinas y rieles por ventanas a suministrar e instalar.











F1: FACHADA PRINCIPAL PLAZA ARRIAGA



F2: FACHADA RIA



F3. FACHADA TRASERA



F4: **FACHADA** C/ RIVERA

INVENTARIO DE LAS CORTINAS A INSTALAR

Orden	Localización		Descripción	Ud		Página 1/8
			CORTINAS PB			
1	**F2-PB-01**		Tradicional de Ancho 275cm X Alto 210cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
2	**F2-PB-012**		Tradicional de Ancho 275cm X Alto 280cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
3	**F2-PB-03**		Tradicional de Ancho 275cm X Alto 300cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
4	**F2-PB-04**		Tradicional de Ancho 275cm X Alto 230cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
			CORTINAS P1			
5	**F1-P1-01**		Tradicional de Ancho 300cm X Alto 90cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco- # de paños 1	1,00		
			Tradicional de Ancho 300cm X Alto 225cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
6	**F1-P1-02 al F1-P1-08**		Tradicional de Ancho 320cm X Alto 300cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	7,00		
7	**F1-PB-09**		Tradicional de Ancho 300cm X Alto 90cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00		
			Tradicional de Ancho 300cm X Alto 225cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
8	**F2-P1-10**		Tradicional de Ancho 300cm X Alto 90cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00		

			Tradicional de Ancho 300cm X Alto 225cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
9	**F2-P1-11**		Tradicional de Ancho 300cm X Alto 90cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00	
			Tradicional de Ancho 300cm X Alto 225cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
10	**F2-P1-12**		Tradicional de Ancho 305cm X Alto 300cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
11	**F2-P1-13**		Tradicional de Ancho 305cm X Alto 300cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
12	**F2-P1-14**		Tradicional de Ancho 290cm X Alto 90cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00	
			Tradicional de Ancho 290cm X Alto 215cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
13	**F2-P1-15**		Tradicional de Ancho 280cm X Alto 100cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00	
			Tradicional de Ancho 280cm X Alto 220cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
14	**F2-P1-16**		Tradicional de Ancho 290cm X Alto 90cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00	
			Tradicional de Ancho 290cm X Alto 160cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
15	**F2-P1-17**		Tradicional de Ancho 297cm X Alto 100cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00	

Orden	Localización		Descripción	Ud		Página 3/8
			Tradicional de Ancho 297cm X Alto 180cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
16	**F2-P1-18**		Tradicional de Ancho 286cm X Alto 100cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00		
			Tradicional de Ancho 286cm X Alto 200cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
17	**F3-P1-19**		Tradicional de Ancho 270cm X Alto 100cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco	1,00		
			Tradicional de Ancho 270cm X Alto 195cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
18	**F3-P1-20 al F3-P1-22**		Tradicional de Ancho 270cm X Alto 95cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco	3,00		
			Tradicional de Ancho 270cm X Alto 215cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	3,00		
19	**F4-P1-23 al F4-P1-24**		Tradicional de Ancho 290cm X Alto 120cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	2,00		
			Tradicional de Ancho 290cm X Alto 200cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	white 2,00		
20	**F4-P1-25 IZDA.**		Tradicional de Ancho 75cm X Alto 90cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00		
			Tradicional de Ancho 75cm X Alto 230cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	1,00		
21	**F4-P1-25 DCHA.**		Tradicional de Ancho 205cm X Alto 90cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	1,00		

			Tradicional de Ancho 75cm X Alto 230cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	1,00		
22	**F4-P1-26 al F4-P1-31**		Tradicional de Ancho 290cm X Alto 100cm con Tejido palamos fr white o equivalente. Cinta velcrada - arco - # de paños 1	5,00		
			Tradicional de Ancho 290cm X Alto 210cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	5,00		
			CORTINAS P2			
23	**F1-P2-01**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 255cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
24	**F1-P2-02 al F1-P2-08**		Tradicional de Ancho 160cm X Alto 260cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	7,00		
25	**F1-P2-09**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 255cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
26	**F2-P2-10 al F2 P2-11**		Tradicional de Ancho 170cm X Alto 270cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	2,00		
27	**F2-P2-12 al F2-P2-13**		Tradicional de Ancho 65cm X Alto 130cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	4,00		
28	**F2-P2-14**		Tradicional de Ancho 160cm X Alto 250cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
29	**F2-P2-15**		Tradicional de Ancho 160cm X Alto 162cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		

Orden	Localización		Descripción	Ud		Página 5/8
30	**F2-P2-16**		Tradicional de Ancho 175cm X Alto 180cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
31	**F2-P2-17**		Tradicional de Ancho 65cm X Alto 130cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	2,00		
32	**F2-P2-18**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 230cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
33	**F3-P2-19**		Tradicional de Ancho 235cm X Alto 175cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
34	**F3-P2-20**		Tradicional de Ancho 50cm X Alto 125cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	2,00		
35	**F3-P2-21**		Tradicional de Ancho 50cm X Alto 125cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	2,00		
36	**F3-P2-22**		Tradicional de Ancho 230cm X Alto 130cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
37	**F4-P2-23**		Tradicional de Ancho 168cm X Alto 265cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
38	**F4-P2-24**		Tradicional de Ancho 60cm X Alto 130cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	2,00		
39	**F4-P2 y P3-25**		Tradicional de Ancho 155cm X Alto 300cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		

Orden	Localizacón		Descripción	Ud		Página 6/8
40	**F4-P2 y P3-26**		Tradicional de Ancho 155cm X Alto 300cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
41	**F4-P2-27**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 250cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
42	**F4-P2 y P3-28**		Tradicional de Ancho 185cm X Alto 300cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
43	**F4-P2 y P3-29**		Tradicional de Ancho 185cm X Alto 300cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
44	**F4-P2-30 al F4-P2-31**		Tradicional de Ancho 170cm X Alto 270cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	2,00		
			CORTINAS P3			
45	**F1-P3-01 al F1-P3-09**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 170cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	9,00		
46	**F2-P3-10 al F2 P3-11**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 170cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	2,00		
47	**F2-P3-12**		Tradicional de Ancho 65cm X Alto 160cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	2,00		
48	**F2-P3-13**		Tradicional de Ancho 160cm X Alto 170cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	1,00		

49	**F2-P3-14**		Tradicional de Ancho 155cm X Alto 160cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
50	**F2-P3-15**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 165cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
51	**F2-P3-16**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 170cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
52	**F2-P3-17**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 175cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 1	1,00	
53	**F2-P3-18**		Tradicional de Ancho 170cm X Alto 165cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
54	**F3-P3-19**		Tradicional de Ancho 238cm X Alto 155cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
55	**F3-P3-20**		Tradicional de Ancho 125cm X Alto 165cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
56	**F3-P3-21**		Tradicional de Ancho 130cm X Alto 160cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
57	**F3-P3-22**		Tradicional de Ancho 230cm X Alto 180cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	
58	**F4-P3-23**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 165cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00	

Orden	Localización	Ud	Descripción	Ud		Página 8/8
59	**F4-P3-24**		Tradicional de Ancho 170cm X Alto 180cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
60	**F4-P3-27**		Tradicional de Ancho 165cm X Alto 160cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	1,00		
61	**F4-P3-30 al F4-P3-31**		Tradicional de Ancho 170cm X Alto 165cm con accionamiento a cordón y con Tejido palamos fr white o equivalente. Riel Elementos - Ubicación Interior - Riel Elementos - Pliegue Plano - # de paños 2	2,00		
				Total cortinas	122,00	
			INSTALACIÓN			
62			INCLUYE: CONFECCIÓN MEDICIÓN + PLANTILLAS INSTALACIÓN + MEDIOS AUXILIARES DESMONTAJES CORTINAS y RIELES CON RETIRADA TRANSPORTE PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD	1,00		