SUMINISTRO DE TRAVIESAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS FUTURAS DE RENOVACIÓN DE VÍA

ÍNDICE

1 OBJETO DEL SUMINISTRO 1

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO 1

3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR 1

4 LUGAR DE ENTREGA 1

5 PLAZO 2

6 PRECIO 2

1 OBJETO DEL SUMINISTRO

El objeto del presente concurso es el suministro y puesta en acopio de obra de traviesas monobloque MM-09 // MM-02 con sus sobreanchos y sujeciones premontadas, para ejecutar varias obras futuras de renovación de vías en estaciones y trayectos.

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance total del suministro comprende el suministro las siguientes traviesas:

Suministro de **14.825 Uds.** de traviesa monobloque MM-09 // MM-02 con sus sobreanchos, placas acodadas en su caso y sujeciones premontadas.

Los elementos de fijación de cada traviesa aparecen en el apartado 8 de las Especificaciones Técnicas para el suministro de Traviesas Monobloque de Hormigón MM (V.E.) de ancho métrico y carril 54 E1" de Mayo de 2.013, del anexo 1.

Los sobreanchos necesarios se indicarán a la empresa adjudicataria una vez formalizado el pedido

3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR

El suministro deberá de ir acompañado de la correspondiente Documentación Técnica referente a controles de calidad efectuados durante el proceso constructivo de las traviesas suministradas:

- Geometría de las traviesas y cumplimiento de tolerancias de fabricación.
- Características de los materiales y verificación de cumplimiento de propiedades físico químicas.

4 LUGAR DE ENTREGA

Las traviesas se entregarán en los acopios de triángulo de Amorebieta (Bizkaia) y Acopios de obra de Elgoibar – Maltzaga – Zarautz - Orio (Gipuzkoa) acordando previamente entre ETS y la empresa adjudicataria los detalles de entrega de los materiales.

El número de traviesas a suministrar se dividirá en: 8.530 Uds. para el acopio de Bizkaia y 6.295 Uds. para los acopios de Gipuzkoa.

Los portes desde la fábrica hasta el lugar de entrega serán por cuenta del adjudicatario del contrato. También será por cuenta del adjudicatario los medios de descarga del material del camión al acopio.

5 PLAZO

El plazo dado para este suministro, incluyendo fabricación y entrega, se cifra en **cuatro meses** a partir de la firma del acta de inicio del contrato de suministro de los materiales.

6 PRECIO

El precio dado para este suministro se cifra **1.425.000 €.**