ZKIA./NÚM. 2025/004688
DATA/FECHA 23/05/2025
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL 11 AL 21 DE JULIO DE 2025 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS "BARAKALDOKO KARMENAK 2025"**

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

Cada año, el Ayuntamiento de Barakaldo organiza sus fiestas en el mes de julio, entorno al día de El Carmen. El programa festivo cuenta con una multitud de actos que dotan de personalidad propia a nuestra celebración.

Para llevar a cabo el programa se necesita dotar temporalmente de instalaciones eléctricas a los diversos espacios festivos, que cubran las necesidades eléctricas de las actividades programadas en dichos espacios. Dado que el Área de Cultura no cuenta con los medios necesarios para llevarlo a cabo se debe contratar los servicios de una empresa capaz de prestarlos según las condiciones técnicas que se detallan a continuación.

## 2. DESCRIPCIÓN MATERIAL

ESPACIO FESTIVO 1: HERRIKO PLAZA

- Suministro de los elementos eléctricos (cuadros para la iluminación y sonido, tomas, mangueras,…) y humanos necesarios para el acometida general del ESCENARIO, CAMERINOS, TXOSNA, MODULOS SANITARIOS y HOSPITAL CAMPAÑA PROTECCION CIVIL que con motivo de las fiestas se instalaran en la Herriko Plaza del 11 al 21 de julio.
- Declaración responsable de la instalación eléctrica en baja tensión sellada por industria (Boletín).
- Montaje y desmontaje.

Detalles:

ALQUILER DE ACOMETIDA TRIFASICA DE 5 X35 mm2 de aislamiento de 1000v. 40 metros

1 CUADRO PARA ILUMINACIÓN con sus protecciones correspondientes contra contactos indirectos y directos compuesto por:

- 1 toma de 125 A / 400V
- 1 toma de 63 A / 400V
- 2 tomas de 32 A / 400V
- 3 tomas de 16 A SCHUKO/ 230V

ALQUILER DE ACOMETIDA TRIFASICA DE 5 X35 mm2 de aislamiento de 1000v. 40 metros



**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | LEYRE GOICOECHEA MARTINEZ (Kulturako Teknikaria / Técnico De Cultura) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 19/05/2025 11:48:47 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 1/7 |

124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2025/004688
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 23/05/2025

1 CUADRO PARA SONIDO con sus protecciones correspondientes contra contactos indirectos y directos compuesto por:

- 1 toma de 125 A / 400V
- 1 toma de 63 A / 400V
- 2 tomas de 32 A / 400V
- 3 tomas de 16 A SCHUKO / 23V

ALQUILER DE 2 FOCOS PARA LUZ DE TRABAJO EN ESCENARIO

ALQUILER DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 2 MODULOS CAMERINOS 6 X 2,5 M DE 3X6 mm2 tipo RZ1K, 1000V. 50 metros

ALQUILER DE ACOMETIDA 3x16 mm2 tipo RZ1K, 1000V para la TXOSNA DE HERRIKO PLAZA. 70 metros

ALQUILER DE ACOMETIDA 3x16 mm2 tipo RZ1K, 1000V para HOSPITAL CAMPAÑA PROTECCION CIVIL 70 metros

ALQUILER POSTE ELÉCTRICO DE MADERA 5M y PEANA DE HORMIGON de un 1 METRO CUBICO para sujeción de acometidas aéreas.

ESPACIO FESTIVO 2: PARQUE DE LOS HERMANOS

- Suministro de los elementos eléctricos (cuadros para la iluminación y sonido, tomas, mangueras,…) y humanos necesarios para el acometida general del ESCENARIO, CAMERINOS Y MODULOS SANITARIOS que con motivo de las fiestas se instalaran en el Parque de los Hermanos
- Declaración responsable de la instalación eléctrica en baja tensión sellada por industria (Boletín).
- Montaje y desmontaje.

Detalles:

ALQUILER DE ACOMETIDA TRIFASICA DE 5 X25 mm2 de aislamiento 1000V. 25 metros

1 CUADRO PARA ILUMINACIÓN con sus protecciones correspondientes contra contactos indirectos y directos compuesto por:

- 1 toma de 63 A / 400V
- 3 tomas de 16 A SCHUKO / 230V

ALQUILER DE ACOMETIDA TRIFASICA DE 5 X25. 25 metros.

1 CUADRO PARA SONIDO con sus protecciones correspondientes contra contactos indirectos y directos compuesto por:

- 2 tomas de 32 A / 400V
- 3 tomas de 16 A SCHUKO / 230V



**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | LEYRE GOICOECHEA MARTINEZ (Kulturako Teknikaria / Técnico De Cultura) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 19/05/2025 11:48:47 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 2/7 |

124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA
DATA/FECHA 23/05/2025
ZKIA./NÚM. 2025/004688

ALQUILER DE 2 FOCOS DE LED PARA LUZ DE TRABAJO EN ESCENARIO.

ALQUILER DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 2 MODULOS CAMERINOS 6 X 2,5 M DE 3X6 mm2 tipo RZ1K, 1000V. 30 metros.

ALQUILER DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 3X6 mm2 tipo RZ1K, 1000V PARA ILUMINACIÓN DE MODULOS SANITARIOS. 20 metros Y 1 CUADRO MONOFASICO.

ALQUILER DE 4 FOCOS DE LED PARA LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE.

ESPACIO FESTIVO 3: RECINTO DE TXOSNAS Y SU NUEVA AMPLIACIÓN

- Suministro de los elementos eléctricos (cuadros para la iluminación y sonido, tomas, mangueras,…) y humanos necesarios para el acometida general del RECINTO DE TXOSNAS que con motivo de las fiestas se instalaran en recinto de txosnas
- Suministro de los elementos eléctricos (cuadros para la iluminación y sonido, tomas, mangueras,…) y humanos necesarios para el acometida general para la ampliación del recinto de txosnas
- Declaración responsable de la instalación eléctrica en baja tensión sellada por industria (Boletín).
- Montaje y desmontaje.

Detalles:

1 Cuadro de poliéster compuesto por portafusibles BUC NH2 y seccionador de 250ª.

ESPACIO FESTIVO 4: CALLE SAN ANTOLIN

- Suministro de los elementos eléctricos (cuadros para la iluminación y sonido, tomas, mangueras,…) y humanos necesarios para la acometida general de las actuaciones que con motivo de las fiestas tendrá lugar en la calle San Antolín del 11 al 21 de julio.
- Declaración responsable de la instalación eléctrica en baja tensión sellada por industria (Boletín).
- Montaje y desmontaje.

Detalles:

ALQUILER DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 3X6 mm2 tipo RZ1K, 1000V.

1 CUADRO PARA ILUMINACIÓN Y SONIDO con sus protecciones correspondientes contra contactos directos e indirectos compuesto por 6 tomas de 16 A SCHUKO/230 V, a 75 metros.



**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | LEYRE GOICOECHEA MARTINEZ (Kulturako Teknikaria / Técnico De Cultura) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 19/05/2025 11:48:47 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 3/7 |

124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2025/004688
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 23/05/2025

ESPACIO FESTIVO 5: DÁRSENA DE PORTU

- Suministro de los elementos eléctricos (cuadros para la iluminación y sonido, tomas, mangueras,…) y humanos necesarios para el acometida general DEL ESPECTÁCULO PIROMUSICAL que con motivo de las fiestas se instalaran en LA DÁRSENA DE PORTU el día de la pirotecnia musical.
- Declaración responsable de la instalación eléctrica en baja tensión sellada por industria (Boletín)
- Imprescindible montaje y desmontaje el mismo día del evento.

Detalles:

ALQUILER 1 GENERADOR DE 60 KVA.

ALQUILER ACOMETIDA TRIFÁSICA 5x16 mm2 tipo RZ1K, 1000V. 50 METROS.

ALQUILER 1 CUADRO CON 2 TOMAS CETAC DE 32 A/ 400V con sus protecciones correspondientes contra contactos directos e indirectos.

ALQUILER 12 PIEZAS CUBRECABLES de 1 metro.

ESPACIO FESTIVO 6: PARQUE DE SAN VICENTE + WCS EN EL PARQUE DE LOS HERMANOS

- Suministro de los elementos eléctricos (cuadros para la iluminación y sonido, tomas, mangueras,…) y humanos necesarios para el acometida general del ESPACIO ESCÉNICO, ALMACENES, TALLERES E HINCHABLES, MODULOS SANITARIOS que con motivo de las fiestas se instalaran en el Parque de San Vicente
- Declaración responsable de la instalación eléctrica en baja tensión sellada por industria (Boletín).
- Montaje y desmontaje.

Detalles:

ALQUILER DE ACOMETIDAS TRIFASICAS DE 5x16 mm2 tipo RZ1K, 1000V. 75 metros.

4 CUADROS con sus protecciones correspondientes compuestos por 6 tomas de 16 A SCHUKO / 230V.

1 CUADRO con sus protecciones correspondientes contra contactos indirectos y directos compuesto por 9 tomas SCHUKO 16 A 1 toma 32 A trifásica.

ALQUILER DE ACOMETIDAS MONOFASICA DE 2 MODULOS CAMERINOS 3 X 2,5 M de 3x6 mm2 tipo RZ1K, 1000V. 75 metros.

ALQUILER DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 3X6 mm2 tipo RZ1K, 1000V PARA ILUMINACIÓN DE MODULOS SANITARIOS. 20 metros



**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | LEYRE GOICOECHEA MARTINEZ (Kulturako Teknikaria / Técnico De Cultura) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 19/05/2025 11:48:47 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 4/7 |

124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2025/004688
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 23/05/2025

ESPACIO FESTIVO 7: PASEO FUEROS

- Suministro de los elementos eléctricos (cuadros para la iluminación y sonido, tomas, mangueras,…) y humanos necesarios para la acometida general de la FERIA AGRICOLA,, MERCADO Y OTRAS ACTIVIDADES que con motivo de las fiestas se instalaran en PASEO DE LOS FUEROS del 11 al 21 de julio.
- Declaración responsable de la instalación eléctrica en baja tensión sellada por industria (Boletín).
- Montaje y desmontaje.

Detalles:

ALQUILER DE ACOMETIDA TRIFASICA DE 5 X16 mm2 tipo RZ1K, 1000V. 100 metros.

4 CUADROS con sus protecciones correspondientes contra contactos indirectos y directos compuestos por 5 tomas de 16 A SCHUKO/230V.

## 3. SERVICIOS A PRESTAR

1. Transporte e instalación por cuenta de la adjudicataria de la totalidad de elementos en los lugares que se señalen por el Área de Cultura.
2. Servicio ininterrumpido de mantenimiento, reparación y sustitución de elementos averiados, de forma que ningún elemento pueda quedar fuera de servicio.
3. Servicio de equipo técnico humano preciso para el montaje, instalación y desmontaje de los elementos descritos.
4. Si como consecuencia de las necesidades de la programación, de adecuación o disposición de espacios, algunos de los recintos festivos tuvieran que ser sustituido por otro, la empresa adjudicataria tendrá que aceptar esa modificación. La modificación no supondrá la variación en la facturación de los servicios prestados, cuando únicamente varié la ubicación y no la prestación.

## 4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO HUMANO

La empresa deberá aportar un electricista de retén, capacitado para hacer frente a posibles contingencias que pudiesen surgir durante los conciertos en Herriko Plaza y Parque de los Hermanos del 11 al 20 de julio de aproximadamente las 22:30 h a 02:00 h.



**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | LEYRE GOICOECHEA MARTINEZ (Kulturako Teknikaria / Técnico De Cultura) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 19/05/2025 11:48:47 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 5/7 |

124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 23/05/2025 2025/004688

La empresa se encargará de que todo el servicio sea realizado por personal adecuado y necesario para cumplir las fechas establecidas por el ayuntamiento.

La empresa estará obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, social y tributaria, y en especial del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica con el personal integrado a su cargo. Todo este personal dependerá exclusivamente de ella, en ningún caso se establecerá relación laboral alguna con el Ayuntamiento de Barakaldo.

## 5. MODIFICACIÓN EMPLAZAMIENTOS

Si como consecuencia de las necesidades de programación, de adecuación o disposición de espacios, algunos de los recintos en los que estuviera prevista la realización de eventos festivos tuvieran que ser sustituidos por otros semejantes dentro del municipio, la empresa adjudicataria tendrá que aceptar esa modificación. La modificación en tal sentido no supondrá variación en la facturación de los servicios prestados, cuando únicamente varíe la ubicación y no el contenido de las prestaciones.

## 6. CONSIDERACIONES ESPECIALES

Para la realización de todos los trabajos, así como para el suministro de los equipos y la realización de todos los servicios necesarios se deberán tener en cuenta además las siguientes consideraciones:

- La empresa deberá contratar una póliza de seguros de Responsabilidad Civil que cubra los posibles riesgos que puedan producir los suministros incluidos en dichas producciones.

- Todos los procesos conducentes a la completa y correcta ejecución de los trabajos encomendados, deberán satisfacer las normas usuales y tradicionales de la buena construcción (Lex artis).

- La empresa, cara a los montajes deberá tener en cuenta las condiciones especiales del espacio donde se realizarán

- La empresa deberá realizar además todos aquellos trabajos necesarios para lograr el mejor desarrollo de los montajes cubriendo con sus propias medias las eventualidades que puedan surgir en relación con el objeto del contrato.



**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | LEYRE GOICOECHEA MARTINEZ (Kulturako Teknikaria / Técnico De Cultura) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 19/05/2025 11:48:47 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 6/7 |

124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437

ZKIA./NÚM. 2025/004688
DATA/FECHA 23/05/2025
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

## 7. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA OFERTA

La propuesta a enviar ha de incluir:

- Oferta económica: se presentará la oferta económica en virtud de la que la empresa se compromete a realizar las prestaciones.
- Documento con las mejoras que la empresa se compromete a realizar en cuanto a sustitución de elementos dañados, disponibilidad de reten y disponibilidad de materiales adicionales.
- Seguro de responsabilidad Civil.
- Certificados de homologación, certificado de fabricación y resistencia.



**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | LEYRE GOICOECHEA MARTINEZ (Kulturako Teknikaria / Técnico De Cultura) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 19/05/2025 11:48:47 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 7/7 |

124b6433-3495-4268-a5ac-0b3e0d261437