



Arabako Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Álava

www.araba.eus

Nº de Expediente: _____

Código servicio: **5012**
Fecha de Registro de Salida: ____/____/____
Registro de salida: _____

**SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-2622 EN EL TRAMO
DEL PUERTO DE LA TEJERA Y DE LA VARIANTE DE SALINAS DE AÑANA,
P.K. 22,90 A P.K. 30,50**

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1.- ANTECEDENTES

El Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027, aprobado definitivamente por las Juntas Generales de Álava mediante Norma Foral 6/2019, de 20 de marzo, contempla dentro del Programa "Acondicionamiento y mejora de la red", la mejora del tramo de la carretera A-2622 entre el final de la Variante de Pobes y el origen de la Variante de Salinas de Añana, entre los P.K. 22,90 y P.K. 28,00, aproximadamente de la citada carretera, con una sección transversal 6/8 metros y para una velocidad de proyecto de 60 km/hora.

Asimismo, el Plan Integral de Carreteras de Álava contempla dentro del Programa "Variantes urbanas" la Variante de Salinas de Añana, entre los P.K. 28,00 y P.K. 30,00 aproximadamente, de la citada carretera, con una sección transversal 7/9 metros y para una velocidad de proyecto de 80 km/hora.

En el primero de los tramos señalados, entre la localidad de Paul (P.K. 24,40, aproximadamente) y el P.K. 27,40, antes de llegar a la localidad de Salinas de Añana, se encuentra el Puerto de la Tejera, con una calzada estrecha de poco más de cinco metros de anchura sin arcones, con un trazado muy sinuoso, con curvas de radio reducido, sin curvas de transición, con visibilidad escasa, y elevadas pendientes en alguno de sus tramos, que hacen que la circulación sea incómoda e insegura, sobre todo durante el periodo de vialidad invernal.

Por otra parte, la Variante de Salinas de Añana está contemplada en el planeamiento urbanístico vigente, con una reserva de suelo como zona de protección de las comunicaciones viarias. No

Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saila
Departamento de Infraestructuras Viarias y
Movilidad

Errepide Zerbitzua
Servicio de Carreteras

Probintzia Plaza, 4
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 18 18 18
Fax: 945 18 18 91





obstante, desde las fechas de aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes (1994) se produjeron una serie de hechos, como el Decreto 185/2013, de 26 de marzo, por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Valle Salado de Añana (Álava), que aconsejaron analizar, revisar y estudiar la viabilidad de un nuevo trazado de la variante que se separase más del casco urbano de Salinas de Añana.

Con ese fin, se contrató el “*Servicio para la redacción del Estudio Informativo de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, P.K. 22,90 a P.K. 30,50*”, adjudicado mediante Decreto Foral 470/2018, de 30 de noviembre, a la empresa DAIR INGENIEROS, S.L.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 318/2022, de 31 de mayo, se aprobó provisionalmente el “*Estudio Informativo de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del Puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, p.k. 22,90 a p.k. 30,50*” con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, sometiendo el citado Estudio Informativo con su Estudio de Impacto Ambiental al preceptivo trámite de información pública por un período de treinta (30) días hábiles.

Mediante Orden Foral 337/2022 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 14 de diciembre, publicada en el BOTA de 16 de enero de 2023, se formula la Declaración de Impacto Ambiental del “*Estudio Informativo de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del Puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, p.k. 22,90 a p.k. 30,50*” con carácter favorable.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 57/2023, de 14 de febrero, se aprobó definitivamente el “*Estudio Informativo de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del Puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, p.k. 22,90 a p.k. 30,50*” y se contestaron las alegaciones presentadas en el trámite de información pública.

2.-OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente Pliego es el de fijar las condiciones técnicas que habrán de regir en la ejecución de los trabajos de asistencia técnica para la redacción del “*Proyecto de Construcción de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del Puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, p.k. 22,90 a p.k. 30,50*”.

El Proyecto de Construcción se desarrollará de acuerdo con la Nota de Servicio 9/2014, de 4 de diciembre de 2014, “*Recomendaciones para la redacción de los proyectos de construcción de Carreteras*”, y con las especificaciones del presente Pliego.

Se tendrán en cuenta como antecedentes técnicos:

- El “*Estudio Informativo de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del Puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, p.k. 22,90 a p.k. 30,50*”, redactado por DAIR y aprobado definitivamente el 14 de febrero de 2023.
 - La alternativa seleccionada en el Estudio para el tramo del puerto de la Tejera es la denominada A2 al ser la que menor impacto medioambiental tiene al aprovechar gran parte del trazado de la carretera actual, garantizar la menor ocupación del suelo y limitar el efecto barrera.
- Entre las alternativas estudiadas, se concluye que la solución óptima tiene menor longitud que las descartadas, y, por tanto, menor tiempo de recorrido. La alternativa A2 se corresponde a un



trazado de 4.020 metros aproximadamente, de los cuales unos 1.170 metros en la cima del puerto son de nueva planta, mientras que el resto se dividen en unos 2.400 m. iniciales sobre la plataforma de la carretera A-2622 actual y 450 m. finales de ajuste en la conexión con la actual carretera al final del tramo, antes del inicio de la variante de Salinas de Añana.

La traza propuesta tiene su origen en el p.k. 22,90, aproximadamente, de la carretera A-2622, al final de la Variante de Pobes (cuyo Proyecto de Construcción se encuentra en fase de redacción), antes de llegar a la actual intersección con la carretera A-4317 de acceso a Basquiñuelas, y finaliza en el inicio de la nueva variante de Salinas de Añana, en el p.k. 27,10, aproximadamente. En la cima del puerto se incluye un falso túnel para permitir el paso de fauna.

El Proyecto deberá optimizar la definición del falso túnel previsto en el Estudio Informativo, teniendo en cuenta los condicionantes impuestos por la Norma 3.1-I.C. "Trazado" de la Instrucción de Carreteras, junto con las medidas correctoras, compensatorias y/o de integración ecológica-paisajística establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental. Además, se tendrán en cuenta los *"Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado (Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo)"*.

- La alternativa seleccionada en el Estudio Informativo para el tramo de la Variante de Salinas de Añana es la denominada variante "Norte 1" al ser la que menor impacto paisajístico tiene, menor impacto en los hábitats de interés y mayor permeabilidad. El trazado elegido tiene una longitud de 3.300 metros y sigue en su tramo inicial un camino rural, lo que supone habilitar un nuevo camino en ese tramo para garantizar el acceso a fincas particulares.
El tramo de la Variante comienza aproximadamente en el p.k. 27,10 de la carretera A-2622 actual, y se corresponde a un trazado de 3.300 metros aproximadamente, de los cuales 2.630 son de nueva planta, mientras que el resto se dividen en unos 240 m. iniciales sobre la plataforma de la carretera A-2622 actual y 430 m. finales de ajuste en la conexión con la actual carretera al final de la Variante de Salinas de Añana.
- El Proyecto deberá optimizar el trazado seleccionado en el Estudio Informativo redactado, de forma que se minimicen las afecciones, cumpliendo la normativa técnica vigente y se conectará en el inicio con el trazado del Proyecto de Construcción de la Variante de Pobes en redacción.
- A lo largo del recorrido se sitúan cuatro intersecciones con otros tantos viales de la Red Foral que deberán ser proyectadas de acuerdo con la normativa de aplicación. En primer lugar, al principio del tramo de acondicionamiento del puerto de la Tejera, la intersección con la carretera A-4317 de acceso a Basquiñuelas, y, en segundo lugar, cerca del final del tramo, se encuentra la intersección con la A-4318 de acceso a Vitoria. Poco más adelante, ya dentro del tramo de la Variante, la intersección de acceso por el este a Salinas de Añana a través de la actual carretera A-2622. Finalmente, la última intersección se produce en el extremo oeste, de nuevo en la conexión de la carretera actual con la Variante, que servirá para dar acceso al núcleo de Salinas de Añana por ese lado.
- El Proyecto deberá ajustarse a la Orden Foral 337/2022 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 14 de diciembre, publicada en el BOTA de 16 de enero de 2023, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del *"Estudio Informativo de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del Puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, p.k. 22,90 a p.k. 30,50"*, incorporando y desarrollando todas las medidas correctoras, compensatorias y/o de integración ecológico-paisajísticas establecidas en la misma.
- Deberá tenerse en cuenta la Moción 42/2023, de 30 de marzo, *"para estudiar la puesta en valor del patrimonio industrial de la denominada Yesería de Paúl"*, por la que *"las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a estudiar la puesta en valor del patrimonio*



industrial de la denominada Yesería de Paúl en el marco del proyecto de acondicionamiento de la A-2622 y mejora de la seguridad vial del Puerto de la Tejera, en colaboración con las entidades afectadas”.

3.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Consecuentemente con lo expuesto, el presente trabajo se desarrollará en dos fases sucesivas:

1. Proyecto de Trazado
2. Proyecto de Construcción.

En esta segunda fase se deberá redactar para su presentación por el Promotor y aprobación por el Órgano Ambiental un Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental definido a nivel de Proyecto de Construcción y que se incluirá en el “*Proyecto de Construcción de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del Puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, p.k. 22,90 a p.k. 30,50*”, que incorpore las prescripciones y condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental.

Cada fase tiene su específico desarrollo de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, que a continuación se detallan.

4. ESTUDIOS PREVIOS

En primer lugar, se procederá a la recopilación de datos sobre la franja de actuación en la siguiente forma:

- Cartografía: Se dispone de cartografía a escalas 1:5.000 y 1:1000 en ETRS 89 y altimetría referida a REDNAP, y a escala 1:500 en el entorno urbano de Salinas de Añana y Paúl en ETRS 89 y altimetría DFA 1992, la cual será suministrada por esta Diputación Foral. También se dispone de cartografía a escalas 1:10.000 y 1:25.000, 1:100.000 y 1:200.000 que asimismo podría ser suministrada para la recopilación de datos que precisen de otras escalas más pequeñas.

La cartografía necesaria para la realización del proyecto se completará mediante trabajos topográficos de campo, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2. del presente Pliego

- Estudios de tráfico: Se realizarán a partir de los datos de aforos y encuestas existentes que se suministrarán.

- Estudio climatológico: Se detallarán las intensidades de lluvia y nieve, nieblas, formación de hielo, vientos, temperaturas e insolación en un periodo de años suficientemente amplio.

- Estudio hidrológico: Afectará a todas las cuencas de la red de drenaje natural de la zona que pueda ser afectada por la alternativa seleccionada. Asimismo, se determinarán las superficies de las cuencas, las escorrentías deducibles a partir de las mismas y los niveles freáticos naturales bajo las trazas.

- Estudio de la actual red viaria de la comarca: Con descripción de las intercomunicaciones entre los núcleos de población existentes en ella y análisis de la funcionalidad existente y futura.

- Estudio detallado de las actuales carreteras A-2622, A-4317 y A-4318 en el tramo en estudio, así como de las intersecciones actuales.



- Definición de la geometría actual tanto en planta como en alzado y sección transversal: Radios, rasantes, peraltes, parámetros de acuerdos verticales, visibilidad de parada y adelantamiento, etc. Para ello podrá utilizarse además de la cartografía, los datos del inventario de la Red Foral existentes en el Departamento que serán suministrados.
- Realización de trabajos topográficos para la correcta definición de las mismas con vistas a la redacción de la parte del proyecto de construcción correspondiente a su acondicionamiento, con obtención de coordenadas y cotas referidas a los vértices permanentes que después se definirán.
- Inventario de todas las estructuras de drenaje transversal y diagnóstico en cuanto a su estado físico y en cuanto a su capacidad de desagüe según la red de escorrentías existente.
- Accesos existentes: Carreteras, caminos, fincas, etc.
- Ordenación de márgenes.
- Edificaciones, instalaciones, servicios de carretera, etc. existentes y cualesquiera otros obstáculos a tener en cuenta.
- Inspección ocular y diagnóstico del firme existente.

- Servicios afectados. Se investigará de forma exhaustiva la localización de todos los posibles servicios afectados como líneas de transporte de energía o comunicaciones, aéreas o subterráneas, conducciones, manantiales, etc., haciéndose a continuación la descripción de los mismos y de todas sus características.

La información será obtenida por el adjudicatario mediante investigación en trabajos de campo y en los organismos competentes correspondientes (Telefónica, compañías eléctricas, Ayuntamientos, etc.).

Los resultados se trasladarán a planos a escala 1:500 y deberán ser exhaustivos para la franja de estudio de la alternativa seleccionada. Además de su ubicación exacta, se determinarán todas las características físicas y funcionales de los mismos.

- Planos parcelarios: Se obtendrá el plano parcelario detallado de las franjas correspondientes a la alternativa. Para esta fase inicial se podrán obtener de los planos catastrales existentes, contrastados y actualizados mediante trabajos de campo. Se describirán los usos de cada terreno y se estimará su precio actual en el mercado.

En una fase posterior, con vistas al Proyecto de Trazado y al Proyecto de Construcción, se procederá a la investigación exhaustiva para la determinación exacta de la geometría de cada parcela, de los propietarios de las mismas, con expresión de su nombre y dirección, y en su caso, de los del arrendatario. El parcelario se reflejará en planos a escala 1:500.

- Red de comunicaciones agrícolas: Se determinará con detalle toda la red existente, con descripción de los itinerarios de acceso concretos a cada finca. Se obtendrá de trabajos de campo, y se trasladará a planos a escala 1:500, en unión con los planos parcelarios del apartado anterior.

- Redes de riego: Se describirá con detalle todas las redes de riego existentes, tanto permanentes como estacionales, con determinación de su situación, que será plasmada en planos a escala 1:500, y de sus características físicas y funcionales. Esta recopilación se realizará en trabajos de



campo y a partir de Ayuntamientos, Juntas Administrativas, Mancomunidades, Comunidades de Regantes y de los propios particulares.

- Geología y geotecnia: Se determinará mediante trabajos de campo, calicatas y sondeos, si fuera preciso, para la descripción inequívoca de las unidades geológicas y geotécnicas de rocas y suelos existentes en las franjas objeto de estudio.

A partir de todo lo anterior se estudiarán y determinarán los taludes de desmontes y terraplenes a utilizar en el posterior Proyecto de Construcción; las cimentaciones de obras de fábrica; espesores de capa de tierra vegetal a retirar; métodos de excavación recomendables, etc.

- Préstamos y vertederos: Se optimizarán las ubicaciones previstas en el Estudio Informativo y se analizarán otras posibles localizaciones para el caso de que fuese necesaria su utilización.

- Planeamiento urbanístico: Se harán todo tipo de indagaciones en relación a los posibles planeamientos urbanísticos de la comarca, a través de los organismos competentes y de los propios municipios.

- Estudios existentes: Como complemento a toda la información necesaria para la fase previa, se podrá hacer uso de los proyectos y estudios, existentes en esta Diputación Foral.

- Diversas actuaciones anteriores en los citados tramos de carretera, de las que existen los correspondientes proyectos.
- Aforos de las carreteras de Álava desde el año 1970 hasta 2022.
- Inventario de la Red Foral.

5.- PROYECTO DE CONSTRUCCION

La alternativa seleccionada en el Proyecto de Trazado, con las salvedades antedichas, se desarrollará a nivel de "Proyecto de Construcción", de acuerdo con la Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014, *"Recomendaciones para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras"* con las adiciones que se definen a continuación.

Esta fase de los trabajos se realizará, a su vez, en dos subfases, tal como se ha comentado anteriormente.

En la primera, una vez determinada la solución más idónea, se desarrollará para la misma el Proyecto de Trazado, de acuerdo con la Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014 *"Recomendaciones para la redacción de los proyectos de trazado de carreteras"* y con las especificaciones del presente Pliego.

El Proyecto de Trazado deberá contener todos los documentos precisos de los que se relacionan en los apartados siguientes, para que pueda servir, en su caso, para la realización de la información pública correspondiente y la ejecución de las expropiaciones necesarias para la realización de las obras previstas en el proyecto, debiendo redactarse de acuerdo a las prescripciones del presente Pliego.

Finalmente, en la segunda, se desarrollará el correspondiente Proyecto de Construcción, de acuerdo con la Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. *"Recomendaciones para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras"*, y con las especificaciones del presente Pliego.



5.1.- CARACTERISTICAS GEOMETRICAS PRINCIPALES

Las características geométricas mínimas de las carreteras objeto del proyecto serán las siguientes:

Carretera A-2622 - Tramo del Puerto de la Tejera

Velocidad de Proyecto: 60 km/hora

Calzada: 6,00 m. (2x 3,00 m.).

Arcenes: 2x 1,00 m.

Bermas exteriores: 0,75 m.

Carretera A-2622 - Tramo Variante de Salinas de Añana

Velocidad de Proyecto: 80 km/hora

Calzada: 7,00 m. (2x 3,50 m.).

Arcenes: 2x 1,00 m.

Bermas exteriores: 0,75 m.

Las restantes características se definirán de acuerdo con las siguientes normativas:

- Norma 3.1-I.C. "Trazado" de la Instrucción de Carreteras.
- Instrucción 8.1-I.C. "Señalización vertical".
- Norma 8.2-I.C. "Marcas viales" de la Instrucción de Carreteras
- Normas Técnicas y de Señalización de Carreteras del Gobierno Vasco.

Las características para el trazado en planta y alzado de los enlaces, intersecciones y vías de servicio se definirán de acuerdo con las siguientes instrucciones o normas:

- Norma 3.1-I.C. "Trazado" de la Instrucción de Carreteras.
- Orden de 16 de Diciembre de 1.997 por la que regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción instalaciones de servicio.
- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones", MOPU-1975.
- "Recomendaciones para el proyecto de enlaces", MOPU-1968.
- Orden Circular 32/2012 "Guía de nudos viarios".
- Normas Técnicas y de Señalización de Carreteras del Gobierno Vasco.

Y las instrucciones que al respecto señale la Dirección del Proyecto con la colaboración del adjudicatario.



Geometría en planta

Se incluirán en el trazado en planta curvas de acuerdo tipo clotoide para todas las curvas circulares.

Geometría en alzado

Se estudiará el perfil longitudinal en todo el recorrido, de forma que se consiga, en lo posible, la compensación de tierras.

5.2. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

El alcance de los trabajos topográficos necesarios para el proyecto de Bases de Replanteo, replanteo y perfiles transversales y longitudinales del Proyecto, será como mínimo el que se especifica a continuación.

El Consultor colocará una red de bases de replanteo (BR) que partirá de la Red Geodésica Provincial o de una Red Geodésica oficial autorizada por los facultativos de la Diputación Foral de Álava.

El sistema de proyección geodésico utilizado para los trabajos de topografía será el Universal Transversal de Mercator (U.T.M.), y el sistema de referencia geodésico será el ETRS89, según las disposiciones legales establecidas en el Real Decreto 1071/2007.

Según el European Petroleum Survey Group, el código EPSG correspondiente al sistema de coordenadas U.T.M (ETRS89) para el huso 30, en el que está enclavado el Territorio Histórico de Álava es el 25830.

En lo que a altimetría respecta, los trabajos deberán estar referidos al sistema de referencia altimétrico oficial REDNAP.

Adicionalmente, los facultativos de la Diputación podrán solicitar que se desarrolle la totalidad de los trabajos o parte de éstos utilizando otro sistema de proyección y de referencia complementario.

5.2.1. Bases de replanteo (BR)

Fijación de los vértices de la poligonal básica de precisión para el tramo afectado por las obras.

Para conseguir una perfecta definición del trazado, adecuada a la topografía real en planta y alzado del terreno, se habrá de disponer en el terreno una red de vértices permanentes que sirvan tanto para la exacta definición geométrica del trazado objeto de este proyecto, como de apoyo en el futuro para el replanteo de la obra.

La red de vértices permanentes estará suficientemente densificada y tendrá las siguientes características:

Señalización:

Será necesario el visto bueno, por parte de los equipos técnicos de la Diputación Foral de Álava, al proyecto de ubicación de los BR, para lo cual se situarán aproximadamente los mismos, en un plano E=1:1.000 ó E=1:2.000, de la zona.



Aprobado el proyecto de la red de BR, por la Dirección Técnica de los trabajos, el contratista dará comienzo a la materialización y señalización de todos los vértices sobre el terreno, teniendo en cuenta los caminos existentes y linderos de fincas, así como la carretera actual y su zona de dominio público, al objeto de situar los vértices en puntos que tengan garantizada su permanencia en el tiempo.

Las BR estarán formadas por: Una plataforma de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,70 m. y en el centro figurará una barra de hierro de 1 m. de longitud y 0,02 m. de diámetro, con un granetazo en el centro, o hito tipo Attemberg o Feno. La plataforma no sobresaldrá del terreno más de 5 cm. El número correspondiente a cada BR deberá figurar, con pintura roja, en el hormigón (no se admitirá spray), precedido de las letras "BR".

De manera excepcional, en zonas donde sea imposible la colocación de un dado de hormigón (travesías, estructuras, zonas de roca, zonas de aglomerado, etc.) se admitirá la colocación de un hito-feno o de un clavo de tipo geopunt, pero siempre bajo autorización de los técnicos de la Diputación.

En ningún caso se aceptarán estacas de madera ni otros materiales susceptibles de ser movidos fácilmente y que no garanticen una precisión en las observaciones.

Situación:

Las bases de replanteo (BR) estarán ubicadas de forma que desde cada base y la siguiente exista un recubrimiento de al menos 60 metros (solape) en el replanteo del eje.

Su ubicación será independiente al método de observación seleccionado. Esto es, que deben poder ser utilizadas en cualquier fase tanto durante el desarrollo del proyecto como de la ejecución de las obras correspondientes, sea cual sea el método topográfico elegido para tal fin.

La distancia entre bases consecutivas no deberá superar los 250 metros, y su situación será tal que las visuales a la traza permitan cualquier medición sobre ésta con la suficiente garantía y sin obstáculos.

No deberán estar en terreno de cultivo ni en terrenos poco estables y se intentará que su emplazamiento se corresponda con lugares protegidos desde el punto de vista de la seguridad del tráfico.

En cualquier caso, la ubicación de las bases deberá contar con el visto bueno de los facultativos de la Diputación Foral de Álava.

Observación:

Las bases deberán ser observadas por métodos topográficos que garanticen una precisión adecuada y cuyos resultados estén dentro de las tolerancias exigidas por los facultativos de la Diputación Foral de Álava.

En observaciones por topografía clásica, para la obtención de las coordenadas X e Y se partirá de la Red Geodésica Provincial, mediante poligonales y, o, triangulaciones, estacionando en cada BR.

Se realizarán las observaciones angulares, aplicando Regla de Bessel, con tres (3) reiteraciones, obteniendo así seis (6) valores para los ángulos.



Las distancias se medirán directa y recíprocamente. Las poligonales habrán de ser homogéneas.

En su ejecución se utilizarán equipos con trípodes de centrado forzoso y placas de puntería.

La observación se llevará a efecto con teodolito o estación total cuya apreciación sea de un segundo centesimal.

En función de la topografía y de las características del proyecto, los técnicos de la Diputación podrán autorizar la observación de las bases mediante el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), siempre que dicha observación se apoye en la Red Geodésica Provincial o en la Red de Estaciones de Referencia GNSS de Euskadi. En ningún caso se admitirá la observación por GNSS en Tiempo Real (RTK), sino que la observación debe de realizarse en modo estático y estar enfocada a su cálculo mediante POST-PROCESO.

Tanto el tiempo de observación de cada base como el número de base-lineas a cubrir será tal que permita la máxima precisión posible, y será este hecho consensuado con los técnicos de la Diputación antes de proceder a la observación de las bases.

Nivelación:

Para la obtención de la cota (Z) de cada BR, se desarrollará una red de nivelación que partirá de los clavos de la Red N.A.P. situados en la zona, procedentes de la Red de Nivelación de Precisión provincial. De existir varios, se enlazarán todos ellos.

La observación se realizará mediante anillos con desniveles de ida y vuelta. No se autoriza a realizar la nivelación de ida y vuelta al mismo tiempo.

El error de cierre será menor de $5 \text{ mm} \cdot \sqrt{k}$, siendo K la distancia en kilómetros.

En cualquier caso, el diseño de la red de nivelación, la observación y los errores resultantes de su cálculo deberán contar con el visto bueno de los equipos técnicos forales.

Cálculo:

El cálculo de poligonales se realizará por mínimos cuadrados, figurando en el cálculo entregado a la D.F.A. los errores medios cuadráticos de cada BR. El desarrollo del mismo será en el sistema de coordenadas establecido, debiendo figurar en la memoria descriptiva del proyecto los criterios seguidos en los cálculos, errores de cierre de poligonales, anillos de nivelación, etc.

En los tramos inicial y final de la carretera actual se colocarán dos clavos, señalizados con un clavo corto, y numerados, en las alineaciones de comienzo y final de la obra, a la que se les darán coordenadas.

En el caso de que se ordene por parte de los facultativos de la Diputación que el Proyecto en su totalidad o una parte de éste sea desarrollado en coordenadas planas, previo al cálculo definitivo se solicitará a la D.F.A. el punto de origen y criterio a seguir, en el cálculo de coordenadas planas.



Para los puntos de comienzo y final de la obra, de paso, enlace o cruce de caminos existentes, se obtendrá su cota, con nivelación geométrica.

En las zonas de cruce de caminos se realizarán taquimétricos a la escala que determine la Dirección Técnica de los trabajos.

La cota utilizada para estos levantamientos será la obtenida por nivelación geométrica.

En los casos en los que la observación tenga lugar mediante métodos de posicionamiento por satélite (GNSS), el cálculo se realizará mediante el software adecuado para postproceso, desechando las observaciones de mala calidad. En estos casos, se facilitará el cálculo a los técnicos de la Diputación, con identificación de las base-lineas y datos de su observación entre los que debe de figurar, entre otros, el grado de calidad en la geometría de los satélites (PDOP), así como la máscara de elevación establecida. Se deberá proporcionar los datos del ajuste de la red y los errores resultado de dicho ajuste.

5.2.2. Replanteo

El replanteo se realizará en el sistema de coordenadas establecido, debiendo entregar a la D.F.A. una memoria descriptiva del mismo en donde conste:

- a) Puntos kilométricos replanteados desde cada BR.
- b) Solapes obtenidos en el replanteo.
- c) Criterios seguidos en el transcurso del mismo, e incidencias.

En el terreno habrá de quedar el eje de replanteo, materializado con estacas o clavos según la tipología del terreno, cada 20 m. con el número de P.K. correspondiente marcada en la misma con rotulador, o con pintura sobre el firme el caso de haberse materializado mediante un clavo.

5.2.3. Perfil longitudinal

Se realizará nivelando el eje cada 20 m.

En el cruce de los caminos, vaguadas y puntos singulares de la zona se obtendrá su representación en el longitudinal.

Su cota de partida será en todo caso la que cada BR tenga de la nivelación geométrica.

5.2.4. Perfiles transversales

Se realizarán cada 20 m. tomando los puntos de inflexión del terreno, para su representación a la escala que la Dirección Técnica de los trabajos determine, tanto en el eje del tronco o ejes principales como en los ramales de enlace y vías de servicio si los hubiera.

En el proyecto deberán figurar los criterios seguidos en las observaciones de campo, junto al cálculo de los mismos.



Los perfiles entregados a la D.F.A. serán en todo caso los realizados por la empresa encargada de los trabajos topográficos, sin manipular por la empresa adjudicataria del proyecto. Las hojas donde figuran estos perfiles deberán llevar el sello de la empresa de topografía que lo ha ejecutado.

Para la obtención de cada perfil transversal se tendrá en cuenta la normal a la tangente en ese punto del trazado.

5.2.5. Reseñas

En el proyecto deberá figurar:

- a) Reseña de cada BR, en donde figuren los valores X e Y en el sistema o sistemas de coordenadas rectangulares establecidos, factor de anamorfosis, así como la cota (Z) obtenida en la nivelación GEOMETRICA.

En ningún caso se entregarán valores de cotas trigonométricas.

- b) Fotografía de cada BR.
- c) Croquis de situación de cada BR, con la descripción correspondiente.
- d) Plano a escala $E=1:1.000$ ó $E=1:2.000$, con la situación exacta del BR.

5.2.6 Coordenadas

En el proyecto entregado a la D.F.A. deberá figurar:

- a) Relación de las coordenadas de cada BR (X, Y, Z).
- b) Relación de coordenadas de los puntos del eje cada 10 m.
- c) Relación de cotas cada 20 m. de los puntos del eje, las obtenidas en terreno natural y las de rasante definitiva.
- d) Relación de datos de replanteo, cada 10 m. desde los BR existentes, correspondientes.

5.2.7. Personal técnico

El contratista está obligado a poner al frente de cada equipo de campo un Ingeniero Técnico en Topografía de probada experiencia en esta clase de trabajo.

El personal técnico de la contrata no podrá abandonar el trabajo sin previo aviso a la Dirección Técnica, a la que tendrá informada del desarrollo de los trabajos.

Los equipos técnicos a emplear, se propondrán a la D.F.A. para su aprobación o no.

Los equipos de campo, tendrán en todo momento de su trabajo un ejemplar del presente Pliego de Condiciones Técnicas, que será requerido por la Dirección Técnica de los trabajos cuando sea oportuno.

5.2.8. Materiales



Instrumentos topográficos:

Los instrumentos topográficos a utilizar serán de la elección del adjudicatario, siempre que permitan el desarrollo de los trabajos indicados y se ajusten a las tolerancias fijadas.

Libretas de campo:

Las libretas utilizadas, tanto en las observaciones de poligonales, triangulaciones, nivelación y perfiles transversales, contendrán con toda claridad y limpieza los valores medios obtenidos en los instrumentos topográficos, especificando el punto de estación y la dirección de las visuales.

Los modelos y disposición de los elementos en los cuadros de la libreta, podrán ser de cualquiera de los tipos existentes, siempre que quede a salvo la claridad de las operaciones efectuadas.

5.2.9 Otros trabajos a realizar

La cartografía base disponible de la DFA para la zona del Proyecto es de 1/1000 y 1/500 en el entorno urbano de Salinas de Añana y de Paúl.

Sin embargo, todos aquellos datos topográficos que sean necesarios para la correcta definición del trazado, como las propias carreteras A-2622, A-4317 y A-4318, carreteras adyacentes, caminos, obras de fábrica, cauces de agua, servicios afectados, etc. serán obtenidos y calculados a partir de las bases de replanteo, en el sistema de coordenadas establecido, realizando para ello levantamientos topográficos a escala conveniente a juicio de la Dirección del Proyecto, la cual estará comprendida entre 1/100 y 1/500.

En el caso de que las actuaciones a proyectar se desarrollen sobre carreteras existentes, se realizará un inventario de todas las obras de drenaje existentes, detallando mediante croquis y fotografías el tipo de obra de paso, dimensiones y estado en el que se encuentra, tanto aguas abajo como aguas arriba. Esta información se acompañará de un plano a escala 1:100 o 1:200 con la localización de todas ellas.

Para el emplazamiento de todas las nuevas obras de fábrica y de drenaje se realizará un levantamiento taquimétrico a escala 1:100, para a partir del mismo definir exactamente la situación geométrica de aquéllas.

Asimismo se realizará un levantamiento taquimétrico a escala conveniente para la definición de todas las intersecciones.

Por otra parte, se realizarán todos los trabajos topográficos necesarios para un correcto estudio de los niveles de máximas avenidas en los cauces atravesados.

5.2.10 Observaciones

Para pasar a cualquier fase de los trabajos será preceptivo el visto bueno de la Dirección del Proyecto a la fase anterior.

Podrá ser invalidada cualquiera de las fases cuya ejecución haya dado comienzo sin este requisito.

5.3.- TRABAJOS GEOTECNICOS Y DE RECONOCIMIENTO



El Consultor realizará los trabajos de tipo geológico necesarios para que el preceptivo Anejo del tema sea correctamente elaborado, tanto a nivel de trabajos de campo como de seguimiento, ensayos, interpretación, cálculo y redacción de este Anejo.

Dado el tipo de proyecto de que se trata, Proyecto de Construcción, el nivel requerido de estudio deberá cuantificar y precisar todas y cada una de las cuestiones donde las consideraciones geotécnicas tengan incidencia.

Para el caso que es objeto del presente concurso, el estudio geotécnico que dará la respuesta a todas las incidencias terreno-obra, se realizará al menos en base a:

- Detenido reconocimiento "in situ" de técnico especialista con levantamiento gráfico si hubiera lugar e informe técnico incorporado al pertinente anejo de la geología-geotécnica afectada.

- Realización de prospecciones de campo que complementen y/o completen las observaciones anteriores y concreten, junto a los ensayos de Laboratorio pertinentes, aspectos geotécnicos concretos en función de la afección de la obra al terreno. Estas prospecciones se concretarán al menos, y así será exigido por la Dirección del Proyecto, en:

- Realización de una calicata, al menos, por cada 400 m. de traza, de una profundidad media de 3 m. a efectos de desmontes, terraplenes y firme de fondo de caja de desmonte.

- Realización en cada calicata de ensayos de: Clasificación de suelos, proctor Normal y CBR.

- Realización de los sondeos con extracción de testigos que se estimen necesarios para el conocimiento del macizo rocoso, en especial en los que se refiere a la cimentación de las estructuras y al proyecto de voladura.

- Será por cuenta del Consultor la realización de las calicatas, así como la obtención de los correspondientes permisos por parte de los propietarios de las fincas que resultan afectadas tanto por las calicatas como por los sondeos.

La realización de los ensayos correspondientes será por cuenta de la Diputación Foral, procediendo el Consultor a la interpretación de los mismos, al objeto de definir la clasificación y distribución cualitativa de los materiales atravesados por la traza.

La realización de los sondeos mecánicos será, en principio, por cuenta de la Diputación Foral, procediendo el Consultor a la interpretación de los mismos. No obstante el Consultor ofertará el precio unitario de metro lineal de sondeo independientemente de la oferta económica que realice para la redacción del Proyecto.

En la realización de los trabajos de campo estará presente un técnico cualificado del Consultor para definir "in situ" la ubicación, frecuencia, y envergadura de los ensayos.

El Anejo de Geología y Geotecnia del Proyecto deberá contemplar entre otros aspectos, algunos ya señalados, los siguientes:

a) Para obras de explanación

Desmontes



- Procedimiento/s de la excavación.
- Aprovechamiento de los productos en terraplenes y/o pedraplenes.
- Caracterización de los fondos de excavación a efectos de dimensionamiento del firme.
- Estabilidad de taludes, tanto desde el punto de vista general (pendiente) como desde el punto de vista concreto (medidas y tratamientos específicos y/o puntuales).
- Proyecto detallado de voladuras, de modo que no resulten afectados en modo alguno los edificios próximos a la traza, ni por proyección de fragmentos ni por vibraciones que sobrepasen el umbral admisible. Asimismo se tendrá en cuenta la menor afección posible al mantenimiento del tráfico en la actual carretera.

Terraplenes y/o pedraplenes:

- Tratamiento específico de la cimentación.
- Condiciones y especificaciones de ejecución.
- Especificaciones técnicas en coronación.
- Estabilidad del propio terreno compactado y del conjunto relleno-terreno de apoyo.
- Determinación y cuantificación de los préstamos y vertederos, si estos fueran necesarios.

b) Para obras de estructuras y muros

- Diseño tipológico de cimentación y de la propia estructura.
- Tensiones admisibles del terreno de apoyo por consideraciones de rodadura y/o asiento y/o los adecuados parámetros necesarios para su cálculo.
- Recomendaciones específicas constructivas de la cimentación, afecciones de la estructura geológica, del agua subterránea, de la meteorización, del terreno, etc.

c) Para otras necesidades de proyectos y obras

- Consideraciones sobre sismicidad de la zona.
- Necesidades concretas de drenaje de las obras en general.
- Canteras o yacimientos a utilizar en las obras.
- Análisis especiales si hubiere lugar.

5.4- TRAZADO GEOMÉTRICO. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y ANALÍTICA DEL TRAZADO DE LA CARRETERA, DE LAS INTERSECCIONES, VÍAS DE SERVICIO Y REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS.

La definición se realizará en coordenadas U.T.M., de acuerdo con el sistema geodésico de referencia. Para ello se habrá de obtener previamente, mediante trabajos topográficos de campo,



apoyados en la red de vértices permanentes que ya deberá estar implantada, la definición exacta en planta y alzado de los tramos de inicio y final de las actuaciones que se apoyan en las carreteras, tomados en la longitud suficientemente amplia sobre las carreteras actuales o caminos actuales.

El adjudicatario facilitará los datos analíticos y las salidas de ordenador necesarias para que el Proyecto quede completamente definido, a juicio de la Dirección del Proyecto, en particular:

- * Listados conteniendo estados de alineaciones en planta y alzado del eje de la carretera y de los ejes que definen el o los enlaces, las vías de servicio y la reposición de caminos.
- * Puntos sucesivos del eje en planta y alzado cada 10 m.
- * Listado de cotas de definición de la sección transversal de la plataforma, con explicitación de las cotas de todos los puntos característicos de la misma, que servirán para un perfecto replanteo, ejecución y medición de las capas de firme. Se definirá la sección transversal correspondiente a todas las capas de firme.
- * Listados conteniendo estados de alineaciones en planta y alzado de los diferentes ejes que definen las intersecciones así como los puntos sucesivos cada 10 m.
- * Coordenadas de los corazones de calzada y corazones de arcén en los enlaces y en las intersecciones así como de todos los puntos característicos que definen las mismas.
- * Distancias relativas entre el eje principal y los ejes de las intersecciones en las zonas de soslaye.

Asimismo se deberán obtener mediante trabajos topográficos de campo, apoyados en la red de vértices permanentes todas las carreteras de la red local ó vecinal susceptibles de enlazar con el trazado de la carretera o cuya reposición es necesaria, así como todo el trazado de las actuales carreteras en los tramos en que se aproveche la plataforma actual.

5.5 ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS

Para el dimensionamiento de las estructuras de firme en el tronco principal, intersecciones y enlaces, se obtendrán los factores de dimensionamiento: categoría de la explanada y tráfico.

- **Tráfico.**

Se obtendrá la categoría de tráfico pesado en función de la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados (I.M.Dp) en el carril de proyecto y en el año de puesta en servicio, para cada uno de los subtramos diferenciados en el Estudio de Planeamiento y Tráfico.

- **Explanada.**

La categoría de la explanada, para cada tramo, se obtendrá de las conclusiones expuestas en el Estudio Geotécnico del Corredor, en función de la capacidad portante, y siguiendo los criterios de clasificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco.

Con esos datos, se seguirán las recomendaciones de la vigente Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, seleccionando de entre las distintas secciones estructurales correspondientes a los factores indicados, la que se considere más idónea teniendo en cuenta el coste de la diferentes unidades de obra que la constituyen, la disponibilidad de materiales, el ahorro en el consumo de ligantes bituminosos, las ventajas constructivas, y la continuidad y homogeneidad de la capa de rodadura. Se hará un estudio económico conjunto de la explanada y del firme.

5.5.1. Secciones estructurales del firme

5.5.1.1. Eje principal.

Para la categoría de tráfico resultante y la explanada tipo de proyecto en cada tramo, se realizará un estudio económico comparativo entre los costes de ejecución material por m² de



cada una de las distintas secciones estructurales de firmes flexibles posibles que de acuerdo con la normativa vigente sean capaces de soportar el tráfico previsto, con objeto de seleccionar la más idónea desde el punto de vista funcional y económico, teniendo en cuenta las disponibilidades de materiales existentes en la zona y la situación de las canteras más próximas.

5.5.1.2. Ramales de intersecciones y enlaces. Vías de servicio.

Se seleccionará la sección estructural más adecuada en cada caso, mediante un análisis económico comparativo similar al descrito en el apartado anterior.

5.6 CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE

5.6.1 Climatología e hidrología

Una vez definido el trazado, se procederá al estudio climatológico de la zona de influencia de la carretera, así como al estudio hidrológico de las cuencas afectadas para determinar los caudales a evacuar.

Las estructuras de desagüe sobre cauces de dominio público se calcularán para los caudales correspondientes al periodo de retorno asociado a sus características, de acuerdo con la normativa vigente.

5.6.2 Drenaje transversal

Se proyectarán las obras de fábrica de drenaje transversal, las cuales se definirán geoméricamente, con posterioridad a la obtención de la topografía de campo en su emplazamiento.

Se incluirán asimismo los cálculos mecánicos y definición estructural y constructiva de todas las obras de fábrica o drenaje necesarias.

5.6.3 Drenaje longitudinal

5.6.3.1. Drenaje de la plataforma y márgenes.

Para el Proyecto de Construcción se estudiarán los perfiles longitudinales de toda la red superficial de drenaje comprendida dentro del ámbito de la obra, tanto las cunetas laterales del nuevo trazado en el tramo del Puerto de la Tejera y de la nueva Variante y enlaces, como las de las carreteras o caminos a construir, reponer o modificar, así como los de todo tipo de cauce que quede interceptado por la carretera proyectada. Se plasmarán los resultados en planos de planta a escala 1:500, indicando con flechas la dirección de circulación de las aguas, y con códigos alfanuméricos la denominación de cada uno de los tramos de cuneta, los cuales servirán de referencia para su localización en los planos específicos de perfiles longitudinales del drenaje superficial, que también se definirán en el Proyecto.

Igualmente se justificará la implantación de cunetas de cabecera de desmonte o pie de terraplén, en su caso, estudiándose sus perfiles longitudinales, de acuerdo con lo descrito anteriormente de modo que se garantice un desagüe adecuado en todos los puntos de la explanación y sus aledaños.

Se incluirán asimismo los cálculos mecánicos y definición estructural y constructiva de todas las obras de fábrica o drenaje necesarias.

5.6.3.2. Drenaje subterráneo.

Se proyectarán elementos de drenaje longitudinal para intercepción de las corrientes subálveas en las zonas de desmonte efectuado en laderas de pendiente acusada y, en general, en cualquier otra zona de la plataforma en la que se prevea que la escorrentía subterránea pueda afectar a las capas que constituyen la base o subbase del firme nuevo o a la explanada.



Asimismo puede ser necesario diseñar un drenaje profundo en los casos que no sea suficiente el drenaje longitudinal, y el transversal no esté a la cota conveniente. Para ello se seguirán las recomendaciones de la Norma 5.2-I.C. DRENAJE SUPERFICIAL y de la Orden Circular 17/2003 "Recomendaciones para el Proyecto y Construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera".

Una vez definida la red completa de drenaje longitudinal de la carretera, se elaborará un cuadro-resumen de obras de drenaje longitudinal, en el que se indicará la ubicación de cada obra (D.O.), sus dimensiones geométricas (sección transversal, longitud, etc.) y la función que realiza dentro del conjunto de la red (drenaje longitudinal, cuneta revestida, dren subterráneo, obra transversal para drenaje longitudinal, etc.).

5.6.3.3. Definición de obras de drenaje en los planos.

Los planos del Proyecto deberán incluir los datos precisos para definir con toda exactitud la ubicación, orientación, dimensiones y pendiente hidráulica de todos y cada uno de los elementos de la red de drenaje proyectados.

Con este objeto, deberán incluirse siempre los siguientes datos:

- ◆ Coordenadas de situación de pozos areneros y embocaduras de obras de fábrica.
- ◆ Cotas de la solera en las embocaduras de las obras de fábrica.
- ◆ Definición geométrica de la rasante del vértice inferior de las cunetas de drenaje (pendientes, cotas y coordenadas de los puntos singulares, etc.).
- ◆ Idem de la solera de los conductos subterráneos de drenaje.
- ◆ Definición concreta de las dimensiones geométricas, espesores de solera, recubrimientos y especificaciones relativas a la calidad que deben cumplir los materiales a emplear en las distintas obras de fábrica.

5.7 ESTRUCTURAS

5.7.1 Estructuras y muros

5.7.1.1. Número y tipo de las estructuras.

Para cada una se hará un estudio de las posibles tipologías aplicables y una vez elegida se describirá la estructura, indicando:

- Tipología, nº de vanos, longitud y esviaje.
- Dimensiones y composición del tablero.
- Tipología y dimensiones de las pilas y estribos.
- Tipología y dimensiones de la cimentación.
- Aparatos de apoyo y tipo de juntas de tablero.
- Descripción del proceso constructivo.

5.7.1.2. Cálculo estructural: Tableros, pilas, estribos y cimentaciones.

Al principio de los cálculos se describirán las acciones consideradas, con especial referencia a los efectos sísmicos y coeficientes adoptados.

Se indicará el método de cálculo empleado (teorías de primer o segundo orden, elementos finitos, emparrillado, etc.) para cada uno de los elementos estructurales: tablero, pilas, estribos y cimentaciones. Así como las simplificaciones



hechas para adaptarlo al modelo elegido y simular su comportamiento bajo las distintas acciones consideradas.

Se incluirá un cuadro con las hipótesis consideradas y sus combinaciones ponderadas, y un resumen por elemento: tablero, pilas, estribos y cimentaciones, en el que figuren las secciones críticas de armado y la combinación más desfavorable con la que se ha hecho, así como el tipo de esfuerzo para el que se arma.

En el cálculo de la prueba de carga se definirán:

- Fases de la prueba y esfuerzos en cada una.
- Trenes de carga: tipo de camión y su posición.
- Secciones y puntos a medir flechas.
- Valores previstos.

Cuando se empleen programas informáticos se seguirán las prescripciones indicadas en el apartado "Cálculos realizados con ordenador".

En los muros se justificarán los empujes del terreno y los parámetros del mismo, que permitan la determinación de empujes y rozamientos muro-relleno. Se efectuarán los cálculos de resistencia y estabilidad.

5.7.1.3. Normativa técnica.

Las estructuras se dimensionarán de forma que puedan resistir, con suficiente seguridad, todos los esfuerzos producidos por las distintas hipótesis de carga prescritas en la vigente "Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera".

Se determinará, en función de la ubicación dentro de las distintas zonas definidas en la "Norma sismoresistente" si es o no necesario considerar las acciones sísmicas en el cálculo de los elementos estructurales.

Para el dimensionamiento y comprobación de los distintos elementos estructurales se tendrán en cuenta las prescripciones del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

En el caso de dimensionado y comprobación de estructuras se tendrán en cuenta los Manuales del Ministerio de Fomento y las normas que señale el Director del Proyecto.

5.7.1.4. Resumen de los aspectos a definir.

Estudio geotécnico y definición de las cimentaciones de las estructuras de importancia previstas en el proyecto.

Definición estructural, funcional, geométrica y analítica exacta en planta y alzado de todas las estructuras previstas en el proyecto, así como su definición estructural y el cálculo mecánico de las mismas.

Asimismo se deberá incluir el listado y despiece de armaduras, explicitando las dimensiones y nº de barras de cada una.

El proyecto de la estructura deberá incluir asimismo el proyecto de prueba de carga, de acuerdo a la normativa vigente.

5.8 OTROS ESTUDIOS A INCLUIR EN EL PROYECTO.

5.8.1. Reposición de servicios



Se elaborará un inventario de todos los servicios existentes (caminos, acequias, conducciones, líneas, etc.) previendo su reposición o traslado para lo cual se elaborarán planos independientes por cada servicio afectado.

Se definirán y valorarán detalladamente las soluciones propuestas para la reposición de todos los servicios afectados. La citada reposición se realizará de acuerdo con los propietarios de las mismas: compañías públicas o privadas, municipios, juntas administrativas, cooperativas, particulares, etc. y en su caso, de acuerdo con las normas técnicas y valoraciones de los mismos si las hubiere.

Se estudiará la ordenación de las márgenes, de modo que se resuelvan los problemas derivados de la interceptación de caminos, cañadas o accesos existentes a fincas, recogiendo dicho estudio en un plano en el que figuren los caminos y accesos existentes y los nuevos propuestos en su caso.

Asimismo, se definirá detalladamente y se valorará la reposición de toda la red local de comunicaciones y de todos los accesos a fincas que lo precisen.

5.8.2. Anejo de expropiaciones conteniendo, como mínimo la siguiente documentación:

5.8.2.1. Confección del parcelario de todo el trazado y presentación de una relación de propietarios y de bienes y derechos afectados que conste:

- Número de orden correlativo de las parcelas.
- Domicilio, nombre y apellidos del titular expropiado.
- Polígono y parcela catastral.
- Municipio.
- Clasificación Urbanística según la Ley del Suelo.
- En el caso que la clasificación del suelo no sea urbanizable, indicar el cultivo o clasificación catastral.
- Superficie a expropiar en metros cuadrados.
- Información complementaria de los demás bienes afectados (muros, líneas eléctricas, árboles, cultivos, etc.).
- El título de la lista deberá estar en bilingüe Castellano-Euskera (ver modelo adjunto).
- Lista similar a la anterior que constará:
 - a) Ocupaciones Temporales.
 - b) Servidumbre.
 - c) Demás bienes afectados (muros, construcciones, etc.).
- Estas listas estarán confeccionadas en el sistema informático compatible con el de la Sección de Expropiaciones (Microsoft Excel 2010).
- Ficha de campo de cada una de las fincas objeto de expropiación.
- 5.8.2.2. Información Gráfica.
 - Se facilitará "planos parcelarios reales" que son aquellos que reflejan la situación actual y fehaciente de las parcelas en una franja 50 m. de ancho a partir del límite de expropiación, incluyendo esta en los planos.



- A cada parcela se le dará un orden correlativo con que aparezca la finca así como número de parcela y polígono catastrales. Esta nomenclatura se refleja en los planos y en la relación de bienes y servicios.
- Se incluirán los siguientes planos, escala 1:500:
 - Plano de proyecto de trazado.
 - Plano parcelario del proyecto.
 - Planos de servicios afectados (camino, líneas eléctricas, telefónicas, servidumbre).
 - Plano parcelario de superficies afectadas por ocupación temporal.

Toda la información contenida en los planos se presentará en soporte informático formato DXF, con la codificación y simbología que contemple el número de finca o de expediente de expropiación individual, así como el número del polígono catastral y el número de parcela catastral.

- De acuerdo con el Servicio correspondiente se estudiará la regulación del límite de expropiación así como los restos de fincas.
- Relación de coordenadas de los límites de expropiación.
- Dibujo y rotulación:
Se realizará de acuerdo con las instrucciones que se determinen por la Dirección del Proyecto.
- El plano parcelario se entregará en formato DWG, versión 2014 de Autocad, con la codificación para parcelario que existe en la Sección de Información Territorial de este Departamento.

5.8.3. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras

Definición y valoración de soluciones para el mantenimiento del tráfico de manera correcta durante la realización de las obras.

En esta fase de Proyecto de Construcción se proyectarán e incluirán en el presupuesto del Proyecto todos aquellos desvíos provisionales que se estimen necesarios para la correcta ejecución de la obra, así como la correspondiente señalización horizontal y vertical, de acuerdo con la normativa vigente.

5.8.4. Señalización, balizamiento y defensas

Definición y valoración de la señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas.

5.8.4.1. Señalización horizontal.

- Justificación de los materiales elegidos.
- Justificación de precios.
- Justificación de la solución adoptada y definición de la misma.

5.8.4.2. Señalización vertical.

- Elección de nombres básicos para la señalización informativa.
- Cálculo de las estructuras de los pórticos de señalización.
- Diseño completo de todos los carteles informativos: dimensiones, colores, tamaños de letras, etc., de acuerdo con la normativa vigente.



- Justificación de precios.

5.8.4.3. Barreras de seguridad y balizamiento.

- Criterios para la elección de los tramos en que son necesarias las barreras de seguridad.
- Justificación de las soluciones proyectadas.
- Definición completa de las barreras y el balizamiento.

5.8.5. Seguridad vial.

5.8.6. Medidas medioambientales.

Definición y valoración de las medidas correctoras de impactos ambientales previstos, y todas aquéllas que a juicio de la Dirección del Proyecto sean necesarias para evitar o minimizar, en su caso, el impacto de la obra en el terreno, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en la "Declaración de Impacto Ambiental".

5.8.7. Obras complementarias

El proyecto incluirá la ejecución de las obras accesorias o complementarias que, aunque no sean indispensables, sí resulten convenientes de cara a la conservación y explotación de las obras proyectadas.

5.8.7.1. Iluminación.

Se estudiará la conveniencia de proyectar la iluminación de las intersecciones y enlaces, de forma que la circulación nocturna se realice con la seguridad y comodidad adecuada. Ello ha de estar justificado por la alta intensidad de circulación o la peligrosidad de la zona.

Para ello se definirán los siguientes apartados:

- Niveles de iluminación por cada zona.
- Acometidas y centros de transformación.
- Línea de alimentación.
- Tipo y situación de báculos y columnas.
- Tipo de luminarias, lámparas y equipos de encendido.
- Redes de alumbrado y de tierra.

5.8.7.2. Reposición de caminos y accesos.

Se estudiarán e incorporarán a los Proyectos de Trazado y de Construcción los desvíos o reposiciones de caminos que sean necesarios.

En todo caso, el proyecto de estos caminos se realizará definiendo su trazado en planta, alzado y perfiles transversales correspondientes.

5.8.8. Replanteo

5.8.8.1. Bases de replanteo.

El diseño y la materialización de las bases de replanteo se ha establecido en el punto correspondiente de este Pliego.

La documentación sobre ellas figurará en el Anejo de Cartografía y Topografía.



5.8.8.2. Replanteo del eje cada 20 metros.

Se definirá el replanteo a partir de las bases de la poligonal prefijada.

Se adjuntarán los listados para el replanteo de los distintos ejes necesarios para definir completamente el trazado proyectado, de tal forma que posibiliten el uso de los distintos métodos para el replanteo de los puntos de la traza (por bisección, polares, referencia al Norte, etc.).

Los listados de replanteo deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:

- Coordenadas, cota y coeficiente de anamorfosis de cada base y situación relativa entre cada par de bases de replanteo.
- Distancia al origen (D.O.), coordenadas y cota del punto a replantear.
- Distancia y azimut (respecto al vector que une las dos bases) del punto a replantear, con respecto a cada una de ellas.

Los datos de replanteo corresponderán a los puntos equidistantes del eje, como máximo cada 20 m., y a todos los puntos singulares del trazado en planta.

En las alineaciones curvas de radio igual o inferior a 150 m. los datos de replanteo corresponderán a los puntos equidistantes del eje 10 m. entre sí, como máximo.

5.8.8.3. Replanteo de las estructuras.

Se adjuntarán también los listados de replanteo correspondientes a todas y cada una de las estructuras proyectadas, incluyendo:

- Cotas del plano de cimentación.
- Coordenadas de replanteo de las esquinas de las zapatas o encepados de pilas o estribos.
- Coordenadas y cotas de apoyo de vigas.
- Coordenadas y cotas de eje y bordes de tablero.
- Coordenadas para la definición geométrica de elementos curvos.

5.8.9. Coordinación con otros Organismos y Servicios

Durante la redacción del Proyecto se establecerán contactos con todos aquellos organismos, entidades y empresas concesionarias de servicios, bien sea por resultar directamente afectados por la ejecución de las obras, o bien por disponer de información de utilidad referente a la zona objeto de estudio.

A tales efectos, la Administración otorgará al Consultor las credenciales precisas para contactar y obtener la información necesaria para el correcto y adecuado diseño de las obras proyectadas.

En particular, se establecerá contacto con los siguientes Organismos y Entidades:

- Ayuntamientos afectados: Se obtendrá información relativa al Planeamiento urbanístico vigente, relación de titulares, bienes y derechos afectados, problemas de comunicación entre ambas márgenes de la carretera, servicios municipales afectados, etc.



- Agencia Vasca del Agua del Gobierno Vasco: Se recabará información relativa a posibles actuaciones de encauzamiento, reperfilado del cauce, etc., previstos en los cursos de agua atravesados por la traza, así como la posible afección a redes de riego, canales, acequias, etc.
- Entidades y empresas concesionarias de servicios públicos: Se recabará información relativa a la localización, identificación y reposición de servicios y servidumbres afectadas, incluyendo su valoración correspondiente. Se deberá contactar siempre con:
 - ★ Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE).
 - ★ Servicios Provinciales de Correos y Telégrafos.
 - ★ Compañías suministradoras de energía eléctrica.
 - ★ Empresas gestoras de los servicios de abastecimiento de gas natural.
 - ★ Euskalnet.
 - ★ Administración titular de la conservación y explotación de vías pecuarias.
- Administraciones titulares de otros viales y carreteras interceptadas: Se recibirá información relativa a las características de tráfico, y actuaciones previstas en las mismas, con objeto de tenerlo en cuenta en el diseño de intersecciones y enlaces.

5.8.10. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

El P.P.T.P. del Proyecto incluirá la definición exacta de todas y cada una de las unidades de obra necesarias para la ejecución material de las restituciones proyectadas, las especificaciones de calidad que deben de cumplir los materiales empleados, así como la forma de medición y abono, haciendo referencia expresa a los precios del Cuadro de Precios Nº 1 que sean de aplicación en cada caso.

5.8.11. Mediciones y Presupuesto del proyecto

5.8.12. Estudio de Seguridad y Salud

Se desarrollará un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, publicado en el B.O.E. de fecha 25 de Octubre de 1.997.

El Estudio de Seguridad y Salud se encuadrará en tomo aparte, e irá firmado por el autor o autores del Proyecto, considerándose parte integrante del mismo. En el mismo se desarrollará la problemática específica de seguridad e higiene y se contemplará los sistemas técnicos adecuados para poder efectuar las obras proyectadas en las debidas condiciones de higiene y seguridad.

Contendrá como mínimo los siguientes documentos:

- Memoria descriptiva de los procedimientos y equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.
- Pliego de Condiciones Particulares.
- Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios.
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud que hayan sido definidas o proyectadas.
- Cuadro de Precios.



- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud.

El presupuesto de ejecución material del citado Estudio se incorporará como unidad independiente al presupuesto general de la obra. En consecuencia, en el cálculo de los Costes Indirectos integrados en los precios de las unidades de obras (coeficiente K), no se tendrán en cuenta los correspondientes a los elementos incluidos en el Estudio de Seguridad y Salud.

Tanto en el Anejo a la Memoria como en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto se harán las debidas referencias al Estudio de Seguridad y Salud.

Se indicará, siempre, que el abono del presupuesto correspondiente al Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes Cuadros de Precios, que figuran en el mismo, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la Administración y que se consideran documentos del contrato a dichos efectos.

No será necesario repetir en las Mediciones, ni en los Cuadros de Precios del Presupuesto del Proyecto, los elementos ya contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Consultor estará obligado a aceptar e introducir en el proyecto aquellos cambios que la Dirección estime conveniente.

5.9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O DOCUMENTO AMBIENTAL

De acuerdo a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Estudio Informativo que sirve de base al Proyecto de Construcción a redactar cuenta con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y ha sido sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que las consideraciones de la Declaración de Impacto Ambiental serán consideradas durante la redacción del Proyecto de Construcción.

5.10. PROYECTO DE CORRECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

En cumplimiento de lo estipulado en la “*Declaración de Impacto Ambiental*”, el Consultor redactará para su presentación por el Promotor y aprobación por el Órgano Ambiental un Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental definido a nivel de Proyecto de Construcción y que se incluirá dentro del “*Proyecto de Construcción de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del Puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, p.k. 22,90 a p.k. 30,50*”, que incorpore las prescripciones y condiciones ambientales establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental.

En particular deberán observarse, sin que la relación sea exhaustiva, las siguientes condiciones ambientales:

1.- Deberán adoptarse las medidas de Prevención de Impactos y Corrección Ambiental expuestas en el Estudio de Impacto Ambiental junto con las estipulaciones introducidas en la Declaración de Impacto Ambiental.

A tal efecto serán de obligada ejecución las actuaciones necesarias para la adecuación y adaptación de las acciones del Proyecto a las condiciones ambientales establecidas en la



Declaración de Impacto Ambiental, adicionales a las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como las establecidas por el Órgano Ambiental para la completa y apropiada regeneración ecológico-paisajística del conjunto de las superficies que resulten afectadas por la ejecución del Proyecto. Del mismo modo el Pliego de Condiciones para la contratación de la obra habrá de recoger todas las prescripciones ambientales relativas a la ejecución de los trabajos explicitados en el Documento de Estudio de Impacto Ambiental, así como las que en la Declaración de Impacto Ambiental se señalen en orden a la protección del entorno y minimización de los impactos ambientales de la obra.

2.-Todas las actuaciones incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental serán recogidas de manera específica en el Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental a incluir en el de *“Proyecto de Construcción de acondicionamiento de la carretera A-2622 en el tramo del Puerto de la Tejera y Variante de Salinas de Añana, p.k. 22,90 a p.k. 30,50”*.

Este Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental a definir a nivel de Proyecto de Construcción, se ajustará en todo caso a las prescripciones, condiciones y requisitos ambientales establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental y deberá ser aprobado por el Órgano Ambiental previamente a la aprobación del Proyecto Constructivo.

3.- Será obligatorio incluir en el Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental un apartado específico sobre la localización de vertederos o áreas de relleno, que preferentemente se dispondrán en el propio ámbito de la obra o en su defecto en el entorno inmediato de la obra y en ningún caso se localizarán en zonas cubiertas de vegetación forestal autóctona, ni en entornos inmediatos a cursos de agua, ni dentro de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000. Habrá de detallarse al respecto el procedimiento y secuencia de relleno y su conformación morfológica final, presentando los correspondientes perfiles transversales y longitudinales. Por tanto la ejecución de los vertederos autorizados quedará condicionada a la preceptiva aprobación del Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental por parte del Órgano Ambiental de la Diputación Foral de Álava.

Todos los emplazamientos en los que se ubiquen los vertederos serán objeto de un programa de restauración ambiental que incluirá, de acuerdo a lo previsto en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental, el modelado y perfilado de superficies para su mejor ajuste formal, adaptación fisiográfica al entorno y correcto drenaje de las aguas superficiales, el escarificado y descompactación del sustrato a profundidad conveniente, el aporte de tierra vegetal (en espesor mínimo de 40 cm.) y labores de preparación del sustrato: laboreo y mullido del suelo. En caso de que no se prevea la reversión de las parcelas al uso agrícola y/o ganadero, también se deberán realizar las actuaciones de siembra o hidrosiembra y plantación de especies arbóreas y arbustivas. Todas estas actuaciones se incluirán en el Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental que habrá de ser aprobado por el Órgano Ambiental.

4.- En relación con la adecuación faunística de la actuación proyectada y con el objeto mitigar el efecto barrera producido por la infraestructura, se habilitarán las obras de drenaje y viaductos previstos en el Proyecto como pasos de fauna, debiendo contar con una base bien de hormigón bien de sustrato natural y habilitando banquetas laterales de 60-80 cm de anchura que constituyan una banda seca por las que puedan desplazarse los animales de hábitos terrestres. Se realizarán plantaciones arbóreas y arbustivas en las entradas y salidas de las estructuras, en diseño conexo con la vegetación del entorno. Se evitarán bajantes escalonadas a las salidas de las obras de drenaje, sustituyéndolas por rampas empedradas, de manera que se permita el acceso de los animales más pequeños a las infraestructuras de paso.

5.11 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

Todo ello se reflejará en un Proyecto que constará como mínimo de los documentos que se especifican a continuación. El número de orden de los Anejos aquí recogidos se



registra, sólo a efectos de exposición en la parte de condiciones general, sin que la relación tenga carácter exhaustivo. Si se estimase necesario desarrollar más en profundidad algún apartado o incluir alguno nuevo se procederá en consecuencia.

1.- MEMORIA Y ANEJOS, conteniendo como mínimo:

1.1. Memoria.

1.2. Anejos a la Memoria.

1.2.0. Antecedentes administrativos y técnicos. Actualización.

1.2.1. Anejo de Cartografía y Topografía.

1.2.2. Anejo de Geología, Geotecnia y Fuentes de Materiales.

1.2.2.1. Estudio Geotécnico de la Traz.

- Informe Geológico.

. Generalidades.

. Estratigrafía.

. Tectónica.

. Litología

- Informe Geotécnico.

. Capa vegetal.

. Clasificación de terrenos.

. Medios de excavación.

. Utilización de materiales de excavación.

. Características de los fondos de los desmontes.

. Características drenantes del terreno e investigación de aguas someras.

. Estabilidad de taludes.

- Cimentación de estructuras.

. Estratificación local.

. Cargas admisibles de rotura.

. Cargas admisibles de asentamiento.

. Cargas admisibles de pilotes.

- Informes especiales.

1.2.2.2. Estudio de yacimientos.

- Información previa sobre materiales.

- Prospección y selección.

- Estudio detallado de canteras y préstamos.

. Descripción Geológica.

. Explotación.

. Características técnicas del material.

. Volumen.

1.2.3. Anejo de Planeamiento y Tráfico.

1.2.4. Anejo de Trazado.



1.2.5. Anejo de Afirmado.

1.2.5.1. Análisis del tráfico.

1.2.5.2. Condiciones de la explanada.

1.2.5.3. Firmes flexibles o semirrígidos.

- Bases de cálculo.
- Cálculo espesor.

1.2.5.4. Comparación de soluciones.

1.2.5.5. Justificación de la solución adoptada.

1.2.5.6. Descripción del firme y pavimento proyectado en calzada y arcenes en las opciones consideradas.

1.2.6. Anejo de Climatología, Hidrología y Drenaje.

1.2.6.1. Datos Climatológicos.

- Estaciones climatológicas de observación.
 - . Emplazamiento y situación.
 - . Hidroclima.
 - . Criterios de correlación de cuencas y estaciones.
- Precipitación.
- Temperatura.
- Insolación.
- Exudación y balance hídrico.
- Cálculo de los días útiles de trabajo.

1.2.6.2. Hidrología.

- Fisiología.
- Coeficiente de escorrentía en las cuencas.
- Aforos existentes.
- Niveles de avenidas.
- Periodos de retorno.
- Aguas subterráneas y afloramiento de manantiales.

1.2.6.3. Obras de desagüe transversal.

- Cálculo de caudales.
- Cálculo hidráulico.
- Relación de obras normalizadas.

1.2.6.4. Drenaje superficial.

- Drenaje de la plataforma.
- Drenaje de las áreas adyacentes.
- Cunetas y cauces.
 - . Cálculo de caudales.
 - . Cálculo hidráulico.



. Descripción.

1.2.6.5. Drenaje subterráneo.

- Drenaje del firme.
- Drenes de intercepción.
 - . Longitudinales.
 - . Transversales.
- Drenes para bajar el nivel freático.
- Sumideros, arquetas y registros.

1.2.7. Anejo de Estructuras

1.2.7.1. Puentes y Viaductos.

- Estudio y aplicación de los informes geotécnicos, planeamiento y tráfico e hidrológico.
- Bases de cálculo.
- Criterios de definición.
 - . Estructurales.
 - . Arquitectónicas.
 - . Económicas.
- Soluciones estudiadas.
- Esquema estructural.
- Cálculo de elementos.
 - . Superestructura.
 - . Aparatos de apoyo.
 - . Estribos.
 - . Aletas.
 - . Pilas.
 - . Cimentación.
 - . Drenaje.
 - . Obras complementarias.

1.2.7.2. Muros.

- Bases de cálculo.
- Cálculo de estabilidad y resistencia.
- Cimentación.
- Drenaje.

1.2.7.3. Falso Túnel.

- Estudio y aplicación de los informes geotécnicos, planeamiento y tráfico e hidrológico.
- Bases de cálculo.
- Criterios de definición.
 - . Estructurales.
 - . Arquitectónicas.
 - . Económicas.



- . Medioambientales.
 - Soluciones estudiadas.
 - Esquema estructural.
 - Cálculo de elementos.
 - . Boquillas.
 - . Rellenos.
 - . Cimentación.
 - . Drenaje.
 - . Obras complementarias.
- 1.2.8. Anejo de Seguridad Vial.
 - 1.2.9. Anejo de Replanteo.
 - 1.2.10. Anejo de Proyectos Complementarios.
 - 1.2.11. Anejo de expropiaciones y servicios afectados.
 - 1.2.12. Anejo de Señalización, Balizamiento y Defensas.
 - 1.2.13. Soluciones al tráfico durante las obras.
 - 1.2.14. Plan de obra.
 - 1.2.14.1. Necesidades de personal.
 - 1.2.14.2. Necesidades de maquinaria.
 - 1.2.14.3. Plan de obra.
 - 1.2.14.4. Plazo de ejecución propuesto.
 - 1.2.14.5. Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras.
 - 1.2.14.6. Plazos parciales.
 - 1.2.15. Ordenación estética, ecológica y paisajística. Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental.
 - 1.2.16. Plan de Gestión de Residuos.
 - 1.2.17. Presupuesto para conocimiento de la Administración.

2.- PLANOS, conteniendo como mínimo:

- 2.1. Plano de situación e índice de planos.
- 2.2. Plano de conjunto.
- 2.3. Plantas, a escala 1:500.
- 2.4. Perfiles longitudinales, a escalas 1:1.000, 1:1.00 ó 1:200.
- 2.5. Perfiles transversales cada 20 m., a escala 1:100 ó 1:200.
- 2.6. Drenaje:
 - 2.6.1. Drenaje longitudinal.
 - Plantas, a escala 1:500.
 - Perfiles longitudinales, a escalas 1:1.000, 1:100 ó 1:200.
 - 2.6.2. Drenaje transversal.



- Plantas, a escala 1:500.
- Obras de drenaje transversal.
 - . Plantas y alzados, a escala 1:100 ó 1:200.
 - . Secciones, a escala 1:100 ó 1:200.
 - . Detalles, a escala 1:20 ó 1:50.
- Secciones tipo y detalles de cunetas, drenajes, sumideros, arquetas, etc. a escala 1:20.

2.7. Estructuras, a escalas 1:100 e inferiores los planos de detalle.

2.7.1. Puentes.

2.7.1.1. Planos generales.

- Planos de situación.
- Plantas.
- Alzados.
- Secciones transversales.

2.7.1.2. Superestructuras.

- Plantas, alzados, secciones, armaduras y detalles.

2.7.1.3. Estribos.

- Plantas, alzados, secciones, armaduras y detalles.

2.7.1.4. Aletas.

- Plantas, alzados, secciones, armaduras y detalles.

2.7.1.5. Pilas.

- Plantas, alzados, secciones, armaduras y detalles.

2.7.1.6. Cimentaciones.

- Plantas, alzados, secciones, armaduras y detalles.

2.7.1.7. Cimbras y encofrados, en su caso.

- Plantas, alzados, secciones y detalles.

2.7.2. Muros

2.7.2.1. Planos de situación.

2.7.2.2. Plantas, alzados, secciones transversales para medición, secciones tipo, secciones constructivas, detalles.

2.7.3. Falso Túnel.

2.7.1.1. Planos generales.

- Planos de situación.
- Plantas.
- Alzados.
- Perfil longitudinal.
- Secciones tipo.
- Secciones transversales, armaduras y detalles.
- Fases de construcción.
- Drenaje.

2.7.1.2. Boquillas.



- Plantas, alzados, secciones, armaduras y detalles.

2.7.1.3. Cimentaciones.

- Plantas, alzados, secciones, armaduras y detalles.

2.7.1.4. Cimbras y encofrados, en su caso.

- Plantas, alzados, secciones y detalles.

2.8. Secciones tipo, a escalas 1:100 o inferiores.

2.9. Señalización vertical.

2.9.1. Planta a escala 1:500.

2.9.2. Alzados de las señales usuales no normalizadas.

2.9.3. Relación de letras y números para señales informativas, diseño y tamaño de los mismos y de los textos.

2.9.4. Plantas, alzados, secciones y detalles de placas, soportes, anclajes y cimentaciones de las señales de carreteras.

2.9.5. Plantas, alzados, secciones y detalles de las estructuras, paneles, anclajes y cimentaciones de los pórticos de señalización.

2.9.6. Carteles informativos, diseño completo.

2.10. Señalización horizontal.

2.10.1. Plantas, a escala 1:500.

2.10.2. Plantas de detalle de marcas viales en Enlaces e Intersecciones.

2.10.3. Plantas de detalle de marcas viales en vías de aceleración.

2.10.4. Dimensiones de líneas de separación y borde de carriles, cebras, flechas y palabras.

2.11. Balizamiento y barreras de seguridad.

2.11.1. Plantas, a escala 1:500.

2.11.2. Secciones transversales.

2.11.3. Plantas, alzados, secciones y detalles de las barreras, terminales, solapes, soportes, anclajes y cimentaciones.

2.12. Expropiaciones, a escala 1:500.

2.13. Servicios afectados, a escala 1:500.

2.13.1. Situación actual.

2.13.2. Estado actual y reposición prevista, tanto en planta como en perfil longitudinal.

2.13.3. Para cada servicio afectado: Secciones tipo, detalles, arquetas, conexiones, anclajes, etc.

2.14. Corrección y Restauración Ambiental. Medidas correctoras de impacto ambiental. Plantas, perfiles transversales, secciones tipo, detalle, etc.

2.15. Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras. Plantas, perfiles longitudinales, perfiles transversales, señalización, etc.



2.16. Obras Complementarias.

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

4.- PRESUPUESTO, que constará de:

- Mediciones.
- Cuadro de Precios.
- Presupuestos Parciales.
- Presupuesto General.

5.- SEGURIDAD Y SALUD.

6.- PROYECTO DE CORRECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL.

Recogerá el Estudio de Impacto Ambiental elaborado que haya servido para la "Declaración de Impacto Ambiental", así como las medidas adicionales que se señalen en dicha Declaración. Se encuadrará en tomo aparte a los efectos de su aprobación por el Órgano Ambiental previamente a la aprobación del Proyecto de Construcción.

6- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PERSONAL CONSULTOR

6.1. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La Dirección del Proyecto será llevada en todo momento por el Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava, que tendrá que dar conformidad a todos los trabajos que se realicen, y en caso contrario indicar las condiciones precisas.

Serán funciones del Ingeniero Director del Proyecto entre otras las siguientes:

- Aprobar el plan de trabajo propuesto por el Consultor.
- Dirigir los trabajos, estableciendo y concretando los criterios de actuación.
- Facilitar al Consultor credenciales y contactos con otros Organismos oficiales.
- Aprobar modificaciones al presente Pliego y su incidencia en el presupuesto y plazo de Estudio.
- Emitir las certificaciones para el abono de los mismos, de acuerdo con el Pliego de Condiciones económico-administrativas y preparar la recepción y liquidación del Proyecto.

El Ingeniero Director desempeñará una función de comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización del estudio; establecerá criterios y líneas generales, complementarias del presente Pliego, para la actuación del Consultor. El personal de éste realizará los necesarios trabajos de cálculo y detalle, y será responsable de su exactitud en todo caso. El Director no será responsable, ni directa ni solidariamente, de los que con plena responsabilidad técnica y legal diseñe, proyecte, calcule, especifique, mida o presupueste el Consultor.

Las condiciones geométricas de planta, alzado y secciones transversales, serán fijadas por la Dirección del Proyecto con la colaboración del Adjudicatario.

6.2. PERSONAL Y OFICINA DEL CONSULTOR.

6.2.1. Equipo de producción



El Delegado del Consultor para la realización del Estudio tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con suficiente experiencia en trabajos similares al que se contrata.

El Consultor presentará en la oferta junto con el plan de trabajo una relación nominal del personal que quedará adscrito a la redacción del proyecto, indicando titulación y labor específica asignada. El Director del Estudio podrá en cualquier momento, previa justificación, reclamar del Consultor el relevo del personal.

En esta relación, además del Delegado, el Consultor designará al Ingeniero autor, que deberá tener una experiencia mínima de 11 años, y a las personas facultativas bajo la dependencia del Delegado, que realizarán los estudios de trazado, geotécnicos y de firmes y los proyectos de túneles y estructuras. También designará, en su caso, las empresas que realicen o participen en los trabajos topográficos, cartográficos, geológicos y geotécnicos.

El equipo de producción pertenece a la empresa de ingeniería adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la redacción del Proyecto.

Este equipo desarrollará su propio autocontrol y especialmente cuando subcontrate parte de las labores (control interno).

6.2.2. Equipo de calidad

Tiene como misión el control externo a la línea de producción, dentro del Consultor. Debe ser totalmente independiente del Equipo de Producción, condición indispensable para el buen funcionamiento del Aseguramiento de la Calidad.

El Equipo de Calidad estará a las órdenes del Ingeniero de Caminos Encargado de la Calidad, máximo responsable de la Unidad de Calidad del Consultor, asistiéndole en el desarrollo de sus funciones.

El Equipo de Calidad podrá contar para los trabajos de revisión que así lo requiera, con subcontratistas ajenos a la empresa, independientes de la línea de Producción.

7.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el desarrollo del proyecto se implantará un Esquema Director de la Calidad de acuerdo con lo indicado en el Anexo I del Pliego.

La empresa consultora presentará en la licitación el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) que prevé implantar para la redacción de los proyectos y que se ajustará a las condiciones indicadas en el citado Anexo nº I.

8.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

- 8.1. Corresponderá al Consultor la obtención de la información, permisos y licencias oficiales o particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados.
- 8.2. Asimismo el pago de los cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que haya lugar para la realización del contrato y el de la publicación de la información, tanto pública como privada que origine.
- 8.3. Los datos relativos a la coordinación con las actuaciones de las Administraciones Públicas o afección a otros servicios deben ser recogidos por el personal del Consultor. Por su parte, la Administración facilitará la gestión oficial con los Organismos afectados.



- 8.4. Durante la ejecución de trabajos en la zona de influencia de la carretera, será de cuenta del Consultor la señalización, que en todo caso se hará de acuerdo con la Instrucción 8.3-I.C. sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado" y demás disposiciones al respecto que pudieran entrar en vigor antes del fin de los trabajos. A medida que los trabajos vayan realizándose, se removerán los elementos y materiales utilizados, y se restituirá la carretera a su estado original. Mientras duren los trabajos el Consultor, bajo su cuenta y responsabilidad asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento.

9.- CÁLCULOS REALIZADOS CON ORDENADOR

Para la aceptación de los cálculos realizados con el ordenador deberá incluirse la información siguiente:

9.1. Información sobre el programa de ordenador.

1. Descripción de problemas a resolver por el programa. Descripción de todas las notaciones. Fecha del programa y nombre.
2. Hipótesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para acomodar la estructura al programa, o para hacer posible el cálculo electrónico.
3. Constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa, distinción clara entre los datos de entrada y cálculos en el programa.
4. Diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de todos los cálculos.
5. Nombres comercial o de las personas que hayan intervenido directamente en el programa, y del centro que ha efectuado el trabajo. Tipo de ordenador.

9.2. En su caso, criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o croquis que muestren las condiciones de carga y estructura supuestas, completamente dimensionados.

9.3. Se proporcionarán las hojas del ordenador (como parte de los cálculos del proyecto), que cumplirán lo siguiente:

1. Las hojas de ordenador serán numeradas y habrá un índice de ellas.
2. El índice de hojas, una relación escrita de los datos de entrada y, al menos, una hoja de salida llevarán la firma del Ingeniero responsable, y el sello de la empresa consultora.
3. Tratándose de cálculo de estructuras, deben imprimirse las tensiones intermedias de cualquier clase.
4. Incluirán una leyenda de las abreviaturas usadas.
5. No se admitirán listados de resultados que no vayan precedidos de la correspondiente explicación.

9.4. Interpretación de resultados, determinando si los cálculos se ajustan al problema y cumplen con las Instrucciones. Además, indicación de controles al programa, resultados intermedios importantes y de comprobación, además de los resultados finales. Cálculos manuales para los análisis no cubiertos por el programa. No se omitirán, en ningún caso, las unidades y su signo.

En síntesis, los cálculos deben dar siempre los valores que se requieren normalmente (momentos de inercia, tensiones, límites, etc.) e información suficiente para que cualquier sección o parte de los cálculos pueda ser contrastada fácilmente sin usar el ordenador.

En cualquier caso de cálculo de estructuras de hormigón, deberá incluirse lo especificado en el artículo 4.2.3. de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.



10.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Consultor, a través de su Delegado o de otros miembros del equipo, elaborará dentro de los quince (15) días siguientes al de la fecha de adjudicación de los trabajos, un Plan de Trabajos detallado sobre el desarrollo previsto para los mismos, de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, el cual deberá ser aprobado por el Director de los trabajos.

En el Plan de Trabajos se definirá un calendario de reuniones conjuntas a las que asistirá el Ingeniero Director de los trabajos y el personal del Consultor que se estime conveniente, para el análisis del desarrollo de los mismos, con un orden del día preestablecido.

El Consultor informará al Ingeniero Director de los trabajos de la marcha de los mismos siempre que éste lo solicite, o si lo requiere la marcha general de los trabajos encomendados.

11.- DOCUMENTACIÓN Y MEDIOS FACILITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN

La Diputación Foral de Álava facilitará al Adjudicatario los datos y cartografía necesaria para la realización del proyecto, en particular:

Cartografía a escala 1:1.000.

Cartografía a escala 1:500 en el entorno urbano de Salinas de Añana y Paúl.

Se proporcionarán asimismo todos los documentos, anteproyectos o proyectos que figuren como antecedentes técnicos y puedan servir al objeto de este trabajo, en concreto todos los relacionados en el presente Pliego.

12.- PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Los textos escritos que integran los trabajos de las diferentes fases objeto de este contrato, se presentarán en formato UNE tipo A-3. Los planos originales se dibujarán en formato UNE tipo A-1 a las escalas convenientes (1:500 para la planta general, 1:200 en enlaces e intersecciones, obteniéndose por reproducción fotográfica y otro procedimiento de calidad similar, que apruebe el Director, una colección A-3 a escala mitad de la original, que servirá de base para la realización de las copias de los proyectos. El Director podrá autorizar la realización en tamaño UNE tipo A-3 de los planos originales relativos a detalles, obras accesorias y otros que no sean los de trazado en planta y alzado. Para la reproducción de los planos se utilizará Offset sobre papel "couché" o "martelé" de 100 gr.

Se hará entrega de ocho (8) ejemplares completos encuadernados con cubiertas exteriores de cartón de cada una de las fases objeto del contrato, además de los originales.

Los ejemplares se entregarán numerados en la cubierta y en todas sus páginas, tanto de textos como de planos, con independencia del número correspondiente de estos últimos. Si los proyectos constasen de varios volúmenes, se recogerán dentro de una caja rígida o envoltorio de calidad adecuada a juicio del Ingeniero Director, y si éste lo considera conveniente; en este caso la caja tendrá una cubierta y un lomo análogos a los de los volúmenes, y se ajustará al espesor de éstos. Cada tomo contendrá en su primera página un índice completo de todo el proyecto, con expresa indicación del tomo del que se trata y las correspondientes llamadas a páginas y números de planos simultáneamente.

Los títulos e inscripciones que deban constar en las tapas de los tomos que forman los proyectos o en su envoltorio general serán determinados por el Director del Contrato.

Todos los trabajos de producción (mecanografía, delineación, reproducción, ordenación y similares), tanto de los documentos redactados por el Consultor, como de los preparados directamente por la Administración, serán a cargo del Consultor.



Asimismo, deberá entregarse un ejemplar completo del proyecto en soporte informático, CD-ROM. Los soportes CD-ROM deberán estar dotados de portadas numeradas e índice de los documentos que contienen.

En todo caso. Se seguirán las instrucciones contenidas en:

- Pliego de condiciones sobre regulación y normalización de las cajas de proyecto a entregar al Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad.
- Documento de especificaciones sobre la entrega de proyectos al Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava en formato y soporte digital.

13.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Además de lo reseñado en la cláusula V, del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas las ofertas deberán detallarse de acuerdo a lo que se especifica a continuación.

Los concursantes presentarán una oferta económica detallada, en la que se valorarán por separado todos los trabajos a realizar, en concreto los trabajos topográficos, los de reconocimiento geológico y geotécnico, los de diseño y cálculo de estructuras (viaducto y falso túnel), los correspondientes al Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental y los de realización y materialización del Proyecto en cada una de las dos fases objeto del contrato, con un resumen total del coste de redacción del Proyecto. Dentro del apartado de geología y geotecnia figurarán los sondeos, calicatas, ensayos, etc. que de acuerdo con el presente Pliego se precisen realizar, con sus precios unitarios. Estas últimas unidades se abonarán a los precios unitarios de la propuesta.

La oferta económica que se presente se considerará como cifra a abonar por la Administración por la redacción completa del Proyecto, debiendo tener en cuenta el Adjudicatario que en aquella se incluirán todos los gastos que sea necesario efectuar, como trabajos de Topografía, trabajos de campo, reconocimientos geológicos y geotécnicos, trabajos de ordenador electrónico, permisos y ocupaciones temporales de terrenos, toda clase de impuestos, etc.

Asimismo, los Concursantes deberán incluir en su oferta, describiéndolos con todo detalle, los siguientes conceptos:

- a) Trabajos topográficos a realizar por el Adjudicatario, que como mínimo serán los especificados en el presente Pliego, con especificación detallada de los mismos, equipos disponibles y medios a emplear.
- b) Trabajos de reconocimiento geológico y geotécnico a realizar por el Adjudicatario, que como mínimo serán los especificados en el presente Pliego, con especificación detallada de los mismos, equipos disponibles y medios a emplear.
- c) Trabajos de diseño y cálculo de estructuras (viaducto y falso túnel), con especificación detallada de los mismos, equipos disponibles y medios a emplear.
- d) Trabajos del Proyecto de Corrección y Restauración Ambiental, con especificación detallada de los mismos, equipos disponibles y medios a emplear.
- e) Plan detallado de los trabajos a realizar para la redacción del Proyecto, en el que se indique, además del plazo total para la entrega del Proyecto, los plazos parciales de todos los trabajos previos.
- f) Documentación necesaria que acredite su experiencia en este tipo de trabajos.
- g) Relación de medios informáticos que disponen y de los programas de ordenador que proponen utilizar.
- h) Equipo humano destinado por el Adjudicatario para la ejecución del Proyecto.



- i) Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto.

14.- EDICIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El Adjudicatario presentará ocho (8) ejemplares completos del Proyecto encuadernados en formato UNE tipo A-3, además de los originales del mismo.

Los planos originales se dibujarán en formato UNE tipo A-1, obteniéndose por reproducción fotográfica u otro procedimiento de calidad similar, que apruebe el Director, una colección A-3 a escala mitad de la original, que servirá de base para la realización de las copias de los proyectos. Para la reproducción de los planos se utilizará Offset sobre papel "couché" o "martelé" de 100 gr. Se entregarán asimismo tanto la colección de originales de los planos en A-3 como la colección de originales en poliéster a tamaño A-1.

Los ejemplares se entregarán numerados en la cubierta y en todas sus páginas, tanto de textos como de planos, con independencia del número correspondiente de estos últimos. Si los proyectos constasen de varios volúmenes, se recogerán dentro de una caja rígida o envoltorio de calidad adecuada a juicio del Ingeniero Director, y si éste lo considera conveniente; en este caso la caja tendrá una cubierta y un lomo análogos a los de los volúmenes, y se ajustará al espesor de éstos. Cada tomo contendrá en su primera página un índice completo de todo el proyecto, con expresa indicación del tomo del que se trata, y las correspondientes llamadas a páginas y números de planos simultáneamente.

Los títulos e inscripciones que deban constar en las tapas de los tomos que forman los proyectos o en su envoltorio general serán determinados por el Director del Contrato.

Todos los trabajos de producción (mecanografía, delineación, reproducción, ordenación y similares), tanto de los documentos redactados por el Consultor, como de los preparados directamente por la Administración, serán a cargo del Consultor.

Todos los ficheros informáticos de texto que contengan la memoria, anejos y pliegos de condiciones deberán estar creados o convertidos a formato Word de Microsoft. Los ficheros correspondientes al cuadro de precios, mediciones y presupuestos deberán ser legibles y editables por medio de la aplicación SISPRE.

Todos los ficheros de dibujo estarán en formato AUTOCAD V.14.

15.- CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATO

- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la DFA del cumplimiento de dichos requisitos
- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario y que afectan a cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
- La empresa adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto a de la actividad delimitadas en los pliegos como objeto del contrato



- La empresa adjudicataria estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de la DFA.

Vitoria-Gasteiz, mayo de 2023.

EL JEFE DE SERVICIO DE CARRETERAS

Fdo.: Miguel Ángel Ortiz de Landaluce Martínez de Rituerto



ANEXO I
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

**RESUMEN DE CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD (P.A.C.)**



1.- OBJETO DEL DOCUMENTO

En este documento se establecen los requisitos mínimos que tendrán que cumplir los Planes de Aseguramiento de la Calidad (PAC), que deberán implantar las empresas consultoras adjudicatarias de los Contratos de Asistencia Técnica para la redacción de proyectos de autopistas, autovías y carreteras.

La finalidad que se persigue con el establecimiento de los PAC es la de instituir un sistema de gestión de los respectivos proyectos que den garantía de que la ejecución de cada fase se realiza conforme a unos procedimientos establecidos y con la calidad debida.

2.- ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE CALIDAD A IMPLANTAR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

El esquema organizativo que se va a implantar constará de los siguientes elementos básicos:

- A. Director del Proyecto (representante de la Administración).
- B. Consultor. (Redactará el P.A.C.).
 - B1. Equipo de Redacción del Proyecto (perteneciente al Consultor Adjudicatario).
 - B2. Equipo de Calidad (control externo de la línea, del propio Consultor).
 - B.2.1. Documentación de Calidad.
 - B.2.2. Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad.

Adjuntamos un esquema del Sistema de Calidad a establecer:

Director del Proyecto	Asistencia Técnica para Redacción del Proyecto	Equipo de redacción. Control y custodia de su documentación	
		Equipo de Calidad. (Control externo) Control y custodia de su documentación	Verificación del funcionamiento del PAC del Proyecto. Control y custodia de su documentación. Dirección técnica. Comprobación de los trabajos ejecutados por Fases.

2.1. Director del Proyecto

Es el ingeniero de caminos responsable del proyecto por parte de la Administración. Coordina a todos los elementos intervinientes y lleva a cabo el control del proyecto, tanto en cuanto a la verificación del funcionamiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, como en cuanto a la dirección del Plan de Aseguramiento de la Calidad, como en cuanto a la dirección técnica del mismo, teniendo en cuenta al mismo tiempo la responsabilidad que le incumbe al equipo de redacción del Consultor.



Por su parte la Dirección del Proyecto desarrollará controles siguiendo unas Fases previamente determinadas en los momentos clave de la redacción del Proyecto. Estos controles por Fases se prepararán con la documentación recogida y elaborada por el equipo de control externo.

2.2. Equipo de Redacción del Proyecto

Es el encargado de los trabajos de redacción; al frente del mismo estará el Ingeniero de Caminos Autor del Proyecto, que será el máximo responsable de la línea ejecutiva.

Para la realización de los trabajos, el equipo de redacción estará asistido por la oficina técnica que engloba, además del elemento humano, los medios materiales necesarios (local, medios informáticos, material de oficina, etc...) y por las empresas subcontratistas para el desarrollo de determinados trabajos especializados (cartografía, geotecnia...).

El Equipo de Redacción pertenece a la empresa de ingeniería adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto.

Este equipo desarrollará su propio autocontrol y especialmente cuando subcontrate parte de las labores (control interno).

En el esquema Director de la Calidad, que más adelante se contempla, se determinará la documentación que debe controlar y custodiar este equipo.

2.3. Equipo de Calidad (Verificación)

Tiene como misión el control externo a la línea, dentro de la propia ingeniería. Debe ser totalmente independiente del Equipo de Redacción, condición indispensable para el buen funcionamiento del Aseguramiento de la Calidad.

El Equipo de Calidad estará a las órdenes del Ingeniero de caminos Encargado de la Calidad, máximo responsable de la Unidad de Calidad de la Ingeniería, asistiéndole en el desarrollo de sus funciones.

El equipo de Calidad podrá contar para los trabajos de revisión que así lo requieran, con subcontratistas ajenos a la empresa, independientes de la Línea de Redacción.

Además, este equipo tendrá asignadas las dos misiones siguientes:

La verificación del buen funcionamiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad establecido por la empresa adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto.

La colaboración con el Director del Proyecto y la Administración en la elaboración de la documentación técnica necesaria para el control, realizando las comprobaciones periódicas, por fases, que aquella determine.

En el esquema Director de la Calidad, se determinará la documentación que debe controlar y custodiar este equipo.

2.5. Documentación

En este elemento se reúnen además de la documentación típica del proyecto, los dossiers que se vayan formando recogiendo los informes de verificación, incidencias, correspondencia entre los diferentes responsables, etc.

La documentación es un elemento fundamental del Aseguramiento de la Calidad; permite conocer las incidencias habidas a lo largo del desarrollo de los trabajos, recogiendo documentos firmados por los respectivos responsables, que garantizan la calidad del proyecto; que los trabajos han sido realizados por especialistas en las diferentes materias; que los trabajos se han revisado conforme a los procedimientos establecidos y por técnicos cualificados; así como el tratamiento dado a las no-conformidades (detectadas por el Equipo de Calidad).

Dada la importancia de este elemento, el Consultor deberá proponer en su PAC un sistema ágil de tratamiento de la documentación, de tal forma que cualquier aspecto de ésta esté disponible



continuamente ante cualquier requerimiento del Ingeniero Director del Proyecto. Este sistema debe ser aprobado por el Director del Proyecto y recogido en el Esquema Director de la Calidad.

Básicamente se pueden establecer los siguientes documentos:

A.- Generados por el equipo de redacción:

- Documentación del proyecto.
- Informes de incidencias.

B.- Generados por el equipo de calidad:

- Documentación de calidad (recogiendo los resultados de los procedimientos de verificación).
- Documentación de revisión (correspondiente a la comprobación del funcionamiento del PAC establecido por el consultor).
- Informes de incidencias.

D.- Generados por la Dirección del proyecto:

- Pliego de Bases del Proyecto y fijación de las exigencias del mismo.
- Documentación general correspondiente a la organización, coordinación y directrices para el desarrollo de los trabajos.
- Actas de reuniones.
- Informes sobre las distintas fases de inspección.
- Informes de incidencias.

Toda la documentación generada deberá ir firmada por los correspondientes jefes de equipo que asumen la responsabilidad sobre sus respectivos trabajos.

Los equipos realizan su trabajo aplicando los diferentes manuales de procedimientos, que deberán estar definidos para todos los niveles.

En caso de conflicto entre los distintos participantes, resolverá el Ingeniero Director del Proyecto, responsable de los trabajos por parte de la Administración.

3.- EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

El consultor presentará en su oferta un Plan de Aseguramiento de la Calidad que será definitivamente redactado por el adjudicatario y pasará, una vez que sea aprobado por la Administración, a formar parte a todos los efectos del contrato. En este Plan figurarán explícitamente, los detalles que se enumeran más adelante, siendo fundamental la calificación de las personas responsables de los distintos trabajos, por lo que se explicitarán los currículum al menos de los que vayan a ocupar los puestos de mayor responsabilidad.

En el PAC se debe ratificar la dedicación al proyecto de las personas indicadas en las correspondientes ofertas, complementadas con las que se acuerde en el momento de la adjudicación.

El PAC constará fundamentalmente de los siguientes elementos:

3.1. Análisis de la documentación contractual

En la documentación se deberán definir claramente los requisitos, condiciones o especificaciones del mismo. Para ello se contará con la siguiente documentación:

- Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares del Concurso.



- Directrices y normas de coordinación del Ingeniero Director del Proyecto.
- Normativa vigente en proyectos de Carreteras.
- Oferta del Consultor.

3.2. Medios a utilizar en la ejecución de los trabajos tanto de redacción como de supervisión

Partiendo de los recursos ofertados por el Consultor, en el PAC se explicitará lo siguiente:

- A.- Tanto en los procedimientos de redacción como en los de revisión, se hará una relación de los principales responsables de los trabajos (que firmarán sus diferentes parcelas de actividad) con sus respectivos currículum.
- B.- Se señalarán asimismo las empresas subcontratistas de trabajos especiales (trabajos de topografía, prospecciones geotécnicas, ensayos de laboratorio) y se incluirá su experiencia en trabajos similares.
- C.- Dentro de la línea de Calidad, el equipo de verificaciones deberá contar con medios (propios o subcontratados) para realizar los trabajos que se indican en los correspondientes procedimientos.
- D.- Se deben indicar igualmente los medios informáticos que va a utilizar el consultor (Hardware y software).

Todos los medios de verificación deberán ser totalmente independientes de los empleados para la ejecución del Proyecto.

El PAC cumplirá como mínimo las especificaciones de este Documento, que podrán ser modificadas si, a la vista del proyecto de que se trate, se acordara así entre la Dirección del Proyecto y la Empresa Consultora, de cara a una mejora del aseguramiento de la calidad.

3.3. Programa de trabajos

Como resultado de la revisión indicada en el apartado 3.1., y teniendo en cuenta la planificación de la Dirección del Proyecto en cuanto a las fases de control exterior que ella establezca, se reestudiará el Programa de Trabajos propuesto en la oferta. Se detallará claramente el personal dedicado en cada momento al trabajo con su parcela de actividad, tanto en la línea de redacción como en la de calidad.

El programa estructurará el proyecto en actividades fundamentales, que se dividirán a su vez en elementos constitutivos. Se establecerán asimismo los plazos, puntos de inspección y actividades a someter al sistema de calidad.

Hasta que no haya sido debidamente aprobado por el Equipo de Verificación cada una de las fases, no se podrá continuar con las que dependan de éstas.

Un principio fundamental del Programa de Trabajos es su carácter de elemento vivo; se deberá ir actualizando con la marcha de los trabajos y servirá de elemento básico de seguimiento del proyecto, alertando sobre el incumplimiento de los objetivos fijados.

3.4. El Esquema Director de la Calidad (EDC)

La Dirección del Proyecto establecerá con el consultor adjudicatario el Esquema Director de la Calidad, que es un documento que recoge el detalle de las relaciones del Plan de Calidad del consultor y las actuaciones del control externo, los sub-contratistas, etc.

Un factor importante para la calidad de los proyectos consiste en la organización de las interrelaciones entre los diferentes intervinientes y en la definición correcta y desde un principio, de sus tareas y responsabilidades.



Todos los elementos intervinientes en el proyecto deberán estar perfectamente informados acerca de los requisitos fijados, en la parte que les corresponde acerca de las exigencias y controles de verificación que se vayan a implantar. Estas exigencias incluirán calidades de los trabajos, materiales a emplear, etc.

A las empresas subcontratistas se les requerirá su conformidad por escrito, con las especificaciones establecidas.

3.5. El Manual de Procedimientos

Este es un documento fundamental del PAC. En él se especificarán los diferentes procedimientos propios del consultor, tanto los organizativos, como los de ejecución y verificación de la totalidad de actividades que forman parte del proyecto y de sus elementos constitutivos.

(El Manual de Procedimientos general del Consultor, se irá perfeccionando con la sucesiva participación de la empresa en diferentes proyectos, al ir incorporando las nuevas tecnologías que puedan surgir y con la corrección de posibles defectos que se puedan detectar).

En un principio se pueden clasificar los procedimientos en los siguientes grupos:

- Procedimiento de Redacción, que definan cómo se han de realizar las diferentes actividades del Proyecto.
- Procedimientos de Revisión (control externo), para definir cómo se han de revisar las actividades ejecutadas directamente por la empresa consultora.
- Procedimiento de Revisión (subcontratistas), que definirán cómo revisar el trabajo realizado por las empresas subcontratistas. Son procedimientos especiales que pueden requerir de otro subcontrato para su revisión, muestreo y/o cálculos de comprobación.

3.5.1. Procedimientos de Redacción

El PAC a presentar por la Empresa Adjudicataria contendrá una descripción de los procedimientos que se emplearán para la ejecución de las diferentes actividades establecidas en el Plan de trabajos (Procedimientos de Redacción), indicando los responsables y medios correspondientes.

Se deberá detallar claramente el proceso productivo y medios informáticos (hardware y software), para la realización de los siguientes trabajos:

- Tratamiento de la cartografía analítica.
- Composición de los modelos del terreno y obras proyectadas.
- Ejecución de planos (delineados o por medio de sistemas CAD).
- Cálculos de trazado (planta, alzado, sección tipo y movimiento de tierra).
- Cálculos estructurales y de cimentación.
- Cálculos hidrológicos e hidráulicos.

3.5.2. Procedimientos de Revisión

Los procedimientos de Revisión serán aplicados por el Equipo de Calidad y se extenderán al conjunto de actividades del proyecto. El Consultor dedicará más tiempo y más medios a la revisión de aquellas que considere mas importantes a la vista del proyecto que se trate.

En el PAC se indicarán los responsables y medios a aplicar en estos procedimientos.

Se pueden considerar las siguientes actividades:

- Topografía.



- Estudio de materiales:
 - Préstamos, yacimientos y canteras.
 - Instalaciones de suministro (hormigones y mezclas asfálticas).
- Geotecnia del Corredor.
- Trazado.
 - Movimiento de tierras:
 - Clasificación de las excavaciones.
 - Compensación. Préstamos y vertederos.
 - Valoración.
 - Firmes:
 - Explanada.
 - Secciones estructurales de firme.
 - Drenaje:

Se estudiarán los siguientes aspectos:

 - Drenaje transversal.
 - Drenaje longitudinal.
 - Encauzamientos.
 - Acciones sobre cimentaciones y pilas de puentes.
 - Geotecnia de túneles y cimentaciones de estructuras:
 - Trabajos de reconocimiento.
 - Conclusiones.
 - Proyecto de estructuras:
 - Cálculo de tablero, pilas, estribos y cimentaciones.
 - Replanteo.
 - Proyecto de túneles:
 - Sección tipo.
 - Sistemas constructivos.
 - Instalaciones de iluminación, ventilación y seguridad.
 - Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras:
 - Itinerarios alternativos.
 - Desvíos provisionales.
 - Señalización, balizamiento y defensas:
 - Señalización horizontal.
 - Señalización vertical.
 - Balizamiento y defensas.
 - Obras complementarias.
 - Expropiaciones y servicios afectados:
 - Plano parcelario.
 - Inventario de servicios afectados.



- Reposiciones.
- Valoración.
- Justificación de precios con definición precisa del alcance de los mismos.
- Documentos del Proyecto:
 - Memoria y Anejos.
 - Planos.
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
 - Presupuesto, haciendo especial hincapié en las mediciones y su verificación.
 - Estudio de Seguridad y Salud.

3.6.- Tratamiento de las no-conformidades

El PAC debe tener previsto el procedimiento de actuación en el caso de no conformidad; es decir, si el procedimiento de revisión saca a relucir defectos de calidad en determinados trabajos realizados por el Equipo de Redacción.

3.7.- Registros sobre la calidad

La Empresa Consultora deberá establecer y mantener al día los procedimientos para identificar, agrupar, codificar, archivar, conservar y tener disponibles todos los documentos e informes relativos a la calidad.

Esta documentación servirá para demostrar que se ha conseguido la calidad requerida y que el sistema de calidad es realmente efectivo.

La documentación de calidad deberá estar a disposición de la Administración, hasta la finalización de las obras, momento en que se entregará a la propia Administración.