ISPASTER
udala

MEMORIA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE RECUPERACION DEL CAMINO QUE VA DEL CASERIO IPARRAGIRRE A SERENGA GOIKOA EN EL BARRIO ARTIKA DE ISPASTER

1.- ANTECEDENTES. Se trata de recuperar el estado del camino que transcurre en el Barrio de Artika entre los caseríos Iparragirra y Serenga Goikoa de la localidad de Ispaster, su estado en la actualidad es de una pista de tierra, con blandones y en uso únicamente para vehículos todoterreno o camiones con tracción completa dado que se trata de un camino que ha sido usado únicamente los últimos años para la saca de madera de las parcelas del entorno, perdiendo por su estado el uso que se daba para la conexión de la zona de Serenga con la superior de Kurtxia y Artikas pasando por el entorno del caserío Iparragirre.

Los trabajos contemplados consisten en la realización de cajeo de vial, generando una caja para afirmar, con el movimiento de tierras y gestión de residuos precisos, para posteriormente ver las necesidades de conducción de aguas pluviales dándoles la salida adecuada hacia la vaguada inferior y con los aportes de material, dejar el firme en condiciones de acabarlo con una solera de hormigón armada con mallazo y acabado rugoso para el uso correcto del vial.

El interés por la construcción del mismo, es el hecho de que se trata de dotar de las infraestructuras necesarias en condiciones al entorno y la conexión de dos partes del mismo barrio que en la actualidad supone una diferencia sustancial de distancia y tiempo, así como en caso de posibles problemas con alguno de los viales tener un By pass.

2.- OBJETIVO. Es la realización de las obras precisas, para el correcto uso del camino, y con un firme adecuado.

3.- JUSTIFICACION. Se justifica por sí misma, en la necesidad de que el servicio de acceso esté en condiciones correctas.

4.- ESTADO ACTUAL. El estado actual, es de deterioro manifiesto por el uso y el tiempo del camino.

5.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Ejecución del cajeo del vial para la regularización del espacio para la posterior realización de las instalaciones de evacuación de agua y pasos de viales y encuentros con otros, para terminar con una solera de hormigón HA-25 para el firme, de modo que permita el tránsito de los vehículos que lo precisen.

Ispaster, 21 de enero de 2025



Elexalde auzoa, 9 - 48288 ISPASTER - BIZKAIA
T. 94 684 29 99 - 94 684 40 25 - Fx. 94 624 34 70
udala@ispaster.eus - www.ispaster.eus