Onura publikoko Mendia: **189 zk. "IGARTU-MENDI"** Gatikako udalerriari dagokiona.

Monte de Utilidad Pública **nº 189 "IGARTU-MENDI"** de la pertenencia del Ayuntamiento de Gatika.

1.- APROBETXAMENDUAREN HELBURUA/OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.

LOTE/A	1
ESPEZIEA/ESPECIE/S	EUCALYPTUS GLOBULUS.
BOLUMENA/VOLUMEN	4924 EST (3805,75 m3 a la Real)
TASAZIOA/TASACIÓN	143.386,88 € SE INCLUYE LA COMPENSACIÓN A TANTO ALZADO CORRESPONDIENTE AL ART. 13 DE LA N.F. DE IVA.
A) TASAS E IMPUESTOS: SE ESTABLECERÁN EN FUNCIÓN DEL IMPORTE Y VOLUMEN DEL APROVECHAMIENTO.	
B) IMPUESTOS: IVA SE TRAMITARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE (N.F. 7/1994, DE 9 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO).	

APROBETXAMENDUAREN EZAUGARRIAK/CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO.

UNADA/RODAL	6
Azalera/Superficie:	4,02 HA.
Espeziea/Especie:	EUCALYPTUS GLOBULUS.
Adina/Edad:	23 URTE / 23 AÑOS.
Zuhaitz kopurua/Nº de pies:	2405
Bolumena/Volumen:	1185 EST (915,88 m3 a la Real)
Unitateko prezioa/Precio unitario:	29,12 € / EST. TASAK ETA ZERGAK BARRU. 29,12 € / EST. TASAS E IMPUESTOS INCLUIDOS.

UNADA/RODAL	8
Azalera/Superficie:	10,3 HA.
Espeziea/Especie:	EUCALYPTUS GLOBULUS.
Adina/Edad:	22 URTE / 22 AÑOS.
Zuhaitz kopurua/Nº de pies:	9945
Bolumena/Volumen:	3739 EST (2631,90 m3 a la Real)
Unitateko prezioa/Precio unitario:	29,12 € / EST. TASAK ETA ZERGAK BARRU. 29,12 € / EST. TASAS E IMPUESTOS INCLUIDOS.

2.- APROBETXAMENDU MOTA/TIPO DE APROVECHAMIENTO:

ARRASEKO MOZKETA/CORTA A HECHO

3.- MODALITATEA/MODALIDAD:

ARRISKU ETA ZORIA/RIESGO Y VENTURA

1.BASO USTIAKETAREN XEDE DIREN ZUHAITZEN SEINALEZTAPENA DESKRIBATZEA.

Moztu beharreko zuhaitzek aizkoraz bularraren parean egindako marka daukate. Enkantearen xede den espezieko zuhaitz guztiak moztu beharko dira, merkataritzarako aprobetxamendurik ez daukatenak ere bai. Nolanahi era, aprobetxamendua kontrolatzeaz eta gainbegiratzeaz arduratzen diren Mendi Zerbitzuko langileek emandako jarraibideak beteko dira.

2.EGIKARITZE EPEA.

Gauzatzeko epea URTEBETEKOA izango da, esleipen-egunetik hasita.

3.USTIAKETA ATERATZEKO ORDUAK.

Astelehenetik ostiralera eta goizeko 8´00etatik arratsaldeko 18´00etara, aldeko basozainari aldez aurretik abisua emanda. Egur ateraketa maitzaren 1etik urriaren 31ra egingo da.

4.EGURRA ATERATZEKO ERABILI BEHARREKO BIDEAK.

Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkieta aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Baso Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.
Mendian dauden pistak erabiliko dira. Ustiaketarako pista berriak irekitzea beharrezkoa bada, Baso Zerbitzuaren baimena beharko da. Horretarako, pisten arteko distantziak 60 metrotik gorakoa izan behar du. Kasu horretan, zerbitzu horretako langileek gainbegiratu eta markatuko dituzte ireki behar diren bideak.
Baliteke ustiaketa egiteko beharrezkoa izatea egurra ateratzeko bide berriak sortu behar izatea, bien arteko distantziak aprobetxamendua bitarteko mekanizatuekin egitea ahalbidetzeko.

***1*.DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE LOS PIES OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.**

Los pies a apear están marcados con hacha a la altura del pecho. Deberá apearse todo el arbolado de la especie objeto de la subasta, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial. En cualquier caso, se seguirán las indicaciones dadas por el personal del Servicio de Montes encargado del control y supervisión del aprovechamiento.

2.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO.

El plazo de ejecución será de UN AÑO a partir de la fecha de adjudicación.

3.HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO.

Será de lunes a viernes y de las 8:00 horas de la mañana a las 18:00 horas de la tarde, previo aviso al Guarda Forestal de la Zona. La Saca se realizará del 1 de mayo al 31 de Octubre.

4.VÍAS DE SACA A UTILIZAR.

Cuando las condiciones de climatología permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.
Se utilizarán las pistas existentes en el monte. En caso de ser necesaria para el aprovechamiento la apertura de nuevas pistas, siempre con distancias entre pistas superiores a 60 m., será precisa la autorización por parte del Servicio de Montes, cuyo personal será el encargado de la supervisión y marcado de las vías a abrir.
Para la ejecución del aprovechamiento puede ser necesario proceder a la apertura de nuevas vías de saca al objeto de que la distancia

Hala bada, Baso Zerbitzuak baimena eman beharko du bideak irekitzeko, eta zerbitzu hori izango da bideen trazadura lurrean marrazteko arduraduna.
Beharrezkoak diren pista berriak irekitzearen kostuak egur-zatiaren esleitzea daukan enpresak ordaindu beharko ditu, hautsi ezin den arrokan irekitzen diren pistak izan ezik.
Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, esleitzedunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.
Baso ustiaketa amaitutakoan, esleitzedunak pistetan eta egurra ateratzeko bideetan egin dituen kalteak konpondu beharko ditu. Kalteen arabera, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko behar diren agregakinak ekarri beharko ditu. Nolanahi ere, ustiaketa bukatu eta gero eta fidantza itzuli aurretik pistak gutxienez lanak hasi baino lehen zuten egoera berdinean utzi beharko dira.

entre las mismas permita la ejecución mecanizada del aprovechamiento. En dicho caso, la apertura deberá ser autorizada por parte del Servicio de Montes, que será el encargado de marcar el trazado de estas en el terreno. Los costes de apertura de nuevas pistas que resulten necesarias serán a cuenta de la empresa adjudicataria del lote de madera, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.
El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.
Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. En cualquier caso, una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

5.EGUR-PARKEAK.

Mendian daudenak. Ez da egurrik ez mozketaren hondakinik utziko areketan.
Pilotutako egurrak ez du ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko.

5.PARQUE DE MADERA.

Los del propio monte. No se depositará madera, ni restos de corta en las cunetas.
La madera apilada no deberá impedir la libre circulación de vehículos.

6.USTIAKETA GAUZATZEA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK.

Esleitzedunak, lan arloan indarrean dagoen legediaren arabera, ustiaketa ezarritako epean burutzeko beharrezkoak diren langileak izango ditu. Lanak etenik gabe egingo ditu, eta langileei dagokienez baso ustiaketa burutu bitartean aldaketarik egonez gero, horien berri eman beharko dio aldeko basozainari.
Zuhaitzen mozketa lurraren maila kontuan hartuta, 10 zentimetrotik behera egingo da (mot-

6.EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE.

El adjudicatario, contratará, de acuerdo con la legislación laboral vigente, el personal necesario para ejecutar el aprovechamiento dentro de los plazos establecidos, realizando los trabajos de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.
La corta del arbolado se realizará a una altura

zondoaren altuera <10 zm.).
Arrastatzea dauden bideetatik egingo da, eta bota gabeko beste mota bateko zuhaitzei kalterik egin gabe, arrastatzea egiteko traktoreak edo beste edozein ibilgailuk ezin izango du mendian zehar zirkulatu, Baso Zerbitzuko langileek berariaz biamendu ez badute, justifikatutako arrazoiren bategatik.
Egurra ateratzeko bide eta pistetan urak behar bezala bideratuko dira, eta sangraderak edo zeharkako beste dren batzuk jarriko dira, jariatzeuren kontzentrazioa eta lurrak eta solido esekiak arrastatzea saihestuz.
Zuhaitzak botatzeko epea hamabost egunekoa izango da lur-neurketa datatik aurrera, eta egurra ezingo da mendi barruan pilatuta utzi, gaixotasunak eta izurriteak ugaritzea saihesteko, horrek masarengan eragiten duen arriskuarekin.
Egurra lantzeko prozesagailua erabiltzen bada, pistaren ertzeko gune konkretu batzuetan pilatzen diren hondakinak, hain zuzen ere prozesagailuak lan egin duen lekuetan pilatzen direnak, eukaliptoaren kasuan txikitu edo enfardatu egin beharko dira. Errematatzaileak berak merkaturatu ahal izango ditu azpiproduktu horiek, haiekin fardoak eginez gero. Pinuaren kasuan kendu egingo dira edo mendira bultzatuko dira; pistak libre utziko dira, ebaketa-eta adar-hondakin barik.

Langile-taldeek arduradun bat izango dute.

Arreta berezia eduki beharko da KALTERIK EZ EGITEKO ustiaketatik kanpo geratzen diren eta zutik dauden zuhaitzetan. Modu berezian errespetatu beharko dira basoko zenbait bertoko baso espezie araubide espezifikoaren 11/97 Foru Arauak, urriaren 14koak, bere 1. artikuluan jasota dituen hostozabalak.
Seinalerik ez duten bota gabeko zuhaitzei kalteak eragitea edo zuritzea saihestu beharko da; horretarako, egurra arrastatzea eta ateratzea bereziki zaindu beharko da, eta, hala badagokio, baita egurra prozesatzea ere.
Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrak eta urte-sasoien araberakoak), ur-bazterrean dagoen landaredia dagoen bezala mantendu

inferior a 10 centímetros a partir de la superficie del suelo (altura del tocón < 10 cm.).
El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie, quedando prohibida la circulación del tractor arrastrador ó cualquier otro vehículo monte a través, sin la autorización expresa del personal del Servicio de Montes por causa justificada.
Las vías de saca y pistas se tratarán de modo que el agua se canalice adecuadamente, disponiéndose de sangraderas u otros drenes transversales, y evitando la concentración de escorrentías y el arrastre de tierras y de solidos en suspensión.
El plazo de desembosque será de un mes para el eucalipto y 15 días para el pino a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, y con el fin de evitar daños al rebrote de las cepas de eucaliptos.
En caso de utilizarse procesadora para la elaboración de la madera, los restos de la elaboración que se suelen acumular en puntos concretos a borde de pista, donde ha trabajado la procesadora, deberán ser triturados o enfardados en caso del eucalipto, para que una vez extraída la madera, se produzca el rebrote. El propio rematante podrá comercializar estos subproductos, en el caso de hacer fardos con ellos. En el caso del pino, estos restos deberán ser retirados o empujados al monte, dejando las pistas libres de restos de corta y ramas.
Las cuadrilla de trabajadores tendrán un encargado responsable.
Se deberá tener especial cuidado en NO DAÑAR los árboles en pie que queden excluidos del aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies forestales autóctonas.
Cabe señalar especialmente la obligación de evitar el descortezado o cualquier tipo de daño sobe el arbolado no señalado y que permanecerá en pie, para lo cual se habrá de po-

behar da, ezin da ebaketaren hondakinik bertan pilatu eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko. Erreken alde bakoitzean, gutxienez 5 metroko tartean, debekatuta dago makineria pasatzea.
Lanak eta ibarbideetako zirkulazioak saihestuko dira euri-garaietan.
Baso ustiaketa bukatzean, sortutako hondakin guztiak bilduko dira (erregai-bidoiak edo bonbillak, zaborrak edo beste edozein hondakin mota), eta mendia garbi utzi beharko da, edo, gutxienez, lanak hasi aurretik zegoen egoera berdinean.
Orokorrean, ustiaketa mendiaren irteera urrunen dagoenetik hasiko da eta zona baxuenetik altuenera burutuko da.

ner especial cuidado durante el arrastre y saca de la madera y, en su caso, durante procesado de la madera.
En las zonas ripícolas (cauces de agua permanentes y estacionales) se deberá mantener la vegetación de ribera existente, no acumulando restos de corta y tomando medidas para evitar el enturbiamiento de las aguas. Queda prohibido el paso de maquinaria en una franja de como mínimo 5 metros a cada lado de los arroyos.
Se evitarán los trabajos y la circulación por las vaguadas en periodos de lluvias.
Al finalizar el aprovechamiento se recogerán todos los desperdicios generados (bidones o garrafas de combustible, basuras o cualquier otro tipo de desperdicio), debiendo dejar el monte limpio, o al menos, en las condiciones previas al inicio de los trabajos.
De forma genérica, el aprovechamiento se hará comenzando por la zona más alejada a la salida del monte y desde la zona más baja a la más alta.

7.FIDANTZA.

a) Esleipenaren zenbatekoaren % 5eko fidantza ezarriko da aprobetxamendua behar bezala gauzatzeari eta erauzketa-bide orokorretan nahiz basotik ateratzerakoetan sor daitezkeen kalteei erantzuteko.

b) Fidantza bat ezarriko da aprobetxamenduaren gauzatze zuzenaren eta erauzketa-bideetan (orokorrak zein basotik ateratzekoak) sor daitezkeen kalteen aurrean erantzuteko 9.207 eurokoa.

7.FIANZA.

a) Se establecerá una fianza del 5% del importe de adjudicación para responder de la correcta ejecución del aprovechamiento y de los daños que pudieran ocasionarse en las vías de extracción, tanto generales como de desembosque.

b)Se establecerá una fianza para responder de la correcta ejecución del aprovechamiento y de los daños que pudieran ocasionarse en las vías de extracción, de 9.207 euros.

8.ABAL ETA FIDANTZAK ITZULTZEA.

Aprobetxamendua behar bezala gauzatzen dela bermatzeko ezarritako fidantza itzuliko da azken aitorpenaren akta sinatu ondoren, kalterik antzeman gabe, edo kalteak konpondu ondoren. Esleipendunak konpon ditzakeen kaltetzat kalifikatuko dira pista nagusietako eta biga-

8.DEVOLUCIÓN DE AVALES Y FIANZAS.

La fianza establecida para garantizar la correcta ejecución del aprovechamiento se devolverá una vez firmada el acta de reconocimiento final sin que se aprecien daños, o una vez que estos hubieran sido subsanados. Calificándose como daños reparables por la ad-

rren mailako pistetako kalteak, aprobetxamenduaren hondarrak (adarrak, puntak, etab.) pistetan eta areketan uztea, eta aprobetxamenduaren xede den azalerako egur guztia 8 zentimetroko diametrora arte ez kentzea.
Aprobetxamendua gauzatzeko epeak ez betetzea eta pistetan edo egon behar duen zuhaiztian saihets daitezkeen kalteak egitea nahikoa arrazoi izango da aprobetxamendua deuseztatzeko, eta kontura emandako zenbatekoak fidantza gisa erabili ahal izango dira kalteak konpontzeko.

9.ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK.

- Langile koadrilek aruduradun bat izango dute, eta lanak etengabe egingo dira.
- Lanak ETENIK GABE egingo dira. Aprobetxamendua egiten den bitartean langile aldaketarik badago, aldeko basozainari jakinarazi beharko zaio.
- Lan arriskuen prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, enpresa jardueren koordinazioari dagokionez, garatu zuen urtarrilaren 30eko 171/2004 ED-a betez, lanak hasi baino lehen, arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren eginkizunen prebentzio-jardueraren plangintza aurkeztu behar dira.
- Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea betez, beharrezko neurri guztiak hartu beharko ditu langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko; horretarako, bere ardurapean dauden persona guztiei beharrezko elementu guztiak emango dizkie, hala nola: norbera eta taldea babesteko ekipamenduak, prestakuntza eta informazioa. Obran erabiltzen diren norbera babesteko ekipoek EE-ren marka eduki behar dute, egoera onean hornituko dira, eta egilearen erabilera-gomendioak eduki behar dituzte.

judicataria, además de los desperfectos en las pistas principales y secundarias, dejar los restos del aprovechamiento (ramas, puntas, etc.) en pistas y cunetas, así como no retirar toda la madera de la superficie objeto del aprovechamiento, hasta 8 centímetros de diámetro.
El incumplimiento de los plazos en la ejecución del aprovechamiento y la comisión de daños evitables en las pistas o en el arbolado que ha de permanecer, será motivo suficiente para rescindir el aprovechamiento y las cantidades entregadas a cuenta podrán utilizarse como fianza para reparar los perjuicios.

9.OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

- Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable y los trabajos se llevarán a cabo de manera continuada.
- Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.
- Para dar cumplimiento al R. D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.
- En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.

10.OHARRAK.

Bisoi europarraren Interes Bereziko Eremua

Aprobetxamendu-lote horiek fauna mehatxatua dagoen eremuan daude. Aplikatu beharreko araudiaren arabera, **aprobetxamendua eten egingo da martxoaren 15etik uztailaren 31ra bitartean.**
Aurreko egoera jasanaraziz gero edo aprobetxamendurako ezarritako egikaritze-epea eragozten bada, luzatu ahal izango da, aldez aurretik empresa esleipendunak eskatuta.

10.OBSERVACIONES.

Área de Interés Especial del Visón Europeo

Estos los Rodales 6 y 8 del aprovechamiento se encuentran en zona con presencia de fauna amenazada. De acuerdo a la normativa de aplicación, **el aprovechamiento será interrumpido entre el 15 de marzo y 31 de julio.**
En caso de repercutir o imposibilitar la anterior circunstancia el plazo de ejecución establecido para el aprovechamiento, éste podrá ser prorrogado previa solicitud de la empresa adjudicataria.