

**SUMINISTRO DE CARRIL
PARA OBRAS DE RENOVACIÓN DE VÍA**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES**

ÍNDICE

1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES	1
2. ALCANCE DEL SUMINISTRO	1
3. DOCUMENTACION TÉCNICA A ENTREGAR.....	2
4. LUGAR DE ENTREGA.....	2
5. PLAZO	2
6. PRECIO	2

1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El objeto de este pliego es fijar las bases para la adjudicación del suministro y puesta en acopio de carril UIC54 E1 y carril RN 45, para ejecutar obras planificadas de renovación de vía en estaciones y trayectos (carril UIC 54) y para las necesidades de conservación del carril existente (RN 45).

2. ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance total del contrato comprende el suministro del siguiente carril:

- Suministro de **1.000,65 tm** de carril UIC54E1 de calidad R260 (18.270 m de carril – 1.015 barras de 18 m).
- Suministro de **134,64 tm** de carril RN45 de calidad R260 (3.006 m de carril – 167 barras de 18 m).

El carril vendrá suministrado en barras de 18 m con un taladro en cada extremo.

El suministro de carriles UIC 54 E1 se realizará de acuerdo a las "especificación técnica para el suministro de carril 54 E1" de septiembre de 2007.

El suministro de carriles RN 45 realizará de acuerdo a las "especificación técnica para el suministro de carril RN 45" de marzo de 2000.

Las necesidades a atender con el suministro de carril son:

- Renovación de vía triángulo de Amorebieta
- Renovación de vía estación de Elgoibar
- Renovación de vía triángulo de Berreteagas
- Renovación de vía trayecto Amorebieta – boca entrada túnel Autzagane
- Renovación de vía SE Zarautz – Zarautz
- Renovación de vía túnel de Zudigarai – Orio
- Renovación de vía trayecto túnel 5 a 6 del Topo

3. DOCUMENTACION TÉCNICA A ENTREGAR

El suministro deberá de ir acompañado de la correspondiente Documentación Técnica referente a controles de calidad efectuados durante el proceso constructivo de los carriles suministrados:

- Geometría de los carriles y cumplimiento de tolerancias de fabricación
- Características de los materiales y verificación de cumplimiento de propiedades físico químicas.

4. LUGAR DE ENTREGA

Los carriles se entregarán en los acopios de Lebario (Abadiño) y Araso (Irun), o en otros acopios alternativos a estos, acordando previamente entre ETS y la empresa adjudicataria los detalles de entrega de los materiales. Los portes desde la fábrica hasta el lugar de entrega serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

5. PLAZO

El plazo dado para este suministro, incluyendo fabricación y entrega, es de **dos meses** a partir de la firma del contrato de suministro de los materiales.

6. PRECIO

El precio dado para este suministro se cifra en **1.725.000,00 €** sin IVA.