Esp. kodea: 2025CHOZ0028
Titularra: OZMA

Gaia: Gabonetako argiteria apaingarria alokatzeko zerbitzuaren adjudikazioa

PLEGU TEKNIKOA

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA GABONETAKO [2025-2026] [2026-2027] + [2027-2028] ARGIAK KONTRATATZEKO	**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA [2025-2026] [2026-2027] + [2027-2028]**
A. PROZEDURA ZER SAILEK HASTEN DUEN	**A. DEPARTAMENTO QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO**
Arrasateko Udaleko Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoen sailak	Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios del Ayuntamiento de Arrasate- Mondragón
B. KONTRATUAREN XEDEA	**B. OBJETO DEL CONTRATO**
Kontratu honen xedea da Arrasaten Gabonetako apain argietan behar diren material guztiak hornitu, muntatu, desmuntatu, alokatzea, mantentze lanak egitea eta elementu matxuratuak berriro jartzea.	El objeto de este contrato es el suministro, montaje, desmontaje, alquiler de todos los materiales necesarios, mantenimiento y reposición de elementos averiados del alumbrado ornamental de las Fiestas Navideñas en Arrasate/Mondragón.
C. KONTRATUAREN AURREKONTUA	**C. PRESUPUESTO DEL CONTRATO**
Kontratuaren lizitazio oinarriaren aurrekontua da 49.586,78 euro lehen urtean, BEZ barik; kopuru hori beherantz hobetu dezakete enpresa lizitatzaileek beren eskaintzetan, eta lizitazio oinarri hori aurkeztu behar da eskaintzak aurkezteko ereduaren arabera.	El Presupuesto Base de Licitación es de 49.586,78 € para el primer año, IVA no incluido, cantidad que podrá ser mejorada a la baja en sus ofertas por las empresas licitadoras, y que deberá de ser presentado de acuerdo con el modelo de presentación de ofertas incluido en el pliego de condiciones administrativas
Kontratuaren osotasunerako aurrekontu estimatua da, egonez gero, luzapenak barne, 148.760,33 € (49.586,78 x 3), BEZ barik.	El presupuesto estimado para la globalidad del contrato, incluidas prorrogas, si se produjeran, es de 148.760,33 € (49.586,78 x 3), IVA no incluido.

Esp. kodea: 2025CHOZ0028
Titularra: OZMA

Gaia: Gabonetako argiteria apaingarria alokatzeko zerbitzuaren adjudikazioa

D. BERARIAZ JASOTZEA KREDITUA	**D. CONSTANCIA EXPRESA DE CRÉDITO**
Urtero dagokion kontusaila egongo da: "Gabonetako argiak".	Cada ejercicio se contará con la partida correspondiente: "Iluminación navideña".
E. KONTRATATUTAKO LANAREN EZAUGARRIAK	**E. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO CONTRATADO**
1. ARGIAK DESKRIBATZEA	**1. DESCRIPCIÓN DE LA ILUMINACIÓN**
Kontratatutako argiak izango dira % 100 LED. Egingo da argi arku, hari eta kordoietan.	La iluminación contratada será 100% LED. Se realizará en arcos, hilos y cordones luminosos.
Jarritako argiek, behintzat kali bitan, plazetan edo fatxadetan, jokoak eta sekuentziak bonbilletan edo argi harietan, mugimendu sentsazioa emateko.	La iluminación instalada dispondrá, en al menos dos calles, plazas o fachadas de juegos y secuencias en las bombillas e hilos luminosos para dar sensación de movimiento.
Ezingo dira erabili aurreko urteetan planteatutako soluziobideak, ez erabilitakoak herri mugakideetan, % 40tik gorako portzentaje batean.	No se podrán utilizar soluciones planteadas en años anteriores ni utilizadas en poblaciones limítrofes, en un porcentaje superior al 40%.
Herriko arkuetan erabilitako argiek erantzun behar diote diseinu patroi berberari, jarraipen sentsazioa emango duena kale argiztatuen artean.	La iluminación utilizada en los arcos del municipio debe responder a un mismo patrón de diseño, que dé sensación de continuidad entre las calles iluminadas.
Gutxienez, ornamentuzko argiak edukiko ditu kale hauetan, adierazten diren tipologiarekin eta kopuruekin:	Con carácter de mínimo, se dispondrá iluminación ornamental en las siguientes calles con la tipología y cantidades que se indican:
Eraikina:	**Edificio:**
Udaletxearen fatxada	**Fachada de la Casa Consistorial**
Herriko plaza nagusian (4 puntu)	**Herriko plaza naguasian (4 puntos)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas de alumbrado público

Cantón Zurgin *	**Zurgin kantoian**
Girnaldekin sigi-sagan apaindu	Decoración con guirnaldas en zigzag
Auzoetako 5 zuhaitz led tirekin apaindu	**Colocación de tiras de led en 5 árboles de los barrios.**
Gipuzkoa etorbidean (34) Toki Argi San Andres (Araba etorbidea 12) Erguin (Anboto kalea 2) Udalpeko rotondan	Gipuzkoa etorbidea (34) Toki Argi San Andres (Avenida Araba 12) Erguin (Calle Anboto 2) Udalpeko rotondan
Garibai Etorbidea (12 puntu)	**Avda Garibai (12 puntos)**
Argiteria publikoko farolak.	Farolas del alumbrado público.
Calle Erguin (5 puntu) *	**Erguin kalea (5 puntos)**
Argiteri publikoko farolak.	Farolas del alumbrado público
Musakola: gipuzkoa etorbidea 50 (2 puntu) *	**Musakola: Gipuzkoa etorbidea 50 (2 puntos)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas del alumbrado público
Musakola: Errando Gebara kalea (4 puntu)*	**Musakola: Calle Errando Gebara (4 putos)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas del alumbrado público
Musakola: Joan Bengoa kalea (4 puntu) *	**Musakola: Caller Joan Bengoa (2 puntos)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas del alumbrado público
Makatzena kalea (4 puntu) *	**Calle Makatzena (4 puntos)**

Argiteria publikoko farolak	Farolas del alumbrado público
Doctor Bañez kela (6 puntu) *	**Calle Doctor Banez (6 puntos)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas de alumbrado público
Obenerreka (6 puntu eta arku bat)	**Obenerreka (6 puntos y un arco)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas de alumbrado público
Santamaina (4 puntu)	**Santa Marina (4 puntos)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas de alumbrado público
Uribe Auzoa (4 puntu)	**Uribe Auzoa (4 puntos)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas de alumbrado público
Bedoña auzoa (4 puntu)	**Bedoña (4 puntos)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas de alumbrado público
Udala beheko auzoan (3 puntu)	**Udala barrio abajo (3 puntos)**
Argiteria publikoko farolak	Farolas de alumbrado público
Gesalibar (4 puntu)	**Gesalibar (4 puntos)**
Argiteria publikoko farolak eliza dagoen kalean	Farolas de alumbrado público zona de la iglesia hacia Aramaio
Arkuak kaleetan:	**Arcos en calles:**
9 arku Erdiko kalean	9 arcos en Erdiko kalea
Arku 1 erdiko kaleko sarreran	1 arco en acceso a erdiko cale
10 arku Iturriotz kalean	10 arcos en Iturriotz kalea
6 arku Zerkaosteta kalean	6 arcos en Zerkaosteta kalea
12 arku Olarte kalean	12 arcos en Olarte kalea

8 arku Ferrerias kalean	8 arcos en Ferrerias kalea
5 arku Maalako Errebalean	5 arcos en Maalako errebala
Sartzen da ere led kordoi zerrendak muntatzea eta desmuntatzea, gutxi gora-behera **15 zuhaitzetan Iturbide egoitzaren aurreko estantzia gunea eta Portaloian.**	Se incluye también el montaje y desmontaje, en aprox. 15 árboles de la zona de estancia de la delantera de la **Residencia Iturbide y el Portalón**, de tiras de cordón led.
Udalak ahalmena izango du gabon argiteriako puntuak ordezkatzeko, beste gune edo zerbitzurengatik.	Será potestad del Ayuntamiento la posibilidad de sustituir puntos de iluminación del alumbrado navideño, por otras ubicaciones o servicios.
2. ARKUEN ETA BESTE DEKORAZIO ELEMENTU BATZUEN MODELOAK	**2. MODELOS DE ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS**
Enpresa lizitatzaileek eurek sortutakoak aurkeztu ahal izango dituzte.	Las empresas licitadoras podrán presentar sus propias creaciones.
Enpresek aurkeztu beharko dituzte eremuetan jarri beharreko motiboen krokisa edo argazkiak, eta adierazi beharko dituzte mikrolanparen edo led-en, zorroen, potentziaren neurriak, kolorea, kopurua eta ezaugarriak, eta instalazioaren potentzia guztira.	Las empresas deberán presentar croquis o fotos de los motivos a instalar en las distintas zonas, indicando medidas, color, número y características de las micro lámparas o leds, casquillos, potencia y la potencia total de la instalación.
3. ARGIEN BALDINTZA TEKNIKOAK	**3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL ALUMBRADO**
Muntatzen hasi baino lehen kontratistak aztertuko ditu izan litezkeen ainguraleku erabilgarri guztiak, eta idatziko du zerrenda zehatz bat, non kontsignatuko den zer-nola dauden. Pitzadurarik, kalterik edo etorkizunean lesioa sortzea egonez gero, dagozkion argazkiak ekarriko dira. Udal zerbitzu teknikoei ez bazaie jakinarazten anomaliarik, ulertuko da jarri beharreko elementuak finkatzeak kontsideratuko dira seguruak eta egiaztatu egin direla. Aurrez azterketa horiek egiteak sortzen dituen gastu guztiak, baita ere, zerrendak, argazkiak eta abar, kontratistaren kontura joango dira. Ainguralekurik ez badago, jarri egin beharko	Antes de dar comienzo al montaje se llevará a cabo un reconocimiento por el contratista de todos los posibles anclajes disponibles, redactando una relación detallada en la que se consigne el estado en que se encuentran. De los que presenten grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán las fotografías pertinentes. Si no se notificara a los servicios técnicos municipales ninguna anomalía se entenderá que las fijaciones de los distintos elementos a instalar se consideran seguras y han sido comprobadas. Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las relaciones, fotografías, etc., serán por cuenta del contratista. En caso de no

dira.	existir anclajes deberán de instalarse.
Zehaztu egingo da zer muntatze mota erabiliko den, ezaugarriak, banaketa, kokalekua, finkatzeko moduak eta ainguratzea.	Se especificará el tipo de montaje a emplear, las características, distribución, ubicación, formas de fijación y anclaje.
Egin beharko dira behar diren egitura kalkuluak eskegitako egituren eta jartzen den beste edozein elementuren segurtasuna bermatzeko, hasiera hipotesi moduan edukiz pisua bera eta izan litezkeen zamak, sortuak izan litezkeen haizeak, euriak eta beste agente klimatiko edo baldintzatzaile batzuek, eta bermatuko du segurtasun estruktural eta elektrikoari buruz indarrean dauden arauak beteko direla. Kalkulu horiek sinatu beharko ditu ingeniari espezializatu batek, argi ornamentuzko elementuen egiturak kalkulatzen aditua, enpresa lizitatzailearen fabrikazio plantan.	Se deberán realizar los cálculos estructurales necesarios y pertinentes para garantizar la seguridad de las estructuras colgantes y cualquier otra que se instale, teniendo como hipótesis de partida el peso propio y las posibles sobrecargas generadas por el viento, lluvia y otros agentes climáticos o condicionantes que se pudieran prever, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad estructural y eléctrica. Dichos cálculos deberán de estar firmados por un ingeniero especializado en cálculo de estructuras de elementos ornamentales luminosos, en planta de fabricación de la empresa licitadora.
Festak amaitutakoan dena kendu beharko dira instalazioaren elementu guztiak, bereziki hornitze lerroak, koadroak, harguneak eta eusteko alanbre eta kable metalikoak, eta lekuak utziko dira hasierako egoeran, kaleko jarri ziren plazako estetika kaltetu barik.	Finalizadas las fiestas se deberá eliminar todo elemento de la instalación, especialmente líneas de alimentación, cuadros, acometidas y alambres y cables metálicos de sujeción, dejando los lugares en las condiciones iniciales de manera que no desmerezca la estética de la calle o plaza donde fueron instalados.
Egituren instalazio elektrikoak sinatu beharko ditu ingeniari espezializatu batek, elektrizitatean, Gabonetako argien ornamentuzko elementuen fabrikazioan.	La instalación eléctrica de las estructuras deberá de estar firmadas por un ingeniero especializado en electricidad, en planta de fabricación de elementos ornamentales luminosos de Navidad.
Enpresa adjudikaziodunak behar diren materialak ekarriko ditu arkuak eta instalazioak muntatzeko.	La empresa adjudicataria aportará cuanto material sea necesario para el montaje de los arcos e instalaciones.
Jarri diren gabon elementu guztien hornigai elektrikoak egingo dira fusible kutxetatik, kasu bakoitzean hurbilen daudenak, eta konektatuak banaketa sareari aginte eta babes koadro bakar batez, Iturriotz kalean kokatua.	El suministro eléctrico de todos los elementos navideños instalados se realizará desde las cajas de fusibles más cercanas en cada caso y conectados a la red de distribución mediante un único cuadro de mando y protección situado en Iturrioz kalea.

Aldez aurreko lanak birplanteatuko dira udal zerbitzu teknikoekin.	Los trabajos previos se replantearán con los servicios técnicos municipales.
Arkuak finkatuko dira fatxadetara, lehendik jarritako horma ainguretan, baina ezin dira lotu balkoietan, begiratokietan, argi puntuetan horma besoez eta abar… Gutxieneko galiboa, bide publikoan, 5,50 metro izango da.	Los arcos se fijarán a las fachadas en los anclajes murales ya colocados, sin que sea permitido su amarre a balcones, miradores, puntos de luz en brazo mural, etc… El galibo mínimo sobre la vía pública será de 5,50 metros.
Saihestu egingo da segurtagailuak lotzea argi paldoei, hodiei, eta gainerako elementuei, ez badute ematen finkatze seguru bat. Erabili behar izanez gero beste lotura mota bat, egon dauden ainguratzeez bestelakoak, kontsultatuko da udal zerbitzu teknikoekin konponbiderik egokiena kasu bakoitzean eta, jaiak bukatutakoan, jarritako elementu guztiak kendu egingo dira.	Se evitará el amarre de fiadores a báculos, tuberías, y demás elementos que no permitan una fijación segura. En el caso de ser necesario utilizar otro tipo de amarre distinto a los anclajes existentes, se consultará con los servicios técnicos municipales la solución más adecuada para cada caso y, finalizadas las fiestas se retirarán todos los elementos colocados.
Konexio kutxen ondoan, instalatzaileak armairu bat jarriko du, eta babesak jarriko ditu, diferentziala eta magnetotermikoa, baita ere, ordu programagailua zirkuitua piztu eta itzaltzeko.	Junto a las cajas de conexiones, el instalador colocará un armario, alojando protecciones diferencial y magnetotérmica, así como programador horario de encendido y apagado del circuito.
Eroaleak kobrezkoak izango dira, sekzio egokitua kontsumo bakoitzari eta 1.000 v-ko isolamendu batekin.	Los conductores serán de cobre, de sección adecuada a cada consumo y con un aislamiento de 1000V.
Instalazioa egingo du instalatzaile baimendu batek, Industria ordezkaritzak baimendua, eta instalazioaren buletina aurkeztu beharko da, zigilatua erakunde horrek, hura kakotu baino lehen, bermatzeko tentsio baxuko erregelamendu elektroteknikoa betetzen dutela. Halaber, beteko da Eusko Jaurlaritzaren araudia aldi baterako instalazio elektrikoetarako.	La instalación se realizará por instalador autorizado por la Delegación de Industria, debiendo presentar boletín de la instalación sellado por dicho organismo, previamente a su enganche, para garantizar que cumplen el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se cumplirá asimismo la normativa del Gobierno Vasco para instalaciones eléctricas temporales.
Enpresa instalatzailea arduratuko da hura ondo funtzionatzeaz kontratu egunetan; horretarako, telefono bat emango du, jakiteko nora abisatu edozein akats edo anomalia gertatu dela, gehienez ere 12 orduan, deia jasotzen denetik aurrera, konpondu edo aldatzeko, edo hobetzeko ezarritako epean, deia jasotzen denetik aurrera.	La empresa instaladora será responsable de su buen funcionamiento durante los días de contrato, para lo cual facilitará un teléfono donde pueda avisarse de la existencia de cualquier defecto o anomalía para su reparación o sustitución en el plazo máximo de 12 horas a partir de su recepción, o en el plazo establecido en la mejora, a partir de su recepción.
Enpresak bukaerako txosten bat aurkeztu	La empresa deberá presentar un Informe

beharko die udal arduradunei, sartuko duena ere argazki erreportaje bat.	final a los responsables municipales, que incluya reportaje fotográfico
4. ARGIEN MANTENTZE LANA	**4. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO**
Enpresa emakidaduna behartuta egongo da egunero kontrol bat egingo du argien egoerari buruz eta berehala erantzun beharko du sortuz gero matxuraren bat.	La empresa concesionaria se verá obligada a realizar un control diario del estado de las luces y a responder de manera inmediata a las posibles averías que puedan surgir.
5. ZER EGUNETAN EGON ARGITUTA	**5. FECHAS DE ALUMBRADO**
Instalazioa martxan egon beharko da era automatikoan 2025ko abenduaren 5etik, eguaztena, 18:00etan, 2026ko urtarrilaren 7ra arte, 00:00 arte.	La instalación deberá estar en funcionamiento de forma automática, desde las 18:00 horas del miércoles día 5 de diciembre de 2025 hasta las 0:00 horas del 7 de enero de 2026.
Egunok aldatu ahal izango dira komenigarri iritziz gero udalak.	Estas fechas podrán ser variadas si lo estima conveniente el Ayuntamiento.
6. ARGIEN ORDUTEGIAK	**6. HORARIOS DE ALUMBRADO**
Gabonetako argiak piztuta egongo dira egunero, 18:00etatik goizaldeko 02:00ak arte.	Las luces navideñas permanecerán iluminadas todos los días desde las 18:00 horas hasta las hasta las 2:00 de la mañana.
Ordutegi hori aldatu ahal izango da, baldin eta Arrasateko Udalak hala iritziz gero.	Este horario podrá ser variado si así lo estimara el Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón.
F. ARGIAK DESMUNTATZEA	**F. DESMONTAJE DE LAS LUCES**
Jarritako fantasia arku eta bestelako argi elementu guztiak desmuntatu beharko dira, guzti-guztiak, urte bakoitzeko urtarrilaren 15a baino lehen.	El desmontaje de todos los arcos de fantasía y resto de elementos ornamentales luminosos instalados deberá estar realizado en su totalidad, antes del 15 de enero de cada año de contrato.
G. SEGURTASUN NEURRIAK	**G. MEDIDAS DE SEGURIDAD**
Kontratista behartu dago zorrotz betetzera 31/1995 Legea, laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa, 614/2001 Errege Dekretua eta indarrean dauden xedapen osagarriak edo bat datozenak.	El contratista se obliga al estricto cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales, el RD 614/2001 y disposiciones complementarias o concordantes que estén vigentes.

Enpresa adjudikaziodunak behar bezala mugatu beharko du instalazioen eremua, arriskutsuak direnean pertsonentzat, behar diren babes elementu eta baliabideekin, eta horiek mantenduko dira edozein unetan kontserbazio eta seinaleztatze egoera onean, eta une oro beteko dira laneko arriskuen prebentzioari buruzko xedapenak.	La empresa adjudicataria deberá limitar perfectamente el ámbito de las instalaciones cuando éstas comporten riesgo para las personas, con los elementos y medios de protección que sean necesarios y que se mantendrán en cualquier momento en perfecto estado de conservación y señalización, cumpliendo en todo momento las disposiciones existentes sobre prevención de riesgos laborales.
Zabarkeriak jokatuz gero edo bete ezean arauak, santzioa izango du, izan litezkeen erantzukizunez aparte.	Las negligencias o incumplimientos supondrán la sanción correspondiente con independencia de las responsabilidades a que hubiere lugar.
H. ARAU HAUSTEAK ETA ZIGORRAK	**H. INFRACCIONES Y SANCIONES**
Ez bada betetzen zerbitzua noiz jarri martxan eta instalazioak noiz kendu, lehen zehaztu bezala, santzio ekonomiko bat izango du, 200 euro egunean, zeintzuk deskontatuko diren adjudikazio zenbatekotik.	El incumplimiento de la fecha de puesta en servicio y retirada de las instalaciones, especificada anteriormente, supondrá una sanción económica de 200 € diarios, que serán descontados del importe de adjudicación.
Zerbitzu teknikoek errekerituta instalazioen akatsak ez badira konpontzen ezarritako epean, santzio bat izango du, 100 eurokoa egunean, zeintzuk deskontatuko diren adjudikazio zenbatekotik.	El incumplimiento de los requerimientos por los servicios técnicos para la subsanación de los defectos de las instalaciones en el plazo establecido supondrá una sanción económica de 100 € diarios, que serán descontados del importe de adjudicación.
Matxurak ez badira konpontzen ezarritako epean, santzioa izango du, 50 eurokoa lehen eta bigarren egunaren artea; 75 eurokoa hirugarren egunetik aurrera eta 100 eurokoa, gainerako egun bakoitzeko, matxura konpondu arte. Santzioa deskontatuko da adjudikazio zenbatekotik.	El incumplimiento de reparación de averías en el plazo establecido supondrá sanciones de 50 € entre el primer día y el segundo; 75 € a partir del tercer día y 100 € por cada día restante hasta la reparación de la avería. La sanción se descontará del importe de adjudicación.
Prozedimendu zehatzailea izapidetuko da Eusko Legebiltzarreko 2/1998 Legean ezarritakoaren arabera, otsailaren 20koa, Euskadiko administrazio publikoak zigortzeko ahalarena (EHAA, 1998ko martxoaren 22koa) eta 39/2015 Legean	El procedimiento sancionador se tramitará conforme a la Ley del Parlamento Vasco 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del País Vasco (BOPV de 22 de

ezarritakoaren arabera, urriaren 2koa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearena.	marzo de 1998) y a la Ley 9/2015, de 2 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas.
I. ERANTZUKIZUN ZIBILEKO POLIZA	**I. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL**
Enpresa adjudikaziodunak ekarri beharko du behar besteko aseguru poliza bat hirugarren bati sortu dakizkion kalteei erantzuteko, kalteok instalazioen ondorioz sortuak.	La empresa adjudicataria deberá aportar póliza de seguros suficiente para responder de posibles daños a terceros producidos por sus instalaciones.
J. PROIEKTUAK AURKEZTEA	**J. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS**
Enpresa lizitatzaileek proiektu bat aurkeztu beharko dute, barne hartuko duena, gutxienez, informazio hau:	Las empresas licitadoras deberán presentar un proyecto que incluya, al menos, la siguiente información:
Etorbide, kale, plaza eta oro har lekuen zerrenda, non eskaintzen duen non jarri motiboak. Leku horietako bakoitzarengatik zehaztuko du zer motibo mota erabiliko duen, ezaugarriak, haren kokalekua, banaketa, finkatze eta ainguratze formak, eta motibo kopuruak guztira.	La relación de avenidas, calles, plazas y lugares en general donde oferta instalar los motivos. Para cada uno de esos lugares especificará el tipo de motivo a emplear, características, su ubicación, distribución, formas de fijación y anclaje, y cantidades totales de motivos.
Gabonetako ornamentuzko motiboen katalogoa, jartzea proposatzen dituenena, arkuak, hariak, zuhaitza eta abar, zerrenda moduan, diseinua, eta osaera eta argazkiak deskribatuta.	Catálogo de los motivos ornamentales navideños que propone instalar, tanto arcos, hilos, árbol u otros, en forma de relación, con descripción del diseño y composición y fotografías.
Dohain motibo kopurua handitzeko aukera. Proposatuz gero, motiboen kokapena Udalak erabakiko ditu.	Posibilidad de ampliación gratuita del número de motivos. De proponerlo las ubicaciones de estos motivos las decidiría el Ayuntamiento.
Arrasaten, 2025ko Maiatzaren 22an Ingeniari tekniko elektrikoa	En Arrasate, a 22 de Mayo de 2025 Ingeniero técnico eléctrico

ARRASATEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE MONDRAGÓN
ASIER ZULUETA GUERRERO
2025/05/26