BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN AGIRIA, OÑATIKO HILERRIKO GARABIA HORNITZEKO KONTRATURAKO.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN PORTAFERETROS.

1.- PLEGUAREN XEDEA

Plegu honen xedea da " HILERRIAN NITXOAK IXTEKO HORMIGOI POLIMERIZKO PLAKEN HORNITZEKO " kontratua arautuko diren baldintza teknikoak erregulatzea.

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es regular las condiciones técnicas que regirán el contrato de "SUMINISTRO DE UNA GRÚA ELÉCTRICA PARA EL CEMENTERIO".

2.- HORNITU BEHARREKO MATERIALAK ETA HORIEN NEURKETA-UNITATEAK

Hornitu beharreko materialen zerrenda eta horiek neurtu eta ordaintzeko erabiliko diren unitateak honako hauek izango dira:

2.- MATERIALES A SUMINISTRAR Y SUS UNIDADES DE MEDIDA

La relación de materiales a suministrar y las unidades a utilizar para su medición y abono serán las siguientes:

Medición	Ud	Descripción	Precio unitario máximo (sin IVA)	Importe contrato (sin IVA)
1	Ud	*Grúa eléctrica*	*48.000€*	*48.000€*

PRESUPUESTO MÁXIMO SIN IVA 48.000 €

3.- HORNIDURA-GUNEAK

Kontratatutako hornidurak entregatzeko lekuak honako hau izango da:

*.- Goribar auzoa 16 (brigadaren biltegia).

Horniketa adierazitako lekuan entregatu behar da, entrega bakar batean eta guztiz instalatuta.

3.- PUNTOS DE SUMINISTRO

El lugar establecidos para entregar los suministros contratados será el siguientes:

*.- Goribar auzoa 16 (almacén de la brigada).

El suministro ha de ser entregado en el lugar indicado, y en una sola entrega y totalmente instalado.

4.- HORNIDURAK JASOTZEA

4.- RECEPCIÓN DE SUMINISTROS

SINAbe475718-8aae-4802-a262-d7c336a794f1

Kontratuaren arduradunak modu jarraituan eta zuzenean egingo du entregatutako horniduren harrera, ikuskapena eta kontrola, eta horretarako izendatzen dituen langileek egingo dituzte eragiketa horiek.

Jaso ondoren, hornitutako material guztiek agiri honetan horietako bakoitzerako ezarritako baldintzak bete beharko dituzte; agindu hori betetzen ez duen edozein material akastuntzat joko da, eta, beraz, errefusagarritzat.

Ez da materialik onartuko baldin eta fabrikazio-dataren eta hornidura-puntuan entrega-dataren artean HAMABI (12) HILABETE baino gehiago igaro badira.

Hornitutako material guztiak egoera onean badaude eta aurreikusitako aginduak betetzen badituzte, harrera-akta idatziko da eta berme-epea hasiko da (halakorik ezean, sinatutako harrera-albaranak balio bera izango du).

Hornitutako materialetako batek ez baditu betetzen jasotzeko baldintzak, akta bat idatziko da. Bertan, kontratuaren arduradunak antzemandako akatsak edo ez-betetzeak, jarraitu beharreko jarraibide zehatzak eta horiek betetzeko epe bat zehaztuko ditu. Epe hori igarotakoan kontratuaren esleipendunak behar bezala jardun ez badu, beste epe luzaezin bat eman ahal izango da, edo kontratua behin betiko suntsitutzat jo ahal izango da.

Baztertutako materialak ezin izango dira inola ere ordaindu.

5.- KONTRATUA GAUZATZEKO EPEA

Kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da, eta gauzatzeko epea HIRU HILABETEKOA (3 hilabete) izango da; nolanahi ere, aurrekontua agortzen denean amaituko da.

6.- KONTRATUAREN BERME-EPEA

El Responsable del Contrato ejercerá de manera continuada y directa la recepción, la inspección y el control del suministro entregado, operaciones que serán desarrolladas por el personal que designe a tal efecto.

A su recepción, lo suministrado deberá cumplir las condiciones que se establecen en el presente Pliego; cualquier material que no cumpla con dicho precepto será considerado defectuoso y, por consiguiente, rechazable.

No se admitirán materiales que hayan transcurrido más de DOCE (12) MESES entre la fecha de fabricación y la fecha de entrega en el punto de suministro.

Si todos los materiales suministrados se encuentran en buen estado y cumplen las prescripciones previstas, se redactará el correspondiente Acta de Recepción y dará comienzo el plazo de garantía (en su defecto, el albarán de recepción firmado tendrá será de igual validez)

Si alguno de los materiales suministrados no cumple las condiciones para ser recibido, se redactará un acta donde el Responsable del Contrato señalará los defectos o incumplimientos observados, las instrucciones precisas a seguir y se fijará un plazo para su cumplimiento. Si transcurrido dicho plazo, el Adjudicatario del Contrato no hubiere actuado satisfactoriamente, se podrá conceder un nuevo plazo improrrogable o se podrá declarar resuelto el contrato definitivamente.

Los materiales rechazados no podrán ser objeto de abono en ningún caso.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá su inicio el día siguiente a su formalización y el plazo de ejecución será de TRES MESES (3 meses), finalizando en todo caso cuando se agote su presupuesto.

6.- PLAZO DE GARANTÍA DEL CONTRATO

SINAbe475718-8aae-4802-a262-d7c336a794f1

Kontratuaren berme-epea HAMABI (12) HILABETEKOA izango da, harrera-aktaren egunetik zenbatzen hasita.

7.- HORNITUTAKO MATERIALEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

7.1.- Deskribapena

Oñatiko udal-hilerriak hiru zati ditu:

a) Zati zaharra: panteoi tradizionalak dauden eremua da, hilerriaren sarreraren bi aldeetan. Eremu horretan dago hilerriko kapera. Bertan egiten dira ofizio erlijiosoak, eta bertan lurperatzen dira San Migel parrokiako apaizak eta San Martin zaharren egoitzako karitateko erlijiosoak.

   Era berean, eremu horretan zortzi lursail daude, hala eskatzen dutenak eta behartsuak lurperatzeko. Lehen zati honetan, lurrak akabera irregularra du, malda desberdinez osatua eta legar solteko akabera duena.

b) Lehen handitzea: 1967an egindako handitzea da, eta alde zaharraren eskuinaldean dago. Eremu horretan dago autopsia-gela, hilotz-biltegia eta ehorzlearen gelak hartzen dituen eraikina.

c) Bigarren handitzea: alde zaharraren ezkerraldean dagoen eremua, hiru fasetan handitu zen, 1977., 1983. eta 1993. urteetan. Eremu horretako panteoiek kanpoaldeko berdegunearen itxura dute, eta bertan daude ehorztetxeak. Panteoi bakoitzak bost horma-hobi ditu, eta haietara lurpeko

El plazo de garantía del contrato se fija en DOCE (12) MESES, a contar desde la fecha del Acta de Recepción.

7.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR EL PORTAFERETRO SUMINISTRADO

7.1.- Descripción

El cementerio municipal de Oñati consta de tres partes:

a) Parte antigua: es la zona donde se ubican los panteones de tipo tradicional y se sitúa a ambos lados de la entrada del cementerio. En esta zona se halla la capilla del cementerio donde se efectúan los oficios religiosos y en la cual por la cual se realizan los enterramientos de los sacerdotes de la Parroquia de San Miguel y de las religiosas de la caridad que regentan la residencia de ancianos de San Martin.

   Así mismo en este zona existen ocho parcelas de terreno destinadas a enterramientos de aquellos que así lo soliciten y de los indigentes. El terreno en esta primera parte tiene un acabado irregular formado con diferentes pendientes y un acabado de grava suelta.

a) Primera ampliación: es la ampliación llevada a cabo en el año 1967 y se sitúa en la parte derecha de la parte antigua, en dicha zona se encuentra el edificio que alberga la sala de autopsias, depósito de cadáveres y dependencias del enterrador.
b) La segunda ampliación: zona situada a la izquierda de la parte antigua, se amplió en tres fases, en los años 1977, 1983 y 1993. Los panteones de esta zona presentan un aspecto de exterior de zona

SINAbe475718-8aae-4802-a262-d7c336a794f1

korridoreetatik sartzen da.

verde donde se hallan las estelas funerarias, cada panteón consta de cinco nichos a los que se accede por los pasillos subterráneos.

7.2.- Materialen ezaugarriak

Espainian, hilerriko garabia —hilerrietako lanetarako langileen plataforma jasotzaile mugikor ere esaten zaie— araudi tekniko eta segurtasun-arau batzuk bete behar dituzte, langileen fidagarritasuna eta babesa bermatzeko.

☑ 2006/42/EE Zuzentaraua betetzea (1644/2008 ED)
☑ CE marka eta CE adostasun-adierazpena izatea
☑ 1215/1997 Errege Dekretuko baldintzak betetzea, erabiltzen ari bada
☑UNE-EN 280-1:2023 arauaren irizpide teknikoei jarraitu
☑ Jarraibideen eta mantentze-lanen eskuliburua gaztelaniaz izatea
☑ Aldizkako ikuskapenak eta azterketa teknikoak egitea
☑ Langile prestatuek eta NBE egokiak dituztenek erabili behar dute.

Langileen plataforma jasotzaile mugikorrak UNE-EN-280-2023 arauaren arabera fabrikatuko dira. Espainiako arau tekniko horrek diseinuaren, eraikuntzaren, segurtasunaren eta proben baldintzak ezartzen ditu.

Hilerriko garabia CE marka eta espainierazko argibideen eskuliburua izan behar dute, fabrikatzaileak produktua ebaluatu duela eta Europako legeriak ezarritako funtsezko segurtasun-baldintzak betetzen dituela adierazten duena.

Langileen prestakuntza:
Langileek prestakuntza espezifikoa jaso behar dute hilerriko garabia segurtasunez erabiltzeko.

Hilerriko garabiaren ezaugarri teknikoak;

*.- Errendimendu optimoa edozein azalera-motatan,% 18ko maldak arte.
*.- Garabi birakari artikulatua altxatu eta

7.2.- Requisitos

En España, los portaféretros —también conocidos como plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) para trabajos en cementerios— deben cumplir con una serie de normativas técnicas y de seguridad para garantizar su fiabilidad y protección de los operarios.

☑Cumplir con la Directiva 2006/42/CE (RD 1644/2008)
☑ Tener marcado CE y declaración de conformidad CE
☑ Cumplir con los requisitos del RD 1215/1997 si está en uso
☑Seguir los criterios técnicos de la UNE-EN 280-1:2023
☑ Contar con manual de instrucciones y mantenimiento en español
☑Ser sometido a inspecciones periódicas y revisiones técnicas
☑Ser utilizado por personal formado y con EPIs adecuados

Las Plataformas Elevadoras Móviles de Personal se fabricaran según **UNE-EN-280-2023** es una norma técnica española que establece los requisitos para el diseño, construcción, seguridad y pruebas.

Los portaféretros deben contar con el **marcado CE y manual de instrucciones en español**, que indica que el fabricante ha evaluado el producto y asegura que cumple con los requisitos esenciales de seguridad establecidos por la legislación europea.

Formación de los operarios:
Los trabajadores deben recibir formación específica para el uso seguro del portaféretros.

Características técnicas del portaféretros;

*.- Rendimiento óptimo en cualquier tipo de superficie, hasta pendientes de 18%.
*.- Elevación y extensión grúa giratoria

SINAbe475718-8aae-4802-a262-d7c336a794f1

hedatzea, 270º-ko biraketa-angeluarekin gutxienez.
*.- Xafla astunak eta hilkutxak modu ergonomikoan jaso eta manipulatzea, >400 kg-ko karga nominala gehienez 5 metroko luzeran.
*.- Motor elektrikoa.
*.- Gutxienez 7 orduko lan-autonomia.
*.- Egonkortze automatikoa edo eskuzkoa.
*.- Gehienezko neurriak;
1- Gehienezko zabalera osoa 1.350 mm-ko euskarri egonkortzaileekin.
2- Gehienezko zabalera osoa, 2.000 mm-ko euskarri egonkortzaile hedatuekin.

7.3.- Harreraren kontrola

Hornidura bakoitza entregatzean, kontratistak albaran bat emango du, erantsitako dokumentazioarekin, eta, gutxienez, datu hauek jasoko ditu:

• Enpresa hornitzailearen izena eta helbidea.
• Fabrikatzailearen identifikazioa.
• Marka komertziala izendatzea.
• Hornitzen diren elementuen kopurua.
• Fabrikazio-data

Materialek Batasuneko estatu kide bateko Administrazio eskudunak ofizialki onartutako kalitate-zigilu edo -marka bat dutenean. Europakoa edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioaren parte dena, ez dira alferrik saiakuntzak errepikatuko, eskatutako baldintzak betetzeko beharrezkoak direnak baino ez dira egingo.

Arestian esandakoa gorabehera, kontratuaren arduradunak zalantzak baditu aurkeztutako dokumentazioari eta/edo hornitutako materialen kalitateari buruz, kontratuaren esleipendunaren kontura agiri honetan eskatutako kalitatea bermatzeko beharrezkotzat jotzen dituen saiakuntzak egiteko eskatu ahal izango du. Saiakuntza horiek egindako metaketen lagin adierazgarrien gainean egin beharko dira.

7.4.- Erreferentzia-arauak

articulada, con un ángulo de giro mínimo de 270º.
*.- Elevación y manipulación de planchas pesadas y féretros de forma ergonómica, >400kg de carga nominal en una extensión maxima de 5 metros.
*.- Motor eléctrico.
*.- Autonomía de trabajo de 7 horas como mínimo.
*.- Estabilización manual o automática.
*.- Dimensiones máximas;
1- Ancho máximo total con apoyos estabilizadores recogidos de 1.350mm.
2- Ancho máximo total con apoyos estabilizadores extendidos de 2.000mm.

7.3.- Control de recepción

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará un albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Identificación del fabricante.
- Designación de la marca comercial.
- Cantidad de elementos que se suministran.
- Fecha de fabricación

Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la Unión. Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no se repetirán ensayos innecesariamente, sólo se efectuarán aquellos que sean precisos para completar los requisitos exigidos.

Con independencia de lo dicho anteriormente, si el Responsable del Contrato tuviera dudas sobre la documentación aportada y/o la calidad de los materiales suministrados, podrá exigir que se realicen, por cuenta del Adjudicatario del Contrato, los ensayos que estime necesarios para garantizar la calidad exigida en el presente Pliego. Dichos ensayos habrán de ejecutarse sobre muestras representativas de los acopios realizados.

7.4.- Normas de referencia

SINAbe475718-8aae-4802-a262-d7c336a794f1

☑ 2006/42/EE Zuzentaraua betetzea (1644/2008 ED)
☑ CE marka eta CE adostasun-adierazpena izatea
☑ 1215/1997 Errege Dekretuko baldintzak betetzea, erabiltzen ari bada
☑UNE-EN 280-1:2023 arauaren irizpide teknikoei jarraitu
☑ Jarraibideen eta mantentze-lanen eskuliburua gaztelaniaz izatea
☑Aldizkako ikuskapenak eta azterketa teknikoak egitea
☑Langile prestatuek eta NBE egokiak dituztenek erabili behar dute.

UNE edo ISO arauei egiten zaizkien aipamenak, aipatutako arauei edo horien baliokideei egiten zaizkiela ulertu behar da, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 126. artikuluaren arabera.

- ☑Cumplir con la Directiva 2006/42/CE (RD 1644/2008)
- ☑Tener marcado CE y declaración de conformidad CE
- ☑ Cumplir con los requisitos del RD 1215/1997 si está en uso
- ☑ Seguir los criterios técnicos de la UNE-EN 280-1:2023
- ☑Contar con manual de instrucciones y mantenimiento en español
- ☑ Ser sometido a inspecciones periódicas y revisiones técnicas
- ☑Ser utilizado por personal formado y con EPIs adecuados

Las referencias a las normas UNE o ISO que se incluyen deben entenderse hechas a las normas citadas o a sus equivalentes conforme al artículo 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

EKS | CSV: SINAbe475718-8aae-4802-a262-d7c336a794f1
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=05910
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=05910

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	HILERRIKO GARABIA - PLEGU TEKNIKOA
CSV/EKS:	SINAbe475718-8aae-4802-a262-d7c336a794f1

Digitalki sinatua:

Jessica Valencia Caceres
Azpiegituretako aparejadorea
Data: 2025/06/19 14:56:02