PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL POR CORTA A HECHO DE LOS RODALES 95 Y 136 Y PARTE DE LOS RODALES 96, 97, 138 Y 135 MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 2.045.1 ERLAITZ PAGOGAINA. SUPERFICIE 4,54 HA

1- Antecedentes

Masas procedentes de plantación de *Quercus rubra* del año 1930 en el monte Erlaitz Pagogaina

Los fuertes vientos de los últimos años están generando un número creciente de derribos de arbolado, teniendo, además, que el monte público de Irun es visitado por un gran número de montañeros por lo que estos derribos generan situaciones de riesgo, además de las molestias causadas por los caminos intransitables.

Por otro lado esta especie se ha adaptado muy bien a las condiciones del lugar y tiene una gran capacidad de regeneración natural tanto por semillas como por cepas.

Los robles americanos de los rodales propuestos han alcanzado tanto el turno como los diámetros mínimos para su corta.

Por todo ello entendemos conveniente la corta de los rodales mencionados.

Una vez derribada la masa se prevé plantar la superficie con especies autóctonas empleando como especies principales roble del país (*Quercus robur*) y haya (*Fagus sylvatica*)

2- Características del aprovechamiento

2.1 Descripción

El presente pliego de condiciones técnicas recoge el aprovechamiento de madera de rodales propiedad del ayuntamiento de Irun del MUP Erlaitz Pagogaina. La especie a cortar es Quercus rubra procedente de plantación de 1930. La modalidad de contratación: a riesgo y ventura del adjudicatario.

2.2. Ubicación del aprovechamiento:

Rodales 95 y 136 y parte de los rodales 96, 97, 138 eta 135 del Monte de Utilidad Pública 2.045.1 Erlaitz Pagogaina. La superficie de corta es de 4,54 ha



Mapa nº1: en rosa los rodales a cortar

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: QPNJ-6A9K-RDBC-RDB7

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (01/04/2025 12:42 CEST)

2.3. Cosa cierta:

Quercus rubra 1.611 pies

2.4. Volúmenes aproximados:

La estimación de los volúmenes a la real con corteza y medidos hasta 7,5 cm en punta es **1348,1 m³**

2.5. Tasación

* Precio base: **37.500 €**

Nota: IVA del 21% incluido en el precio

2.6 Unidad de comercialización de los productos

A riesgo y ventura del adjudicatario

2.7. Plazos de ejecución:

Antes del 31 de diciembre de 2025

Se evitarán los trabajos en época de cría de la fauna, por ese motivo no se permitirán los trabajos de explotación forestal entre el 1 de abril de 2025 y el 1 de agosto de 2025.

Si la fecha del contrato lo permitiera se podrían ejecutar trabajos del 1 de enero al 31 de marzo de 2025.

En ausencia de condiciones meteorológicas adversas se calcula una duración de 8 semanas para la ejecución de los trabajos.

3. Condiciones generales

Se cumplirán las dispuestas en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico-Facultativas, Resoluciones de 24 de Abril de 1.975 (B.O.E. nº 200 de 21 de Agosto de 1.975 R. 1.675), y de 6 de Mayo de 1.975 (B.O.E. nº 199 de 20 de Agosto de 1.975 R. 1.672) respectivamente.

4. Condiciones específicas

4.1. Tasas: 315,28 €

4.2. Condiciones para utilizar las vías de saca:

Las existentes en el monte en su estado actual. El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, tan solo garantiza el estado de las vías de saca hasta el momento de la adjudicación definitiva, exigiéndose que en todo momento se encuentren transitables y que al finalizar el aprovechamiento, el firme de los mismos se encuentre en el mismo estado que cuando se entregó el monte.

Este Servicio de Montes y Gestión de Hábitats se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros caminos que no estén dentro del monte de Utilidad Pública.endiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzu honek ez du bere gain hartuko, herri onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horietarako beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.

4.3. Máquinas arrastradoras de madera:

No podrán circular por el interior de la zona de corta sin la previa autorización del personal facultativo de este Servicio de Montes y Gestión de Hábitats siendo que su operatividad deberá basarse en las vías existentes o a construir.

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: QPNJ-6A9K-RDBC-RDB7
Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (01/04/2025 12:42 CEST)

4.4. Otras autorizaciones:

La empresa maderera adjudicataria, deberá obtener de la Dirección de Carreteras la oportuna autorización para labores tales como acopios de madera en zonas de su competencia o transportes con peso superior a los límites establecidos, conforme a la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa 17/1994

5. Seguridad y salud

El contratista cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. LEY 31/1995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante.

6. Otras normas

6.1 En todo momento se atenderán las instrucciones u órdenes emanadas del personal de este Servicio de Montes y Gestión de Hábitats tanto en lo referente a la corta en sí, como a las secuencias según las cuales deberá realizarse el aprovechamiento.

6.2 El adjudicatario extraerá los pies que se encuentran marcados con hacha en el monte, pudiendose con autorización expresa del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats cortar sin extraer siempre que se dejara cortado y adecuadamente apilado.

6.3. Las dudas o discrepancias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y la Administración Forestal acerca de la forma de interpretar los trabajos, se resolverá a favor de ésta última.

6.4. El adjudicatario será responsable de los daños que se pueden derivar de su actividad, tanto frente a la Administración como frente a particulares, así como a terceras personas u operarios de la explotación. Se incluyen los daños a instalaciones eléctricas.

6.5. Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan orri honetan azaltzen ez diren eginbeharrak sortuko balira, basosuteak, euriteek kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa berrietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea, eta horrelakoetan, esleipendunak Administrazioaren esku jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

6.6. La ubicación del aprovechamiento forestal puede suponer riesgos extraordinarios debidos a agujeros por antiguas actividades mineras, este punto deberá ser tenido en cuenta a la hora de acometer los trabajos.

6.7. Se deberá prestar especial atención a la explotación de los rodales ubicados por encima de la carretera y tomar las medidas pertinentes para minimizar los riesgos.

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: QPNJ-6A9K-RDBC-RDB7

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (01/04/2025 12:42 CEST)

Donostian, 2024ko Azaroaren 28a

O.I

MENDIAK ETA HABITATAK

KUDEATZEKO ZERBITZUBURUA



Sin: Ismael Mondragon

BASOZAINTZAKO 3.SEKZIOBURUA



Sin: Inmaculada Lizaso

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (01/04/2025 12:42 CEST)
Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en:
http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: QPNJ-6A9K-RDBC-RDB7

ONURA PUBLIKOA DUEN 2.045.1 ERLAITZ PAGOGAINA MENDIKO 95 ETA 136 UNADEN ETA 96, 97, 138 ETA 135 UNADEN ZATITAN EGUR USTIAKETA ERABATEKO MOZKETA BIDEZ EGITEKO PLEGU TEKNIKOA. AZALERA 4,54 HA

1- Aurrekariak

1930 urtean *Quercus rubra* espeziarekin egin ziren landaketak Erlaitz Pagogaina mendian.

Azken urte hauetako haizeteak gero eta zuhaitz erorketa gehiago sortzen dituzte, Irungo mendi publikoak erabilera haundiko mendiak dira oinezkoengatik eta erorketa horiek arrisku egoerak sortzen dituzte, baita, eragozpenak bideak moztuz.

Beste alde batetik, espezie hau oso ondo egokitu da ingurura eta gaitasun haundia du birsortzeko bai hazitik baita zepatik ere.

Unada horietan dauden harizti horiek mozteko gutxieneko adina eta diametroak dituzte.

Hori guztiagatik egokia ikusten dugu aipatutako unadetan haritz amerikarrak moztea.

Behin zuhaitzak moztuta asmoa bertako espeziekin landatzea da, bertako haritza (*Quercus robur*) eta (*Fagus sylvatica*) erabiliz espezie nagusi bezala.


2- Ustiaketaren ezaugarriak

2.1 Deskribapena

Baldintza orri honek Irun udalerriko Erlaitz Pagogaina onura publikoko mendian, Irungo herriaren jabetzako den mozketa jasotzen du. Moztu beharreko espeziea *Quercus rubra* da eta 1930 egindako landaketaren emaitza da. Egurra esleitzeko kontratu mota esleipendunaren zorira da.

2.2. Ustiaketaren kokapena:

2.045.1 Erlaitz Pagogaina mendiaren 95 eta 136 unada osoak eta 96, 97, 138 eta 135 unaden zatitan Moztu behar den azalera 4,54 hektareatakoa da



1 mapa: arrosa kolorean moztu behar diren zatiak

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: QPNJ-6A9K-RDBC-RDB7

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (01/04/2025 12:42 CEST)

2.3. Benetan dagoena:

Quercus rubra 1.611 ale

2.4. Gutxi beherako bolumena:

Bolumenaren estimazioa metro kubikotan azalarekin eta errealera eta 7,5 cm tara **1348,1 m³**

2.5. Tasazioa:

* Enkantearen oinarrizko prezioa: **37.500 €**

Oharra: BEZa %21ekoa prezio horretan sartuta

2.6 Produktuen likidazioaren merkataritza-unitate

Esleipendunaren zorira

2.7. Egiteko epeak:

2025ko Abenduaren 31 baino lehenago

Kumatze garaia sahiestuko da eta horretarako ezingo da ustiaketa lanik egin 2025eko Apirilaren 1etik Abuztuaren 1ra

Kontratuaren sinadura datak uzten badu ahalko dira lanak egin Urtarrilaren 1etik Martxoaren 31ra.

Eguraldi eragozpenik egon ezean hemen jasotzen diren lanak 8 astetan egin daitezkela kalkulatzen da.

3. Baldintza orokorrak.

Ezaugarri Teknikoen Orri Orokorrean (75.08.21eko 200 zk. E.B.O.ko 24.04.1975 Ebazpena), eta Ezaugarri Teknikoen Orri Berezian (75.08.20ko 199zk. E.B.O.ko 06.05.1975 Ebazpena) xedatutakoak beteko dira.

4.Baldintza bereziak

4.1. Tasak: 315,28 €

4.2. Egurra ateratzeko bideak:

Egun mendian daudenak, dauden bezala. Horretarako beste edozein bide konpondu edo egin behar bada, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuari eskatu beharko zaio eta hark baimena emanez gero, esleipendunak berak ordainduko du. Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak behin-betirako esleipena egiten den arte bakarrik bermatuko du aterabideen egoera, eta uneoro eskatuko du **erabiltzeko moduan** egon daitezela eta, ustiaketa bukatu ondoren, bideen egoera, mendia eman zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.

Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzu honek ez du bere gain hartuko, herri onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horietarako beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.

4.3. Egurra arrastaka eramaten duten makinak:

Ezingo dira erabili mozketa egiten ari den tokian Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzu honen baimena ez badute behintzat, beren lana egun dauden edo eraikitzekoak diren bideetan egin beharko dutelarik.

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: QPNJ-6A9K-RDBC-RDB7
Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (01/04/2025 12:42 CEST)

4.4. Bestelako baimenak:

Lanak esleitu zaizkion egur enpresak Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak emandako baimena beharko du egurra pilatzeko bere eskumeneko zonetan edo ezarritako pisu mugak gaindituz garraiatu behar duenerako, Gipuzkoako Errepide eta Bideen 17/1994 Foru Arauak ezarritakoaren arabera.

5. Segurtasuna eta Osasuna

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapen guztiak bete behar ditu, azaroaren 8ko 31/1995 Legea, maiatzaren 30eko 773/1997 Errege-Dekretua eta uztailaren 18ko 1.215/1.997 Errege Dekretua, lan istripuari dagokion guztia beraren eta ez beste inoren erantzukizuna izango delarik. Kontratugile den administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen.

6. Beste baldintza batzuk

6.1 Uneoro, Zerbitzu honetako pertsonalak emandako jarraibide eta aginduak bete beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez.

6.2. Zehaztutako unadan dauden platano guztiak atera beharko dira, eta hori egin ezean, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak onartzen badu, moztu eta pilatu ahal izango dira, modu egokian zatitu ondoren.

6.3. Lanak egiterakoan enpresa esleipendunaren eta Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuaren artean izan ditzaketen iritzi desberdinetan, azken hitza Aldundiaren Zerbitzuak izango du.

6.4. Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren aurrean esleipendunak bere gain hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkeen kalteak, esatebaterako, instalazio elektrikoei eta ubideen adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.

6.5. Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan orri honetan azaltzen ez diren eginbeharrak sortuko balira, basosuteak, euriteek kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa berrietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea, eta horrelakoetan, esleipendunak Administrazioaren esku jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

6.6. Ustiaketa eremuan meatze-jarduera zaharren ondoriozko zuloak daude eta horiek arrisku gehigarri bat suposa dezake lanak egiteko garaian.

6.7 Kontuan hartu behar da errepidean egon daitezkeen arriskuak ustiaketa errepidean goiko aldetik dauden unadetan eta horiek gutxitzeko neurriak beharrezkoak diren neurriak hartuko dira.

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: QPNJ-6A9K-RDBC-RDB7

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (01/04/2025 12:42 CEST)

Donostian, 2024ko Azaroaren 28a

O.I

MENDIAK ETA HABITATAK

KUDEATZEKO ZERBITZUBURUA



Sin: Ismael Mondragon

BASOZAINTZAKO 3.SEKZIOBURUA



Sin: Inmaculada Lizaso

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (01/04/2025 12:42 CEST)
Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en:
http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: QPNJ-6A9K-RDBC-RDB7