Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS FORESTALES EN DIVERSOS MONTES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Vitoria-Gasteiz, septiembre 2025

ÍNDICE

MEMORIA **2**
1.- JUSTIFICACIÓN **2**
Trabajos forestales en montes patrimoniales 2
Trabajos forestales en montes consorciados 2
2.- OBJETIVOS **2**
3.- PROPUESTA DE ACTUACIONES Y LOCALIZACIÓN **3**
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE TRABAJOS FORESTALES EN DIVERSOS MONTES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2025 ..... **4**
Lote 1. "Forestacion" **4**
Lote 2. "Mantenimiento de plantaciones" **5**
Lote 3. "Señalamientos" **5**
Lote 4. "Abonado" **6**
Presupuesto por lotes **7**
Presupuesto total **7**
CONDICIONES TECNICAS **8**
1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS **8**
1.1.- Objeto y alcance **8**
1.2.- Propuesta de actuaciones y localización **8**
2.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **8**
2.1.- Replanteo 8
2.2.- Características de los trabajos a realizar 9
- TRABAJOS DE CLAREOS Y RESALVEOS 9
- TRABAJOS DE PODAS. 9
- TRABAJOS DE DESBROCE Y ROZA 10
- AHOYADO 11
- SIEMBRA 11
- PLANTACIÓN 11
- COLOCACIÓN DE PROTECTOR TIPO CACTUS. 12

2.3.- Equipos de personal 15
2.4.- Maquinaria y vehículos 15
3.- DISPOSICIONES GENERALES **15**
3.1.- Calendario de ejecución 15
3.2.- El contratista 16
3.3.- Dirección facultativa de obra 18
3.4.- Contradicciones y omisiones del proyecto 18
3.5.- Certificaciones 18
3.6.- Paralización de los trabajos y variaciones en la cantidad de obra 18

Egiaztatzeko helbidea Dirección de comprobación https://e-s.araba.eus/wps/portal/ConsultaCove
Egiaztapen kodea Código de verificación hQzF-JEPL-K8JP-r7HJ

MEMORIA

1. JUSTIFICACIÓN

Trabajos forestales en montes patrimoniales

La DFA es titular de varios montes, algunos de ellos catalogados de utilidad pública, en los que tal y como establece la Norma Foral de Montes 11/2007 de 26 de marzo, debe asegurar la sostenibilidad de los mismos, regenerar y mejorar el potencial de crecimiento del repoblado después de una corta y en general, adoptar las medidas necesarias para la implantación del bosque, tales como siembra o plantación, o cuando se trate de regeneración natural de la adopción de medidas como cortar la hierba, controlar la vegetación accesoria y otras que permitan al repoblado sobrevivir y desarrollarse.
Por ello, para dar cumplimiento a las obligaciones de la Diputación Foral de Álava se incorpora en el presupuesto de gastos del Servicio de Montes la partida presupuestaria "Gestión Sostenible Patrimonio Forestal".

Trabajos forestales en montes consorciados

El consorcio consiste en un contrato administrativo mediante el cual la entidad pública propietaria del monte, conservando la propiedad del monte, lo pone a completa disposición de la Diputación Foral de Álava para su plantación y posterior gestión del arbolado, adquiriendo ésta un derecho real de vuelo.

Estos consorcios forestales quedan recogidos, al igual que en la normativa predecesora, en el art. 55, apartado 4, de la Norma Foral de Montes 11/2007, de 26 de marzo, en el que se indica lo siguiente:

"Podrán establecerse consorcios de forestación con la Diputación Foral o convenios con particulares, mediante los contratos y bases que correspondan"

En los diferentes consorcios establecidos hasta ahora se disponen las obligaciones de cada una de las partes, correspondiendo a la Diputación Foral de Álava los gastos de repoblación e inversiones posteriores para la correcta gestión de la masa (tratamientos selvícolas, arreglo de caminos, retirada o arreglo de cierres, etc.), hasta la corta del arbolado y reparto de los ingresos entre la DFA y la entidad pública titular de los terrenos.

Por ello, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la Diputación Foral de Álava se incorporado en el presupuesto de gastos la partida presupuestaria "Gestión Forestal Sostenible Montes Consorciados".

A la vista del conjunto de tareas que suponen para la Diputación Foral de Álava las obligaciones asumidas, y de la disponibilidad presupuestaria, se seleccionan las actuaciones que conforman la presente propuesta

2.- OBJETIVOS

- Forestación y reposición de marras en montes consorciados y patrimoniales

- Ejecución de trabajos forestales de roza, clareo, resalveo, poda, desbroce, tronzado y trituración de restos en diversos montes patrimoniales y consorciados de la Diputación Foral de Álava.
- Disponer de personal de asistencia a la guardería para señalamiento de aprovechamientos maderables en montes patrimoniales y consorciados
- Aplicar fertilizante en plantaciones ya realizadas en montes patrimoniales y consorciados

3.- PROPUESTA DE ACTUACIONES Y LOCALIZACIÓN

Vistas las diferentes partidas presupuestarias establecidas y de acuerdo al apartado 3ª del artículo 99 de la LCSP, se ha previsto la realización independiente de cada una de las partes del contrato mediante su división en lotes.

- Lote 1. "Forestación"
- Lote 2. "Mantenimiento de plantaciones"
- Lote 3. "Señalamientos"
- Lote 4. "Abonado"

Lote 1. "Forestación" (anualidad 2025).

Se propone la reposición de marras mediante siembra en la repoblación consorciada de Berrikano; así como la instalación de 240 protectores cactus, (parte sobre encinas seleccionadas existentes en el terreno, y parte sobre plantas de nueva plantación) en zonas de monte con importante aprovechamiento ganadero en Sierra Salvada y Artziniega.

Lote 2. "Mantenimiento de plantaciones" (anualidad 2025).

Se acometerán diversos trabajos forestales de roza, clareo, resalveo, poda, desbroce, trituración, apilado y recogida de restos en varios montes consorciados entre la Diputación Foral de Álava y las respectivas entidades propietarias.

Lote 3. "Señalamientos" (anualidad 2026).

Se propone de la contratación de los trabajos de asistencia a la Guarderia Forestal, mediante uno o dos operarios, que junto a la guarderia y bajo su dirección, conforman los equipos de marcación, permitiendo atender necesidades para las que no se dispone de los suficientes medios humanos.

Lote 4. "Abonado" (anualidad 2026).

Se propone la aplicación de fertilizantes en dos plantaciones, una de ellas con un desarrollo poco favorable, en la que se han detectado carencias nutricionales en el suelo, y otra con un desarrollo adecuado, en la que se pretende potenciar la producción.

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE TRABAJOS FORESTALES EN DIVERSOS MONTES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2025

Lote 1. "Forestacion"

Entidad	Paraje	ACTUACIÓN	MEDICIÓN	UNID	Precio (€/ud)	Importe Ivaexc (€)	Tipo IVA	IVA (€)	TOTAL IVAinc (€)
Sierra Salvada	Kobata-Menerdiga	Ahoyado, plantación e instalación de protectores tipo cactus de 1,5 m. 20 Taxus baccata 20 Quercus petraea 60 Fagus sylvatica 20 Quercus ilex ilex	120	ud	38	4.560,00	21%	957,60	5.517,60
Artziniega	Peñalba	Desbroce areal para colocación de cactus selectivo respetando frondosas autóctonas de interés según instrucción de la Guardería Forestal	2,64	ha	600	1.584,00	21%	332,64	1.916,64
Artziniega	Peñalba	Colocacion de cactus en encinas seleccionadas de zona previamente desbrozada	120	ud	33	3.960,00	21%	831,60	4.791,60
Berrikano	La Dehesa	Ahoyado con retro, siembra de 2 bellotas por hoyo, con colocación de tubex, y plantación complementaria de Acer monspessulanum en el 5% de los hoyos	1900	ud	3,3	6.270,00	21%	1.316,70	7.586,70

Lote 2. “Mantenimiento de plantaciones”

Entidad	Paraje	ACTUACIÓN	MEDICIÓN	UNID	Precio (€/ud)	Importe Ivaexc (€)	Tipo IVA	IVA (€)	TOTAL IVAinc (€)
Zigoitia	Zoko Erreka	Clareo en masa de repoblación de haya y otras especies, con tronzado a 2,2 m de las leñas de más de 8 cm de diametro, sin apilado	3,55	ha	500,00	1.775,00	21%	372,75	2.147,75
Salmanton	Fuente de la Zarza	Resalveo hayas, con tronzado a 2,2 m de las leñas de más de 8 cm de diametro, sin apilado	1,7	ha	880,00	1.496,00	21%	314,16	1.810,16
J.A. Manzanos	Arenales	Roza manual. Clareo del 35 % de los pies de pino. Poda hasta 2 m de todos los pies. Eliminación de residuos. Triturado con desbrozadora manual con cuchilla en "U". Tronzado a 2,2 m de longitud máxima y apilado de leñas de diámetro > 8 cm, obtenidas de clareo.	5,31	ha	3.650,00	19.381,50	21%	4.070,12	23.451,62
Mendarozketa	La Dehesa	Desbroce, triturado de restos, clareo parcial según instrucción de la Guardería Forestal	2,33	ha	1.600,00	3.728,00	21%	782,88	4.510,88
Mendarozketa	La Dehesa carretera	Desbroce, triturado de restos, resalveo puntual según instrucción de la Guardería Forestal en fajas de 10 m de anchura a cada lado de la carretera	0,65	ha	3.400,00	2.210,00	21%	464,10	2.674,10

Lote 3. “Señalamientos”

Entidad	Paraje	ACTUACIÓN	MEDICIÓN	UNID	Precio (€/ud)	Importe Ivaexc (€)	Tipo IVA	IVA (€)	TOTAL IVAinc (€)
Zigoitia, Zuia, Artziniega, Campezo, Entzia	Varios	Peones para marcación a las ordenes de la guardería forestal	105	Jornales	205,59	21.586,95	21%	4.533,26	26.120,21

Lote 4. “Abonado”

Entidad	Paraje	ACTUACIÓN	MEDICIÓN	UNID	Precio (€/ud)	Importe Ivaexc (€)	Tipo IVA	IVA (€)	TOTAL IVAinc (€)
Artziniega	Cocinos	Abonado con 250 g/pie de abono de liberación lenta (2/3 sulfato magnesio 23%; 1/3 NPK 15-15-15). Depositar en hoyo a 30 cm de cada arbol	13,46	ha	300,00	4.038,00	21%	847,98	4.885,98
DFA en Aramaio	Albinagoia	Abonado 8-24-16	9,8	ha	400,00	3.920,00	21%	823,20	4.743,20

Presupuesto por lotes

Lote	Importe Iva excluido (€)	Tipo IVA	IVA (€)	Importe IVA incluido (€)
1. Forestación	16.374,00	21%	3.438,54	19.812,54
2. Mantenimiento plantaciones	28.590,50	21%	6.004,01	34.594,51
3. Señalamientos (2026)	21.586,95	21%	4.533,26	26.120,21
4. Abonado (2026)	7.958,00	21%	1.671,18	9.629,18
Total general	**74.509,45**	**21%**	**15.646,99**	**90.156,44**

Presupuesto total

Presupuesto Ejecución Material:	**74.509,45** €
IVA (21 % sobre 74.509,45€):	**15.646,99** €
Presupuesto Ejecución por Contrata:	**90.156,44**€

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de noventa mil ciento cincuenta y seis con cuarenta y tres euros (90.156,44 €)

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

CONDICIONES TÉCNICAS

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1.1.- Objeto y alcance

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir los trabajos forestales en diversos consorcios de forestación establecidos entre las entidades públicas propietarias y la Diputación Foral de Álava (DFA), y en montes patrimoniales de la DFA.

Se comprenden en el pliego, tanto los extremos referentes a materiales y ejecución de los trabajos, como aquellos otros relativos a organización de los mismos, calendarios, dirección de obra, responsabilidades del contratista y mediciones y certificaciones.

1.2.- Propuesta de actuaciones y localización

Según se detallan en las tablas del "Presupuesto" y "Planos"

2.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.1.- Replanteo

Una vez adjudicados los trabajos y previamente a la iniciación de los mismos, el contratista, o representación técnica autorizada del mismo, se reunirá en el lugar de los trabajos con la Dirección facultativa de Obra de la Diputación Foral y en su caso los representantes de las entidades propietarias, para comprobar "in situ" el replanteo de las superficies de actuación y esclarecer cualquier duda respecto a los trabajos a realizar.

De la operación de comprobación del replanteo se levantará el acta correspondiente.

Es responsabilidad del contratista convocar a las partes intervinientes en la operación de comprobación del replanteo con la suficiente antelación, que nunca será menor a una semana.

Igualmente, el contratista ha de proveer de estaquillas o material de señalización adecuado para que la delimitación que se realice sobre el terreno quede suficientemente definida.

2.2.- Características de los trabajos a realizar

- TRABAJOS DE CLAREOS Y RESALVEOS

Se eliminarán los pies carentes de futuro: bifurcados, deprimidos, dominados, con escaso vigor, los secos y los enfermos. Al tiempo se seleccionarán los mejores pies (por su altura, dominancia apical, vigor, conformación de copa y rectitud de fuste), eliminándose los que vayan a competir con los seleccionados, esto mismo se aplicará, en su caso, sobre los pies conformados de quejigo. Se intentará dejar una distribución lo más uniforme posible, no solapándose las copas de los árboles dejados en pie. En las orillas se tenderá a dejar más arbolado en pie para evitar posibles daños por viento. Cuando exista más de un pie por golpe de plantación, se dejará solamente el mejor formado. En toda la masa se eliminará el 40 % de los pies.

El tocón de los pies cortados deberá dejarse lo más al ras del suelo posible, no sobrepasando los 10 cm de altura, salvo casos excepcionales que pueda indicar la Dirección Facultativa por razones de conservación de la biodiversidad, y sin que en ningún momento puedan dejarse ramas o brotes en los tocones.

Una vez apeados los pies con motosierra, se tronzará y amontonará la leña resultante de más de 8 cm de diámetro, en volumen suficiente para su posible enajenación, y se acordonarán los residuos de ramera o se dispondrán de la manera más eficiente para su posterior eliminación.

Solo se actuará sobre las especies acompañantes cuando se indique expresamente por la Dirección Facultativa, si fuera conveniente dadas las condiciones de la masa en determinadas áreas puntuales.

- TRABAJOS DE PODAS.

Los cortes se realizarán con herramientas bien afiladas, limpiamente y sin desgarros, no al ras sino a una distancia de 1 cm. del tronco, respetando el rodete de inserción de la rama como zona de cicatrización. Así mismo, en ramas de diámetro superior a 10 cm, el corte se realizará perpendicularmente al eje de la rama.

No deberán realizarse raspaduras o cualquier otro daño en el tronco al término de la operación.

El operario trabajará siempre con la motosierra a una altura máxima acorde con las normas de Seguridad y Salud para esta herramienta, debiendo recurrir a la utilización de una motosierra con pértiga o de herramientas manuales (podadoras cualificadas) en los casos en que la poda requiera actuar a alturas superiores a aquélla.

La altura de poda será la fijada por la Dirección Facultativa en función de las características de la masa a tratar, pudiendo ser diferente cuando el desarrollo del arbolado lo aconseje. De forma generalizada se podará hasta 2 m de altura del árbol, sin sobrepasar la mitad de la altura total del árbol.

Se eliminará la totalidad de las ramas basales del tronco; operación que requiere una especial atención por parte del podador, dada la facilidad de estos brotes para mimetizarse con los restos de la poda.

Aquellos individuos que por sus características morfológicas sirvan o puedan servir para refugio o alimentación de la fauna no se podarán, o, de hacerse, será de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa.

En el caso de existir otras especies cuya poda no esté prevista, se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa.

En las masas en las que se hayan detectado focos de ataque de insectos perforadores se finalizarán los trabajos de poda con la debida antelación para que las ramas cortadas estén secas antes del periodo de vuelo de los imagos para reproducirse.

- TRABAJOS DE DESBROCE Y ROZA

Siempre se respetarán las especies arbóreas, que en ningún caso deberán eliminarse, así como los individuos de especies arbustivas y aquellos que así sean señalados por la Dirección Facultativa.

Cuando las condiciones en determinadas zonas sean tales que la eliminación total del matorral pueda generar riesgos de erosión importantes o afectar a las condiciones de refugio de la fauna, la Dirección Facultativa señalará los porcentajes de superficie a afectar o las formas en que deba realizarse el desbroce, pudiendo incluso llegar a preservar tales áreas de la actuación.

La altura máxima admisible de la roza al aire será establecida por la Dirección Facultativa en función del objetivo selvícola perseguido en cada rodal y de la pedregosidad del suelo. En todo caso, en época de peligro alto de incendios forestales y cuando la humedad del combustible fino muerto sea tan baja que las posibles chispas que se provoquen puedan originar un fuego, no se podrá exigir que sea menor de 10 centímetros la distancia vertical desde el suelo al extremo del tallo del matorral cortado, al objeto de extremar las precauciones ante la posibilidad de provocar accidentalmente una ignición.

En el desbroce manual, la eliminación del matorral se realizará mediante herramientas manuales: motodesbrozadoras, azadas, hachas o calabozos. En ningún caso se podrán ejecutar los desbroces con carácter general con motosierras u otras herramientas que no estén diseñadas específicamente para esta operación.

Cuando por las características del tajo y las condiciones meteorológicas presentes exista riesgo de que las chispas que se produzcan puedan originar un incendio, la Dirección Facultativa podrá suspender esos trabajos hasta que desaparezca este riesgo. En su lugar la cuadrilla ejecutará los trabajos que la Dirección Facultativa proponga de entre los incluidos en el proyecto.

- AHOYADO

Con una antelación mínima de 2 semanas respecto a la plantación o la siembra, se harán hoyos con cazo de retroexcavadora, o bien cazo modificado hueco (mantiene los dientes pero el fondo del cazo se elimina parcialmente). El hoyo tendrá dimensiones mínimas de 60 cm x 60 cm x 60 cm, y se ejecutará rompiendo todo el volumen de tierra del hoyo pero sin voltear los horizontes del suelo.

- SIEMBRA

En cada hoyo se colocará un protector tipo tubex de 60 cm de alto y 10 cm de diámetro, a suministrar por el adjudicatario, enterrado al menos 20 centímetros sobre el nivel del suelo y aporcado para mejorar su estabilidad. Se rellenará el tubo con tierra, se colocarán las semillas; se cubrirán las semillas con tierra y se compactará levemente el interior del tubo, todo ello de modo que las bellotas queden enteradas a una profundidad de 5 cm y que el nivel de la tierra dentro y fuera del tubo sea parejo.
El contratista queda obligado a recoger previamente la bellota necesaria en los montes del entorno (sur de Zigoitia) bajo la supervisión de la Guardería Forestal, siempre y cuando lo permita la época y cantidad de bellota caída. En caso contrario, deberá aportarla a su costa, de las regiones de procedencia Alto Ebro o Prepirineo. También queda obligado al correcto mantenimiento de la bellota hasta su siembra. Las condiciones de aceptación de la bellota y serán las habituales buenas prácticas para este tipo de trabajos. Antes de iniciar la siembra se procederá a la limpieza de la semilla y eliminación de todas las semillas parasitadas y podridas.

En un 5% de los hoyos, en lugar de sembrar se plantará Acer monsspesulanum, de una o dos savias, en contenedor de volumen mínimo 300 cc,, con protector de 1,2 m de alto y tutor de acacia de 1,2 m de alto, firmemente clavado.

- PLANTACIÓN

Previamente, se harán hoyos con cazo de retroexcavadora.

La plantación se realizará en los meses de octubre, noviembre y diciembre, salvo condiciones climáticas especiales a valorar por la Dirección de Obra. En todo caso, no podrá plantarse con suelo helado o carente de tempero por sequía o encharcamiento.

Al ejecutarse la plantación deberán situarse los árboles perfectamente verticales. En la parte inferior del hoyo se atenderá a que la tierra que ha de estar en contacto con las raíces sea de textura fina y suficientemente compactada para que no se formen embolsamientos de aire. A continuación se irá incorporando la tierra por capas o tongadas sucesivas poniendo atención en eliminar piedras y restos vegetales. Tras cada aporte de tierra se procederá a un ligero compactado.

Se aportará tierra hasta cubrir el hoyo poniendo atención a que la rasante quede entre uno y dos centímetros por encima del cuello de la raíz. Una vez finalizado el tapado del hoyo se procederá al retocado de la superficie alrededor de la planta para asegurar la no existencia de huecos y evitar el descalce de la planta.

Tratándose como se trata de plantas en envase, además de las condiciones arriba fijadas, habrá que poner especial atención en que en la extracción de la planta de su envase se mantenga intacto el cepellón que acompaña al sistema radical debiendo asegurarse a tal fin tanto el grado de humedad adecuado en el sustrato para garantizar su coherencia, como el manejo cuidadoso de la planta.

Finalizada la plantación deberá procederse a la recogida de los envases o contenedores del monte.

La instalación de los tubos protectores y sus correspondientes tutores se efectuará tras la plantación. Esta labor se realizará preferentemente inmediatamente después de la plantación, no dejando desprotegidas las plantas durante la ejecución de otros trabajos.

Al clavar los tubos se pondrá atención en no apresar a la planta contra el suelo y en no doblar la planta en exceso ni que quede doblada en su interior. Asimismo tanto el tubo como la planta que alberga, deberán quedar perfectamente centrados, verticales y firmes sobre el terreno, con precaución de no doblar el tubo. Los tubos se anclarán firmemente al terreno mediante la colocación de un tutor de madera con sus correspondientes bridas de sujeción.

Unicamente se prevén protectores tipo tubex en la plantación de Acer monspessulanum complementaria a la siembra de Berríkano, en la plantación de Sierra Salvada se prevén protectores tipo cactus.

- COLOCACIÓN DE PROTECTOR TIPO CACTUS.

Se suministrarán protectores forestales tipo cactus, de malla compacta de acero galvanizado con tridentes de espina en L. Dimensiones: 1600 mm alto × 1200 mm ancho. Luz de malla: 100 mm × 50 mm. Para la colocación de cada unidad se utilizarán 3 varillas de acero corrugado, también a suministrar, de 10mm de grosor y 1,2 m de largas ancladas al terreno un mínimo de 40 cm cada una, presentando un mínimo de 3 atados en cada varilla a la malla protectora. El atado será mediante uniones metálicas (grapas, alambre).

Se colocarán sobre plantas previamente plantadas, o bien sobre plantas existentes de forma natural, señaladas por la guardería forestal o a seleccionar según sus criterios. La planta quedará en el centro del cilindro formado por el protector.

- TRABAJOS DE TRONZADO Y APILADO DE RESTOS APROVECHABLES, Y RECOGIDA, APILADO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Todos los productos procedentes de los clareos, con diámetro superior a 8 centímetros en punta delgada, se limpiarán de ramillas y serán troceados a 2,2 metros de longitud, como máximo, quedando apilados en montones de aproximadamente un estéreo de volumen, lo más próximos a caminos o zonas de fácil acceso.

Durante la preparación y apilado de maderas y leñas, y la eliminación de restos, se evitará causar daños a la vegetación y al regenerado.

Normas específicas de eliminación de residuos:

- Los trabajos de trituración se realizarán con miniretroexcavadora con debrozadora de cadena en aquellas zonas accesibles, y de forma manual con desbrozadora utilizando cuchilla en "U", en aquellos sitios en los que no sea posible el acceso con maquinaria pesada. Si no se obtiene el resultado esperado se podrá modificar la forma de triturado, previo acuerdo con la Dirección Facultativa.
- Antes de iniciarse los trabajos, tanto el tipo de maquinaria (miniretroexcavadora) como el de trituradora deberán ser puestos a prueba en presencia de la Dirección Facultativa o persona en quien delegue, que lo autorizará si cree oportuno su uso, siendo rechazado en caso de no cumplirse las condiciones de triturado exigidas.
- La trituración nunca podrá realizarse fuera de los límites de la masa objeto de tratamiento selvícola. Por lo tanto, queda prohibido apilar y triturar en caminos, cunetas, bajo líneas eléctricas, fincas agrícolas, etc.
- Las leñas sin valor y el resto de residuos se acordonarán en calles con una anchura máxima de 1,5 metros, para su trituración in situ mediante una miniretroexcavadora provista de una desbrozadora de cadenas. Los cordones tendrán la mayor longitud posible, se formarán paralelos entre sí, sin cambios pronunciados de dirección, separados de los pies existentes y siendo la distancia entre dos consecutivos la máxima posible.
- La operación de triturado nunca se deberá realizar cuando la humedad del combustible fino muerto sea tan baja que las posibles chispas que se provoquen puedan originar un fuego, y en todo caso se tomarán las medidas preventivas más adecuadas para evitar provocar un incendio forestal.
- De presentarse residuos de tamaño excesivo para su trituración, en las condiciones definidas en las siguientes cláusulas, serán recogidos y apilados en los lugares que se indiquen al efecto.
- Si los cordones se han construido de la altura adecuada, será suficiente la correcta trituración para conseguir una óptima incorporación de los restos al mantillo del suelo. Una vez triturados, los cordones no podrán superar los 20 cm. de grosor de residuos. En caso contrario, los residuos procedentes de la trituración se repartirán homogéneamente dentro de la zona de actuación.
- Se realizarán las pasadas de trituración que sean necesarias para conseguir que los tamaños máximos obtenidos de la ramera triturada sean palos de 15 cm. de longitud y 3 cm. de diámetro, debiendo estar estos golpeados y descortezados en, al menos, tres puntos.
- Se evitará situar los cordones sobre tocones, hoyos y surcos, que empeoran los rendimientos e imposibilitan la trituración de forma adecuada.

- Cuando tras dar una pasada de trituración queden restos fuera del cordón sin triturar, será precisa una nueva pasada, previo apilado en el cordón de dichos restos.
- Cuando la pendiente sea superior al 15%, el acordonado solo podrá realizarse en las calles de desembosque, de existir.
- Queda prohibido acumular residuos en torno a los fustes de los árboles en pie.
- Con carácter general, el plazo máximo entre la realización de los primeros trabajos que generen residuos y su trituración será de cuatro semanas. En época de peligro alto de incendios este plazo queda reducido a una semana. Estarán exceptuados de esta obligación aquellos tajos en los que los afloramientos rocosos supongan un importante riesgo de incendios. Será en este caso la Dirección Facultativa la que, en función de la humedad del combustible fino muerto, decida la época idónea para la ejecución de los trabajos de trituración.

➢ ABONADO

Comprende el suministro del abono de liberación lenta del tipo que se especifica en el cuadro de mediciones-presupuesto. Antes de su aplicación, se presentará a la dirección facultativa para su aceptación.
Se aplicará puntualmente en hoyos, en dosis de 250 g/pie. Los hoyos estarán distanciados 50 cm de cada arbol, aguas arriba del mismo.
El abonado se realizará en invierno, preferentemente al final, y al principio de primavera.
Se evitará el contacto directo con cuello y raíces superficiales

➢ SEÑALAMIENTOS

Se trata de la contratación de los trabajos de apoyo a la Guarderia Forestal, mediante uno o dos operarios que junto a la guarderia y bajo su dirección conforman los equipos de marcación, permitiendo la ejecución de los trabajos de señalamiento que realiza el Servicio de Montes, teniendo en cuenta las indicaciones del correspondiente Plan de Ordenación Forestal, si lo tuviera
La marcación de los árboles se realizará de dos maneras, en función de la necesidad de asegurar la permanencia de la marca en el árbol durante más o menos tiempo. En aquellos rodales en los que el Servicio de Montes considere que la marca debe permanecer varios años se realizará mediante chaspe con hacha en la base y a la altura del pecho a lo que se añadirá un semicírculo de espray a la altura del pecho. En el resto de las masas la marca se realizará con un semicírculo de espray a la altura del pecho y un punto de espray en la base para mejorar el control. Se medirá el diámetro normal de todos los árboles marcados y una muestra de las alturas totales (una de cada 30 árboles).

2.3.- Equipos de personal

El número mínimo de trabajadores en cada trabajo será de 2 personas, siendo uno de ellos el capataz o jefe de equipo, pudiendo ser a su vez el representante del contratista, que asumirá la dirección de los trabajos.

Las actividades de las obras descritas, se realizarán con los siguientes oficios:

- Capataz o jefe de equipo
- Operario forestal para trabajos manuales, con motodesbrozadora y/o motosierra
- Operario forestal para trabajos manuales con herramienta sin motor.
- Maquinista de tractor de ruedas con desbrozadora de martillos o cadenas en el caso del triturado de restos

2.4.- Maquinaria y vehículos

Para el cumplimiento de los trabajos objeto de contratación, la empresa adjudicataria deberá contar con maquinaria cuyas características se adapten a las condiciones tanto de los trabajos a realizar como del medio en el que se desarrollen.

La maquinaria empleada en el servicio debe tener todos los permisos y licencias en regla y todos los certificados pertinentes. Deberá estar en perfecto estado de uso, habiéndole sido realizadas las revisiones y el mantenimiento, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Cada vehículo contará con un botiquín de primeros auxilios completo y en adecuado estado.

Los traslados a los lugares donde deban realizarse los trabajos objeto del contrato están incluidos en los precios de las unidades de obra.

En el desbroce manual, la eliminación del matorral se realizará mediante herramientas manuales: motodesbrozadoras, azadas, hachas o calabozos.

Los trabajos de clareo y resalveo se realizarán principalmente con motodesbrozadora, pudiendo utilizarse la motosierra para el clareo.

Los trabajos de poda se realizarán con motosierra o herramientas manuales (podadoras cualificadas).

3.- DISPOSICIONES GENERALES

3.1.- Calendario de ejecución

En época de elevado riesgo de incendio, la preparación y el apilado de los productos se deberán realizar en no más de 15 días desde su corta. El resto del año este plazo no será superior a 30 días.

En caso de labores que generen riesgo de aparición de plagas forestales, deberán cumplirse las indicaciones de la Dirección Facultativa para la saca o eliminación de restos, o al respecto de los posibles periodos para la ejecución que pudieran marcarse como adecuados o como prohibidos.

En todo caso, en los tajos de actuación se respetarán las condiciones de celo y cría de las especies de fauna que pudieran verse afectadas por la intervención, evitando la realización de trabajos que pudieran provocar trastornos en esos periodos o en los del aprovechamiento cinegético. No obstante, queda a juicio de la Dirección Facultativa la estimación y comprobación de tales condicionantes y su efecto en la programación de los trabajos.

3.2.- El contratista

Relaciones con su personal.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia recogidos en los pliegos (en los casos en que se hayan establecido), formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la DFA del cumplimiento de dichos requisitos.

El personal de la empresa adjudicataria destinado a la ejecución del presente contrato, dependerá laboralmente de dicha empresa y no tendrá en ningún caso otra relación con la Diputación Foral de Álava que la derivada de la prestación del contrato que se especifica en este Pliego.

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario y que afectan a cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

La empresa adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto a de la actividad delimitadas en los pliegos como objeto del contrato.

Representante del Contratista.

Una vez adjudicado definitivamente el contrato, la empresa contratista designará una persona coordinadora técnica o responsable, que asuma la dirección y coordinación de su personal y maquinaria en los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante el cumplimiento del contrato. Entre sus obligaciones tendrá las siguientes:

Será la encargada y responsable directa del personal adscrito a la ejecución del contrato, por lo que será quien imparta directamente las órdenes e instrucciones laborales a dicho personal.

Actuará como interlocutora de la empresa adjudicataria frente a la Administración, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo adscrito al contrato, de un lado, y la DFA, a través del Servicio contratante, de otro, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. En consecuencia deberá disponer permanentemente de un teléfono para que, en caso de necesidad, permita su localización inmediata. No obstante, la empresa podrá proponer otra persona para cumplir tal cometido.

La coordinación por parte de la persona designada por la empresa contratista, supondrá tanto la programación de los trabajos como la selección de la maquinaria para su realización, en base a una planificación previa, realizada conjuntamente con las personas responsables del Servicio de Montes.

Distribuirá el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartirá a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

Supervisará el correcto desempeño del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlará la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

Organizará el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa adjudicataria con el Servicio contratante de la DFA, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

Informará a la DFA acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

Responsabilidades.

Corre a cargo del contratista la tramitación y obtención de las licencias y permisos necesarios para la realización de las obras.

La empresa contratista será responsable de los daños directos o indirectos que la ejecución de los trabajos pueda ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos.

Los servicios y propiedades públicas o privadas y las personas físicas o jurídicas que resulten dañadas deberán ser reparadas o compensadas adecuadamente a costa del contratista.

Al finalizar los trabajos, y antes de la entrega definitiva, el contratista viene obligado a retirar los materiales y restos originados en la ejecución de las obras (embalajes, latas de combustible,…). Igualmente quedarán en las condiciones anteriores a las obras los caminos de acceso y otras infraestructuras que pudieran verse afectadas por la ejecución de los trabajos.

Personal de la empresa contratista.

La persona responsable del Servicio podrá prohibir la permanencia en los trabajos del personal de la empresa contratista, por motivos de falta de obediencia o respeto, o por causar actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. La empresa contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha prohibición.

3.3.- Dirección facultativa de obra

La Dirección de Obra correrá a cargo del personal técnico del Servicio de Montes, nombrado por el Jefe de Servicio de Montes y, en su defecto, dicha labor será desarrollada por el Jefe de la Sección de Producción y Conservación Forestal correspondiente, que serán los responsables del contrato correspondiéndoles la comprobación, inspección, coordinación y vigilancia de la correcta realización del objeto del contrato, así como de la relación directa e inmediata con el contratista adjudicatario.

Para el cumplimiento de estos fines, el contratista o la persona responsable de la dirección y coordinación de los trabajos facilitará al Director responsable del contrato, en cualquier momento, la visita, examen y demás comprobaciones que en estas labores de inspección realice la Administración, y en especial, para comprobar las mediciones, bien antes del acta de entrega de los terrenos, o después de producirse los trabajos contratados.

Para el desempeño de su función, la Dirección podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del contrato.

3.4.- Contradicciones y omisiones del proyecto

Corresponde a la Dirección de Obra de la Diputación Foral de Álava la aclaración de aquellos aspectos que no queden suficientemente explícitos en el proyecto.

Las descripciones o prescripciones contenidas en uno de los documentos del proyecto que no se recojan en los demás han de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones prevalece lo contenido en el Pliego.

La omisión u olvido de alguna operación de necesaria ejecución para la culminación del proyecto no exime de la realización de la misma.

3.5.- Certificaciones

Podrán efectuarse certificaciones parciales, siempre sobre unidades de obra ejecutadas.

3.6.- Paralización de los trabajos y variaciones en la cantidad de obra

La Dirección de Obra podrá paralizar temporalmente los trabajos y retrasar su ejecución por causas meteorológicas u otras que desaconsejen la continuación de los mismos sin que el Contratista tenga derecho a la indemnización de los trastornos ocasionados.

Igualmente no da derecho a indemnización alguna la modificación o supresión de cantidades de obra antes o durante la ejecución.

Firmante: CN=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=SELLO ELECTRONICO, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-P0100000I, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 267116
Fecha de firma: 2025.09.29 10:24:32 Z