Andoaingo Udala

SUSTAPEN EKONOMIKO, ENPLEGU ETA GAZTERIA

Baldintza Teknikoen Plegua **Pliego de Condiciones Técnicas**

Andoaingo bide homologatuen sarea eguneratzea eta egokitzea: Egoera txarrean dauden seinaleak kentzea eta seinaleztapen berria hornitu eta instalatzea.

Actualizacion y adecuacion de la red de senderos homologados de Andoain: Eliminacion de senalitica en mal estado y Suministro e instalacion de la nueva senalizacion.

Kontratu mota Tipo de contrato	Hornidura / Suministro	**Prozedura** Procedimiento	**Irekia** / Abierto	**Esp. Kodea** Código Exp.	**2025AKM60005**
Lizitazio elektronikoa Licitación electrónica	☒ **Bai** / Sí ☐ **Ez** / No	**Tramitazioa** Tramitación	☒ **Ohikoa** / Ordinaria	☐ **Premiazkoa** / Urgente	

0.- AURREKARIAK

Egun bizi ditugun joera turistiko berrien artean, Turismo aktiboa eta Izadia dira mundu osoan indarrik gehien hartzen ari direnak. Gure ingurunean, joera horiek indar handia hartzen ari dira, bereziki historikoki beste alor batzuetan jardun izan duten eskualdeetan, non izadiari eta kirolari loturiko turismoa ezin egokiago ahokatzen baita euren garapen eta suspertze egitasmo guztiekin.

Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailaren planifikazioan bilduriko joerek horrela adierazten dute, izadian eta turismo berdean garaturiko jarduerak aipatzen dituztenean hurrengo urteetan euskal turismoak izango dituen lan-ildo estrategiko gisa. “Izadiko lan-ildoak, non eragingarria izadiaren ingurunean jarduerak egitea den, batzuk begieste hutsekoak, besteak ekintzakoak, bere adierazpenik gorena Berdea izenekoan du, Euskal Kostaldekoarekin konbinaturik, izadi parkeak eta paisaiak kokatzen baititu bere ibilbidean”.

Andoain eta Leitzaran, euren kokapen eta ezaugarriengatik ingurune oso egokiak dira Turismo Aktiboa eta Izadiko Kirolak egin ahal izateko.

Ildo horretan, 2023an azterketa diagnostiko bat egin zen Andoaingo bidezidor homologatuen sarearen egoera baloratzeko. Hona hemen dokumentu horiek:

1.Memoria teknikoa, Andoaingo Bide Homologatuen Sarea.

2.Andoaingo Ibilbideen inguruko balorazio txostena.

Dokumentu horietan jasotakoa kontuan hartuta,

0.- ANTECEDENTES

El Turismo Activo y de Naturaleza se sitúa entre las nuevas tendencias turísticas que están teniendo más auge en todo el mundo. En nuestro entorno, estas tendencias están cobrando gran importancia, especialmente en comarcas que históricamente han estado dedicadas a otros sectores, y donde el turismo relacionado con la naturaleza y el deporte, encaja perfectamente con sus planes de desarrollo y dinamización

Las tendencias apuntadas en la planificación del **Departamento de Turismo del Gobierno Vasco** así lo indican, cuando mencionan las actividades en la naturaleza y el turismo verde como líneas estratégicas del turismo vasco para los próximos años: “La línea de Naturaleza, en la que la motivación es la realización de actividades, contemplativas o activas, en el medio natural, tiene también en Berdea su máxima expresión, combinada con la Costa Vasca, por la localización de los parques y paisajes naturales”**.**

Andoain y el Valle de Leitzaran, por su emplazamiento y características, se presentan como un espacio muy adecuado para el desarrollo del Turismo Activo y los Deportes de Naturaleza.

En esa línea, en el año 2023 se realizó un estudio-diagnóstico para valorar la situación de la red de senderos homologados de Andoain fruto de ese estudio son los siguientes documentos:

1. Memoria técnica, Red de Senderos Homologados de Andoain.

2. Informe de valoración de las Rutas de Andoain.

ESKUd4636003-fbc2-407e-9bf9-e0dfb941e137

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

beharrezkoa da bidezidor homologatuen sarearen egungo egoera hobetzea, erabiltzaileari eskaintza egokia eskaintzeko, bai informazioari dagokionez, bai segurtasunari dagokionez.

1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da Andoaingo bide homologatuen sarea eguneratzea eta egokitzea (*hobetzeko obrak, seinaleztapen egokia, segurtasunean jartzea*...), agiri honetan ezarritakoaren arabera eta Ekonomia Sustapen, Enplegu eta Gazteria Sailarekin koordinatuta eta jarraibideei jarraituz.

Andoaingo bidezidor homologatuen sarea luzera eta zailtasun desberdineko lau ibilbidek osatzen dute. Guztiek, SL- GI55-Canal de Lizarkola- izan ezik, Otieta landa-parkea dute abiapuntu, Leitzaran bailararen sarreran.

Sare horrek honako hauek ditu:

→ Bi **SL** (tokiko bidezidorrak):

1. **SL-GI30** -***Ubaraneko ibilbidea***. 3,2km-ko bidezidor zirkularra, inolako zailtasunik gabe.
2. **SL-GI55** -***Lizarkolako kanala.*** 7,5 km-ko bidezidor zirkularra, inolako zailtasunik gabe.

→ Bi **PR** (Ibilbide Txikiko Bidezidorrak):

1. **PR-GI161 – *Kanaletako ibilbidea***. 11,67 km-ko bidezidor zirkularra, zailtasun ertainekoa.
2. **PR-GI162** - ***Usabelartzarako bidea***. 11,51 km-ko bidezidor zirkularra, zailtasun ertainekoa.

2. HELBURUA

Andoaingo bidezidor homologatuen sareari buruz 2023an egindako diagnostikoan oinarrituta, *ibilbide horiek eguneratu, hobetu eta segurtasunean jarriko dira*.

Helburu orokorrak

Helburu orokorrak

- Ibilbide horien erabiltzaileen esperientzia hobetzea, ibilbideak ulertzen lagunduz.

Teniendo en cuenta lo recogido en esos documentos se hace necesario mejorar la situación actual de la red de senderos homologados con el objetivo de ofrecer al usuario una oferta adecuada tanto en términos de información como de seguridad.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la actualización y adecuación (*obras de mejora, señalización adecuada, puesta en seguridad*…) de la red de senderos homologados de Andoain de conformidad con lo establecido en el presente pliego y siguiendo las directrices y en coordinación con el Área Municipal de Promoción Económica, Empleo y Juventud.

La red de senderos homologados de Andoain está compuesta por cuatro itinerarios de distinta longitud y dificultad. Todos ellos, excepto uno, SL-GI55-Canal de Lizarkola-, tienen como punto de partida el parque Rural de Otieta, a la entrada del Valle Leitzaran.

Esta red consta de:

→ Dos **SL** (Senderos Locales):

1. **SL-GI30** -***Ruta del Ubaran***. Sendero circular de 3,2 km de longitud sin ninguna dificultad.
2. **SL-GI55** -***Canal de Lizarkola***. Sendero circular de 7,5km sin ninguna dificultad.

→ Dos **PR** (Senderos de Pequeño Recorrido):

1. **PR-GI161** -***Ruta del Canal***. Sendero circular de 11,67km y dificultad media.
2. **PR-GI162** -***Camino a Usabelartza***. Sendero circular de 11,51km y dificultad media.

2. OBJETIVO

Besándose en el diagnóstico realizado en el año 2023 sobre la red de senderos homologados de Andoain, se trata de llevar a cabo la *actualización, mejora y puesta en seguridad de esos itinerarios.*

Objetivos generales

- Mejorar la experiencia del usuario de estos itinerarios facilitando la comprensión de los recorridos.

ESKUd4636003-fbc2-407e-9bf9-e0dfb941e137

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

- Irisgarritasuna hobetzea, seinale egokiak jarriz.
- Esperientzia turistikoa hobetzea informazioa modu ordenatuan azalduz: seinaleztapen egokia, tokiko bidezidorren tematizazioa, etab.

Helburu horiek lortzeko, lehen aipatutako diagnostikoan jasotako zenbait jarduera aurreikusten dira, zehazki 7.2 atalean (jardueraren laburpen-taula). Horrez gain, jarraian azalduko diren irizpide batzuk azalduko dira:

- Mejorar la accesibilidad mediante la inclusión de señalización adecuada.
- Mejorar la experiencia turística mediante la ordenada exposición de la información: señalización adecuada, tematización de los senderos locales, etc.

Para conseguir esos objetivos se prevén una serie de actuaciones recogidas en el diagnóstico antes referido, concretamente en el apartado 7.2 (cuadro resumen de la actuación).

3. ESLEIPEN HARTZAILEAK BURUTU BEHARREKO LANAK.

Kapitulu honetan zehaztu dira kontratatuko den lanak landu behar dituen alderdiak, baita horietako bakoitzean esleipen-hartzaileak gauzatu beharko dituen zereginak ere.

3. TRABAJOS A REALIZAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

En este apartado se detallan los aspectos que han de ser tratados por el trabajo a contratar, así como las tareas a realizar en cada uno de ellos por la empresa adjudicataria.

3.1 Egoera txarrean dauden seinaleak kentzea

- Zurezko 9 zutoin eta haien osagarriak kentzea. (Erreferentziak: T: 15-20-21-26-28-30-35-36-38)
- Lama, aluminiozko plaka, dibonea... kentzea. (Erreferentziak: T: 2-3-4-6-12-14-16-17-22-25-29-32-34-37-44-45-49-56).

Seinaleztapena kentzean, materialak bereizi beharko dira, eta enpresa esleipendunak beharrezko kudeaketak egin beharko ditu baimendutako zabortegietara eramateko.

3.1 Eliminación de señalitica en mal estado

- Retirada de 9 postes de madera con sus accesorios. (Referencias: T:15-20-21-26-28-30-35-36-38)
- Retirada de lama, placa de aluminio, dibone,.... (Referencias: T:.2-3-4-6-12-14-16-17-22-25-29-32-34-37-44-45-49-56).

En la retirada de la señalización se deberán separar los materiales, debiendo la empresa adjudicataria realizar las gestiones necesarias para su traslado a vertederos autorizados.

3.2 Seinaleztapen berria

3.2.1 **Norabide-seinale bertikalak**

3.2.1.1 Zutoinak

Pinu tratatuzko 13 egurrezko zutoina (Erreferentziak: T: 1-4-5-8-9-13-15-21-26-28-31-42-50) jartzea autoklabean, 10 cm-ko diametroa eta 300 cm-ko luzera duena, mota guztietako lurrak induskatu ondoren (galtzada-harriak, zoru termikoa, harrizkoa) eta 40x40x40 cm-ko hormigoizko zapataz lurrera ainguratuta.

(Torloju guztiak altzairu herdoilgaitzezkoak izango dira).

3.2 Nueva señalización

3.2.1 **Señalización vertical-direccional**

3.2.1.1 Postes

Adquisición, transporte, distribución y colocación de 13 postes (Referencias: T: 1-4-5-8-9-13-15-21-26-28-31-42-50)de madera de pino tratado en autoclave de 10cm de diámetro y 300cm de longitud, previa excavación de todo tipo de terrenos (adoquines, suelo térreo, pétreo) y anclado al suelo con zapata de hormigón 40x40x40cm.

(Toda la tornillería utilizada será de acero inoxidable).

3.2.1.2 Lamak

74 lamaren diseinua eta erosketa 49x9x1,0cm-ko HPL lama, (ErreferentziakT: **1**(6)-**2**(5)-**3**(2)-**4**(5)-

3.2.1.2 Lamas

Diseño y adquisición de 74 Lamas de HPL 49x9x1,0cm. (Referencias: T:**1**(6)-**2**(5)-**3**(2)-**4**(5)-**5**(5)-

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

ESKUd4636003-fbc2-407e-9bf9-e0dfb941e137

5(5)-6(3)-8(3)-9(3)-12(2)-13(3)-14(2)-15(2)-16(3)-17(4)-22(2)-26(2)-28(2)-29(2)-31(2)-34(2)-37(3)-42(2)-44(2)-45(3)-49(3)-50(1)).bidezidorra seinaleztatzeko eta 1. aldean grabatzeko, diseinuak zenbakizko kontroleko programara egokitzea, fabrikazioa, obrarainoko garraioa eta zutoinean jartzea barne. 49x9 cm-ko sekzioko lama diseinatu ondoren, bidezidorretako teknikari espezialistak: Matrikularekin, helmugekin, denborarekin eta distantziarekin (MIDE).
Enpresa esleipendunak diseinua aurkeztu beharko dio udalari, eta Ekonomia Sustapen eta Enplegu Saileko teknikarien eta ingurumen-teknikariaren oniritzia jaso beharko du.

3.2.1.3 Balizak
90x8x8 cm-ko akaziazko aldaxkak erosi, garraiatu eta eskuz jartzea (Erreferentzia: T: 7(1)-23 (3)-11(20)a, aluminozko plakak dituztela bi aldeetan, PR edo SL markak adierazita.

3.2.2 **Seinaleztapen horizontala**
Seinaleztapena pintura zuri eta berdearekin (SL) eta zuri eta horiarekin (PR), bidezidorrak homologatzeko protokoloaren arabera, teknikari espezialista batek egina, eta kanpoko lizunaren aurkako brotxarekin eta pintura iragazgaitzarekin (diluitzailea: ura), zuhaitzekin, harriekin, zoruarekin, fatxadekin, ezpondekin pintatuz, bidezidorra behar bezala seinaleztatzea bermatzeko bi norabideetan, txangozaleek galtzeko aukerarik izan gabe, eta, ahal den neurrian, begien altuerako markekin (lurretik 1,7m).

- Zeregin lineala 1: PR-Gi162 (Usabelartza) 12km
- Zeregin lineala 2: PR-Gi161 (Kanaleko bidea) 11,6km
- Zeregin lineala 3: SL-GI30 (Ubarán) 3,3km
- Zeregin lineala 4: SL-GI55 (Lizarkola) 7,5km

- 100 eta 200 metrotik behin margotutako jarraitutasun-markak, zoruaren arabera, zidorra edo pista, hurrenez hurren.
- Jarraitutasun-marka bidegurutzean eta handik hogeita bost metrora.
- Okerreko norabide-marka bidegurutzean eta hortik hogeita bost metrora. Pintura-bandak 10 cm-

6(3)-**8**(3)-**9**(3)-**12**(2)-**13**(3)-**14**(2)-**15**(2)-**16**(3)-**17**(4)-**22**(2)-**26**(2)-**28**(2)-**29**(2)-**31**(2)-**34**(2)-3**7**(3)-**42**(2)-**44**(2)-**45**(3)-**49**(3)-**50**(1))para señalizar sendero y grabado a una cara, incluido adaptación de diseños a programa de control numérico, fabricación, transporte hasta obra y colocación en poste. Previo Diseño de lama de 49x9cm de sección, por técnico especialista en senderos: Con matrícula/as, destinos, tiempo y distancia (MIDE)
La empresa adjudicataria deberá presentar el diseño al ayuntamiento y recibir el visto bueno de los técnicos del Departamento de Promoción Económica y Empleo, así como el técnico de Medio Ambiente

3.2.1.3 Balizas
Adquisición, transporte y colocación manual de 24 estaquillas de acacia de 90x8x8cm (Referencias: T: 7(1)-23 (3)-11(20) con placas de aluminio en sus dos caras indicando marcas de PR o SL.

3.2.2 **Señalización horizontal**
Señalización con pintura blanca y verde (SL) y blanca y amarilla (PR), según Protocolo de homologación de senderos, por técnico especialista, y pintando con brocha y pintura impermeabilizante anti moho exterior (diluyente: agua): árboles, piedras, suelo, fachadas, taludes, de forma que se garantice la correcta señalización del sendero en ambas direcciones sin posibilidad de pérdida para los excursionistas, y en la medida de lo posible con marcas a la altura de los ojos (1,7m desde el suelo).

- Tarea lineal 1: PR-Gi162 (Usabelartza) 12km
- Tarea lineal 2: PR-Gi161 (Kanaleko bidea) 11,6km
- Tarea lineal 3: SL-GI30 (Ubarán) 3,3km
- Tarea lineal 4: SL-GI55 (Lizarkola) 7,5km

- Marcas de continuidad pintadas cada 100 y 200 m según el firme sea senda o pista respectivamente.

- Marca de continuidad en cruce y veinticinco metros después del mismo.

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

ESKUd4636003-fbc2-407e-9bf9-e0dfb941e137

ko luzerako eta 5 cm-ko zabalerako laukizuzenak izango dira.
Ahal den neurrian, marka zaharrak aprobetxatu, baina baliozkoak direnak. Gauzatutako luzera erreala neurtzen dut.

3.2.3 **Informazio-panelak**
Informazio-panelek indarrean dagoen araudia bete behar dute.
Diseinu grafikoa/maketazioa, PR/SL bidezidorreko 2 informazio-paneleko 80x120 cm-ko HPL plakaren gainean zuzenean inprimatze (Erreferentzia: T1 (1) – T51 (1)a, eta, hala badagokio, lehengo kartela kendu ondoren jartzea.

Informazio-panelen edukia

Bi informazio-panel instalatzea aurreikusten da:

1. Panel orokor bat: homologatutako bidexka guztien informazioa jasoko du. Otieta parkean dago, bertan dagoen euskarrian.

2. SL-GI30erako panel bat: horren edukia eta kokapena Burdina taldearekin (Andoaingo Kultur Elkartea, kultura-ondarea berreskuratzen eta balioztatzen aditua) landuko da.

Seinaleztapen, gezi, panel eta abarrek, beren aurpegi errotulatuan, 50 µm-ko UV-ANTIGRAFFITI babes-tratamendu gardena izango dute, testuen eta serigrafiaren babesa bermatzeko eta izpi ultramoreen aurkako sendotasun eta egonkortasun handia eta urarekiko erresistentzia gehitzeko. Babes-xafla horrek aukera eman behar du nahita hondatutako ekintzen ondoriozko kalte ohikoenak garbitzeko (zikinkeria, mota guztietako pintadak, espraia, errotuladoreak eta abar barne), seinalearen itxura leheneratu ahal izateko.

4. GAUZATZEKO EPEA
Bi hilabete ezartzen dira aipatutako lanak gauzatzeko gehieneko epe gisa; hala ere, lan horiek

- Marca de dirección equivocada en cruce y veinticinco metros después del mismo. Las bandas de pintura serán un rectángulo de 10cm en longitud y 5cm en anchura.
En la medida de lo posible aprovechar las marcas viejas pero que sean válidas. Medida la longitud real ejecutada.

3.2.3 **Paneles informativos**
Los paneles informativos deben ajustarse a la Normativa vigente.
Diseño gráfico-maquetación, impresión directa sobre placa HPL de 80x120cm de 2 paneles informativos de sendero PR/SL (Referencias: T1 (1) – T51 (1), y su colocación previa retirada del antiguo cartel si procede.

Contenido de los paneles informativos

Se contempla la instalación de dos paneles informativos.

1. Un panel general: que recogerá la información de todos los senderos homologados. Ubicado en el parque de Otieta en el soporte que allí se encuentra.

2. Un panel para el SL-GI30: el contenido y la ubicación del mismo se trabajará con Burdina taldea (Asociación Cultural de Andoain, experta en recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural).

Toda la señalización, flechas, paneles, etc., en su cara rotulada, llevará un tratamiento de protección UV-ANTIGRAFFITI transparente de 50 µm para garantizar la protección de los textos y de la serigrafía añadiéndoles una alta solidez y una gran estabilidad contra los rayos ultravioleta y resistencia al agua. Esta lámina protectora deberá permitir la limpieza de los daños más comunes a consecuencia de actos de deterioro intencionado (suciedad, pintadas de todo tipo, incluyendo el spray, rotuladores, etc.) para poder restaurar el aspecto de la señal.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN
Se establecen dos meses como plazo de ejecución máximo de los trabajos referidos, no obstante se

ESKUd4636003-fbc2-407e-9bf9-e0dfb941e137

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

denbora laburragoan egin izana baloratuko da.

Egin beharreko zereginen artean hauek daude:
- Harremanak eta bilerak: proiektuarekin zerikusia duten Udaleko sailekin (Ingurumena, Zerbitzuak, Sustapen Ekonomikoa), Gipuzkoako Mendi Federazioarekin, *Burdina Taldea* Kultur Elkartearekin,...
- Egoera txarrean dauden seinaleak kentzea eta seinale berriak jartzea

4. BERMEA

Eskaintzaileek bi urteko bermealdia eskaini beharko dute gutxienez fabrikazio edo instalazio akats ororen kontra, baina bermealdi luzeagoa eskaintzea baloratuko da, baldintza ekonomiko administratiboen pleguak dioenez.

5. **SEGURTASUNA ETA OSASUNA**

Esleipendunak behar bezala aseguratu beharko ditu bere ardurapeko langile guztiak, lan arloko zuzenbideari eta Gizarte Segurantzari buruzko indarreko araudiaren arabera.
Esleipendunak norbera eta talde osoa babesteko behar adinako ekipamenduaz hornituko ditu langileak, jardunaren berezko arriskuetatik libre egon daitezen.

Laneko segurtasunari eta higieneari buruzko indarreko xedapenak zorrozki bete daitezen zaindu beharko du esleipendunak, eta beharrezko diren zerbitzu medikoak eman beharko ditu.

6. HIZKUNTZA PAISIAIA:

Jartzen diren kartel, seinale nahiz oharrak gutxienez euskaraz egongo dira. Euskaraz bakarrik mezua ulergarria ez den kasuetan, ele bietan egingo da eta euskarari lehentasuna emango zaio (euskarazko testua goian, ezkerraldean edota letra tamaina handiagoaz adieraziz).

Seinaleetako nahiz paneletako testuak osatzen direnean eta bitartekoak ekoitzi aurretik Euskara

valorará la ejecución de dichos trabajos en menor tiempo.
Dentro de las tareas a realizar se contemplan:
- Contactos y reuniones: con los distintos departamentos del Ayuntamiento relacionados con el proyecto (Medio Ambiente, Servicios, Promoción Económica), Federación Gipuzkoana de Montaña, Asociación Cultural *Burdina Taldea*,…
- Retirada de señalización en mal estado y colocación de nueva señalización

4. GARANTÍA

Los oferentes deberán ofrecer un plazo de garantía de, al menos, dos años en contra de cualquier defecto de fabricación o instalación, pero se valorará ofrecer un plazo de garantía más largo, según el pliego de condiciones económico administrativas.

5. **SEGURIDAD Y SALUD**

La empresa adjudicataria deberá asegurar debidamente a todo el personal a su cargo, de acuerdo con la normativa vigente en materia de derecho laboral y de Seguridad Social.
La empresa adjudicataria proveerá al personal de un equipo suficiente para su protección personal y colectiva, que le permita liberarse de los riesgos inherentes a la actividad.
La empresa adjudicataria deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, prestando los servicios médicos que sean necesarios.

6. **PAISAJE LINGÜÍSTICO:**

Los carteles, señales y avisos estarán al menos en euskera. En los casos en los que el mensaje no sea comprensible sólo en euskera, se realizará en ambas lenguas y se dará prioridad al euskera (indicando el texto en euskera en la parte superior, margen izquierda o con mayor tamaño de letra).

Cuando se completen los textos tanto de las señales como de los paneles y antes de producir los medios

ESKUd4636003-fbc2-407e-9bf9-e0dfb941e137

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

Zerbitzuak berrikusiko ditu hizkuntzaren ikuspegitik.

7. SEXISMORIK GABEKO HIZKERA

Seinaleztapen edo komunikazio guztiak adierazpen sexistarik eta diskriminatzailerik gabe idatzi behar dira, baita irudiak ere.

serán revisados por el Servicio de Euskera desde el punto de vista lingüístico.

7.-LENGUAJE NO SEXISTA

Toda la señalética o comunicaciones deben redactarse sin expresiones sexistas ni discriminatorias, incluidas las imágenes.

Eginbidea: Nik, idazkariak, egiten dudana aditzera emateko Baldintza Teknikoen agiri hau **Tokiko Gobernu Batzarrak** onartu duela, Alkatetzak eskuordeturik, **2025/09/26**(e)an egindako bilkuran hartutako erabaki bidez.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la Corporación, para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones Técnicas ha sido aprobado mediante acuerdo de **la Junta de Gobierno Local**, por delegación de Alcaldía, de fecha **26/09/2025**.

Idazkaria / El secretario

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

EKS | CSV: ESKUd4636003-fbc2-407e-9bf9-e0dfb941e137
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=00910
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=00910